Legenda

- Bestaande situatie
- Kruin
- Berm mv, grondafwerking
- Berm, grondafwerking incl. klei
- Talud
- Dijkflora talud
- Dijkflora berm
- Dijkflora bermaansluiting
- Watergang
- Zandige toplaag
- Berm
- Asfaltverharding
- Betonverharding
- Elementenverharding
- Grasbeton verharding
- Stortsteen
- Herstellen verharding
- > +1.70 NAP: Aanbrengen 10cm gebiedseigengrond
- Herstellen maaiveld tijdelijke werkzaamheden
- Ingraven dijkbekleding
- Ruimtebeslag (RB)
- Tijdelijk Ruimtebeslag (TRB)
- Te verleggen Wegen en Paden
- Depotruimte
- Waterlijn
- 53-2150 Dijkmetrering
- UT06-x Dwarsprofiel
- Staal AZ18-700 (S355)
- Staal AZ20-700 (S355)
- Staal AZ28-700 (S355)
- Kunststof damwand

Overzicht



Tekeningenlijst	
20293-TEK-01338_WAT-OP1-UO-UOT06	Situatietekening - blad 1
20293-TEK-01339_WAT-OP1-UO-UOT06	Situatietekening - blad 2
20293-TEK-01340_WAT-OP1-UO-UOT06	Situatietekening - blad 3
20293-TEK-01341_WAT-OP1-UO-UOT06	Situatietekening - blad 4
20293-TEK-01342_WAT-OP1-UO-UOT06	Situatietekening - blad 5
20293-TEK-01775_WAT-OP1-UO-UOT06	Situatietekening - blad 6
20293-TEK-01343_WAT-OP3-UO-UOT06	Dwarsprofielen - blad 1
20293-TEK-01344_WAT-OP3-UO-UOT06	Dwarsprofielen - blad 2
20293-TEK-01345_WAT-OP3-UO-UOT06	Dwarsprofielen - blad 3
20293-TEK-01346_WAT-OP3-UO-UOT06	Dwarsprofielen - blad 4
20293-TEK-01380_WAT-OP3-UO-UOT06	Dwarsprofielen - blad 5
20293-TEK-01351_WAT-OP3-UO-PPN-UOT06	SIT -DWP Duiker De Waardman
20293-TEK-01352_WAT-OP3-UO-PPN-UOT06	SIT -DWP Vispassage
20293-TEK-01353_WAT-OP3-UO-PPN-UOT06	SIT -DWP Uitstroomopening
20293_TEK_01284_CIV_OP1_DO_DDN	Vormtekening De Waardman
20293_TEK_01272_CIV_OP1_UO_PPD	Vormtekening Vispassage
20293-TEK-01429-WAT-OP1-UO-UOT06	Situatietekening grondverbetering 1
20293-TEK-01430-WAT-OP1-UO-UOT06	Situatietekening grondverbetering 2
20293-TEK-01431-WAT-OP1-UO-UOT06	Situatietekening grondverbetering 3
20293-TEK-01432-WAT-OP3-UO-UOT06	Dwarsprofielen grondverbetering
20293-TEK-01433-WAT-OP2-UO-UOT06	Lengteprofiel grondverbetering

Overzicht details	
20293-TEK-00105-WAT-OP4-VO-DgD	WA001 t/m WA004
20293-TEK-00106-WAT-OP4-VO-DgD	WA005 t/m WA008, WA032
20293-TEK-00284-WEG-OP3-VO-DgD	WE004 t/m WE006, WE009
20293-TEK-00285-WEG-OP4-VO-DgD	Details dijkopgangen
20293-TEK-00306-WEG-OP3-VO-DgD	WE015
20293-TEK-00395-WAT-OP4-VO-DgD	CO004
20293-TEK-00871-WAT-OP4-VO-DgD	WA021, WA022
20293-TEK-01168-WEG-OP4-VO-DgD	A3, B2, B3, G1
20293-TEK-01253-WAT-OP4-VO-DgD	WS001, WS004, WS005, WS006
20293-TEK-01427-WEG-OP3-VO-DgD	WE030 t/m WE037
20293-TEK-01428-WEG-OP3-VO-DgD	Details Voegenplan
20293-TEK-01148_WAT-OP4-VO-DgD	TGL001 t/m TGL008
20293-TEK-01150_WAT-OP4-VO-DgD	TGL012, TGL014

Toleranties:

- De kruinhoogte/breedte betreft een gemiddelde.
- De dikte van de kleilaag (ondertaag) betreft een gemiddelde inclusief toleranties.
- De dikte van de leeflaag (bovenlaag) betreft een gemiddelde inclusief toleranties.
- De taludhelling betreft een minimum.
- De positie in het horizontale vlak aan de bovenkant damwand betreft een gemiddelde.
- De inheidiepte bedraagt een minimum.
- Zie tolerantietekeningen: 20293-TEK-01148 t/m 20293-TEK-01150.

OPMERKINGEN

1. Referentiestelsel Nederland RD/NAP
2. Maten in meters, tenzij anders vermeld
3. Peilmaten in meters t.o.v. NAP, tenzij anders vermeld
4. Diameters in millimeters, tenzij anders vermeld
5. Materiaalmaten in millimeters, tenzij anders vermeld
6. Tekeninglen) behoren bij ontwerpnota 20293-ONT-01282
7. De toleranties zijn gekwantificeerd in het document 20293-WPL-Procesplan-01553 Procesplan Maatvoering.
8. Getoonde hoogtes zijn aanlenghoogte waarbij rekening is gehouden met zettingscompensatie. Zie toelichting omgang aanleg en opleverhoogte in 20923-ONT-01282
9. Totaal overzicht van alle tekeningen is te vinden in ontwerpnota 20293-ONT-01282, paragraaf 2.6 tabel 2-6
10. Voor de werktekeningen van het damwandontwerp wordt verwezen naar 20293-TEK-01725 en 20293-TEK-01726.

0 5 10 15 20m
SCHAAL 1:500

2.0

Definitief

Revisie	Datum	Getekend door:	Controle door:	Vrijgegeven door	Omschrijving:
-	-	-	-	-	-
2.0	05-09-2025	NLU GAE	MST	JME	Definitieve versie 2.0
1.0	12-03-2024	DHO	MST	JME	Definitieve versie 1.0

IJSSELWERKEN zwolle olst
De Klink, Dokter Klinkerweg 1-7, 8025 BR Zwolle
Telefoon 088-2331200, www.ebdelta.nl

Boskalis
Rosmolenweg 7, Postbus 43, 3356 ZH Papendrecht
Tel. +31 (0) 78 615 5000, E-mail: info@boskalis.com, KVK nr. 24288202, www.boskalis.com

Project: IJsselwerken Zwolle - Olst

Omschrijving: Uitvoeringstraject 06
Situatietekening
Dijkmetering 31.37 - 33.15

Status: Definitief
Fase: Uitvoerings Ontwerp
Bestelnummer: -
Schaal: 1:500
Formaat: A0
Wijz.: 2.0
Tekeningnummer: 20293-TEK-01338_WAT-OP1-UO-UOT06
Blad: 01
Aantal: 11

20293-TEK-01[xx]_WAT-OP1-UO-UOT06.dwg