



Wegenlegger gemeente Maasgouw

Projectnummer 0497092

Actualisatie bestaande wegenlegger

27 Juni 2025

Opdrachtgever

Gemeente Maasgouw

Postbus 7000

6050 AA Maasbracht

Datum vrijgave	beschrijving versie	Goedkeuring	Vrijgave
27-6-2025	CONCEPT		

Gemeente Maasgouw

Legger,

ingevolge de Wegenwet opgemaakt, van de wegen, gelegen buiten de door Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg bij besluit(en) van (DATUM BESLUIT),(BESLUITNUMMER), ingevolge artikel 27, tweede lid, van de Wegenwet vastgestelde bebouwde kom(men), van de wegen, bedoeld in art. 28 van de Wegenwet, welke deels binnen, deels buiten die bebouwde kom(men) zijn gelegen, alsmede van de toegangswegen naar stations, als bedoeld in artikel 26, tweede lid, van de Spoorwegwet.

I	-	II	III	IV	Va.	Vb.	Vc.	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Nummer van de weg	Plaatsnaam	Naam waaronder de weg (of brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug) als bedoeld in artikel 6 van de wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	Onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de zich in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen, waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz., voor zoveel nodig en mogelijk met verwijzing naar de kolommen IV, Va, Vb, Vc en VI)	Degenen, die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen, waarop deze verplichting rust) met vermelding van de grootte van de bijdrage	Gezag, dat volgens de artikelen 16 of 17 van de wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Opmerkingen	Aanduiding van de reden tot wijziging
1	Linne	Verlengde Veestraat	v.RW772- > in O.r. -> spoorlijn; Rijbaan	Geen	Betonsteen 213*105*80 BKK	5,08	37,73		Het Rijk	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			Voetpad, par.	Geen	Betonsteen 213*105*80 BKK	1,20	40,13		Het Rijk	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			Rijbaan	Geen	Asfalt deklaag met slijtlaag	3,12	55,81		Het Rijk	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	133,67							
3	Maasbracht	Weg langs ZO.zijde spoor	vanaf Brachterstatie in NO-richting Langs het spoor->gr.gemeente Roerdalen langs 't spoor in NO											
			vanaf Brachterstatie in NO-richting Langs het spoor	Geen	Onverhard+zw.asbegr.	5,00	307,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			Brug over water			3,80	22,00							
			v.ZW ->Gem. grens Echt-Susteren	Geen	Onverhard+zw.asbegr.	3,80	21,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	350,00							
4	Linne	Heurkensweg	v.RW.772 km.42.590 doodlop.O.r - >eigendomsgrens N.S.											
			v.000-002m.	Geen	Betonsteen 213*105*80 BKK	6,00	2,00		Het Rijk	Het gehele onderhoud		Het Rijk		
			v.002-004m.rijwielpad	Geen	Semi verhard korrelmix/grind	5,50	40,00		Het Rijk	Het gehele onderhoud		Het Rijk		
			v.004-005m.	Geen	Semi verhard korrelmix/grind	7,80	25,00		Het Rijk	Het gehele onderhoud		Het Rijk		
					Semi verhard korrelmix/grind	5,50	26,00							
			v.005-085m.	Geen	Semi verhard korrelmix/grind	8,15	30,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.085-098m->eig.grens NS.	Inspectiepad			-		De Nederlandse Spoorwegen					
						Totaal	123,00							
5	Linne	Bergerweg	v.RW772 km.42.120 O.r.-> doodlopend											
			v.000-014m.	Geen	Asfaltbeton	14,00/6,50	14,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.014-053m.	Geen	Asfaltbeton	6,50	65,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			fietspad, langs rijbaan		klinkers rood	2,50	79,00							
						Totaal	158,00							
6	Linne	Oude Montforterweg	v.RW772 km.41.810 O.r.-> doodlopend											
			v.000-005m.incl.rijw.pad-doorsteek in rode asfalt	Geen	Asfaltbeton	17,00/5,50	5,00		Gemeente Maasgouw					
			v.005-010m.	Geen	Asfaltbeton	5,50	33,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			na oversteek spoor	Geen	Asfaltbeton	5,50	10,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	48,00							
7	Linne	Stationsstraat	v.RW772 km.40.535 ZO.r->gem.grens - >gem.gr.gemeente Roerdalen											
			incl.verkeers-geleider	Geen	Asfaltbeton incl.	40,00/10,00	20,00		Gem. Roerdalen	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			Z.uitmonding>RW	Verk.druppel	Bestr.prof.band.+teg.	2,00x15m.								
				Rijw.pad R.z.	Bestr.10.btg +2.OB	3,20x 10m.			Gem. Roerdalen	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
				Geen	Asfaltbeton	12,20/6,50	45,00		Gem. Roerdalen	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
				Geen	Asfaltbeton	6,50	77,00		Gem. Roerdalen	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
				Geen	Asfaltbeton	6,80	2,00		De Nederlandse Spoorwegen	Het gehele onderhoud	Gemeente Maasgouw	Gemeente Maasgouw		
				AKI-OVERWEG	Enkelspoor+stelconpl.	11,00	2,00	a) A.K.I. OVERWEG met dubbele Andreaskruisen en knipperlichtbeveiliging	De Nederlandse Spoorwegen	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
				OVERWEG	Asfaltbeton	8,00	7,00		De Nederlandse Spoorwegen	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
				AKI-OVERWEG	Enkelspoor+stelconpl.	11,00	2,00		De Nederlandse Spoorwegen	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			>gemgr.gemeente Roerdalen	Geen	Asfaltbeton	7,70	2,00		De Nederlandse Spoorwegen	Het gehele onderhoud	Gemeente Maasgouw	Gemeente Maasgouw		
				Rijw.pad Rz.	Asf.beton	3,00x55m			Gem. Roerdalen	Het gehele onderhoud	Gemeente Maasgouw			
				Rijw.pad Lz.	Bestr.v.7.btg +2.OB	2,30x85m			Gem. Roerdalen	Het gehele onderhoud	Gemeente Maasgouw			
						Totaal	157,00							

I	-	II	III	IV	Va.	Vb.	Vc.	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
8	Linne	Grachtweg	v.RW.km.40.500 in NW.r.->no30 =v.RW.772 km.40.500 langs O.z.Vlootbeek in NW.r-> no33 Maasbrachterweg;											
				Geen	Asfaltbeton	10,00/7,00	2,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Het Rijk		
				Geen	Bestr.v.B.K.dl.v.rwpad	7,00/4,00	3,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Het Rijk		
				Geen	Asfaltbeton	4,00	45,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.036-655m.langs beekoever	Geen	Stol	4,00	619,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			aansluit.constr.Maasbracht.weg		Zie onder Maasbrachterweg									
						Totaal	669,00							
9	Maasbacht/Linne	Driesprongweg	=v.Grachtweg in (ZW+)NW.richt. ->no32 Linnerweg via brug en langs W.z.Vlootbeek;											
			in W.r.->brug	Geen	Asf.beton	14.00/5.00	16,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
				DUIKERBRUG				a) DKR.BR.III i/d VLOOTBEEK Stroomgeb.W.R.O.3.001 Gewapend betonnen Brugdekafm.5,75x11m.met vleugelmuraansluiting. met stootplaten afm.2.z. c.a.6x6m. De rijbaanbr. bedraagt 5,25m. De dekplaat is aan de beide kanten verzwaard tot bet. balken afm.0,25x0,25xL. waarop een buisframeleuning is gemonteerd. De landhoofden zijn incl. de vleugelmuren aan de de buitenzijden voorzien v.stalen damwandplaten waarop een bet.dekplaat ter dikte v. 40cm. rust, met daarop het brugdek. Het op 5m.diepte gelegen beekprofiel is onderlangs de brug versterkt met rondhouten beschoeiing 15m. x0,50m.zichthoogte.lang Daarop rust ter weerszijden v/d beek een min.5m.br.taludbekleding v.betonn.grasstenen type GOBI-matten in de afm.v. 2m.br.x3m.helling met middenvulling van 1m.x 1m.in hetzelfde materiaal uitgevoerd.						
			brugdek	Brugdek	Asf.beton	5,00	12,00							
			in ZW.r.	Geen	Asfaltbeton	5,00	7,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			aansluit.in Z.r.	Inrit	Asf.+opsl.2BK+trb+OB	4,00+0,50x20m.								
			aansluit.in Z.r.	Keervlak	Asf.+opsl.2BK+trb+OB	1100+0,50x 5m.								
			in NW.r.	Geen	Asfaltbeton	3,00	10,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			langs beekoever	Geen	Menggranulaat	2,00/2,50	362,00							
				Geen	Menggranulaat	3,00	228,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			wegaansluit.constr.Linnerweg		Zie onder Linnerweg									
						Totaal	635,00							
10	Maasbracht	Stationsweg	v.RW772;km.40.175 in NW.r.->no 29/17 = komgr.Brachterbeek tot 37m.voor Linnerweg/Heerenweg;											
			v.000-005-055m.incl.	Geen	Asfaltbeton incl.	35/19/8,85	55,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			verkeersdruppel	Verk.druppel	Bestr.prof.trb+witteBK	3,00x11m.								
			v.055-103m.	Geen	Asfaltbeton	8,85/5,60	48,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.000-045/65m.	Kantopsl.2.z.	Bestr.2BK+trb	0,45x120m.			Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.045-150m.	Aanl.P.pl.Z.	Bestr.v.B.K.	2,80x105m.			Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.150-160m.	Druppel Z.z.	Prof.b.+DFK	2,00x 8m.			Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.010-103m.	Rijw.pd.2.z.	Bestr.6tg+2.z o.b.	2,00x 93m.x2.z.			Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.103-700m.	Rijw.pd.2.z.	Bestr.6tg+1.z o.b.	1,90x597m.x2.z.			Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.080-095+v.110-127m.N.z.	Druppels.Nz.	Prof.b.+DFK	0,25x15m+ 0,5/1,00x12m.			Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.065-080+v.095-110m.N.z.	Aanl.Inritt.	Bestr.v.B.K.	3,2/1,9x17+ 1,3/0,6x16m.			Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.005-070m.	Vrijl.toerit	Asfaltbeton	3,00x65m.			Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.005-070m.	Trottoir N.z.	Bestr.trb+8tg+13KK	3,90x60m.			Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.103-685m.	Geen	Asfaltbeton	5,60	582,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.045/065-624m->no29/17	Goot 2 z.	Bestr.v.5 B.K.	0,50x645x2z.			Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	685,00							

I	-	II	III	IV	Va.	Vb.	Vc.	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
11	Maasbracht	Brachterstatie	->van Heuvelstraat in No-richting naar Rosendaal, in Zo-richting --> v Rosenaal (12) in NO-richting, ZO,+ZW+ZO.r.											
					Asfaltbeton	20/6.5	7,00							
				Geen	Asfaltbeton	6,50	262,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
				Geen	Asfaltbeton	11.3/6.5	30,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					Asfaltbeton	6,50	346,00							
			in NO-richting	Geen	Asfaltbeton	6,50	633,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			in ZO, ZW-richting	Geen	Asfaltbeton	6,20	103,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			in ZW.r.	Geen	Asfaltbeton	6.5/15.2	18,50		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			in ZO.r.	Geen	Asfaltbeton	14,00	21,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	1.420,50							
12	Maasbracht	Rosendaal	v. Brachterstatie, in Zo-richting --> gem.gr.gemeente Roerdalen;											
				Geen	Asfaltbeton	6,50	165,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	165,00							
13	Maasbracht	Heuvelstraat	v.komgr.Msbr->gr.gemeente Roerdalen in ZO.richting =v.280m uit Kerkstraat/Tergouwen-> RW772											
			v.000-495m->no20 Heerenweg	Geen	Asfaltbeton	5,20	1.031,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
				Geen	Bestr.verk.blokken+B.K.	5,50	3,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			oversteek fietspad	fietspad	Asfaltbeton	5,00	2,50		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			tot kruising rijksweg	Geen	Asfaltbeton	6.50/31.0	11,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			vanaf kruising rijksweg	Geen	Asfaltbeton	7.00/34.00	13,00							
				Geen	Asfaltbeton	5,50	328,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			viaduct			8,00	55,00							
			->spoorlijn	Geen	Asfaltbeton	5,50	476,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			->spoorlijn	Geen	Asfaltbeton	4,50	15,00		De Nederlandse Spoorwegen	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
				Geen	Bestr.v. B.K.	8,00	3,00		De Nederlandse Spoorwegen	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
				AKI-OVERWEG	Dubbelspoor+stelconpl.	8,00	7,50	a) A.K.I.OVERWEG met dubb. Andreaskruisen en knipperlichtbeveiliging	De Nederlandse Spoorwegen	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
				Geen	Bestr.v. B.K.	8,00	3,00		De Nederlandse Spoorwegen	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			->gem.gr.Roerdalen c.q.->Oost.zijde no6 =v.Heuvelstraat->WWCentr.	Geen	Asfaltbeton	4,70	10,00		De Nederlandse Spoorwegen	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.000-009m.in W.r.	Geen	Bestr.v.B.K.	15,00/4,60	9,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.000-009m.in W.r.	Kantopsl.Z.z.	Bestr.v.trb.	0,20x10m.			Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.009-054m.in W.r.	Geen	Asfaltbeton	4,50	45,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.054-107m.in Z.r.	Geen	Asfaltbeton	4,50	53,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.031-107m.	Goot R	Bestr.v.5 B.K.	0,50x75m.			Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.097-> in O.r.	Geen	Asfaltbeton	4,50	10,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.047-> in Z.r.	Geen	Asfaltbeton	4,50	53,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.047-> in Z.r.	Goot L	Bestr.v.5 B.K.	0,50x50m.			Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	2.128,00							
15	Maasbracht	Tergouwen	v Heitissenweg in NW-richting komgr. Maasbracht		Asfaltbeton	3,50	228,30							
						Totaal	228,30							
14	Maasbracht	Heerenweg	v.komgr.Maasbr.in ZW.r->no17 =v.94 m uit Klaverstraat->Heitissen;											
			to heuvelstraat	Geen	Asfaltbeton	4,50	744,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			vanaf heuvelstraat	Geen	Asfaltbeton	4,50	770,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	1.514,00							
16	Maasbracht	Radbergweg	v.no13 (Heuvelstraat) in ZW+N.r.135m. =toegangsweg->bosje e.a.											
			v.Heuvelstr.langs Z.z. woonwagenstandplaats; Op 77m. Trafo langs N.z.	Geen	Onverhard met grasbegr.	3,00	115,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.115-135m.in N.r.	Geen	Onverhard	3,00	25,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	140,00							
17	Maasbracht	Heitissenweg	v.ggr.Echt-Susteren verl.no3>komgr.Msbr. =v.RW772 km.38.300 in NW+N.r. ->komgrens in Brachterbeek c.q. tot Tergouwen West;											
			v.000-020m.in gem.Echt-Susteren=eig.RWS	Geen	Betonplaten	3,80	20,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.020-050m.langs Ei-oprit	Geen	Betonplaten	3,50	36,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.050-087m->as Heerenweg no20	Geen	Asfaltbeton	3,30	37,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.087-380m.NW.r.langs Ei-oprit	Geen	Betonplaten	3,30	293,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.380-1130m->no21 Heutskensbeek	Geen	Asfaltbeton	3,00	724,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	1.110,00							

I	-	II	III	IV	Va.	Vb.	Vc.	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
19	Maasbracht	St.Joosterlandvoetpad	v.no17 in N.r.->no20 v.Heitissen->Pad op de Kamp;											
			v.000-1175m. zigzaggend langs bosrand: 60+35+115+50+65+80+100+35+30+70+45+110+40+100+200+20+20=1185m	Fietspad	Onverhard met grasbegr.	1,50/2,00	1.175,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	1.175,00							
20	Maasbracht	Pad op de Kamp	v.no13->no19 in ZW+ZO+ZW .r.v.Heuvelstr. beb.kom->St.Joossterlandvoetpad;						Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.000-110-175m.	Geen	Stol	3,50	175,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.175-365m.	Geen	Onverhard	3,00	190,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	365,00							
21	Maasbracht	Kravelddpad	v.no23>no13 in ZW.richt.v.Kerkhoflaan->Heuvelstraat;	Geen	Stol met puinverhard.	3,00	350,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	350,00							
22	Maasbracht	Kerkhof	v.no23->kerkhof in O.r.30m. =v.Tramlaan doodlopend;	Geen	Asfaltbeton	2,80	40,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	40,00							
23	Maasbracht	Tramlaan	uit Kerkstr.in ZO.r.->doodlopend op 40m.NW.v.d.RW772						Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			->no17 Heerenweg, kruising wegno.17	Geen	Asfaltbeton	3,00	497,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
				Geen	Asfaltbeton	3,00	500,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	997,00							
24	Maasbracht	Veldweg	v.no10->no23 in ZW.richting =v.Stationsweg->Kerkhoflaan;											
			v.000-001m.aansl.aan rijw.pad	Geen	Bestr.v. B.K. grijs	6,10	5,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.001-260m->no40A in ZW.r.	Geen	Onverhard zandweg	2,50/(3,00)	255,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.no28->no26 in ZW.r.											
			v.260-560m.in ZW.richting	Geen	Onverharde zandweg	2,50/(3,00)	300,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	560,00							
25	Maasbracht	Heidekampweg	v.no24 in O.r.doodlopend, =v.Veldweg O.r.245m.lang;	Geen	Stol	2,50/(3,00)	190,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	190,00							
26	Maasbracht	Linnerweg	v.komgr.Msbr->no27/Vlootbeek											
			NO.r.=v.40m uit Stationsweg->Maasbrachterweg/middenas v.d.beek;											
			v.000-685m->de Vlootbeek	Geen	Asfaltbeton(7,50-2,20)	5,30	685,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.000-685m->de Vlootbeek	Rwp.str.2.z.	Asfaltbeton rood	1,10x685m.x2.z.			Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	685,00							
27	Linne	Maasbrachterweg	v.Vlootbeek->komgr.Linne =v.Linnerweg->komgr.Linne;											
			v.785-860m->as wegno30	Geen	Asfaltbeton(7,50-2,20)	5,30	195,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.785-860m->as Ossenbergweg	Rwp.str.2.z.	Asfaltbeton rood	1,10x160m.x2.z.			Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.675-685-700m.	Vrijl.rwp.2z.	Bestr.v.6 rode bet.tg.	1,80x25m.x2.z.			Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.675-685-700m.	Perron 2.z.	2BK+trb+1,25witBK+trb	1,80x25m.x2.z.			Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
				DUIKERBRUG				a)DKR.BR.IV i/d VLOOTBEEK stroomgeb.3.001=KW.16 Gewapend betonn.gemets. BOOGBRUG met vleugel- en frontmuren en borstweringen v.metselwerk incl.nat.sten.hoekst.. Lang=20m.Br.tussen de frontmuren 7m. Dikte borstwering.0,44m. Dkr.opening=lg.8m, hg. 2,60m.en breed 5,60m.	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.675-710m.L.z.langs brug	Aanstr.L.z.	Bestr.v.B.K.	1,40x35m.			Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.675-715m.L.z.langs brug	Aanstr.R.z.	Bestr.v.B.K.	3/0,60/3 x 50m.			Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.710-770m.	Goot L.z.	Bestr.v.10BK+trb.	1,10x 60m.			Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.770-860m->as wegno33	Goot L.z.	Bestr.v.5 B.K.	0,50x 90m.			Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.710-860m->as Ossenbergweg	Goot R.z.	Bestr.v.5 B.K.	0,50x150m.			Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.Ossenbergwg->komgr.Linne											
			v.000-035m.	Geen	Asfaltbeton(7,70-2,70)	5,00/8,70	38,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.035-045m.t.p.v.geleider	Geen	Asfaltbeton	2x 2,50	10,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.045-140m.	Geen	Asfaltbeton	8.70/5,00	28,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.000-140m.	Rwp.str.2.z.	Asfaltbeton rood	1,25x 70m.x2z.			Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.000-140m.	Goot 2.z.	Bestr.v.5 B.K.rood	0,50x 70m.x2z.			Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.000-140m.	Aanl.voetpad	Spuitlaag	1,50x 70m.			Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.035-045m.aan beide zijden	Verk.geleid.	2z(1wBK+trb)+0.40m.wBK	2z.x1mx10m.			Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.035-045m.=wegas	Verk.geleid.	2z(1wBK+trb)+1,20m.wBK	1,80m.x10m.			Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	271,00							

I	-	II	III	IV	Va.	Vb.	Vc.	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
28	Linne	Akkerweg	v.no8->komgr.Linne NO.r. =v. Grachtweg->beb.komgr. Linne;Nieuwe Mergelweg											
			v.000-310m.	Geen	Stol	3,50	310,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	310,00							
30	Linne	Ossenbergweg	v.no27->no31 in NW.richt. v.Maasbacherweg->Weerderweg in NW.richting;											
			v.000-003m.	Geen	Asfaltbeton	15,00/5,00	3,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.000-003m.	Goot 2z.	Bestr.v.5 B.K.	0,50x5mx 2z.			Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.003-560m.	Geen	Asfaltbeton	3,10	557,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.560-655m.	Geen	Asfaltbeton=z.gr.asf.	3,10	95,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.655-675m->no34	Geen	Asfaltbeton=z.gr.asf.	3,50/24,00	20,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	675,00							
31	Linne	Weerderweg	v.komgr.Linne>no37/38 NW.r.											
			v.000-020m=wegaansluiting	Geen	Bestr.v.B.K.rood	4,00	20,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.000-020m=wegaansluiting	Goot L.z.	Bestr.v.5 B.K.rood	0,50x20m.			Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.020-280m.->no30 Ossenbergweg	Geen	Asfaltbeton	4,00	200,00	Op 275m.2bank.+pickn.set	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		22-4-2025: verwijzing Ossenbergweg gecorrigeerd
			Op 315m.kruis.Vlootbeek	DUIKERBRUG				a) DKR.BR.VII i/d VLOOTBEEK stroomgeb.3.001=KW.14; Op 325m.SEGMENTBOOGBRUG Constructie:gew.beton bekleed met metselwerk en met gemets.vleugelmuren en borstweringen v.0.33m.Doorrijbr.4,60m. Deklengte 7,20m+3m.vleugellg. x5,30m.br. Nat.st.hoekstenen Wijd 2,10m.Hg.1,70m.						
			v.280-400m->brug Vlootbeek nabij aansluit.no45 Karkolkweg	Geen	Asfaltbeton	3,90	120,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.400-650m->no41 Heisterweg nabij kasteel Heystrum.	Geen	Asfaltbeton	4,00	250,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		22-4-2025: verwijzing Heisterweg gecorrigeerd
				DUIKER				b) DKR.VIIA t.b.v. de Weerd Op c.a.625m.een WEGDUIKER bet.bz.1,50m.lang 10m. met gemets.frontmuren. v.5m.lengte x 0,22m.	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v. 650 -> no37/38 Weerd.Kerkweg	Geen	Asfaltbeton		440,00							22-4-2025: weglengte en route gecorrigeerd
						Totaal	1.030,00							

I	-	II	III	IV	Va.	Vb.	Vc.	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
33	Linne	Stuwbrugpad	v.no32->34 alg.N.r->gemgr.Rmnd. =v.Steegweg in W+N+O+N+W+N+O.r.->gem.grens Roermond, tevens toegangsweg->stuwwerken;											
			v.000-050m.in W.r.	Fietspad	Bestr.v.B.K.	4,40	50,00		RWE	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.008-050m.in W.r.	Kantopsl.Z.z.	Bestr.v. O.B.	0,10x45m.			RWE	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.008-050m.in W.r.	Goot N.z.	Bestr.v.5 B.K.road	0,50x40m.			RWE	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.040/000-013m.in N.r.	Fietspad	Bestr.v.B.K.	7,00	13,00		RWE	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.040/000-013m.in N.r.	Goot 2 z.	Bestr.v.5 B.K.road	0,50x13m.x2z.			RWE	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.013-018m.=brugvak over vispassage (lg.225m.)	BRUGDEK	Houten brugdek	7,00	5,00	a) BRUG met hout.leun.2 z. (over vispassage)	RWE	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.018-108m.inN+O+N.r.	Fietspad	Bestr.v.B.K.	5,50	90,00		RWE	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.018-108m.inN+O+N.r.	Goot 2 z.	Bestr.v.5 B.K.road	0,50x90m.x2z.			RWE	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.108-148m.in N.r.	BRUGDEK	Betonnen brugdek	5,50	40,00	b) BRUG over aanwezige	RWE	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.108-148m.in N.r.	Fietspad	Bestr.v.bet.teg.	1,70x40m.		werkkrachtcentrale eigendom M.E.G.A.	RWE	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.148-180m.in W.r.	Fietspad	Bestr.v.B.K.	5,4/7,2/9	32,00		RWE	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.148-180m.in W.r.	Goot 2 z.	Bestr.v.5 B.K.road	0,50x80m.			RWE	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.180-194m.stuwpassage	FIETSRUG	Houten brugdek	3,00	14,00	c) FIETSRUG over de MAAS-rivier bevestigd aan de stuw van Linne. Stalen draagconstructie met hardhouten brugdek.	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud	Het Rijk	Gemeente Maasgouw		
			v.194-330m.stuwpassage	FIETSRUG	Houten brugdek	2,00	136,00	d)	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
								e) De STUW-constructie in gewapend beton: Het stuwpijl bovenstrooms v/d stuw= N.A.P.+20,80m. Het stuwpijl benedenstrooms v/d stuw= N.A.P.+16,75m c.q.4m.verval(2m3/sec.)	Het Rijk	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.330-345m.in N.r.	Fietspad	Bestr.v.B.K.	6,00	15,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.345-450m.in NO.r.	Fietspad	Asfaltbeton	2,75	105,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	500,00							
34	Linne	Maasoeverpad	v.no33>no51 langs Maasoever =v.Stuwbrugpad->Linnerweerdsweg in ZW.richting parallel a/d Maas;	Fietspad	Stol + asbegr.	2,5	680,00		RWE	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.no33>no51 langs Maasoever =v.Stuwbrugpad->Weerdjensweg in ZO.richting parallel a/d Maas;	Voetpad	Stol + asbegr.	2,5	1.421,00							
						Totaal	2.101,00							
35	Linne	Jaagpad	v.komgr.Linne langs Maas N.r. =v.Maasstraat in N.r.via parkeerplaats->scheepswerf e.v.langs Maasoever;											
			v.000-058m.via park.plaats naar scheepswerf	parkeerplaats	Asfaltbeton	20m/37m	50,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.058-067m.	VOETBRUG	Houten dek	1,5	9,00	a) DKR.BR.X i/d VLOOTBEEK stroomgeb.3.001.KW.23/24 BRUG o/d Vlootbeek Voetbrug v.2 stalen balken met houten dek. Dekafm. 1,50 x 9,20m. Vergunning verleend aan B.H. v.Vlodrop&Zn.Maasstr.3 Linne Vergunn.d.d.30-11-'77. Perc.D.1451 eig.RWS	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.067-145m.	Voetpad	Onverhard+l.grind	1,50	380,60		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			(t.z.t.verder in NW.r.langs de Maasoever! Dit pad is gepland door het Streekgewest).											
						Totaal	439,60							
36	Linne	Weerdjensweg	v.komgr.Linne NW.richt.1070m. =v.Oeveren in NW.r.doodlopend;											
			v.000-420m.	Geen	Stol+(l.)asbegr.	3,00	420,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
				DUIKERBRUG				a) DKR.BR.IX i/d VLOOTBEEK stroomgeb.3.001.KW.20 Op 100m. een BETONBRUG met zware eindpenanten, waartussen ijzeren buisleuningn zijn geklemd. Doorrijbr.4m. L.=10,70m.	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.420-850m.->overhoek r.z.	Geen	Onverh.+grasbegr.	2,50	430,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	850,00							

I	-	II	III	IV	Va.	Vb.	Vc.	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
37	Linne	Weerdervoetpad	v.komgr.Linne NW.r.->=v.Oeveren in NW.r.->Weerderweg \Kerkweg\hoeve Ravenberg; v.000-015m.											
				Fietspad	Asfaltbeton	2,00	15,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.000-070REcht-Susterens+000-012m.L.	Park.plaats	Stol	20x70+30x12m.			Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.015-170m.	Fietspad	Stol		3,00	155,00	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.170-175m.	VOETBRUG	Gew.beton		1,50	5,00	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
								a) DK.BR.VIII i/d VLOOTBEEK stroomgeb.3.001 KW.19 VOETBRUG v.beton met gemetselde vleugelmuren en 2z. 7st. Gietijzeren leuningstijlen met ijzeren buisliggers. Betondek-afm.1,50x5,30m.						
			v.175-330m.	Fietspad	Stol		1,70	155,00	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.330-535m.	Fietspad	Stol		1,50	205,00	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.535-695m.	Fietspad	Stol		2,00	160,00	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.695-905m.	Fietspad	Stol		2,50	210,00	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.905-1000m>Ravenberghoeve	Fietspad	Stol		3,00	95,00	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal		1.000,00						
38	Linne	Kerkweg	v.no31/37->no39 in W.r. =v.Weerderweg\Weerdervoetpad->Breemweg;											
			v.000-020m->inritRavenberg	Geen	Asfaltbeton	3,00	20,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.020-150m->no38 Steegweg	Geen	Stol	3,00	130,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.150-290m->no45 Breemweg	Geen	Stol met l.asbegr.	3,00	140,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal		290,00						
40	Linne	Weerd	Van Heistervoetpad W tot Weerderweg	Geen	asfaltbeton			900,00	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal		900,00						
41	Linne	Heisterweg/voetpad	Van Breemweg tot fietsbrug nabij komgrens Linne/no.37											
			v.000-270m.	Rijbaan	Koersmix	2,70	270,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		22-4-2025: naam/omschrijving gewijzigd
			v.270-844m.	Fietspad	Koersmix	2,70	574,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		22-4-2025: naam/omschrijving gewijzigd
						Totaal		844,00						
42	Maasbracht/Linne	Karkolkweg	v.no34->no55/54 in W.richt. =v.Weerderweg (31)->Verbindingsweg (52)/ Linnerweerdsweg(51);						Gemeente Maasgouw					
			v.000-225m.	Geen	Stol + splitafdek	3,50	225,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			(niet zichtbaar op lufo)	DUIKER				a) DKR.VI in de BOSBEEK stroomgeb.3.001 KW... Op 210m.WEGDUIKER->beek v.bet.bz. afm.0,50x5m. en betreft een lozingspunt in de Vlootbeek.	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		22-4-2025 OHP gewijzigd naar gemeente Maasgouw
			v.225-265m.	Geen	Stol + splitafdek	3,50	40,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		22-4-2025 OHP gewijzigd naar gemeente Maasgouw
			v.265-300m.	Geen	Stol + splitafdek	4,00/(15,00)	35,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal		300,00						
43	Maasbracht	Heidriessenweg	=v.Verbindingsweg (51)->Broekstr (45) \Beekerpad en betreft een bosrandpad;	Geen	L.stol	2,50	429,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal		429,00						
44	Linne	Beekerweg	=v.Ossenbergweg(30)->Vlootbeek/Broekstraat(45); .in ZW.r. ->voetbrug											
				Fietspad	Stol	2,00/3,00	59,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
				VOETBRUG	ijzeren dekplaat	1,20	3,00	a) DK.BR.V in de VLOOTBEEK stroomgeb.3.001 KW.20 VOETBRUG van 2 ijzeren draagbalken NP20 met ijzeren dekplaten afm.1,20x6,35m.hg.1,20m. met ijz.leuning	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			.in ZW.r.	Fietspad	Stol		2,00	152,00	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal		214,00						
45	Maasbracht	Broekstraat	=v.komgrens Brachterbeek-> Beekerpad(44)											
			in NO.r.=grensbebouwdekom	Geen	Asfaltbeton		2,75	372,00	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud				
			->no49 Heidriessenwg	Geen	Stol + l.asbegr.		3,00	270,00	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			.i.O.richt->voetbrug	Geen	Stol		2,50	55,00	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			over de Vlootbeek	VOETBRUG	ijzeren dekplaat		1,20	3,80				Gemeente Maasgouw		
						Totaal		700,80						

I	-	II	III	IV	Va.	Vb.	Vc.	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
46	Maasbracht	Ossenstraat	v.Verbindingsweg(52)->Broekstraat(45);in ZW+O+Z.richting											
			v.000-225m in ZW.r.->no51	Geen	Onverhard+l.asb.hobb.	3,00	234,45		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.450-600m.in Z.r.->no48	Geen	L.stol+asbegr.	3,00	144,94		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	379,39							
47	Maasbracht	Boswegje	->komgr.in NO.r. =v.komgrens -> Ossen Ohestraat											
			v.speelterreintje in NO-richting	Voetpad	Onverhard	2,50	25,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			in O.r.	Voetpad	Onverhard (bouwland)	-	52,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			in O.r.	Voetpad	Onverhard (bouwland)	2,50	38,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			in O.r.->no50	Geen	Onverh.+l.gr+zw.asbegr.	3,00	187,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			=v.Ossen Ohestraat(46) in O.richt.	Geen	Onverhard+br.asbegr.	2,50	208,00							
						Totaal	510,00							
49	Maasbracht	Voorter Overstortpad	v.no50 in ZO.r.doodlopend bij het aanwezige riooloverstort v. W.Z.L. =v. Voortpad->overstort;											
			v.000-065m.in O.richting	Geen	Stol + l.asbegr.	2,50	65,00		WZL	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.065-105m.in Z.richting	Geen	Stol + l.asbegr.	2,50	40,00		WZL	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	105,00							
51	Maasbracht/Linne	Linnerweerdsweg	v.Breemweg(39)\Maasoeverpad-> in ZO-r Verbindingsweg\Karkolkweg(42);											
			v.000-060m.in ZW.richting	Geen	Stol	3,00	60,00							
			v.060-680m.in Z. richting	Geen	Stol	3,00	620,00		EPZ	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.090-650m.in Z.r.langs linker zijde 3-tal parkeerplaatsen	Park.havens	Stol	c.a. 7x75mx 3st.			EPZ	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.680-1050m.in alg.ZO.richt.	Geen		4,00	370,00		EPZ	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	1.050,00							
52	Maasbracht	Verbindingsweg	v.no54/45->no57/56 ZO+ZW.r =v.Linnerweerdsweg(51)/Karkolkweg(42)-> Voorstraat(54)/Groenenweg(53);											22-4-2025: coupure vervallen.
			v.000-220m in ZO.richting	Geen	Stol+parelgrind	4,00	220,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		22-4-2025: Onderhoudsplichtig e gewijzigd naar gemeente Maasgouw
			Op 190m	DUIKER				a) DKR.XI in de Krombeek stroomgeb.3.043 KW.6; DUIKER v.bet.bz. afm. dsn.1m.x11m.lg.	Gemeente Maasgouw					22-4-2025: Onderhoudsplichtig e gewijzigd naar gemeente Maasgouw
			v.220-260m->no46 in ZO.richt.	Geen	Stol+parelgrind	4,00	40,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		22-4-2025: Onderhoudsplichtig e gewijzigd naar gemeente Maasgouw
			v.260-765m->no49 in ZW.richt.	Geen	Stol+parelgrind	4,00	505,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		22-4-2025: Onderhoudsplichtig e gewijzigd naar gemeente Maasgouw
			v. 765-1115m->no53 in ZW.richt.	Geen	Stol+parelgrind	3,25	350,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		22-4-2025: Onderhoudsplichtig e gewijzigd naar gemeente Maasgouw
			Op 770m	DUIKER				b) DKR.XII in de Krombeek stroomgeb.3.043 KW.4 =op 770m. uit beginpunt DUIKER v.bet.bz. afm. dsn.1m.x11m.lg.	Gemeente Maasgouw					22-4-2025: Onderhoudsplichtig e gewijzigd naar gemeente Maasgouw
			v.1115-1325m->no57/56	Geen	Asf.penetratie	3,25	210,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		22-4-2025: Onderhoudsplichtig e gewijzigd naar gemeente Maasgouw
			v.1325-1330m->no57/56	Geen	Bestr.v.B.K.	5,90/4,90	5,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		22-4-2025: Onderhoudsplichtig e gewijzigd naar gemeente Maasgouw
						Totaal	1.330,00							

I	-	II	III	IV	Va.	Vb.	Vc.	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
53	Maasbracht	Groenenweg	=v.Hofstraat(53)->Voortstr(54)\Verbindingsweg;											
			v.000-090m.in O.r.=aansluit.	Geen	Asf.penetratie	3,25	90,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.090-427m.in NO.richting	Geen	Asf.penetratie	3,75	337,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		22-4-2025: Gewijzigd, onderhoud van EPZ naar gemeente Maasgouw
			v.427-430m=wegaansluiting	Geen	Bestr.v.B.K.	4,75/7,00	3,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		22-4-2025: Gewijzigd, onderhoud van EPZ naar gemeente Maasgouw
						Totaal	430,00							
54	Maasbracht	Voortstraat	v.komgr.Msbr.->EPZ.terrein N.r. =v.komgr.Brachterbeek-> Verbindingsweg\Groenenweg e.v.;					Fysieke wegversmalling met witgeschilderde bloembakken en - driehoekige wegvakken						
			v.000-90m->no55/56	Geen	Asfaltbeton	9,25	129,00		EPZ	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.000-90m->no55/56	Goot L.	Bestr.v.6 B.K.+ OB.	0,70x 150m.			EPZ	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.000-90m->no55/56	Trottoir R	1/2tg+trb25/20+3tg.	1,40x 150m.			EPZ	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v. O-richting komgrens Maasbracht in O-richting	Geen	Asfaltbeton	3,00	200,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	329,00							
55	Maasbracht	Hofstraat	v.59 in Z.r->komgr.Maasbr. =v.Ohestraat-> komgrens;											
				Geen	Asfaltbeton	20,00/3,50	20,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
				Geen	Asf.penetratie	3,00	190,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
				Geen	Asf.penetratie	3,00	120,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
				Geen	Asf.penetratie	2,75	245,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	575,00							
56	Maasbracht	Ohe straat	v.no60 in NO.r.doodlopend =v.Verloren Kostweg-> EPZ.terr.;											
			v.000-235m->no58 Hofstraat met N.berm ged.op part.terrein	Geen	Asfaltbeton	2,70	235,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.235-375m.->EPZ terrein	Geen	Asfaltbeton	2,70	140,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	375,00							
57	Maasbracht	Verloren Kostweg	Parallelweg langs O.z. A-2 v.km.218.125- km.217.127= v.no59 onderlangs A-2,c.q. buitenlangs O.zijde A-2 dan onder de Maasbrug door tot het midden v/d brug;											
			v.000-925m.in NW.r.par.A2	Geen	Asfaltbeton	3,00	925,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.925-1000m=boog->brug	Geen	Asfaltbeton	5,00	75,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.1000-1028m=onderdoorgang oonder de brug door, nu verder onder no64))	Geen	Asfaltbeton	5,00	28,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	1.028,00							
58	Maasbracht	Verloren Kostweg-zijpad	v.no60 in O.r->waterplas =v.Verloren Kostweg in O.r. naar oever-recreatieterreinen	Eigen weg	Asfaltbeton	3,00	118,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	118,00							
59	Maasbracht	Lijnpad	=v.no60 Verloren Kostweg; c.q. aansluitend a/d no60 buitenlangs W.z. A-2 in Z.r.											
			v.000-058m=boog	Geen	Asfaltbeton	5,00	58,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	58,00							
61	Maasbracht	Sint Joosterweg	v.komgr.Msbr->het Ei v.StJoost =St.Joosterweg in ZO.r.-> in ZO.r.->Rijksweg A-2=no1 c.q.->'t Ei v.St.Joost											
				Geen	Asfaltbeton	10,90x 50m	132,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
				Rijwpd Zz.	Bestr.v.6 bet.tg.	1,80x132m.			Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	132,00							
62	Maasbracht	1e Heiweg	v.komgr.Msbr->gem.gr.Echt-Susteren Z.r.											
				Geen	Asfaltbeton	3,00	208,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	208,00							

I	-	II	III	IV	Va.	Vb.	Vc.	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
63	Maasbracht	2e Heiweg	v.komgr.Msbr->gem.gr.Echt-Susteren Z.r.											
				Geen	Asfaltbeton		5,00	121,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud	Gemeente Maasgouw		
						Totaal	121,00							
66	Maasbracht	Kanaalweg	v.gem.gr.Echt-Susteren->komgr.Msbr.NO.r. =v.Maasbrachterweg->rotonde											
			v.000-030m.=grensscheiddend	Geen	Asfaltbeton	6,30	30,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.030-130m.	Geen	Asfaltbeton	6,30	100,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.130-175m->komgr.Echterstraat	Geen	Asfaltbeton	6,75	45,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.000-175m.	Rijw.pad 2z	Asf.bet.	2,10x225m x 2z.								
						Totaal	175,00							
					p									
67	Maasbracht	Oostelijke Kanaalweg	v.komgr.Mbt->gemr.Echt-Susteren ZW.r =v.Kanaalweg onderlangs kanaaldijk -> Molderkapelweg;											
				Geen	Asfaltbeton	3,00	315,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
									Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
				Geen	Asfaltbeton	3,00	485,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	800,00							
911	Maasbracht	Oostelijk Jaagpad	v. Gem grens Stevenweert/Maasbracht in NO- richting, naar Oostelijke Kanaalweg		Asfaltbeton	2,10	490,00							
					Asfaltbeton	2,60	273,00							
						Totaal	763,00							
912	Stevensweert	Westelijk Jaagpad	v. Gem grens Stevenweert/Maasbracht in NO- richting, naar Oude Maasweg		Asfaltbeton	2,10	3.386,00							
912	Maasbracht	Westelijk Jaagpad	v.gemgrens Stevensweert.Maasbrachtin N- richting		Asfaltbeton	2,60	777,00							
						Totaal	4.163,00							
68	Maasbracht	Molderkapelweg	=v.Kanaalweg->O.Kanaaloeververbindingsweg in W.r. c.q.naar kanaaldijk. Deze weg is tevens grensscheiddend met de gemeente Echt- Susteren.	Geen	Asfaltbeton	3,00	90,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	90,00							
69	Stevensweert	Westelijke Kanaalweg	v.no78 ->no79 in ZW.richting =v.Oude Maasweg- >Verlengde Oude Maasweg											
			op 2050m.uit beginpunt	KAN.DUIKER				a) DKR.XIV i/d Molenbeekstroomgeb.WR&O 4.015 KW.39.JULIANAKAN.kruisend; dubbele bet.KOKERDKR.afm.2x(1,95x1,95x94,30m) met automatische klepdichting a/h uitstroomeinde.	Het Rijk	enkel de kanaalduiker		Het Rijk		
			v.000-2600m.	Geen	Asf.penetratie	2,50	2.600,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.2600-2800m.	Geen	Asf.penetratie	2,50	200,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.2800-2825m->no84	Geen	Asfaltbeton	17,00/3,00	25,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	2.825,00							
70	Stevensweert	Kanaalstraat	=v.Oude Maasweg->in O-richting, Westelijke Kanaaloeverweg;	Geen	Asfaltbeton	2,50	195,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	195,00							

I	-	II	III	IV	Va.	Vb.	Vc.	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
71	Maasbracht	Bunkerhaven	=v.Oude Maasweg\sluisoprit aftakkend N.r.->de scheepswerf en verder richting draaikom op kanaaldijk->nabij Maasbrug											
			v.000-075m.=curve	Geen	Asfaltbeton	30/8,2/6,8	75,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.075-500m.->no[76]	Geen	Asfaltbeton	6,80/5,00	425,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.500-825m.langs werf met plaatselijk langs bouwstr.	Geen	Asfaltbeton	5/6,30/5,0	325,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
				Goot R.z.	Bestr.v.betongoot	0,50/0,30 x (100+100m)			Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.825-1100m->draaikom	Geen	Asfaltbeton	3,00	275,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v1100-1150m.langs draaikom	Geen	Asfaltbeton	3,00	50,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			Draaikom	Geen	Asfaltbeton	20x50/10=600m2			Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.1150-1500m.	Geen	Asfaltbeton	2,90	350,00		Rijkswaterstaat	Het gehele onderhoud		Rijkswaterstaat		18-4-2025 gewijzigd, onderhoud en gezag naar Rijkswaterstaat
			v.1500-2425m.in N.r.	Geen	Betonn.basaltblokken	2,75	925,00		Rijkswaterstaat	Het gehele onderhoud		Rijkswaterstaat		18-4-2025 gewijzigd, onderhoud en gezag naar Rijkswaterstaat
			v.1525-1725m.Lz.excl.dijktalud	Park.plaats	Betonn.basaltblokken	26/20m x200m. excl.taludbestr.			Rijkswaterstaat	Het gehele onderhoud		Rijkswaterstaat		18-4-2025 gewijzigd, onderhoud en gezag naar Rijkswaterstaat
			v.1725-2400m.L/R.z.idem	Park.strook	Betonn.basaltblokken	20/10m x675m. excl.taludbestr.			Rijkswaterstaat	Het gehele onderhoud		Rijkswaterstaat		18-4-2025 gewijzigd, onderhoud en gezag naar Rijkswaterstaat
			v.2425-2525m.in O.r.	Geen	Asfaltbeton	2,70	100,00		Rijkswaterstaat	Het gehele onderhoud		Rijkswaterstaat		18-4-2025 gewijzigd, onderhoud en gezag naar Rijkswaterstaat
			v.2525-2545m=draaikom	Geen	Asfaltbeton	5.00/17,50	20,00		Rijkswaterstaat	Het gehele onderhoud		Rijkswaterstaat		18-4-2025 gewijzigd, onderhoud en gezag naar Rijkswaterstaat
			parallelweg, Bunkerhaven in N-richting doodlopend		Asfaltbeton	4,30	215,00		Gemeente Maasgouw			Gemeente Maasgouw		
						Totaal	2.545,00							
72	Stevensweert	Oude Maaspad	Oude Maasweg t/o W.Kanaaloeverwegje->akkerland;											
			v.00-(2,10-4,60=rwp)-5,50m	Geen	Bestr.BK+asf.bet.+BK	8,25/6,25	5,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.005-075m.	Geen	Stol	3,00	70,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.075-336m.	Geen	Onverhard	2,50	260,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	335,00							
73	Maasbracht/ Stevensweert	Oude Maasweg	385m uit Ronde Maasbr.-> ZW.r. =Komgr Mbt-> Schuttersweg/brug te Stevensweert in ZW. Richting											
			v. 350-1220m->no72	Geen	Asfaltbeton	6,60	965,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.1220-1540m->150m.N.v.no74	Geen	Asfaltbeton	6,60	320,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.1540-1590m.	Geen	Asfaltbeton	6,60/7,30	50,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.1590-1975m.	Geen	Asfaltbeton	7,30	405,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.1975-2030-2110m.tot de brug	Geen	Asfaltbeton	7,30/8,90/7	145,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			aansluit.Verl.O.Maasweg =2030m											
			aansluiting Schuttersweg=2110m											
			v. 360-2080m.R.z.	Rijw.pad R.z	Asf.bet.	2,70x1720m.			Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.2050-2080m.L.z.	Rijw.pad L.z	Asf.bet.	2,70x 30m.			Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.2080-2110m.2.z.	Rwp.2.z.aanl.	Asfaltbetonverbreding	1,00x 30m.x 2z.			Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			Langs W.z. v.1740-1790m.	Park.plaats	Stol+inritbestr.BK	50x10m.incl.2stx 5x7m2BK.			Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	1.885,00							

I	-	II	III	IV	Va.	Vb.	Vc.	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
74	Stevensweert	Verlengde Oude Maasweg	=v.Oude Maasweg, in Z.richting/80m.t/d brug naar de Weg van Echt naar Ohe&Laak											
			Op c.a.1000m	DUIKER				a) DKR.XV i/d Molenbeek stroomgeb.WR&O 4.015 KW... DUIKER v.betonkokerprof. afm.br.3,25x hg.1,50m.xlg.28m. met klepdichting a/h uitstroomeinde. "Vergunning.Stevol(1995)"	Stevol b.v.	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.000-070m.	Geen	Asfaltbeton incl.	28/12/6,50	70,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.003-020m	Verk.druppel	Bestr.witt.BK+prb.+1BK	2,00x17m.			Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.070-1000m.	Geen	Asfaltbeton	6,50	930,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.000-1000m.	Rijw.pad-R.z.	Asf.beton	2,70x1000m			Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.1000-2025m->no 74	Geen	Asfaltbeton	6,50	1.025,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.2025-2125m->no134	Geen	Asfaltbeton incl.	6,50/18/(30)	100,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.2105-2122m	Verk.druppel	Bestr.witt.BK+prb.+1BK	2/3/2,00x17m			Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.1000-2125m->no134	Rijw.pad-R.z.	Asf.beton	2,70x1125m			Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	2.125,00							
75	Stevensweert	Schuttersweg	=v.Oude Maasweg-> komgr. StW Ronde in West.richting;											
			v.000-067m	Brugdek	Asfalt	9,20	67,00	a) Het weggedeelte no80 langs pad 82 maakt tevens deel uit van de z.g.waterkering "maasdijk de groene kade" Gew.betonn.brug, eindstukken met landhfd.en 2 peilers Elke peiler heeft 3 kolommen. Gew.bet.dek met 3 langsbalken. Het middelstuk lg.24m.in staalconstructie. Dekafm.totaal 10x67 m. incl. leuningbalken v.0,40m.br.met ijz.10x67m. incl.leuningballeuningen.	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
								Voorbij de brug aan beide zijden in de hoge dijk taluds gew.bet.taludtrapp. 2z.: loopbreedte 1,20m, met langs 2.z.betonbalk voorzien v. fietsgleuf en 1.z. ijzeren leuning LinkTrap29trx1,20/1,80m. RechtTrap20tr.x1,20/1,80m. Op c.a.70m.uit de rotonde is eveneens een gew.bet. taludtrap aanwezig, welke het aanwezige waterkeringsdijkje passeert; de trap stijgt in 5 treden en en daalt naar padno87 in 8 treden. Het tussenbordes heeft de afmeting.						
			v.067-476m	Geen	Asfaltbet.+2z.rwp.str. in rode asfalt	8,30	409,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	476,00							
76	Stevenweert	Meersekamp	Park a/d N.z.Schuttersweg te Stevensweert: het RINGPAD lopend v.Eiland N.aansluit.in klokrichting terug naar Eiland/no90;											
			v.000-257m->no80(brugzijde)	Voetpad	Asf.beton	2,60	257,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.257-397m->Z.aansl.Eiland	Voetpad	Asf.beton	2,60	140,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.397-504m->N.aansl.Eiland	Voetpad	Asf.beton	2,60	107,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.504-632m->beginpunt	Voetpad	Asf.beton	2,60	128,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			N.aansluit.ringpad->Eiland	Voetpad	Asf.beton	3,00	50,00	roodwitte scharnierpaal op aansluiting Eiland	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			ZO.aansl.ringpd->Schutt.wg	Voetpad	Asf.beton	2,60	70,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			PARALELLUS= langs Eiland c.q.afsluit.kinderboerd.	Fietspad	Asfaltbeton(fijne top)	3,10	202,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			Verbind.lus v.parallellus ->ringpad Z.z.	Voetpad	Asf.beton	2,60	225,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			met 2e aansl.op Ringweg	Voetpad	Asf.beton	2,60	13,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			ZW.aansl.verbind.lus->no80	Voetpad	Asf.beton	2,60	50,00	roodwitte scharnierpaal op aansluit.Schutt.weg roodwitte scharnierpaal op aansluit.parallellus	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.Parall.Lus->ringpad N.z.	Voetpad	Asf.beton	2,60	95,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			Lus schiereiland op ringpd	Voetpad	Asf.beton	2,60	155,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	1.492,00							
77	Stevenweert	Voetpad naar Bilt	Langs Z.z. Schuttersweg v. Schuttersweg in W.r.											
			v.000-375m.in W.r.->dijkverbinding v.trap->pad.Z.r.	Fietspad	Asfaltpenetratie	1,60	350,00	Pad 82-3 maakt tevens deel uit 'van de buitendijkse berm van de waterkering	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			Op 15m. uit beginpunt is een padverbinding naar de taludtrap aanwezig	Fietspad	Asfaltpenetratie	2,00	10,00	Zie onder no 80 de omschrijving van de taludtrap naast de brug	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.375-455m.in ZW.r.->Bilt	Fietspad	Asfaltpenetratie	1,75	80,00	Onder no 80 is eveneens de dijktrap op 410 m beschreven.	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	440,00							

I	-	II	III	IV	Va.	Vb.	Vc.	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
78	Stevenweert	Annisservoetpad	v.Voetpad n/d Bilt, a/d voet v/d taludtrap Schuttersweg->Weg aan Deurendreef; v.000-285m. in ZW.r.											
				Fietspad	Asfaltpenetratie	1,60	280,00		Ver. Natuurmonumenten	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.285-395m.in ZO.r.	Fietspad	Asfaltpenetratie	1,60	110,00		Ver. Natuurmonumenten	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.395-455m.=bocht	Fietspad	Asfaltpenetratie	1,60	60,00		Ver. Natuurmonumenten	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.455-535m.in W.r.	Fietspad	Asfaltpenetratie	1,60	80,00		Ver. Natuurmonumenten	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.535-735m.in ZW.r.	Fietspad	Asfaltpenetratie	1,60	200,00		Ver. Natuurmonumenten	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.735-750m.in N.r->no84	Fietspad	Bestr.v.bet.tg.	1,00	15,00		Ver. Natuurmonumenten	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	745,00					Gemeente Maasgouw		
79a	Stevenweert	Deurendreefweg	van Bilt.Z.r-> doodlopend in ZW-richting											
				Geen	onverhard		266,10		Ver. Natuurmonumenten	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	266,10							
79b	Stevenweert	Bilt	=v.Bilt->Anisservoetpad; v.000-045m->part.weg ZO.r.	Geen	Asfaltbeton	3,00	45,00		Ver. Natuurmonumenten	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.045-080m	Geen	Asfaltbeton	3,00	35,00		Ver. Natuurmonumenten	Het gehele onderhoud				
			v.080-135m. in Z.r.->no84	Geen	Asfaltbeton	3,00	55,00		Ver. Natuurmonumenten	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	135,00							
80	Maasbracht	Brandt	v.komgr.St.in NO.r. tot aan grens											
	Stevensweert						622,49							
				Geen	Asfaltbeton	5,10			Ver. Natuurmonumenten	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
				Geen	Bestr.v. B.K.	5,30			Ver. Natuurmonumenten	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	622,49							
81	Maasbracht	Visvijverpad	v.no85 rondom visvijver en naar Brandt											
			van oostelijke toegang in ZW+NO.r. rond de visvijver in klokrichting;											
			v.000-020m. in W.r.= toegang	Geen	Stol	3,00	18,00		Ver. Natuurmonumenten	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			in Z-richting opgenomen	Geen	Stol met asbegr.	3,00	1.860,00		Ver. Natuurmonumenten	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			van Plantendijk in Noord richting tot doodlopend				517,85							
			van gemeentegrens St in No tot Plantendijk				134,27							
						Totaal	2.530,12							
82	Maasbracht/ Stevensweert	Plantendijk	alg.W.r->gr.plas =v.Plantendijk-> Kisvijverpad in N.richt.;											
			v.000-125m.in W.+Z.r.	Geen	Asfaltbeton	5,00	125,00		Ver. Natuurmonumenten	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.125-325m.in W.r.	Geen	Asfaltbeton	5,00	200,00		Ver. Natuurmonumenten	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.325-340m.=bocht	Geen	Asfaltbeton+2z.OB	4,50	15,00		Ver. Natuurmonumenten	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.340-435m->slagboom ZW.r.	Geen	Asfaltbeton	3,00	95,00		Ver. Natuurmonumenten	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.435-500m->waterplas c.q.	Geen	Asfaltbeton	3,00	65,00		Ver. Natuurmonumenten	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	500,00							
83	Stevensweert	Plantendijk	=v.Brandt in NW.r.-> langs NO.zijde v.d. recreatie-waterplas De Kis											
			v.000-200m.in NW.r.	Fietspad	Asfaltpenetratie	2,00	200,00	roodwitte scharnierpaal op aansluit.Brandt met aanwijzingsbord elgendomsrecht Aqua Terra	Ver. Natuurmonumenten	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.200-530m.inNO+NW.r.langs Nrd.zijde De Kis- >no87	Fietspad	Asfaltpenetratie	2,00	330,00		Ver. Natuurmonumenten	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			alsmede een doodlopende zijtak v.200m. in ZW.r. >	Fietspad	Asfaltpenetratie	2,00	50,00		Ver. Natuurmonumenten	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			Keerlus v.250-290m.	Fietspad	Asfaltpenetratie	2,00	40,00		Ver. Natuurmonumenten	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	620,00							
84	Stevensweert	Greendweg	van Plantendijk->Eiland v.no100 op 150m.in O.r.- > oever jachthaven, vervolgens afbuigend Z.r- >no90;											
			v.000-285m.in O.richting	Fietspad	Asfaltpenetratie	1,60	290,00		Ver. Natuurmonumenten	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.285-835m.in Z.richting	Fietspad	Asfaltpenetratie	2,60	545,00		Ver. Natuurmonumenten	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.835-885m.	Fietspad	Asfaltpenetratie	2,60	50,00		Ver. Natuurmonumenten	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.885-1115m->no95	Fietspad	Asfaltpenetratie	2,00	230,00		Ver. Natuurmonumenten	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			op290m.doodlop.eind in N.r.	Voetpad	Asfaltpenetratie	2,00	76,00	Op eindpunt 2 picknick banken met zonneweide	Ver. Natuurmonumenten	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	1.191,00							
85	Stevensweert	Eiland	v.komgrStevensweert-> O.r. =v.Eiland-> Greendweg;											
			v.072-207m.	Geen	Asfaltbeton	4,50	112,72		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.169-183m.R.z.	Park.plaats	Asfaltbeton	6,00x 14m.			Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	112,72							

I	-	II	III	IV	Va.	Vb.	Vc.	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
86	Stevensweert	Koeweideweg	v.Rotonde kom Stevensweerd in NO.r.tot Koeweide, Zijweg tevens inrit Jachthaven de Kis";					De weg maakt tevens gedeeltelijk deel uit van de waterkering						
			Nabij het begin	COUPURE				a) Waterkerings-COUPURE; Dit kunstwerk is in 1997 gewapend betonconstructie met metselwerkbekleding. Afm.zijwanden 0,20 beton met 1/2 steens metselwerkbekleding hg. 0,91 m.x.br.12 m+2x3 m. met gew.betonn. onderbalk i/dafm. (3+12+3)x1x0,80 m. incl. 3 m. br. dijkverankeringen.	Het Waterschap	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.010-010m.	Geen	Bestr.v.B.K.	6,20	10,00		Aqua Terra	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.000-060m.	Goot 2.z.	Bestr.v. 5 B.K.	0,50x80m.x 2.z.			Aqua Terra	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.010-060m.	Geen	Asfaltbeton	6,20	50,00		Aqua Terra	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			op 045m+065m+100m.uitwegen naarparkeerplaatsen voorzien v. slagbomen	Eig.park.ter					Aqua Terra	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.060-235m.->no92	Geen	Asfaltpenetratie	3,00	175,00		Aqua Terra	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.235-635m.in N.r.->no94	Geen	Asfaltpenetratie	3,00	400,00		Ver. Natuurmonumenten	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	635,00							
87	Stevensweert	Vissersweg	=v.Weg n/d Koeweide in NW. r.->Maasoever en viswaterpoel;											
			v.000-205m.->no93	Geen	Asfaltpenetratie	2,75	205,00		Ver. Natuurmonumenten	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.205-365m.->Maasoever	Geen	Asfaltpenetratie	2,75	160,00		Ver. Natuurmonumenten	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.365-385m.langs park.gaz.	Geen	Asfaltpenetratie	3,00	20,00		Ver. Natuurmonumenten	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			Langs Maaskant	Park.pl.	Gras op gr.verhard.	8,00x15m.								
						Totaal	385,00							
88	Stevensweert	Visserspad	=v.Vissersweg in N-richting op 205m.aftakkend langs viswaterplas;	Fietspad	Asf.penetratie	1,75	510,00		Ver. Natuurmonumenten	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	510,00							
89	Stevensweert	Koeweideweg	=v.Koeweideweg in NW-richting op 660m.aftakkend->Visserspad c.q. tot fietspad	Geen	Onverhard+zw.gr.sporen	3,00	207,00		Ver. Natuurmonumenten	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	207,00							
90	Stevensweert	Weg langs de Grinderkens	v.kom Stevensweert-> ZW.r. => Roumerweg in ZW.r.;					Het weggedeelte no 95-3 van 300-725meter maakt tevens deel uit van de z.g.waterkering "maasdijk de groene kade"						
				Geen	Asfaltbeton	5,60	598,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	598,00							
91	Stevenweert	Hoge Sluisweg	=v.Weg langs de Grinderkens-> in Z-richting naar Grinderkens dijk-lichaam;											
				Geen	Stol	3,00	91,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	91,00							
92	Stevenweert	Grinderkens	=v.Weg langs de Grinderkens, i Z-richting ->weg o/d Hoge Sluis					Het weggedeelte no 96-B maakt tevens deel uit van "de groene kade" Zie tevens kolom XI						
				Voetpad	Onverhard + grasbegr.	2,30	182,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	182,00							
93	Stevenweert	Roumerweg	v.komgr.Stevenswrt.Z.r-> =v.komgrens Stevensweert ->de Molendijk in Z.r.;					Het weggedeelte no 97-2 maakt tevens deel uit van de z.g.waterkering "maasdijk de groene kade"						
			v.000-300m->weg no95	Geen	Asfaltbeton	5,10	300,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.300-425m->de Molendijk	Geen	Asfaltbeton	5,10	125,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	425,00							

I	-	II	III	IV	Va.	Vb.	Vc.	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
94	Stevenweert	Sint Annadijk	v.kom Stevensweert->kom Laak in ZW.richt.->St.Annastr.; Begin ligt 27m in W-richting van verkeersdruppel					Deze weg maakt tevens deel uit van de z.g.waterkering "maasdijk de groene kade"						
			Op 60m.	DUIKER				a) DUIKER XVII i/d Leigraafstroomgebied WR&O no19.001. Duiker van betonbuizen afm.dsn.500 mm. lang voorzien van terugslagklep. Betreft hoogwateroverstort. In de aanwezige prefab betonput aan instroomzijde i/d putafm. 1,50x1,50 m. een afsluiter dsn. 500 mm. Aan de uitstroomzijde een gew.bet. frontmuurtje met betonbalk afdekking aan in maaskei-taludbestrating. c.a. 3x10 m. welke is aangesloten naar de Leigraaf gelegen langs het zijwegje.	Gemeente Maasgouw Het Waterschap	Het gehele onderhoud Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw Gemeente Maasgouw		
				Geen	Asfaltbeton	6,00	1.020,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			Op 275m.hsno1 voorlangs	Goot	Bestr.v.5 B.K.	0,50x33m.								
			Op 350m.hsno2 voorlangs	Park.strook	Asfaltbeton	1,75x27m.								
			Op 350m.hsno2 voorlangs	Goot	Bestr.v.5 B.K.	0,50x16m.								
						Totaal	1.020,00							
95	Stevenweert	Sint Annapad	van St. Annadijk in NW en W-richting											
			v.000-150m.in NW.r.	Eigen weg	Onverhard+grind+asbegr.	3,00	144,00		Ver. Natuurmonumenten	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.150-300m.in W.r.	Eigen weg	Onverhard+grasbegr.	2,50	150,00		Ver. Natuurmonumenten	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
								Op het eindpunt van zijwegje een duikertje in de Leigraaf						
			in NO-richting		Onverhard+grasbegr.	2,50	426,00							
			inO-richting		Onverhard+grasbegr.	2,50	30,00							
						Totaal	750,00							
96	Stevenweert/ Ohé en Laak	Molendijk	=v.De Wijde Steeg in ZW-richting->de Kerkstr. (kom Ohe)					De weg 100 maakt tevens deel uit van de waterkering "maasdijk groene kade"						
				Geen	Asfaltbeton	5,50	405,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			van kruising St. Annaweg in ZW-richting naar gem grens Ohé en Laak	Geen	Asfaltbeton	5,50	197,00							
			van gem grens in ZW-richting naar kruising de wijde steeg	Geen	Asfaltbeton	5,50	415,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			in Z-zichting naar komgrens Ohé en Laak	Geen	Asfaltbeton	3,00	135,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		Lengte gewijzigd wegens wijziging Komgrens Ohé en Laak
						Totaal	1.152,00							
97	Stevenweert	Molenpad	v.no98->no103 in ZW.r.											
			v.St.Annadijk->St.Annaweg											
			v.000-530m.in ZW.r.	Geen	Onverh+l.gr.+zw.asb.	2,50	530,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.530-620m.via weiland	Geen	Onverhard+grasbegr.	3,00	90,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.620-690m->no103 kruising no103	Geen	Onverhard+grasbegr.	2,50	70,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	690,00							
98	Stevenweert	Molenveld	=v.Roumerweg->St.Annaweg; in zw-richting											
			v.000-007m.	Geen	Bestr.v. B.K.	10,00/3,00	7,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.007-110m->boerderij	Geen	Asfaltbeton	3,00	103,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.110-700m.in ZW.r.->no103	Geen	Stol+(gr)asbegr.	2,50	590,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	700,00							
99	Stevenweert	St.Annaweg	v.no98->no100 in O.richting langs de Hompesche-molen, =v.St.Annadijk->Molendijk;											
			tot Molenpad	Geen	Gedeeltelijk klinkers overige halfverharding	2,50	175,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			tot Molenveld	Geen	Gedeeltelijk klinkers overige halfverharding	2,50	370,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			langs molen	Geen	Gedeeltelijk klinkers overige halfverharding	2,50	146,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	691,00							
100	Ohé en Laak	Witte Huisweg	=v.19m uit St.Annastraat (komgrens ohe en laak, in ZO-richting ->de Molendijk in ZO.richt.											
				Geen	Stolgrind+asbegr.	2,50	245,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
				Geen	Stolgrind+asbegr.	2,50	75,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
				Geen	Stolgrind+asbegr.	2,50	325,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	645,00							

I	-	II	III	IV	Va.	Vb.	Vc.	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
101	Stevensweert	Kuilkensgreend	v.no98 in alg.NW.r.doodlopendBeginpunt bij hoeve Buitenkamp=v.St.Annadijk in alg.N.r.;											
			in NW.r.	Geen	Stol	3,00	240,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			in NO.r.	Geen	Stol	3,00	50,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			in N en NO-richting, doodlopend	Geen	Stol l.+ asbegr.	3,00	288,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			met op eindpunt draaikom	Geen	L.stol+grasbegr.	2,50x25m.								
						Totaal	578,00							
102	Ohé en Laak/ Stevensweert	Leigraafpad	=v.Kuilkensgreend->in W-richting (doodlopend) Maasoever; tot aanTeggersvoetpad											
			in ZW.r.	Geen	Stol	3,00	250,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			in W.r.	Geen	Stol l.+ asbegr.	2,50	200,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			Op 450m.parkeerterreintje	Geen	Stol hellend	15,00x15m.								
			inZW-richting tot fietsveer	Geen		3,00	382,00							
			inZW-richting vanaf fietsveer tot aan Teggersvoetpad	Geen		3,00	242,60							
						Totaal	1.074,60							
103	Ohé en Laak	De weg naar Walborg	v.komgr.Laak= Walburgisstraat-> in N.r.= Leigraafpad											
			in N.r.	Geen	Asfaltbeton	2,70	112,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v weg naar fietsveer in NO.r.	Geen	L.stol+asbegr.	2,50	262,00	a) Op het einde een duiker	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	374,00							
104	Ohé en Laak	Walborgweg	v.komgr.Laak in N.r.doodlopend =v.30m uit Walburgisstr.in N.r.doodl.											
			v.000-115m.in N.r.	Geen	Asfaltbeton	>4,00/3,00	115,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.115-200m.in N.r.	Geen	Asfaltbeton	2,50	85,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.200-295m.in N.r.	Geen	Onverhard	2,50	95,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	295,00							
916	Ohé en Laak	Moeder Magdalenastraat	v.komgr.Laak-> richt.Ohe = v. komgr. Laak->Steeg o/d Dijk in Z+O+N.r.-> Bosstr.;					Weg109 maakt tevens gedeeltelijk deel uit van de waterkering "maasdijk de groene kade"						
			v.000-210m.->no113 Z.aansl	Geen	Asfaltbeton	5,20	210,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
105	Ohé en Laak	Dijk	vMoeder Magdalenastraat 22 in ZO-richting											
			v.210-470m->Maasterp no124	Geen	Asfaltbeton	5,20	260,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.470-1045m.->no125	Geen	Asfaltbeton	5,20	560,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			Op 850m.L.langs hsno's 2+1	Goot L	Bestr.v. 5 B.K.	0,50x90m.								
			v.1045-1170m->no124;Bosstr.	Geen	Asfaltbeton	5,20	110,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.000-1020m.aanliggend	Voetpad R.	Bestr.v.B.K.+O.B.	1,50x1050m.			Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.1020-1170m.achterPark.plaats eindged.links overigens rechts	Voetpad L.	Bestr.v.B.K.+O.B.	1,50x 150m.		met h.o.h.op 4m.afstand hardht.Velopa-paaltjes	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.1085-1170m.	Goot L	Bestr.v.5 B.K.	0,50x85m.			Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.1085-1160m.L.z.	Park.plaats	Stol + splitafdekk.	5,00x75m.			Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	930,00							
106	Ohé en Laak	Armensteenseweg	komaansluit+v.no111->no112 in 2 gedeelten te verdelen:											
			=v.komgr.Laak; in NW.r. ->'t TeggersVoetpad=no111;											
			=alsmede vanaf aftakkingspunt op 125m.uit het beginpunt in alg.ZW.+Z.r.->no112;											
			in N-r	Geen	Stol	3,75	92,00		Ver. Natuurmonumenten	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			t/m park.plaats	Geen	Stol	3,00	350,00	Op 130m ijzeren hek als visvijvertoegang!	Ver. Natuurmonumenten	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			in N.r.	Park.plaats	Stol l. + grasbegr.	0/20/0 x 30m.			Ver. Natuurmonumenten	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			en vanaf het aftakkingspunt op 125m. in alg.ZW.+Z.r.->no112	Geen	Stol+ l.asbegr.	3,50	295,00		Ver. Natuurmonumenten	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	737,00							
107	Ohé en Laak	Teggers voetpad	v.Armensteeg- weg langs deTeggersplas in W.r.-> Maasoever, vervolgens in ZW.r.op de Maasoever-> Dilkensweg;											
			Langs Maas in ZW.r. op de Maasoever	Fietspad	Stol	3,00	475,00		Ver. Natuurmonumenten	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.000-070m.in ZW.r.	Fietspad	Bestr.bet.graskeien	4,50	70,00	a) Op 30m.een ijzeren.duiker dsn.1,25m.als overloop tussen plas en Maas. Ter weerszijden van dit dijkvak is een basaltbestorting aangebracht.	Ver. Natuurmonumenten	Het gehele onderhoud als fietspad		Gemeente Maasgouw		
			v.070-730m.in Z.r.	Fietspad	Stol+grasbegr+rijspor.	3,00	660,00		Ver. Natuurmonumenten	Het gehele onderhoud als fietspad		Gemeente Maasgouw		
			v.730-870m.in Z.r.	Fietspad	Stol+grasbegr+rijspor.	3,00	140,00		Ver. Natuurmonumenten	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	1.345,00							

I	-	II	III	IV	Va.	Vb.	Vc.	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
108	Ohé en Laak	Dilkensweg	=v.Dijk in W-richting->Teggervoetpad;											
				Geen	Bestr.v.B.K.	6,00	3,50		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
				Geen	Stol	3,50	271,50		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
				Geen	Stol + l.asbegr.	3,50	265,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			incl.ringwg	Park.plaats	Stol l.+grasbegr.	20,00x50m.			Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	540,00							
109	Ohé en Laak	Achter de Laak	=v.Weg de O->de Steeg over de Dijk;											
				Geen	Onverhard+grasbegr.	3,00	656,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			tot kruising Veldstraat (komgrens)	Geen	Bestr.v. B.K.	3,00	5,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			vanaf komgrens W-zijde, in ZW-richting	Geen	Onverh.gras+l.rijsp.	3,00	276,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.353-355m->no115	Geen	Stol+zw.asbegr.	4,00	27,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	964,00							
110	Ohé en Laak	Steegweg	v.komLaak-> in ZO.r. =v.Walburgisstr->Pr.Kooksweg/Bosstraat;											
			v.100-350m->no121 in ZO.r.	Geen	Asfaltbeton	3,00	250,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.350-750m.in ZO.r->no122/116	Geen	Asfaltbeton	3,00	400,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	650,00							
111	Ohé en Laak	Bosstraat	=v.Pr.Kooksweg/Steegweg ->de Beatrixstraat;											
			in ZO-richting	Geen	Asfaltbeton	3,00	200,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			in O-richting	Geen	Asfaltbeton	4,10	100,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			in O-richting tot komgrens	Geen	Asfaltbeton	4,6	48,00							
						Totaal	348,00							
112	Ohé en Laak	Knoopssteeg	=v.de Weg Achter de Laak/Vtpd in Z-richting Achter de Laak->Knoopsweg;	Geen	Onverhrd+gras+zw.spor.	2,50/(3,00)	344,00							
						Totaal	344,00							
113	Ohé en Laak	Aldeneikerweg	v de weg achter de Laak- in ZW-Richting naar Knoopsweg											
			tot kruising Veldstraat	Geen	Onverhard+grasbegr.	3,00	166,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			kruising Veldstraat											
			vanaf kruising Veldstraat in ZW-richting	Geen	Asfaltbeton	2,75	160,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
				Geen	Asfaltbeton	2,50	100,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	426,00							
114	Ohé en Laak	Campingpad	van kruising no115 Steegweg in ZW.r -> Dijk											
			v.000-270m->camping	Geen	Onverh+gras+zw.rijspor.	2,50/(3,00)	290,00	Op 't einde 4 palen; de 2 eindpalen v.hout met doorrijbr.v.4m. de tussenpalen v.ijzer en met verwijderingsslot.	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.270-355m.ZW.r.buitenlangs camping,	Geen	Stol+(br.grasbegr.)	0,50/(3,00)	85,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.355-525m.ZO.r.buitenlangs	Geen	Stol+(br.grasbegr.)	0,50/(3,00)	170,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.525-615m.in ZWr.->no109 Dijk	Geen	Stol+(br.grasbegr.)	0,50/(3,00)	90,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	635,00							
115	Ohé en Laak	Veldstraat	v.kom Laak->kom Ohe ZO.r. -> Raadhuisstr.;											
			komgrens Ohe Ohe Raadhuisstr.	Geen	Asfaltbeton	5,70	514,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			Op c.a.340m	Duiker				a) Dubbele duiker v.buizen beton afm.dsn.0,40x10m.	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	514,00							
116	Ohé en Laak/ Stevensweert	Prior Gielenstraat	v.komgrens Ohé in O.r. ->kruising verlengde oude maasweg/ weg v echt-ohe en laak											
			in O-richting naar brug		Asfaltbeton	6,20	125,00	a) Waterkerings-Coupure.	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			Brug over oude maas	Brug	Asfaltbeton	11,00	40,00	b) Brug over de Oude Maas met aan beide zijden fietspaden. Breedte=11.00m,Lengte=40.00m. Dit kunstwerk is in 1997 aangelegd en uitgevoerd in gewapend betonconstructie Afm.zijwanden 0,20 beton met 1/2 steens metselwerkbekleding.	RWS constructie brug	RWS constructie brug		Gemeente Maasgouw		
			v.086-100m.=no135; beide zijden fietspaden. Breedte=11.00m,Lengte=40.00m		Asfaltbeton	6,20	19,00							
			v.100-150m.=no134/79		Asfaltbeton	6,20	50,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	234,00							
117	Ohé en Laak	Knoopsweg	v.steegweg in O-richting->komgrens Ohé											
				Geen	Asfaltbeton	2,50	440,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	440,00							
118	Ohé en Laak	Priester Kooksweg	v.kruising Steegweg/Bosstraat ->komgr.Ohe in O.r.											
				Geen	Onverhard gras+zw.rijsp	2,50	203,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	203,00							

I	-	II	III	IV	Va.	Vb.	Vc.	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
119	Ohé en Laak	Dilkensweerdpad	(met aftakking no124 Maasterp-> Jachthaven ->wegno109 Dijk);					sico overigens verboden voor onbevoegden W.v.S.						
			v.000-275m->ter hoogte v. aanmeerplaats W.Maasoever v. plezierboot langs Maasoever v.275-510m.	Voetpad	Onverhard	0,50/(3,00)	275,00	Op 510m.zw.draaimolen v. gegalv.ijz.buis	Ver. Natuurmonumenten	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.510-935m.langs Maasoever	Voetpad	Onverhard	0,50/(2,00)	235,00		Ver. Natuurmonumenten	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.510-935m.langs Maasoever	Voetpad	L.grind + grasbegr.	2,00/2,50	425,00	Op 935m.hout.valhek in de richt.v/d.jachthaven	Ver. Natuurmonumenten	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.935-1455m->eind Maasdijk doolopend	Voetpad	L.grind + grasbegr.	>3,00x520m.	520,00		Ver. Natuurmonumenten	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	1.455,00							
120	Ohé en Laak	Maasterp	v. Dilkensweerdpad in N- en O-richting naar Dijk via de Jachthaven Maasterp;											
			Op 935m. heeft het Dilkensweerdpad een verbinding via het Jachthaventerrein "Maasterp"->Dijk in N+O.r.;						Aqua Terra	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.000-170m.in N.richting	Voetpad	L.grind + grasbegr.	0,50/(3,00)x170m	170,00	Op 1105m.zw.draaimolen v. gegalv. ijz.buis Op 1125m. aanwijzingsbord zoals hiervoren is vermeld	Aqua Terra	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.170-450m.in O.richting	Voetpad	Asfaltbeton	5,50	280,00	Op 1200m.slagboom watersportcentrum Aqua Terra	Aqua Terra	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	450,00							
121	Ohé en Laak	Weg over de Dijk	=v.Dijk->in O-richting Daalderweg/Soldatenweg/Weg o/d de Dijk langs Ohe; en betreft een dijkpad bovenlangs jachthaven "Maasterp" en grindgat Aasterbergseveld;					Pad125 maakt tevens deel uit van de waterkering "maasdijk de groene kade"						
			dijkpad	Voetpad	Onverhard +grasbegr.	3,00	129,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			dijkpad	Voetpad	Onverhard +grasbegr.	2,00	65,00	Op 10m. slagboom met slot	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			via bossage	Voetpad	Onverhard in bossage	1,00	100,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			dijkpad	Voetpad	Onverhard +grasbegr.	1,00/(3,00)	75,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			dijkpad	Voetpad	Onverhard +grasbegr.	1,00(-)	360,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
								Op 417m.zware km.paal						
				Voetpad	Stol	2,50	10,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.no129/130->no126/127/125 W.r.					Op 100m.a/d N.z. een houten valhekje als toegang naar het natuurgebiedje Grensmaas						
			=v.de Weg naar Contelmo-> Daalsweg\Soldatenweg\Voetpad over den Dijk;	Geen	Asfaltbeton	3,40	526,00	Weg128 maakt tevens deel uit v/d"maasdijk de groene kade"	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
									Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	1.265,00							
122	Ohé en Laak	Daalderweg	v.komgr.Ohe->no128 grindplas =v.Ohe->no128/127/126 plas c.q. v.Ohe->Weg o/d Dijk langs Ohe/Soldatenweg/Voetpad over den Dijk/waterplas Aasterbergseveld;											
			v.000-030m.zijspruit betreft oude aftakking	Voetpad	Bestr.v. B.K.	2,75x30m.			Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.000-010m.	Beb.kom	Bestr.v. B.K.	12,00/3,00	10,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud				
			v.010-110m->kasteel Ohe	Beb.kom	Asfaltbeton	3,00	100,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud				
			v.000-080m.R.z.	Goot R	Bestr.v. 5 B.K.	0,50x80m.			Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud				
			v.000-065m.L.z.	KantopsI.L	Bestr.v. 2 B.K.	0,20x65m.			Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud				
			v.110-275m->no128/127/126	Geen	Stol	3,50	165,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud				
						Totaal	275,00							
123	Ohé en Laak	Soldatenweg	v.kom Ohe->no125/126/128 ZW.r. in Z.W.richting=v.Dorpstr. =v.Dorpsstr.->Daalsweg e.a.;											
			v.000-304m.	Voetpad	Onverhard grasbegr.	2,50/(3,00)	304,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	304,00							
125	Ohé en Laak	Contelmostraat	van Contelmontstraat->in W-richting Weg o/d dijk	Geen										
			Dijk langs Ohe Weg van Contelmo naar de Dijk	Geen	Asfaltbeton	3,50	63,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	63,00							
126	Ohé en Laak	Contelmostraat	v.komgr.Ohe;Contelmostr./ Weg o/d Dijk langs Ohe in ZW.r.->Dijkervoetpad,											
					Asfaltbeton	2,75	25,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					Stol+I.asbegr.	2,75	886,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					onverhard (gras)	2,50	162,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	1.073,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
127	Ohé en Laak	Daalsweg	v.no130 in NW.r.doodlopend =v. Weg v. Contelmo n/d Dijk -> ht.valhekje nat. element Grensmaas					Op het einde aan de Z.z.een ht.valhekje als toegang naar het natuurgbiedje Grensmaas						
				Geen	Stol	3,00	94,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	94,00							

I	-	II	III	IV	Va.	Vb.	Vc.	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
128	Ohé en Laak	Ganzegat	=v.Weg v.Contelmo n/d Dijk ->Dijkervoetpad in alg.W.r.;											
			v.000-050m.in N.r.->dijk	Geen	Stol	3,00	50,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.050-100m.W.r.->ht.valhek ->nat.element Grensmaas	Geen	Stol	3,00	50,00	Op 100m.a/d N.z. een houten valhekje als toegang naar het natuurgebiedje Grensmaas	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.100-175m in W.r.->no133 langs N.zijde begrenst door ontgrind.dijk/natuurelement waterplas Aasterbergseveld;	Geen	Onverhard+grasbegr.	2,50	75,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	175,00							
129	Ohé en Laak	Dijkervoetpad	=v.Weg v.Contelmo n/d Dijk langs maasoever en te traceren t/h einde groene kade t.p.v.jachthaven Maasterp i/d richting v.het Dilkens weerdpad											
			v.000-190m.op de groene kade ->no132 Ganzegat	Voetpad	Onverhard grasbegr.	1,00/(3,00)	190,00	Op 000+175m.wld.afrast.	Ver. Natuurmonumenten	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.190-500m. op de groene kade	Voetpad	Onverhard grasbegr.	1,00/(3,00)	310,00		Ver. Natuurmonumenten	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.500-e.v.->1200m in NW.r.	Voetpad	Onverhard grasbegr.	1,00/(3,00)	735,00		Ver. Natuurmonumenten	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	1.235,00							
130	Ohé en Laak/Stevensweert	Aasterbergerweg	v.gem.gr.Echt-Susteren->no79/120 NW.r.											
			v.gem.gr.Echt-Susteren ten N.v.brug o/h Julianakanaal in N+ZW.r-> Verlengde Oude Maasweg/Prior Gielenweg,											
				Geen	Asfaltbeton	6,25	63,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
				Geen	Asfaltbeton	6,25/7,50	20,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			(Verl.O.Maasweg)-155m. weg as Verl.Oude Maasweg=140m.	Geen	Asfaltbeton	7,50/8,90	75,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	158,00							
131	Ohé en Laak/Stevensweert	Langebemd	= v. Prior Gielenweg ->gem.grens Echt-Susteren: Aasterberg;											
			langs O.oever Oude Maas;	Geen	Asfaltbeton	30,00/5,05	15,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			gem.grens Echt-Susteren	Geen	Asfaltbeton	5,05	120,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	135,00							
132	Ohé en Laak	Aasterbergerpad	v.no120 ZW.r->gem.gr.Echt-Susteren											
			= v. Prior Gielenweg ZW.r.langs W.oever OudeMaas->gem.grens Echt-Susteren;	Geen	Onverhard+grasbegr.	3,00	80,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	80,00							
134	Ohé en Laak/Stevensweert	De Damensteeg	= v. kom Ohe->de groene dijk N.r thv Dorpsstr ->de waterkering de groene kade											
				Geen	Stol + asbegr.	2,50	72,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			van grens Stevenweert/Ohé en Laak in NO-richting naar de wijde steeg	Geen	Stol + asbegr.	2,50	96,00							
						Totaal	168,00							
135	Ohé en Laak	Duikerweg	v.wegno.103->Fietsveer over de Maas W.r.											
			v.000-150m	Fietspad	Asfaltbeton	2,80	150,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.150-190m	Fietspad	Asfaltbeton	2,80	40,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.190-316m	Fietspad	Asfaltbeton	2,80	126,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.316-400	Fietspad	Asfaltbeton	2,80	84,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.400-430m	Fietspad	Asfaltbeton	2,80	30,00	begin railing (rechts)	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.430-434m	Fietspad	Betonklinkers	2,80	4,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.434-445m	Fietspad	Asfaltbeton	2,80	11,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.445-450m	Fietspad	Betonklinkers	2,80	5,00	begin railing (links)	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.450-460m	Fietspad	Asfaltbeton	3,00	10,00	Einde railing (rechts)	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.460-464m	Fietspad	Betonklinkers	3,00	4,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.464-475m	Fietspad	Asfaltbeton	3,00	11,00	Einde railing (links)	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.475-479m	Fietspad	Betonklinkers	4,00	4,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v.479-485m	op/afrit fietsveer	Betonverharding	4,50	6,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	485,00							
939	Ohé en Laak/Stevensweert	de Wijde Steeg	van Noordelijk komgrens ohe en Laak/Stevenweert, in NW-richting naar Molendijk Ohe en Laak tot aan grens Ohe en Laak	rijbaan	Asfaltbeton	3,20	728,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud				
				Fietspad aan beide zijde rijbaan	Rood asfaltbeton	1,30	728,00							
			van grens Ohe en Laak, in NW-richting naar Molendijk	rijbaan	Asfaltbeton	3,20	33,60							
				Fietspad aan beide zijde rijbaan	Rood asfaltbeton	1,30								
						Totaal	761,60							

I	-	II	III	IV	Va.	Vb.	Vc.	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
136	Beegden	Baexemerweg	Vanaf de bebouwde kom Beegden in noordwestelijke richting tot Castertweg (wegnr 2), daarna in noordoostelijke richting tot aan gemeentegrens Leudal	geen	asfalt	6,10	327,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	5,10	542,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					onverhard	4,00	501,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					onverhard	4,00	1.286,00							
					onverhard	3,00	337,00							
								a) 100 meter ten noorden van Rijksweg N273 (wegnr 14) een duiker van betonbuizen rond 300 mm met een lengte van 8 meter.	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			Vanaf het bord bebouwde kom Beegden aan de rechterzijde van de rijbaan	trottoir	betontegels	1,00	147,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			Vanaf de Baexemerweg in noordoostelijke richting tot de begraafplaats Beegden	geen	asfalt	3,20	67,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	3.207,00							
137	Heel	Castertweg	Vanaf Baexemerweg in zuidwestelijke richting, vervolgens in westelijke richting tot aan de Haelensche Beek	geen	onverhard	3,00	1.069,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	2,80	303,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	2,80	85,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	3,00	220,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	3,30	156,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
								a) Nabij de gemeentegens met Heythuysen een stalen brug met houten brugdek met metselwerk landhoofden. Lengte = 4,90 m, breedte = 3,50 m, hoogte = 1,70 m.	Gemeente Maasgouw	50 % gem. Heel / 50 % gem. Heythuysen		Gemeente Maasgouw		
								b) Duiker rond 400 mm gres buizen 10 meter lang nabij de Genegenterstraat (wegnr 9)	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	1.833,00							
138	Beegden	Exatenweg	Vanaf de Baexemerweg in ZW- richting tot achteringang WML	geen	onverhard	3,00	748,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	748,00							
139	Heel	Heiweg	Vanaf de Rijksweg N273 (wegnr 14) in noordwestelijke richting tot aan de Castertweg (wegnr 2).	Geen	onverhard	3,00	1.387,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			ongeveer 40 meter vanaf begin van de weg	voet-/fietspad, aanwonend gemotoriseerd verkeer toegestaan		4,95	590,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	1.977,00							
140	Heel	Apenbroek	Vanaf de Heiweg in westelijke, vervolgens noordelijke en daarna in noordwestelijke richting tot aan de Castertweg. Vanaf Apenbroek (wegnr 5) in zuidwestelijke richting doodlopend	geen	onverhard	3,00	1.290,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			10 meter vanaf het begin van de weg	fiets-/voetpad	onverhard	3,50	123,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud				
			Vanaf huisnr. 21 in algemeen noordoostelijke richting tot aan de gemeentegrens Leudal en naar Castertweg	geen	asfalt	3,50	460,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	3,50	239,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	2.112,00							
909	Heel	Baase Gaat	Voetpad vanaf Apenbroek, in ZW-richting doodlopend	voetpad	onverhard	3,70	289,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud				
						Totaal	289,00							
910	Heel	Peelweg	Voetpad vanaf Diependaelscheweg in ZO-richting "de Peel"	voetpad	onverhard	3,70	104,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud				
						Totaal	104,00							
141	Heel	Verbindingsweg	Vanaf Apenbroek in noordoostelijke richting tot aan de Heiweg	geen	onverhard	3,00	134,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	134,00							
142	Heel	Peelweg	Vanaf Apenbroek (wegnr 5) in zuidwestelijke richting doodlopend	geen	onverhard	3,00	245,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					onverhard	3,00	208,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud				
						Totaal	453,00							

I	-	II	III	IV	Va.	Vb.	Vc.	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
143	Heel	Diependaelscheweg	Vanaf de Peel in algemeen noordoostelijke richting tot aan Apenbroek	geen	asfalt	3,00	188,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					onverhard	3,00	1.282,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	1.470,00							
144	Heel	Genegenterstraat	Vanaf de Diependaalseweg in noordwestelijke richting tot Castertweg en verder naar gem grens	geen	onverhard	3,00	546,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	546,00							
145	Heel	Bremweg	Vanaf De Peel in noordoostelijke richting tot aan de Genegenterstraat	Nabij de Genegenterstraat (wegnr 9) paaltjes + een zeer steile helling	onverhard	3,00	792,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	792,00							
146	Heel	Hogezandweg	Vanaf de Castertweg in zuidoostelijke richting tot aan de Bremweg	geen	asfalt	1,50	175,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	175,00							
147	Heel	De Peel	Vanaf de Castertweg (wegnr 2) in zuidoostelijke richting tot aan de Rijksweg N273 (wegnr 14)	geen	asfalt	2,80	167,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	2,80	114,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	2,80	271,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					onverhard	2,80	5,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					onverhard	2,80	170,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	727,00							
148	Heel	De Peel	Vanaf de Castertweg in zuidoostelijke richting tot aan de Rijksweg N273	geen	asfalt	3,30	148,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	3,50	176,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	13,25	6,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	6,95	55,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	6,70	101,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	5,50	232,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	5,65	43,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	3,00	478,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			Op ongeveer 200 meter vanaf het begin van de weg aan de linkerzijde	parkeerstrook	betonklinkers	4,50	47,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			Op ongeveer 200 meter vanaf het begin van de weg aan de rechterzijde	parkeerstrook	betonklinkers	4,45	83,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			Op ongeveer 350 meter vanaf het begin van de weg aan de linkerzijde	trottoir	betonklinkers	1,10	26,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud				
			Op ongeveer 350 meter vanaf het begin van de weg aan de rechterzijde	trottoir	betonklinkers	3,35	19,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud				
						Totaal	1.239,00							
150	Beegden	Schattenweg	Vanaf de Baexemerweg in noordoostelijke richting tot aan de Heideweg	geen	betonklinkers	6,25	7,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	5,00	35,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					onverhard	4,60	413,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	455,00							
151	Beegden	Heideweg	Vanaf de Schattenweg in zuidwestelijke richting tot aan de Baexemerweg	geen	onverhard	2,50	439,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	439,00							
152	Beegden	Bosstraat	vanaf einde bebouwde kom tot aan bospad	geen	onverhard	2,75	120,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	120,00							
153	Beegden	Beegderveld	Vanaf het bord bebouwde kom Beegden in noordoostelijke richting tot aan de gemeentegrens Leudal	geen	asfalt	6,60	1.193,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		22-4-2025 onderhoud en gezag gewijzigd naar gemeente Maasgouw
			Vanaf het bord bebouwde kom Beegden in noordwestelijke richting tot aan de gemeentegrens met Leudal aan de linkerzijde van de weg	fietspad	beton	2,00	1.160,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		22-4-2025 onderhoud en gezag gewijzigd naar gemeente Maasgouw
			Vanaf het bord bebouwde kom Beegden in noordwestelijke richting tot aan de gementegrens met Leudal aan de rechterzijde van de weg	fietspad	beton	2,00	1.160,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		22-4-2025 onderhoud en gezag gewijzigd naar gemeente Maasgouw
						Totaal	1.193,00							

I	-	II	III	IV	Va.	Vb.	Vc.	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
154	Beegden	Scheepersweg	Vanaf het bord bebouwde kom Beegden in noordwestelijke richting doodlopend	geen	onverhard	3,00	302,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	302,00							
155	Beegden	Bosveld	Vanaf het bord bebouwde kom Beegden in noordoostelijke richting tot 140 meter voorbij de Scheeperstraat (wegnr 19)	geen	onverhard	3,00	420,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	420,00							
156	Beegden	Het Peperkoeksken	Vanaf het bord bebouwde kom Beegden in noordoostelijke richting tot 280 meter voorbij de Scheeperstraat (wegnr 19)	geen	onverhard	3,00	488,32		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	488,32							
157A	Beegden	Eerste Oeverenweg	Vanaf Komgrens Eindstraat (Beegden) in hoofdzakelijk noordoostelijke richting tot Beegderveld	geen	onverhard	1,00	1.380,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		18-4-2025 lengte en omschrijving gewijzigd
						Totaal	1.380,00							
157B	Beegden	Tweede Oeverenweg	Parallel aan Rijksweg	geen	onverhard	1,00	505,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	505,00							
158	Beegden	Moerdijkstraat	Vanaf gem grens aansl. Aan de Oolderweg westelijke richting, vervolgens in zuidelijke richting doodlopend	geen	onverhard	3,80	205,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						3,80	571,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	776,00							
159	Beegden	Oolderweg	Vanaf (gem.grens)de Moerdijkstraat (wegnr 25) in algemeen zuidelijke richting tot aan de Kanaalweg Beegden	geen	asfalt	3,80	462,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	462,00							
160	Beegden	Moerstraat	Vanaf de Eerdweg in algemeen noordoostelijke richting tot 185 meter voorbij het Moerwegje doodlopend	geen	asfalt	4,45	136,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					onverhard	3,30	740,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	876,00							
161	Beegden	Moerwegje	Vanaf de Moerstraat in noordoostelijke richting tot aan de Kanaalweg (Beegden)	geen	onverhard	3,00	771,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud				
					asfalt	3.00/8.00	12,00					Gemeente Maasgouw		
						Totaal	783,00							
162	Beegden	Eerdweg	Vanaf het bord bebouwde kom Beegden in oostelijke richting tot aan de Kanaalweg (beegden)	geen	asfalt	5,10	382,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			Vanaf de Kanaalweg (wegnr 31) in westelijke richting aan de linkerzijde	fietspad	asfalt	3,00	50,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			Vanaf de Kanaalweg (wegnr 31) in westelijke richting aan de rechterzijde	fietspad	asfalt	3,00	20,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	452,00							
163	Beegden	Bergweg	Vanaf het bord bebouwde kom Beegden in zuidelijke richting doodlopend	geen	onverhard	3,00	75,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	75,00							
164	Beegden	Kanaalweg	Vanaf de afrit A2 in zuidwestelijke richting tot aan Osen	geen	asfalt	5,10	3.340,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			Vanaf de afrit A2 in zuidwestelijke richting tot aan de Eerdweg aan de rechterzijde van de weg	fietspad	asfalt	3,00	1.858,00	a) Duiker in de Sleybeek bestaande uit drie naast elkaar gelegen betonkokers, elk met een lengte van 22.63 meter,breedte 2.50 meter, hoogte 2.00 meter	Waterschap Limburg	Het gehele onderhoud		Waterschap Limburg		
						Totaal	3.340,00							
165	Beegden	Oosderweg	Vanaf het bord bebouwde kom Beegden in zuidoostelijke richting tot aan de Kanaalweg (Beegden)	geen	asfalt	3,90	410,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	410,00							
166	Beegden	Mortelsweg	Vanaf de Pannenhof in noordoostelijke richting, vervolgens zuidoostelijke richting, daarna in noordoostelijke richting tot aan de 2e Mortelsweg	geen	asfalt	3,00	401,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
				geen	asfalt	3,00	45,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
				geen	onverhard	3,00	395,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	841,00							

I	-	II	III	IV	Va.	Vb.	Vc.	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
168a	Beegden	2e Mortelsweg	Vanaf de Oosderweg in ZW-richting, Mortelsweg in zuidelijke richting tot aan de Kanaalweg	geen	onverhard	2,50	267,80		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	267,80							
168b		Endepoel		geen	onverhard	2,50	87,50		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
		Endepoel			onverhard	2,70	252,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	339,50							
169	Heel	Osen	Vanaf de kanaalweg (Beegden) in zuidwestelijke richting, vervolgens in noordwestelijke richting tot komgrens Heel richting Broekbeemden	geen	asfalt	6,20	931,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	5,20	267,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
								a) Duiker in de Sleybeek bestaande uit drie naast elkaar gelegen beton kokers, elk met een lengte van 22.63 meter, breedte 2.50 meter, hoogte 2.00 meter	Waterschap Limburg	Het gehele onderhoud		Waterschap Limburg		
						Totaal	1.198,00							
170	Heel	Sluisweg	Vanaf Osen in zuidoostelijke richting, vervolgens in noordelijke richting tot aan de gemeentegrens met Roermond.	geen	asfalt	5,00	65,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					SLUIS	6,40	52,00	a) Sluis Osen / brug	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud	De sluis als constructie blijft bij het Rijk in beheer en onderhoud. Het onderhoud van de wegverharding over de sluis, bebakening, verlichting, e.d. berust bij de gemeente.	Gemeente Maasgouw		
					asfalt	5,60	493,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			Vanaf de bebouwde kom Heel in noordelijke richting over sluis naar Sluisweg	voetpad/ fietspad	asfalt	3,40	400,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
				kunstwerk/brug over sluis		3,40	53,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
				voetpad/ fietspad	asfalt	3,40	89,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	1.152,00							
171	Beegden/Heel	Pannenhof	Vanaf Osen (wegnr 36) in noordwestelijke richting tot aan de Nieuwstraat (wegnr 40)	geen	asfalt	5,00	990,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
								a) Betonbrug over de Sleybeek 250 meter ten zuiden van de Mortelsweg (wegnr 33), lengte 10 meter, breedte 5.60 meter, hoogte 0.85 meter	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
								b) Ten noorden van brug a een duiker van 3 rond 1250 mm buizen met een lengte van 9 meter	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	990,00							
172	Beegen	Nieuwstraat	Vanaf de bebouwde kom Heel in NO-richting tot aan de bebouwde kom Beegden	geen	asfalt	5,50	487,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	487,00							
173	Beegden	Heerstraat-Zuid	Heerbaan N566 Beegden Vanaf het bord bebouwde kom Beegden in zuidwestelijke richting tot het bord bebouwde kom Heel	geen	asfalt	6,60	560,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
								a) Duiker rond 300 mm betonbuizen met een lengte van 20 meter 270 meter vanaf het bord bebouwde kom Beegden	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
								b) Duiker rond 400 mm betonbuizen met een lengte van 25 meter, 125 meter vanaf het bord bebouwde kom Heel een overkluizing van de Mortelsgraaf	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			Vanaf het bord bebouwde kom Beegden in zuidwestelijke richting tot aan de bebouwde kom Heel aan de linkerzijde van de weg	fietspad	asfalt	2,00	560,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			Vanaf het bord bebouwde kom Beegden in zuidwestelijke richting tot aan de bebouwde komn Heel aan de rechterzijde van de weg	fietspad	asfalt	2,00	560,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	560,00							

I	-	II	III	IV	Va.	Vb.	Vc.	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
174	Beegden	Gaardweg	Vanaf het bord bebouwde kom Beegden in noordwestelijke richting tot 120 meter voorbij de Grathemerweg	geen	onverhard	3,50	375,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
								a) Duiker f 400 mm betonbuizen met een lengte van 8 meter, in de Langvensgraaf	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	375,00							
175	Beegden	Grathemerweg	Vanaf het bord bebouwde kom Beegden in zuidwestelijke richting tot aan de Gaardweg	geen	onverhard	2,50	270,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	270,00							
176	Beegden	Vlietersweg	Vanaf het bord bebouwde kom Beegden in westelijke richting tot aan eigendom WML	geen	onverhard	2,50	164,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	164,00							
177	Heel	Mgr. Savelbergweg	Vanaf het bord bebouwde kom Heel in algemeen zuidelijke richting tot Pol	geen	asfalt	5,30	115,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	5,00	276,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
								a) Ongeveer 350 meter ten zuiden van het bord bebouwde kom Heel een beton duiker met een lengte van 16 meter, breedte van 5.20 en een hoogte van 2.20 meter	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	391,00							
178	Heel	Op den Kop	Vanaf de Mgr. Savelbergweg in zuidoostelijke tot water	geen	onverhard	3,00	471,59		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			Langs water oost tot De Steen	geen	onverhard	3,00	662,74		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	1.134,33							
179	Wessem/Heel	Pol	Vanaf de Mgr. Savelbergweg in algemeen zuidelijke richting daarna in westelijke richting doodlopend	geen	asfalt	5,00	678,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	5,80	254,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	5.00/13.00	11,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	5,00	412,00	a) Duiker rond 120 mm van cementbuizen met een lengte van 6 meter gelegen op 294 meter vanaf het begin van de weg	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
								b) Duiker rond 120 mm van cementbuizen met een lengte van 6 meter gelegen op 49 meter voorbij duiker a	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
								c) Duiker rond 120 mm van cementbuizen met een lengte van 6 meter gelegen op 13 meter voorbij duiker b	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
								d) Duiker rond 120 mm van cementbuizen met een lengte van 5.50 meter gelegen op 18 meter voorbij duiker c	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
								e) Duiker rond 120 mm van cementbuizen met een lengte van 6 meter gelegen op 14 meter voorbij duiker d	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
								f) Duiker rond 120 mm verlengd met rond 200 mm van cementbuizen met een lengte van 8 meter gelegen op 19 meter voorbij duiker e	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
								g) Duiker van rond 120 mm van cementbuizen met een lengte van 6 meter gelegen op 101 meter voorbij duiker f	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
								h) Duiker van rond 200 mm van cementbuizen met een lengte van 6 meter gelegen op 129 meter voorbij duiker g	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			Vanaf de Polderweg in noordelijke richting aan de linkerzijde van de weg	fietspad	asfalt	2,70	254,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	1.609,00							

I	-	II	III	IV	Va.	Vb.	Vc.	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
180	Wessem	Polderweg	Vanaf de Panheelderweg in voornamelijk zuidoostelijke richting tot aan Pol	geen	asfalt	6.00/2300	14,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	5,50	152,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	11,30	45,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					stalen brug met asfalt	9,20	50,00		Rijkwaterstaat	Het gehele onderhoud		Rijkwaterstaat		22-4-2025 Onderhoud en gezag gewijzigd naar Rijkswaterstaat
					asfalt	7,70	162,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					stalen brug met asfalt	5,00	60,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						5.00/6.8	35,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						6,80	539,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Provincie		
									Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
									Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
								a) Stalen brug met een geasfalteerd betondek op 200 meter vanaf de Panheelderweg (wegnr 68). De lengte is 50 meter, de breedte is 4.70 meter en de hoogte is ongeveer 8 meter	Rijkwaterstaat	Het gehele onderhoud		Rijkwaterstaat		
								b) Stalen brug met een houten brugdek op 200 meter voorbij brug a. De lengte is 54 meter, de breedte is 4.80 meter en de hoogte is ongeveer 8 meter.	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			Vanaf brug b in hoofdzakelijk oostelijke richting tot aan Pol (wegnr 48)	fietspad	asfalt	2,60	541,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	1.584,00							
181	Wessem	Groeneweg	Vanaf de Polderweg in voornamelijk zuidoostelijke richting tot aan de Polstraat	geen	asfalt	6,00/20.00	15,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						5,80	148,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	4,60	309,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	472,00							
182	Heel	Wessemerweg	Vanaf het bord bebouwde kom Heel in zuidwestelijke richting vervolgens in zuidelijke richting tot aan Voetpad Polderplas	geen	asfalt	4,30	165,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					onverhard	4,00	10,00		Rijk					
								a) Stalen brug over de Sleybeek	Rijk					
						Totaal	175,00							
183	Heel	Heelderweg	rijksweg n566	geen	asfalt	6,00	1.011,00		Provincie					
			Vanaf het bord bebouwde kom Panheel in noordoostelijke richting tot aan bord bebouwde kom Heel					a) Een brug gelegen op 150 meter vanaf de bebouwde kom Panheel	Provincie					
			a) Vanaf het bord bebouwde kom Panheel in noordoostelijke richting tot aan de bebouwde kom Heel aan de linkerzijde van de rijbaan	fietspad	asfalt	2,00	925,00		Provincie					
			b) Vanaf het bord bebouwde kom Panheel in noordoostelijke richting tot aan de bebouwde kom Heel aan de rechterzijde van de rijbaan	fietspad	asfalt	2,00	925,00		Provincie					
						Totaal	1.011,00							
184	Heel	Schutteheide	Vanaf de Heelderweg in noordelijke richting, vervolgens in noordoostelijke richting tot aan Daalzicht						Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
				aansl rotonde	asfalt	7.00/14.00	30,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	5,10	865,00							
				verkeersdrempel	rood asfalt	5,10	31,30		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	5,70	277,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			Vanaf de Heelderweg (wegnummer 52) in noordelijke richting aan de linkerzijde van de rijbaan	fietspad	asfalt	3,05	72,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			Vanaf de Heelderweg (wegnummer 52) in noordelijke richting aan de rechterzijde van de rijbaan	fietspad	asfalt	2,90	63,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	2,80	497,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	2,80	430,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	3,05	127,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	4,00	2,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	2,40	45,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	1,95	29,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			Op ongeveer 550 meter vanaf het begin van de weg aan de rechterzijde	parkeerstrook	betonklinkers	1,75	61,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			Op ongeveer 850 meter vanaf het begin van de weg aan de rechterzijde	parkeerstrook	betonklinkers	1,75	61,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	2.590,30							

I	-	II	III	IV	Va.	Vb.	Vc.	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
185	Heel	Daalzicht	Vanaf het bord bebouwde kom Heel in noordwestelijke richting tot aan de Rijksweg N273	geen	asfalt	4,55	97,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	6,50	101,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v. schuttheide in N-richting		asfalt	5,90	181,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	4,95	167,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					betonklinkers	5,00	7,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					betonklinkers	4,90	8,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	5,20	440,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					betonklinkers	3,40	36,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			Op ongeveer 160 meter vanaf het bord bebouwde kom Heel tot aan de Rijksweg N273 (wegnr 14) aan de rechterzijde van de weg	fietspad	asfalt	2,80	772,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			Op ongeveer 190 meter vanaf het bord bebouwde kom Heel tot aan de Rijksweg N273 (wegnr 14) aan de linkerzijde van de weg	fietspad	asfalt	1,80	61,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			Op ongeveer 220 meter vanaf het bord bebouwde kom Heel aan de rechterzijde van de rijbaan	parkeerstrook	asfalt	2,00	66,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			Op ongeveer 340 meter vanaf het bord bebouwde kom Heel aan de rechterzijde van de rijbaan	parkeerstrook	asfalt	2,00	66,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			Op ongeveer 530 meter vanaf het bord bebouwde kom Heel aan de rechterzijde van de rijbaan	parkeerstrook	asfalt	2,00	131,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			Op ongeveer 770 meter vanaf het bord bebouwde kom Heel aan de rechterzijde van de rijbaan	parkeerstrook	asfalt	2,00	100,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			Op ongeveer 870 meter vanaf het bord bebouwde kom Heel aan de rechterzijde van de rijbaan	parkeerstrook	asfalt	2,00	44,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	2.277,00							
186	Heel	Pater Jac. Schreursweg	Vanaf de bebouwde kom Panheel in algemeen noordwestelijke richting tot aan de gemeentegrens met Leudal	geen	asfalt	12,30	38,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	6,05	1.140,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			Vanaf de bebouwde kom Panheel in algemeen noordwestelijke richting aan de linkerzijde van de weg	fietspad	asfalt	1,90	1.222,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			Vanaf de bebouwde kom Panheel in algemeen noordwestelijke richting aan de rechterzijde van de weg	fietspad	asfalt	1,90	1.222,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	3.622,00							
187	Heel akkoord	Rietkamp	Vanaf de Pater Jac Schreursweg in zuidwestelijke richting tot aan Oude Thornerweg .	geen	asfalt	5,00	542,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					onverhard	2,50	563,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	1.105,00							

I	-	II	III	IV	Va.	Vb.	Vc.	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
188	Heel	Thornerweg	Vanaf de Heerbaan in noordoostelijke richting, vervolgens in zuidoostelijke richting, vervolgens in noordoostelijke richting, daarna in oostelijke richting tot aan de bebouwde kom Panheel	geen	asfalt	6,00	105,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	6,50	195,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	6,40	195,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	7,80	100,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	6,20	203,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	6,30	107,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	4,85	54,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	5,10	102,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	5,40	109,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	5,30	124,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
							VIADUCT	a) Op ongeveer 550 meter vanaf het bord bebouwde kom Panheel een brug over sluis Panheel	Rijkswaterstaat	Het gehele onderhoud		Rijkswaterstaat		
								b) Nabij de gemeentegrens met Thorn een tunnel onder de Rijksweg A2 (wegnr 25004)	Rijkswaterstaat	Het gehele onderhoud		Rijkswaterstaat		
			Vanaf de Heerbaan aan de rechterzijde van de weg tot 7 meter voor het bord bebouwde kom Panheel	fietspad	asfalt	3,10	126,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	3,00	100,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	3,60	300,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	3,40	100,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	3,90	100,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	2,90	342,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	3,55	100,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	2.462,00							
189	Heel	Wessemerdijk	Vanaf de Thornerweg (wegnummer 57) in algemeen noordwestelijke richting tot aan de gemeentegrens Leudal	geen	asfalt	4,80	106,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
											Het eigendom van de ondergrond kan i.v.m. de waterkerende functie van het dijklichaam worden overgedragen. De gemeente conformeert zich aan het algemeen plan to uitbreiding van de Middenlimburgse kanalen.			
					asfalt	4,60	612,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	4,70	125,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	843,00							
190	Heel	Oude Thornerweg	Vanaf de Thornerweg in westelijke richting, vervolgens in noordwestelijke richting tot aan de gemeentegrens met Leudal	geen	asfalt	4,20	96,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
											De ondergrond kan i.v.m. de waterkerende functie van het dijklichaam niet worden overgedragen. De gemeente conformeert zich aan het algemeen plan tot uitbreiding van de Middenlimburgse kanalen.			
					asfalt	3,60	94,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	4,30	92,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	4,30	868,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
				fietspad/ voetpad	asfalt	1,00	100,00		Rijk					
						Totaal	1.250,00							
191	Wessem	Op den Dries	Vanaf de Sluisweg in hoofdzakelijk zuidwestelijke richting doodlopend tot aan RW. A2 (Koelenweg)		asfalt	3,10	243,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			Vanaf Op den Dries in zuidoostelijke richting		asfalt	3,00	240,00							
						Totaal	483,00							

I	-	II	III	IV	Va.	Vb.	Vc.	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
932	Wessem	Op den Dries	v St. Antoniusstraat in ZW-richting naar Op den Dries		onverhard		279,00					Gemeente Maasgouw		
								a) Duiker op 180 meter vanaf het begin van de weg van betonbuizen 400/600 tussen gemetselde frontmuren	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
								b) Ongeveer 50 meter na duiker a een betonduiker	Rijk					
						Totaal	279,00							
192	Heel	Panheelderweg	Vanaf Heelderweg in zuidelijkooستelijke richting tot aan bord bebouwde kom Heel	geen	asfalt	6,50	52,00		Rijk					
			Fietspad als strook aan linkerzijde van de weg	fietspad	asfalt	2,00	55,00							
			Fietspad als strook aan rechterzijde van de weg	fietspad	asfalt	2,00	55,00							
						Totaal	52,00							
193	Wessem	Biënbergseweg	Vanaf Koelenweg (wegnr 76) in zuidwestelijke richting, vervolgens in westelijke richting, daarna in zuidwestelijke richting tot aan de Hagenbroekerweg (wegnr 64)	geen	asfalt	2,70	554,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	2,80	17,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	2,85	88,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	3,10	88,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					onverhard	3,00	92,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	839,00							
194	Wessem	Hagenbroekerweg	Vanaf de Thornerweg in noordwestelijke richting tot aan de Bienbergweg	geen	asfalt	3,15	111,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	2,90	300,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
								a) Nabij de Thornerweg (wegnr 65) een duiker van rond 315 mm pvc en een lengte van 13 meter	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	411,00							
195	Thorn/Wessem	Paardenbeemd	Vanaf de Meers in noordoostelijke richting tot aan de bebouwde kom Wessem	geen	asfalt	7,00	163,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	8,25	66,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	8,25	44,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	9,75	69,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
								a) 40 meter vanaf de Paardenbeemd (wegnr 80) een duiker van betonbuizen van rond 500 mm en een lengte van 10 meter	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
								b) 60 meter voorbij duiker a aan duiker van betonbuizen rond 500 mm en een lengte van 5 meter	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
								c) 20 meter vanaf de gemeentegrens met Thorn een duiker van betonbuizen rond 500 mm en een lengte van 10 meter	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			Vanaf de Meers in noordoostelijke richting tot aan de Pardenbeemd (wegnummer 80) aan de linkerzijde van de weg	fietspad	asfalt	2,15	116,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	2,00	542,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			Vanaf de Meers met Thorn in noordoostelijke richting tot aan de Paardenbeemd (wegnummer 80) aan de rechterzijde van de weg	fietspad	asfalt	2,20	116,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	2,00	542,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			Op 15 meter vanaf de Paardenbeemd (wegnummer 80) in zuidwestelijke richting aan de linkerzijde van de weg	trottoir	betonklinkers	1,80	300,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					betontegels	2,50	64,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			Op 15 meter vanaf de Paardenbeemd (wegnummer 80) in zuidwestelijke richting aan de rechterzijde van de weg	trottoir	betontegels	2,45	42,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					betontegels	2,00	285,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			Vanaf de verbindingsweg in noordoostelijke richting tot aan de bebouwde kom Wessem	geen	asfalt	10,50	87,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	9,05	88,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	7,05	74,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	7,30	15,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			Vanaf de verbindingsweg in noordelijke richting tot aan de bebouwde kom Wessem aan de linkerzijde van de rijbaan	fietspad	asfalt	2,00	368,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			Vanaf de verbindingsweg in noordelijke richting tot aan de bebouwde kom Wessem aan de rechterzijde van de rijbaan	fietspad	asfalt	2,00	381,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	606,00							

I	-	II	III	IV	Va.	Vb.	Vc.	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
196	Heel/Wessem	Heggerstraat	Vanaf de bebouwde kom Panheel in zuidoostelijke richting, vervolgens in zuidwestelijke richting, daarna in noordwestelijke richting tot aan de St. Antoniusstraat (wegnr 67)	geen	asfalt	3,70	143,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	4,30	181,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					onverhard	3,00	764,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
								a) Betonbrug over de Sleybeek met een lengte van 14.4 meter en een breedte van 3.8 meter	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	1.088,00							
197	Heel	St. Antoniusstraat	Vanaf de bebouwde kom Panheel in zuidoostelijke richting tot aan de Sluisweg brugdek	geen	asfalt	6,00	92,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	6,00	50,00		Gemeente Maasgouw	het gehele onderhoud		Rijkswaterstaat		
								a) Betonbrug over het kanaal van Wessem naar Nederweert	Rijkswaterstaat	het gehele onderhoud	Onderhoud aan het wegdek is de verantwoording van de gemeente Maasgouw. Het onderhoud aan de rest van de constructie valt aan Rijkswaterstaat	Rijkswaterstaat		
								b) Betonduiker ten noorden van brug a	Rijkswaterstaat	het gehele onderhoud		Rijkswaterstaat		
			Vanaf de bebouwde kom Panheel in zuidoostelijke richting tot aan de Sluisweg (wegnr 84) aan de linkerzijde van de weg, vandaar tot aan gemeentegrens met Wessem	fietspad	beton	2,00	430,00		Provincie	het gehele onderhoud		Provincie		
			Vanaf de bebouwde kom Panheel in zuidoostelijke richting tot aan de Sluisweg (wegnr 84) aan de rechterzijde van de weg, vandaar tot aan gemeentegrens met Wessem	fietspad	beton	2,00	430,00		Provincie	het gehele onderhoud		Provincie		
			vanaf Sluisweg in ZO-richting tot aan gem.grens			6,00	244,00		Provincie	het gehele onderhoud		Provincie		
						Totaal	386,00							
198	Heel/Wessem	Panheelderweg	Vanaf de bebouwde kom Wessem in noordelijke richting, tot gem. grens Heel brugdek	geen	asfalt	6,00	685,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud				
								a) Een duiker van beton in de Panheelderbeek	Rijkswaterstaat			Rijkswaterstaat		
			Vanaf de bebouwde kom Wessem in noordelijke richting, vervolgens in noordwestelijke richting tot aan de Sluisweg aan de linkerzijde van de rijbaan	fietspad	beton	2,00	685,00		Provincie					
			Vanaf de bebouwde kom Wessem in noordelijke richting, vervolgens in noordwestelijke richting tot aan de Sluisweg aan de rechterzijde van de weg	fietspad	beton	2,00	685,00		Provincie					
						Totaal	685,00							
199a	Wessem	Aan het kanaal	Vanaf de woonplaatsgrens Wessem in oostelijke richting, langs het kanaal doodlopend	geen	betonklinkers	5,00	139,80		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud				
199b	Heel	Aan het kanaal	Vanaf de Panheelderweg in noordoostelijke richting, langs het kanaal in noordwestelijke richting doodlopend	geen	betonklinkers	5,00	12,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
											Het eigendom van de ondergrond kan i.v.m. de waterkerende functie van het dijklichaam niet worden overgedragen. De gemeente conformeert zich aan het algemeen plan tot uitbreiding van de Middenlimburgse kanalen.			
					asfalt	4,00	113,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					onverhard	3,75	98,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	362,80							

I	-	II	III	IV	Va.	Vb.	Vc.	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
200	Heel	Fietspaden Leerke Ven	Fietspaden rondom Leerkeven van Rietkamp tot Thornerweg en bebouwde kom	fietspad	asfalt	2,60	1.289,00	a) Houten brug verbind kring naar aansluiting Thornerweg.	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v. Rietkamp in O-richting, naar kruising voor bebouwde kom	fietspad	asfalt	2,65	940,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v. kruising naar bebouwde kom in O-richting	fietspad	asfalt	2,75	170,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			v. kruising naar Thornerweg in Z-richting	fietspad	asfalt	4,40	223,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			verbinding kring naar aansluiting thornierweg	fietspad	asfalt	2,75	75,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		18-4-2025 toegevoegd, inclusief kunstwerk
						Totaal	2.697,00							
201	Heel	Fietspad Boschmolenplas	Fietspaden ten westen van Boschmolenplas	fietspad	onverhard	2,75	2.234,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
				fietspad	asfalt	2,50	165,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
				fietspad	asfalt	2,50	527,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
				fietspad	asfalt	2,50	128,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
				fietspad	onverhard	2,75	27,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
				fietspad	onverhard	2,75	113,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	3.194,00							
202	Wessem	Pastoor-Janssenstraat	Vanaf bord bebouwde kom Wessem in noordwestelijke richting tot aan Koelenweg	geen	asfalt	4,75	449,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	449,00							
203	Wessem	Kerkbeemden	Vanaf de Hagenbroekerweg in noordoostelijke richting, vervolgens in zuidoostelijke richting, daarna in oostelijke richting tot aan de Paardenbeemd	geen	onverhard	3,00	477,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	477,00							
204	Wessem	Koelenweg	Vanaf de Panheeldersteeg (gem. Thorn/Wessem), in O-richting, tot aan de Pastoor Janssenstraat (Wessem)	geen	asfalt	3,10	710,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	710,00							
208	Wessem	Verbindingsweg	Vanaf Thornerweg (wegnr 65) in zuidelijke richting tot aan bord bebouwde kom Wessem		asfalt	8,50	43,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	43,00							
209	Wessem	Fietspad langs kanaal	Vanaf de Polderweg in noordwestelijke richting tot aan Kanaalweg-Noord	voetpad/ fietspad	asfalt	1,90	636,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	636,00							
210	Weesem/Heel	Sluisweg	Vanaf de Panheelderweg in noordwestelijke richting tot aan de Thornerweg	geen	asfalt	7.00/32.00	32,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
											Het eigendom van de grond kan i.v.m. de waterkerende functie van het dijklichaam niet worden overgedragen. De gemeente conformeert zich aan het algemeen plan tot uitbreiding van de Middenlimburgse kanalen.			
			tot gem grens wessem/heel		asfalt	6,90	46,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			tot gem grens heel/wessem		asfalt	6,90	803,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			tot thornierweg		asfalt	6,90	54,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	935,00							

I	-	II	III	IV	Va.	Vb.	Vc.	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
211	Heel/Wessem	Kanaalweg-Noord	Vanaf de St. Antonisstraat (wegnr 67) in zuidoostelijke richting tot aan het fietspad langs het kanaal (wegnr 83)	geen	onverhard	3,00	287,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
											Het eigendom van de ondergrond kan i.v.m. de waterkerende functie van het dijklichaam niet worden overgedragen. De gemeente conformeert zich aan het algemeen plan tot uitbreiding van de Middenlimburgse kanalen.			
						Totaal	287,00							
212	Heel	Boschweg	Vanaf de Houthemerweg- Noord in noordoostelijke richting tot aan de Peel	geen	asfalt	2,50	222,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	3,00	23,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	3,00	69,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	3,50	40,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	4,50	39,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					betonklinkers	4,00	42,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	435,00							
214	Heel	Dijkpad	Fietspaden St. Annabeemden van Kleine Beemd (wegnr 937) rond het water St. Annabeemden	fietspad	asfalt	1,25	411,00		Stichting Limburgslandschap	Het gehele onderhoud		Stichting Limburgslandschap		
				fietspad	asfalt	1,50	158,00		Stichting Limburgslandschap	Het gehele onderhoud		Stichting Limburgslandschap		
				fietspad	asfalt	1,50	46,00		Stichting Limburgslandschap	Het gehele onderhoud		Stichting Limburgslandschap		
				fietspad	asfalt	1,50	249,00		Stichting Limburgslandschap	Het gehele onderhoud		Stichting Limburgslandschap		
				voetpad	asfalt	1,50	134,00		Stichting Limburgslandschap	Het gehele onderhoud		Stichting Limburgslandschap		
				voetpad	asfalt	10,75	47,00		Stichting Limburgslandschap	Het gehele onderhoud		Stichting Limburgslandschap		
				voetpad	onverhard	1,50	598,00		Stichting Limburgslandschap	Het gehele onderhoud		Stichting Limburgslandschap		
				voetpad	asfalt	1,50	34,00		Stichting Limburgslandschap	Het gehele onderhoud		Stichting Limburgslandschap		
				voetpad	asfalt	1,60	52,00		Stichting Limburgslandschap	Het gehele onderhoud		Stichting Limburgslandschap		
				fietspad	asfalt	1,20	300,00		Stichting Limburgslandschap	Het gehele onderhoud		Stichting Limburgslandschap		
				fietspad	asfalt	1,50	212,00		Stichting Limburgslandschap	Het gehele onderhoud		Stichting Limburgslandschap		
				fietspad	asfalt	1,50	8,00		Stichting Limburgslandschap	Het gehele onderhoud		Stichting Limburgslandschap		
			St. Anna Beemden, N naar Broekbeemden	fietspad	onverhard	2,00	64,80		Stichting Limburgslandschap			Stichting Limburgslandschap		
						Totaal	2.313,80							
215	Heel	Het Huyd	Vanaf Osen in zuidwestelijke richting doodlopend	geen	onverhard	4,80	193,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
											Het eigendom van het grondlichaam kan (mits niet gelegen op een waterkerend dijklichaam) worden overgedragen.			
					onverhard	4,00	30,00		Rijk					
					onverhard	5,00	241,00		Rijk					
					onverhard	3,25	696,00		Rijk					
						Totaal	1.160,00							
216	Heel	Sparrenbosweg	Vanaf de bebouwde kom Heel in zuidwestelijke richting naar Schutteheide		betonklinkers	3,00	70,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	70,00							
217	Heel	Grathemerweg	Vanaf Schutteheide in zuidoostelijke richting tot aan Kom Heel (richting de Sparrenbosweg)	Voetpad	asfalt	3,50	67,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	67,00							

I	-	II	III	IV	Va.	Vb.	Vc.	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
218	Heel	Doonweg	Vanaf de noordzijde van de sportvelden te Heel in zuidwestelijke richting, vervolgens in noordwestelijke richting, vervolgens in zuidwestelijke richting, daarna in noordwestelijke richting tot aan de randweg rondom plas WML	fiets-/ voetpad	onverhard	2,50	359,50		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	359,50							
219	Beegden	Baerkespaad	Vanaf de bebouwde kom Heel in noordelijke richting doodlopend	voetpad/ fietspad	asfalt	3,00	97,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	97,00							
221	Wessem	Polstraat	Vanaf bord bebouwde kom in noordwestelijke richting doodlopend	geen	asfalt	3,50	366,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	366,00							
223	Wessem	Voetpad Polderplas	Vanaf Wessemmerweg in oostelijke en daarna zuidelijke richting tot aan Polderweg	Fietspad/voetpad	Grind				Waterschap Limburg	Het gehele onderhoud		Waterschap Limburg		
			pad op de dijk van Polderweg, en langs het water tot aan voetgangersbrug Wessemmerweg			2,50	1.324,00		Waterschap Limburg	Het gehele onderhoud		Waterschap Limburg		22-4-2025 Geometrie, lengte, onderhoud en gezag gewijzigd naar nieuwe situatie
			het pad op de dijk, van de mgr. Savelbergweg tot de Wessemmerweg, incl lus naar het pad onderaan de dijk			2,50	720,00		Waterschap Limburg	Het gehele onderhoud		Waterschap Limburg		
						Totaal	2.044,00							
224	Wessem	Voetpad Pol	Vanaf Pol tot aan Polderweg	voetpad	onverhard	2,50	252,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	252,00							
226	Heel	Op den Berg	Vanaf Heerstraat-Zuid (kom heel/Beegden) in zuidoostelijke richting tot aan Nieuwstraat		asfalt	4,90	91,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	91,00							
227	Thorn	Santfort	Vanaf de Napoleonsweg in algemeen Zuidelijke richting tot aan Baarstraat	Geen	Asfalt-beton	3,60	600,00	a) In de Riet een duiker van beton-buizen lang 6,- m. diameter 0,60 m. b) Op 180,- m. voorbij de Rijksweg Neeritter-Venlo (weg no. 2) een duiker van gresbuizen, lang 5,50 m. diameter 0,15 m. c) Bij het einde van de weg een duiker van betonbuizen, lang 11,- m. diameter 0,30 m.	Weg over 65,- m. voor het einde van de weg en duiker 3: het Rijk. Het grensscheidend gedeelte van de weg en de duikers 1 en 2: de gemeenten Maasgouw en Leudal ieder voor de helft. Overigens: de gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud, voor zover dit niet bij het Rijk berust		De gemeente Maasgouw , voor zover de weg en de duikers op het grondgebied van deze gemeente gelegen zijn en door deze onderhouden worden		
					Asfalt-beton	3.60//7.00	123,00							
				voetpad	Onverhard	4,00	530,00							
						totaal	1.253,00							
228	Thorn	Galgenweg	Vanaf Heerbaan in algemeen noordelijke richting tot aan de grens van de gemeente Leudal	geen	Asfalt	5,10	537,66	a) In de Riet een duiker van betonbuizen lang 12,- m. diameter 0,50 m.	Weg: de gemeente Maasgouw. Duiker: de gemeenten Maasgouw en Leudal ieder voor de helft.	Het gehele onderhoud		De gemeente Maasgouw, voor zover de weg en de duiker op het grondgebied van deze gemeente gelegen zijn.		
						Totaal	537,66							
229	Thorn	Hesselderkamp	Vanaf de Santfort eerst in zuid-westelijke, vervolgens in zuidelijke richting tot aan de Boekenderweg	geen	onverhard	2,70	928,00	geen	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	928,00							
230	Thorn	Boekenderweg	Vanaf de grens van de bebouwde kom in algemeen noordelijke richting tot Heerbaan	geen	Asfalt	5,10	297,86					Weg: de gemeente Maasgouw Duiker: de gemeente Maasgouw, voor zover de duiker op het grondgebied van deze gemeente gelegen is.		
						Totaal	297,86							

I	-	II	III	IV	Va.	Vb.	Vc.	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
231	Thorn	Sleestraat	Vanaf de grens van de bebouwde kom in algemeen noord-westelijke richting tot waar de weg geheel overgaat op het grondgebied van de gemeente Leudal		Asfalt	3,00	381,00	a) In de Riet een gemetselde duiker met vleugelmuurtjes lang 9,50 m., hoog 0,60 m., wijd 0,50 m.	Weg: de gemeente Maasgouw, behalve het grensscheidend gedeelte en de duiker: de gemeenten Maasgouw en Leudal ieder voor de helft.	Het gehele onderhoud		De gemeente Maasgouw, voor zover de gemeente onderhoudsplichtige is.		
						Totaal	381,00							
232	Thorn	Heerbaan	Vanaf RW a2, Thornerweg in Westelijke richting, tot aan Kapel		Asfalt	6,10	307,00	a) Op 93,90 m. vanaf het begin van de weg een duiker van betonbuizen lang 7,- m. diameter 0,25 m. b) Bij de Baarstraat (weg no.21) een duiker van betonbuizen lang 7,- m. diameter 0,25 m.	Weg: vanaf het begin van de weg over 85,- m.: het Rijk. Overig weggedeelte en de duikers 1 en 2: de gemeente Maasgouw.	Het gehele onderhoud, voor zover de gemeente onderhoudsplichtige is.		Gemeente Maasgouw		
						4,80	623,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud.				
						totaal	930,00					Gemeente Maasgouw		
908	Thorn	Kapel	Vanaf heerbaan tot aan ittervoorterweg van Heerbaan, in W-richting naar komgrens Thorn		Klinkers	4.00/13.00	20,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud.		Gemeente Maasgouw		
					Asfalt	3,80	145,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud.				
			vanaf Komgrens (kruising met Sleestraat) in Westelijke richting tot aan de grens van de gemeente Leudal	geen	grind met bitumineuze oppervlaktebehandeling decofalt, grind	3,50	440,00							
						totaal	605,00					Gemeente Maasgouw		
233	Thorn	Ter Koel	Vanaf de grens van de bebouwde kom in algemeen noord-westelijke richting tot aan de grens van de gemeente Leudal	Voetpad	Onverhard	2,40	806,00	geen	De kadastrale percelen	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						totaal	806,00					Gemeente Maasgouw		
234	Thorn	Ter Koel	Vanaf het Voetpad naar Ittervoort, in algemeen noord-oostelijke richting tot aan den Driesweg	geen	onverhard	3,00	166,00	geen	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud.		Gemeente Maasgouw		
						totaal	166,00					Gemeente Maasgouw		
235	Thorn	Driesweg	Vanaf de Ittervoorterweg in algemeen zuid-oostelijke richting tot aan de grens van de bebouwde kom. Richting Hoogstraat	geen	asfaltbeton	5,7	806,00	geen	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud.		Gemeente Maasgouw		
					asfaltbeton	2,8	171,00							
						totaal	977,00							
236	Thorn	Ittervoorterweg	Vanaf de grens van de bebouwde kom in algemeen noord-westelijke richting tot aan de grens van de gemeente Leudal.	Voetpad vanaf het begin van de weg over 120,- m. Overigens: geen beperking.	Onverhard	3,20	1.002,00	geen	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud.		Gemeente Maasgouw		
						totaal	1.002,00					Gemeente Maasgouw		
237	Thorn	Baarstraat	Vanaf komgrens thorn in No-richting langs Hoogveldpad, Binnenweg, dan eerst in zuid-oostelijke, vervolgens in zuidelijke richting tot aan de Panheeldersteeg	Geen	halfverhard	3,60	595,00	a) Op 74 m. vanaf het begin van de weg een ijzeren duiker, lang 6,- m. diameter 0,10 m. b) Op 57,- m. voorbij duiker 1 een ijzeren duiker, lang 5,- m. diameter 0,10 m. c) Op 17 m. voorbij duiker 2 een ijzeren duiker, lang 5,- m. diameter 0,20 m. d) Op 110 m. voorbij duiker 3 een duiker van gresbuizen, lang 10,- m. diameter 0,25 m. e) In de langs de Baarstraat een gemetselde duiker, lang 4,- m. hoog 1,- m. wijd 0,80 m.	Weg en duikers 1 t/m 5: de gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
				Geen	halfverhard	3,60	595,00					Gemeente Maasgouw		
						totaal	595,00							
241	Thorn	1e Baarsteeg	Vanaf de Baarstraat (weg no.21) in algemeen oostelijke richting, lang 200,- m.	geen	Onverhard	2,00	175,00	a) In de langs de Mutert een duiker van betonbuizen, lang 5,- m. diameter 0,25 m.	Weg en duiker: de gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						totaal	175,00					Gemeente Maasgouw		
242	Thorn	2e Baarsteeg	Vanaf de Baarstraat (weg no.21) in algemeen zuid-oostelijke richting, lang 255,- m.	geen	Onverhard	3,50	260,00	b) In de langs de Mutert een duiker van betonbuizen, lang 5,- m. diameter 0,30 m.	Weg en duiker: de gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						totaal	260,00					Gemeente Maasgouw		
243	Thorn	Vulbendensteeg	Vanaf de 2e Baarsteeg (weg no.23) in algemeen noordelijke richting 260,- m.	Voetpad	Onverhard	3,20	315,00	geen	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						totaal	315,00					Gemeente Maasgouw		

I	-	II	III	IV	Va.	Vb.	Vc.	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
245	Thorn	2e Diepestraat	Vanaf de Baarstraat in algemeen noord-oostelijke richting tot aan de Heerbaan	geen	halfverhard	3,40	291,00	a) Op 42,- m. vóór de Broekdijk (weg no.27) een duiker van gresbuizen, lang 5,- m. diameter 0,20 m.	Weg en duiker: de gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						totaal	291,00					Gemeente Maasgouw		
246	Thorn	1e Diepestraat	Vanaf de Baarstraat 10 in algemeen noord-westelijke richting tot aan de Heerbaan.	geen	halfverhard	2,90	314,00	geen	De kadastrale percelen	Het gehele onderhoud				
						totaal	314,00					Gemeente Maasgouw		
247	Thorn	Panheeldersteeg	Vanaf de grens van de bebouwde kom in algemeen noord-oostelijke richting tot Koelenweg. Vanaf het begin van de weg tot het einde van de weg	rijwiel- en voetpad rechts vrijliggend	asfalt	3,60	624,00	a) Op 120,- m. voorbij de Hagenbroekerweg (weg no.29) een ijzeren duiker, lang 13,- m. diameter 0,40 m.	Weg en duiker: de gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
			vanaf kruising Segershof/Hagenbroek in NO-r	geen	asfalt	3,30	513,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
					asfalt	3,00	207,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud				
						totaal	1.344,00							
248	Thorn	Erkesteeg	Vanaf de grens van de bebouwde kom in algemeen noord-oostelijke richting	geen	Vanaf het begin van de weg grind overigens onverhard	3,00	433,00	geen	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
249	Thorn	Oellestraat	Vanaf de Meerstraatweg naar Wessem (weg no.36) eerst in noord-oostelijke, vervolgens in oostelijke richting tot aan de Wessemerweg		asfalt	14/4.6	900,00	geen	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
904	Thorn	Hagenbroek	Vanaf Heerbaan in ZO-richting naar Kruising Panheeldersteeg		asfalt	4,00	684,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						totaal	684,00							
905	Thorn	Segershof	Vanf kruising Panheeldersteeg/ Hagenbroek i ZO-richting naar aansl. Wessemerweg		asfalt	3,00	364,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						totaal	364,00							
906	Thorn	Wessemerweg	Vanaf kruising Oellestraat Segerhof in O-richting naar kruising Hagenbroekerweg/2e Rein	Geen	asfalt	3,50	139,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud				
						totaal	139,00							
250	Thorn	2e Rein	Vanaf woonplaats grens met Wessem in Z-richting tot aan de Meerstraatweg.		Onverhard.	3,50	594,72	geen	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
250	Wessem	2e Rein	Vanaf Hagenbroekerweg/Wessmerweg in Z-richting tot aan de woonplaatsgrens Wessem		Onverhard.	3,50	139,00	geen	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud				
				Voetpad	Onverhard	3,00	880,00					Gemeente Maasgouw		
						Totaal	733,71							
251	Thorn	Sint Petruspad	Vanaf de Oellestraat in algemeen oostelijke richting tot aan de grens van de Thornerweg	Geen	Onverhard	4,00	287,00	geen	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud				
						totaal	287,00							
252	Thorn	1e Rein	Vanaf het Voetpad langs het St.Petruskapelke (weg no. 34) in algemeen zuidelijke richting tot aan de Meerstraatweg naar Wessem (weg no.36).	geen	asfaltbeton	5,00	710,00	geen	Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						totaal	710,00							
253	Thorn	Meers	Vanaf de grens van de bebouwde kom in oostelijke richting tot aan Thornerweg	geen	onverhard	3,70	120,00	a) Op 50,- m. vanaf het begin van de weg een duiker van ijzeren buizen, lang 15,- m. diameter 0,15 m. b) Op 854,- m. vanaf het begin van de weg een duiker van betonbuizen, lang 9,50 m. diameter 0,30 m. c) Op 1151,50 m. vanaf het begin van de weg een duiker van betonbuizen, lang 9,- m. diameter 0,30 m.	Weg: de gemeente Maasgouw, behalve het grensscheidend gedeelte van de weg: de gemeenten Thorn en Wessem ieder voor de helft over de volle breedte van de weg. Duikers 1, 2 en 3: de gemeente Thorn.	Het gehele onderhoud				
						totaal	120,00							
258	Thorn	Kessenicherweg	Vanaf de grens van de bebouwde kom in algemeen westelijke richting tot aan de grens van België	geen	grind	3,00	55,00	a) In de Raam een gemetselde duiker, lang 4,50 m., hoog 1,15 m., wijd 1,50 m. breedte tussen de frontmuren 3,82 m.	Weg en duiker: de gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						totaal	55,00							

I	-	II	III	IV	Va.	Vb.	Vc.	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
913	Maasbracht	Oprit	Oprit v. Kloosterstraat naar RW, vanaf komgrens in N-richting		Asfalt	7,50	236,00		Rijkswaterstaat	Het gehele onderhoud		Rijkswaterstaat		18-4-2025 Gewijzigd naar RWS
						totaal	236,00							
914	Maasbracht	Afrit	Afrit RW thv Kloosterstraat Maasbracht in Z-en ZW-richting		Asfalt	5,60	402,00		Rijkswaterstaat	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw Rijkswaterstaat		18-4-2025 Gewijzigd naar RWS
						totaal	402,00							
915	Ohé en Laak	Laakerveld	v. Steegweg in ZW-richting naar komgrens Ohe en Laak		onverhard	3,00	610,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						totaal	610,00							
917	Beegden	Molenstraat	van Venweg in O-richting naar Baexemerweg		asfaltbeton	3,00	214,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						totaal	214,00							
918	Linne	Weerddries	van Weerdjesweg in ZW-richting naar Weerdervoetpad		onverhard	2,50	154,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						totaal	154,00							
919	Linne	Weerddries	van Jaagpad in ZW-richting naar Weerdjesweg		onverhard	2,00	318,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						totaal	318,00							
920	Ohé en Laak	Catharina Daemenpad	dijk langs Moeder Magdalenastraat		onverhard	2,00	243,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						totaal	243,00							
921	Ohé en Laak	Neerveld	van Weg de O, in Z-richting daarna ZO-richting tot kruising Kerkstraat/ de Wijde Steeg		onverhard		924,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						totaal	924,00							
922	Ohé en Laak	Couckelkamp	van Weg de O, in ZW-richting tot kruising de weg achter de laak		grind / halfverhard	2,80	293,50		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						totaal	293,50							
923	Ohé en Laak	Dwarsweg	v. Molendijk in W-Richting naar Veldstraat		klinkers	7,50/3.20	3,50		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
							3,00					Gemeente Maasgouw		
							11.00/3.00					Gemeente Maasgouw		
						Totaal	436,30							
924	Ohé en Laak	Tussenweg	v. De weg Achter de Laak, in Z-richting naar weg nr 923		grind / halfverhard	3,30	209,40		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						totaal	209,40							
												Gemeente Maasgouw		
925	Ohé en Laak/ Stevensweert	Verlengde Wijde Steeg	v. de Wijde Steeg in O-richting, daarna in Z-richting naar Prior Gielenstraat		grind / halfverhard	3,00	514,70		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						totaal	514,70							
926	Stevensweert	Soldatenpad	v. Molendijk, in O-richting langs gem grens Ohé en Laak naar kruising de Wijde Steeg		onverhard	3,00	755,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						totaal	755,00							
927	Heel	De Steen	van Schaapsbeemd, in Z-richting naar Het Huyd		onverhard	2,00	682,80		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						totaal	682,80							
928	Heel	Kerkebeemdens	v Pannenhof in W, daarna Z-richting, richting Osen tot komgrens Heel		onverhard	3,00	461,88		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						totaal	461,88							
929	Beegden	Laagbroekseweg	v Pannenhof in Oost, daarna N-richting, tot Mortelsweg		onverhard	2,50	330,45		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						totaal	330,45							
931	Heel	Beekpad	v. gem grens in ZO-richting naar Castertweg		onverhard		160,60		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						totaal	160,60							
933	Beegden	Lange Beemdsweg	van Oolderweg in O-richting naar gem. grens		onverhard		113,42		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						totaal	113,42							
934	Beegden	Aan de Schietboom	v Bosstraat i W-richting naar Baexemerweg		onverhard		325,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						totaal	325,00							
935	Maasbracht/ Stevensweert	Kattendijk	v Pad langs de Greend in N en NW-richting naar Visvijverpad		onverhard		1.873,77		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						totaal	1.873,77							

I	-	II	III	IV	Va.	Vb.	Vc.	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
936	Heel	Schaapsbeemd	Van Het Huyd naar Mgr. Savelbergweg		onverhard		1.791,45		Waterschap Limburg	Het gehele onderhoud		Waterschap Limburg		
						totaal	1.791,45							
937	Heel	Kleine Beemd	Van Mgr. Savelbergweg tot Dijkpad		onverhard		417,51		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						totaal	417,51							
938	Heel	Scherpenheuvelseweg	Van af de Baexemerweg naar de Apenbroek		onverhard		682,08		Waterschap Limburg	Het gehele onderhoud		Waterschap Limburg		
						totaal	682,08							
25001	Thorn	Grootheggerlaan	Van Gemeentegrens naar komgrens Thorn		asfaltbeton	5,4	485,00		Gemeente Maasgouw	Het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						totaal	485,00							
25002	Thorn	fietspad Le Village Blanc Thorn BV	Van komgrens Thorn tot Kruising Thornebeek		Cementbeton				asfaltpad en betonfietspad gemeente maasgouw. Brugconstructie Le Village Blanc Thorn BV.	gemeente maasgouw is verantwoordelijk voor het onderhoud van de slijtlaag op de brug en het betonfietspad. Le Village Blanc Thorn BV is verantwoordelijk voor het onderhoud van de constructie van de brug		Gemeente Maasgouw		
			fietspad			3,6		a) op 150m van de komgrens Thorn een Houten ophaalbrug á 80m1						
					asfaltbeton met slijtlaag		150,00							
					Cementbeton		833,00							
						Totaal	983,00							
25003	Wessem	fietspad Waagse Naak	Van Le Village Blanc Thorn tot komgrens Wessem	fietspad	Cementbeton	3,6	1.028,00		Gemeente Maasgouw	het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	1.028,00							
25004	Maasbracht	Rijksweg A2	Van gemeentegrens bij Sint Joostweg tot gemeentegrens bij Napoleonsweg		Asfaltbeton				Rijkswaterstaat	het gehele onderhoud, inclusief alle onderhoud aan de kunstwerken		Rijkswaterstaat gemeente maasgouw over fietstunnel		18-4-2025Toegevoegd
								a) van 980m-1010m vanaf gemeentegrens bij Maasbracht: Viaduct Kruisweg,						
								b) van 1300m-1330m vanaf gemeentegrens bij Maasbracht: Viaduct Kloosterstraat,						
								c) van 2680m-3200m vanaf gemeeentegrens bij Maasbracht: Maasbrug,						
								d)van 3560m-3590m vanaf gemeentegrens bij Maasbracht: Viaduct Molenweg,						
								e) van 4190m-4205m vanaf gemeentegrens bij Maasbracht: Duiker in het verlengde van Biënsweg,						
								f) van 4460-4470m vanaf gemeentegrens bij Maasbracht: Viaduct fietstunnel,						
								g) van 4937m vanaf gemeentegrens bij Maasbracht: duiker materiaal onbekend,						
								h) van 5820-5830m vanaf gemeentegrens bij Maasbracht: Viaduct Hagensbroek,						
						Totaal	6.350,00							
25005	Maasbracht	Oprit A2 Vonderen	Van Vonderen/Sint Joostweg naar A2		Asfaltbeton				Rijkswaterstaat	het gehele onderhoud		Rijkswaterstaat		18-4-2025Toegevoegd
						Totaal	360,00							
25006	Maasbracht	Afrit A2 Vonderen	van A2 naar Vonderen/ SintJoostweg		Asfaltbeton				Rijkswaterstaat	het gehele onderhoud		Rijkswaterstaat		18-4-2025Toegevoegd
						Totaal	360,00							
25007	Maasbracht	parallelweg A2	Brouwerstraat Maasbracht naar oprit A2 Wessem		Asfaltbeton			Brug over de Maas, opgenomen onder object 25004	Rijkswaterstaat	het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		18-4-2025 toegevoegd, ter vervanging van object 206 en object 60
						Totaal	960,00							
25008	Beegden	Voetpad langs kanaalweg	van kruising Kanaalweg/Oosterweg tot gemeentegrens	voetpad	onverhard				Rijkswaterstaat	het gehele onderhoud		Rijkswaterstaat		18-4-2025 toegevoegd
25009	Heel	Weg 7	van 90m vanuit kruising Rietkamp tot Beachclub		Asfaltbeton		255,00		Gemeente Maasgouw	het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	255,00							
25010	Heel	Voetpad van Weg 7 naar leerkeven	van Weg 7 nabij parkeerterrein Beachclub naar weg 200 bij Leerkeven	voetpad	Grind		53,00		Gemeente Maasgouw	het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	53,00							
25011	Heel	Napoleonsweg/Rijksweg N273	van gemeentegrens noord naar gemeentegrens zuid in Heel		Asfaltbeton		2.920,00		Provincie	gehele onderhoud		provincie		22-4-2025 toegevoegd
						Totaal	2.920,00							

I	-	II	III	IV	Va.	Vb.	Vc.	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
25012	Wessem	Achterpad Polderplas	Doodlopend langs de dijk Polderplas, vanaf kruispunt Polderweg/Wessem	Voetpad	Grind		165,00		Gemeente Maasgouw	gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		22-4-2025 Toegevoegd
						Totaal	165,00							
25013	Weerd	Weerdpad	van 3 splitsing Weerd/Weerderweg naar Maasoverpad noorden	Geen	Asfaltbeton		610,00		Gemeente Maasgouw	het gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		
						Totaal	610,00							
25014	Linne	Rijksweg Linne	van gemeentegrens Roermond tot gemeentegrens Echt-Susteren	Geen	Asfaltbeton		4.140,00		Gemeente Maasgouw	Gehele onderhoud		Gemeente Maasgouw		22-4-2025 Toegevoegd
								a) Duiker Vlootbeek 40m ten zuiden van Ronde Rijksweg/Stationsweg						
						Totaal	4.140,00							
25015	Maasbracht	Rijksweg A73	Van gemeentegrens Roerdalen tot gemeentegrens Echt-Susteren	Geen	Asfaltbeton		2.275,00		Rijkswaterstaat	het gehele onderhoud		Rijkswaterstaat		
								a) 440m van gemeentegrens Roerdalen. Viaduct over Stationsweg Linnen. Beton						
								b) 1720m van gemeentegrens Roerdalen. Viaduct van Heuvelstraat over de A73. zie ook no. 13						
						Totaal	2.275,00							