

Nadere toelichting op de grondbalans van de eerder verleende vergunning HZ-ONG-2019-2533 d.d.23-7-2019

De grondbalans per 16-3-2026 in bovengenoemde beschikking [REDACTED] bedraagt:

Grondbalans beschikking 23-7-2019:

1. Aangevraagde hoeveelheid te ontgraven ophoogzand en teelaarde : 95 479 m³
2. Af te voeren hoeveelheid ophoogzand van het project : 65 479 m³
3. Te verwerken hoeveelheid binnen het project : 33 175 m³
4. Aan te voeren hoeveelheid teelaarde van buiten het project : 30 000 m³

De gehele ontgroning is inmiddels afgerond volgens bovenstaande grondbalans uitgezonderd de ondergrond van het zanddepot. Op het aangepaste overzichtskaartje is te zien dat het gronddepot een afmeting heeft van 80 x 80 m = 6400 m². Van deze oppervlakte is voor aanleg van het depot de bouwvoor verwijderd, deze ligt in opslag achter het depot. De teelaarde om ook deze 6400 m² cultuurtechnisch te verbeteren moet nog worden aangevoerd. De dikte van de bouwvoor ter hoogte van het depot bedroeg 35 cm en deze wordt bij afronding van het project verdikt tot 60 cm. Aan reeds ontgraven teelaarde zijnde 6400 m² x 0,35m = 2240 m³ ligt in voorraad ten noorden van het depot. Daarnaast wordt nog 6400 m² x 0,25m = 1600 m³ teelaarde aangevoerd om het project af te ronden.

Totaal bedraagt de hoeveelheid teelaarde in voorraad en nog te verwerken daarmee op 3840 m³.

Om deze hoeveelheid teelaarde aan te brengen over de oppervlakte van het zanddepot moet het depot worden ontgraven tot 25 cm onder het huidige niveau waarna met het aanbrengen van de aangevoerde teelaarde en de afgeschoven bouwvoor de toegestane afwerkhoogte in de beschikking wordt bereikt. De nog te ontgraven en af te voeren hoeveelheid ophoogzand komt hiermee op 6400 m² x 0,25 m = 1600 m³. Deze hoeveelheid komt boven op de hoeveelheid ophoogzand die nog in het depot aanwezig is zijnde 23.000 m³. Totaal bedraagt de hoeveelheid nog af te voeren hoeveelheid ophoogzand daarmee 24.600 m³.

De actuele grondbalans voor de beschikking van 23-7-2019 komt daarmee op 16-3-2026 als volgt uit:

1. Hoeveelheid nog te ontgraven ophoogzand en teelaarde : 1600 m³
2. Nog af te voeren hoeveelheid ophoogzand van het project : 23000 m³ + 1600 m³= 24600 m³
3. Te verwerken hoeveelheid binnen het project : 3840 m³
4. Nog aan te voeren hoeveelheid teelaarde van buiten het project : 1600 m³

[REDACTED]
[REDACTED] 26-3-2026