


Rapport 2400655.5202.r01

Voergroep Zuid Helmond
Tweede stortput en weegbruggen
Niet technische samenvatting

Rapport 2400655.5202.r01

Voergroep Zuid Helmond
Tweede stortput en weegbruggen
Niet technische samenvatting

Datum : 13 juni 2025
Opdrachtgever : Voergroep Zuid
Behandeld door : 
Adviseur : 
Goedgekeurd : 



INHOUD		PAGINA
1	INLEIDING	3
	1.1 Algemeen (Omgevingswet)	3
	1.2 Overige wetgeving (coördinatie)	3
2	DE LOCATIE EN HET PROJECT	5
	2.1 Beschrijving van de locatie	5
	2.2 Beschrijving van het project	5
3	INDIENINGSVEREISTEN	6
4	MILIEUASPECTEN	7

BIJLAGEN

1	TOETSING INDIENINGSVEREISTEN
---	------------------------------



1 INLEIDING

1.1 Algemeen (Omgevingswet)

Voergroep Zuid exploiteert een mengvoederbedrijf aan de Ringdijk 2 te Helmond. Het bedrijf beschikt hiervoor over een revisievergunning van 15 juli 2014, aangevuld met een veranderversingvergunning met dagtekening 9 juni 2020.

Via een aanvraag omgevingsvergunning in het kader van de Omgevingswet wil het bedrijf de huidige omgevingsvergunning actualiseren, gericht op het verbeteren van het 'eerste deel' van haar productieproces. Het productieproces van mengvoer kan worden onderverdeeld in de drie stappen 'aanvoer van grondstoffen', 'verwerking van grondstof naar mengvoer in het productiegebouw' en de 'afvoer van het eindproduct'.

De aanvoer van grondstoffen in de eerste stap vindt in de huidige situatie plaats via een stortput en de los- of zuigerinstallatie. Deze delen van de installatie bevinden zich aan de noordzijde van het perceel. In de huidige situatie moeten vrachtwagens geregeld op elkaar wachten om te kunnen lossen. Het project om dit deel van het proces te optimaliseren, en daarmee ook de verkeersveiligheid te verbeteren, wordt aangehaald als het project 'Tweede stortput en weegbruggen'. Om de wachttijden te verminderen en de verkeersveiligheid te verbeteren, wordt de tweede stortput aangevraagd. De bulkwagens kunnen dan op twee plekken naast elkaar lossen om de logistieke efficiëntie te verbeteren.

Voor deze wijziging moet op grond van de milieubelastende activiteit "§ 3.4.18 Voedingsmiddelindustrie" volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) een nieuwe omgevingsvergunning worden aangevraagd.

Dit document betreft de niet technische samenvatting, dat op hoofdlijn invulling geeft aan de gegevens die moeten worden aangeleverd binnen de aanvraag omgevingsvergunning, zoals deze conform onder andere artikel 7.27 van de omgevingsregeling zijn vereist. Dit document maakt zoals vereist in artikel 7.27 lid d van de omgevingsregeling deel uit van deze aanvraag.

1.2 Overige wetgeving (coördinatie)

Omgevingsplan

De projectlocatie voor project 'Tweede stortput en weegbruggen' is gelegen binnen het 'Omgevingsplan gemeente Helmond'. Dit omgevingsplan bevat ten tijde van dit schrijven echter slechts het tijdelijk deel, de Bruidsschat. Het nieuwe deel van het omgevingsplan is nog niet gevuld, hierdoor gelden naast de regels uit de Bruidsschat, de regels uit het vigerende bestemmingsplan 'Hoogeind' Dit plan is vastgesteld op 9 februari 2011.

Op basis van het geldende bestemmingsplan blijkt dat de activiteiten van Voergroep Zuid hierin zijn opgenomen. Er zijn op de locatie bedrijven tot en met categorie 4 toegestaan op basis van de functieaanduiding. Er wordt voldaan aan de voorwaarden van het bestemmingsplan.

Milieueffectrapportage

De milieueffectrapportage (m.e.r.) is een hulpmiddel om bij diverse procedures het milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming te geven (Omgevingsbesluit: hoofdstuk 11).



Bepaalde grondstoffen die Voergroep Zuid verwerkt, zoals schroten, worden juridisch aangemerkt als afvalstoffen. Hierbij wordt opgemerkt dat deze ‘afvalstoffen’ niet onder euralcode worden aangeleverd. Bij de toeleveranciers worden deze stoffen als product afgevoerd, en bij Voergroep Zuid komen ze als grondstof binnen. Desondanks wordt Voergroep Zuid juridisch beschouwd als afvalstoffenverwerker.

Er is sprake van een m.e.r.-plicht of m.e.r.-beoordelingsplicht wanneer het te realiseren project wordt genoemd in bijlage V van het Omgevingsbesluit (Ob). Binnen bijlage V van het Ob valt Voergroep Zuid onder categorie L2 Installaties voor de verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen, aangezien het begrip ‘verwijdering’ ook nuttige toepassing omvat.

Tabel 1: Projecten omgevingsbesluit Bijlage V

Project	Gevallen waarin de mer-plicht geldt	Gevallen waarin de mer-beoordelingsplicht geldt
L2 Installaties voor de verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen	Oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor de verbranding of chemische behandeling met een hoeveelheid van meer dan 100 ton per dag	Oprichting, wijziging of uitbreiding

Er is een aanmeldnotitie m.e.r. opgesteld en deze mededeling wordt samen met deze aanvraag aangeboden aan het bevoegd gezag.

Natuur

Bij de activiteiten van Voergroep Zuid komen emissies vrij van stikstofoxiden en - in zeer beperkte mate - van ammoniak die als depositie neerslaan op omliggende Natura 2000-gebieden.

Deze emissies passen binnen de vigerende natuurvergunning welke aan Voergroep Zuid is afgegeven op 31 juli 2024. In het kader van natuur is sprake van voortzetting van een en hetzelfde project. Daarmee is geen sprake van een vergunningsplicht. De vigerende natuurvergunning betreft een positieve weigering.

Als er meer duidelijkheid is omtrent het stikstofbeleid in Brabant, zal Voergroep Zuid een traject in gang zetten om uiteindelijk tot een nieuwe aanvraag en vergunning te komen.



2 DE LOCATIE EN HET PROJECT

2.1 Beschrijving van de locatie

Voergroep Zuid is gevestigd aan de Ringdijk 2 in Helmond. De locatie is gelegen aan een zijtak van de westelijke afsplitsing van de Zuid-Willemsvaart. Deze bedrijfslocatie aan de zijtak, de Industriehaven, ligt op het geluidgezoneerde industrieterrein Hoogeind.

Voergroep Zuid is een diervoederproducent die diverse soorten diervoeders produceert. De locatie in Helmond is een van de vestigingen van Voergroep Zuid in Nederland. Bij de locatie in Helmond wordt voornamelijk voer voor varkens geproduceerd.

Voor een indeling van Voergroep Zuid binnen de categorieën zoals opgenomen in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), de bijlage V bij het Omgevingsbesluit (m.e.r.) en de bijlage behorend bij de Richtlijn Industriële Emissies (RIE: 2010/75/EU), wordt verwezen naar de informatie bij de aanvraag (5203.r01).

2.2 Beschrijving van het project

Het project betreft enerzijds de realisatie van een tweede stortput in de directe nabijheid van de 'eerste' stortput aan de noordzijde van de locatie, en anderzijds het (ver)plaatsen en vernieuwen van de weegbruggen op het terrein.

In de huidige situatie moeten vrachtwagens geregeld op elkaar wachten om te kunnen lossen aan de noordkant van de locatie. Het project om de aanvoer en inname van de grondstoffen te optimaliseren, en daarmee ook te verkeersveiligheid te verbeteren, wordt aangehaald als het project 'tweede stortput en weegbruggen'.

Om de wachttijd te verminderen en de verkeersveiligheid te verbeteren, wordt dan ook de tweede stortput aangevraagd. De bulkwagens kunnen dan op twee plekken naast elkaar lossen. Dit is logistiek efficiënter.

Voor een beschrijving op hoofdlijn van de aangevraagde activiteiten wordt verwezen naar het daarvoor bestemde hoofdstuk in de informatie bij de aanvraag (5203.r01).



3 **INDIENINGSVEREISTEN**

Voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de milieubelastende activiteit binnen de scope van dit project is een niet-technische samenvatting een indieningsvereiste.

Een niet technische samenvatting geeft op hoofdlijn invulling aan de gegevens die moeten worden aangeleverd binnen de aanvraag omgevingsvergunning, zoals deze conform onder andere artikel 7.27 van de omgevingsregeling zijn vereist.

Omgevingsregeling

Onder paragraaf 7.2.3.1 Algemeen: modules, staat de volgende, voor dit project ‘tweede stortput en weegbruggen’relevante artikel:

Artikel 7.27, dit betreft de module “exploiteren van een ippc-installatie, andere milieubelastende installatie, Seveso-inrichting, mijnbouwwerk, militaire zeehaven of luchthaven, milieubelastende activiteiten in de minerale producten industrie en voedingsmiddelenindustrie en verbranden of verwerken van afvalstoffen”.

In dit artikel staat per activiteit vermeld welke gegevens en bescheiden bij een aanvraag om een omgevingsvergunning dienen te worden verstrekt.

SPA WNP ingenieurs geeft invulling aan deze indieningsvereisten via verschillende documenten. In de bijlage bij dit document is via een kruisverwijzing aangegeven in welke documenten de vereiste informatie aanwezig is.

Voor een volledig overzicht van de bij de aanvraag omgevingsvergunning behorende stukken wordt verwezen naar het overzicht bijlagen (5201.a01).



4 MILIEUASPECTEN

Een samenvatting van de relevante milieuaspecten behorend bij het project, inclusief een korte omschrijving van de maatregelen om milieueffecten zo klein mogelijk te houden, zijn opgenomen in onderstaande tabel.

Tabel 2: Milieuaspecten van het project

Milieuaspect	Omschrijving
Bodem	<p>Een onderbouwing van de bodemkwaliteit is vastgelegd in een memo (5208.m01). De aangevraagde wijziging betreft geen nieuwe bodembedreigende activiteit. Ook zijn geen nieuwe bodembedreigende stoffen voorzien. Op de locatie langs het kanaal vindt de activiteit reeds plaats in de eerste stortput. Hierdoor verandert niks aan de uitgangspunten voor de nulsituatie. Het lijkt daardoor niet nodig om een andere nulsituatie vast te stellen.</p> <p>In het kader van de huidige aanvraag omgevingsvergunning is een toetsing van de bestaande en nieuwe voorzieningen/maatregelen gedaan, op basis van het doorlopen van het voorgeschreven stappenplan uit de BB-CVM. Hieruit wordt geconcludeerd dat het verwaarloosbaar bodemrisico tijdens reguliere bedrijfsvoering onverminderd van kracht blijft. De aanvraag bevat een separate uitwerking van de bodemrisicoanalyse (5208.r01).</p>
Brandveiligheid	Het aspect brandveiligheid is niet relevant binnen de scope van het project.
(Afval)water	Als gevolg van het project is geen wijziging voorzien in het gebruik van leiding- of grondwater. De plek voor de nieuwe stortput en de twee aan te leggen weegbruggen betreft momenteel verhard oppervlak. Er is dus geen toename van verhard oppervlak. Er is geen bergingsopgave. Het schone hemelwater dat van het dak van de losinstallatie en van de weegbruggen komt, gaat via de aanwezige strengen onveranderd naar het riool. Als gevolg van het project zijn er geen veranderingen voorzien met betrekking tot bovengenoemde afvalwaterstromen.
Afvalstoffen	Binnen het bedrijf komen tijdens het productieproces beperkt afvalstoffen vrij. Deze - relatief kleine- afvalstromen worden gescheiden opgeslagen en ingezameld en afgevoerd naar een erkende verwerker. Daar waar mogelijk worden grond- en hulpstoffen in bulk ontvangen dan wel verpakt in retouremballage. Als gevolg van het project zijn geen veranderingen voorzien op het gebied van afvalstoffen.
Lucht	<p>Ten behoeve van deze aanvraag is een luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd (5209.r01). Uit het onderzoek is gebleken dat de beoogde immissies in de nieuwe situatie voldoen aan de omgevingswaarden, zoals deze voor de locatie zijn vastgesteld.</p> <p>Binnen de scope van het project 'tweede stortput en weegbruggen' is één nieuwe puntbron voorzien. In de beoogde situatie wordt op twee stortputten gelost door Voergroep Zuid. De nieuwe stortput wordt (ook) uitgevoerd met een afzuiginstallatie voorzien van een doekfilter. Het toetsingskader voor de techniek en de emissiegrenswaarde wordt gevormd door hoofdstuk 5 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). De gekozen techniek en bijbehorende emissiegrenswaarde voldoen aan de beste beschikbare technieken (BBT). Hiervoor wordt tevens verwezen naar de BBT-toetsing bij deze aanvraag (5211.r01).</p>
Geluid en trillingen	<p>Voergroep Zuid ligt op het geluidgezoneerde industrieterrein Hoogeind. Voor de wijzigingen die samenhangen met de nieuw te realiseren stortput is een akoestisch onderzoek uitgevoerd (6100.r01). De berekende geluidbelasting op de zonepunten en op MTG-woningen wordt voorgelegd aan de zonebeheerder. Die zal toetsen of de aangevraagde geluidbelasting akoestisch inpasbaar is.</p> <p>Vanwege de ruime afstanden tot gevoelige objecten en omdat de vrachtwagens met een beperkte rijsnelheid en over een geëgaliseerd terrein rijden, is het aannemelijk dat het bedrijf geen trillinghinder veroorzaakt.</p>
Energie	Binnen het bedrijf wordt elektriciteit, aardgas en dieselolie verbruikt. Het energieverbruik hangt rechtstreeks samen met het productieproces. Door technische maatregelen en good housekeeping wordt getracht het energieverbruik zoveel mogelijk te beperken.



Milieuaspect	Omschrijving
	<p>Met de ingebruikname van de stortput worden nieuwe machines en installaties in gebruik genomen. Het nieuwe equipment zal minimaal voldoen aan de Beste Beschikbare Technieken. Zie hiervoor ook het document BBT-toetsing (5211.r01).</p> <p>Ten aanzien van het aspect energie valt Voergroep Zuid onder de EED-audit. Dit wijzigt niet als gevolg van de scope van het project. Andere machines en installaties worden vanwege de verschuiving naar de nieuwe stortput minder ingezet. De wijzigingen worden beschouwd in de EED-auditrapportages. Extra energieverbruik wordt daarbij verdisconteerd door aanvullende besparingen elders.</p>
Externe Veiligheid	<p>Binnen de inrichting vindt opslag plaats van gevaarlijke stoffen. Deze opslag vindt plaats conform de PGS15. Als gevolg van de aangevraagde verandering binnen de scope van project 'tweede stortput en weegbruggen' behoeven geen extra gevaarlijke stoffen te worden opgeslagen. De huidige opslagvoorzieningen zijn toereikend.</p> <p>Met betrekking tot stof/gasontploffingsgevaar heeft het bedrijf een zone-indeling conform de ATEX richtlijn opgesteld. Alle relevante informatie ter beperking van explosiegevaar is opgenomen in een explosieveiligheidsdocument (EVD). Het EVD document is binnen de inrichting aanwezig. Als gevolg van de scope van het project zijn geen veranderingen voorzien op dit thema.</p>
Verkeer	<p>Met de voorliggende aanvraag blijft het totaal aantal verkeersbewegingen van en naar de inrichting gelijk. De afwikkeling van het verkeer op het terrein zelf zal sterk verbeteren. Niet alleen betekent dit een efficiency verbetering, maar dit zal ook een verbetering van de verkeersveiligheid betekenen. Er zijn dan ook geen grotere nadelige effecten te verwachten voor de component verkeer.</p>
Geur	<p>Bij het storten van grondstoffen in een stortput komt geen relevante geur vrij. De ingebruikname van de tweede stortput is daarmee voor het aspect geur niet relevant. Het aspect geur is daarom niet nader beschouwd.</p>
BBT	<p>De BBT-conclusies waaraan de activiteiten moeten voldoen, worden vastgesteld middels een Besluit van de Europese Commissie. De voor Voergroep Zuid relevante BBT-referentiedocumenten zijn de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BREF Voedingsmiddelen en Zuivel (FDM) én de; • BREF Op- en overslag bulkgoederen (EFS) én de; • BREF Energie-efficiëntie (ENE). <p>Op basis van de toetsing (5211.r01) kan worden gesteld dat het project 'tweede stortput en weegbruggen' voldoet aan de van toepassing zijnde best beschikbare technieken, zoals vastgelegd in de verschillende BBT-documenten. Dit geldt zowel voor de technische-, als de management/organisatorische aspecten binnen haar bedrijfsvoering.</p>



BIJLAGE

Indieningsvereisten omgevingsregeling artikel 7.27 “exploiteren van een ippc-installatie”, e.d.

Omgevingsregeling 7.27		Onderwerp	Document
a		een beschrijving van:	
a	1 ^o	de milieubelastende activiteiten die worden verricht en de installaties	5201.r01
a	2 ^o	grondstoffen, hulpmaterialen, andere stoffen en energie die worden gebruikt of gegenereerd	5201.r01
a	3 ^o	emissiebronnen van de activiteiten	5211.r01 ¹
a	4 ^o	de aard en omvang van de emissies die zijn te voorzien in de bodem, het water en de lucht , met een overzicht van de significante milieugevolgen van de emissies	5201.r01
a	5 ^o	toestand van het terrein van de installatie	5201.r01 5150.t02
a	6 ^o	technieken die worden toegepast ter voorkoming of, als dat niet mogelijk is, ter vermindering van de emissies die zijn te voorzien in de bodem, het water en de lucht	5211.r01
a	7 ^o	maatregelen die worden getroffen om het ontstaan van afval te voorkomen of, wanneer dat niet mogelijk is, te beperken en om hergebruik, recycling of andere nuttige toepassing van afvalstoffen voor te bereiden	5201.r01
a	8 ^o	beschrijving van de maatregelen die worden getroffen om de emissies in de bodem, het water en de lucht te controleren	5201.r01
a	9 ^o	belangrijkste door de aanvrager bestudeerde alternatieven voor de voorgestelde technologie, technieken en maatregelen	5211.r01
a	10 ^o	beschrijving van de maatregelen die worden getroffen om energie doelmatig te gebruiken	5201.r01 5211.r01
b		een beschrijving van de ongewone voorvallen als bedoeld in artikel 7.22a, eerste lid, onder a	5201.r01
c		als bodembedreigende stoffen worden gebruikt, gemaakt of uitgestoten: een rapport van een bodemonderzoek dat:	-
c	1 ^o	is verricht om de kwaliteit van de bodem en het grondwater vast te stellen	5208.m01
c	2 ^o	gaat over het gedeelte van de locatie waarop de bodembedreigende stoffen worden gebruikt, gemaakt of uitgestoten	5208.r01
c	3 ^o	voldoet aan NEN 5725 en NEN 5740, waarbij het veldwerk wordt verricht door een onderneming met een erkenning bodemkwaliteit voor BRL SIKB 2000 of een certificatie instantie of inspectie instantie met een erkenning bodemkwaliteit voor AS SIKB 2000	5208.m01
c	4 ^o	de naam en het adres bevat van degene die het onderzoek heeft verricht;	5208.m01
c	5 ^o	een beschrijving bevat van de wijze waarop het onderzoek is verricht;	5208.m01
c	6 ^o	inzicht biedt in de aard en de mate van de aangetroffen verontreinigde stoffen en de herkomst daarvan	5208.m01
c	7 ^o	informatie bevat over het huidige en eerdere gebruik van de locatie	5208.m01
c	8 ^o	bestaande informatie bevat over bodemmetingen en grondwatermetingen die de toestand van de bodem en het grondwater weergeven op het tijdstip van opstelling van het rapport, of anders nieuwe bodemmetingen en grondwatermetingen voor het constateren van eventuele verontreiniging van de bodem door de bodem verontreinigende stoffen die bij de activiteit zijn gebruikt, gemaakt of uitgestoten	5208.m01
d		niet-technische samenvatting van de gegevens en bescheiden, bedoeld onder a tot en met c	5202.r01

¹ En de technische onderzoeken 6100.r01, 5209.r01 en 6200.r01



Klinkenbergerweg 30a | 6711 MK EDE | 0318 614 383
Vrijlandstraat 33-c | 4337 EA MIDDELBURG | 0118 227 466
Ceresstraat 13 | 4811 CA BREDA | 076 303 00 17

| ISO 9001:2015
| kvk 0909 2661
| btw NL8053.02.530.B01
| info@SPAWNPNL.nl
| www.SPAWNPNL.nl