



BEREKENING VERHARDE OPPERVLAKKEN T.B.V. WATERTOETS					datum: 9-3-2026	
EVENIMENTENTERREIN BOEGRAVEN					192054	
BALANS VERHARDE OPPERVLAKKEN	bestaan	nieuw	overhard	verhard		
Beibouwing	0 m2	0 m2	300%	0 m2		
Geolaten verharding	110 m2	34 m2	300%	-76 m2		
Open verharding (grasbeton)	0 m2	1656 m2	50%	828 m2		
Begroeiing	0 m2	0 m2	0 m2			
controle totaal:	132 m2	1716 m2	toename verhard opp:	752 m2		
			te graven compensatie 24%	180 m2		
Dempten water		26 m2				
Gegraven water:		28 m2				
		183 m2				
In plan gerealiseerd open water:	185 m2	Nog te realiseren water:		-5 m2		