

Te dempen watergangen (inmiddels gedempt):	= 905 m ²
Reeds gecompenseerd	= 975 m ²

Nieuwe definitieve watercompensatie.
gebaseerd op kavel "Van der Valk" (binnen de rood gestreepte afkadering).
De 2 dammen/ inritten zijn eerder vergund en behoren niet tot deze aanvraag.

Verharding:	
- Verhard terrein met beton straatklinkers, 100% verhard, niet waterpasserend	= 4470 m ²
- Parkeerplaatsen met beton straatklinker, 100% verhard, niet water passerend.	= 3700 m ²
- Trottoir deel, met straatklinkers 100% verhard	= 705 m ²
- zonering Batterijopslag (Stelconplaten)	= 23 m ²

Minimaal te compenseren:
15% van de toename van al het verharde oppervlak.
100% van te dempen watergangen.

Totaal te compenseren: = 2700 m2

Reeds gecompenseerd water:	= 975 m ²
Extra te realiseren water:	= 2210 m ²

3185 m2 > 2700 m2, dus voldoet. (ca. 485 m2 meer).

- De extra te realiseren poelen, totaal ca. 835 m².
- Het gebied "plasdras/rietland", tussen hotel en QBTEC, ca. 830 m².
- Het gebied "plasdras/rietland", nabij waterpartij, ca. 550 m².

