Aanbrengen 2 palen
met draad aan poortgreep
t.b.v. afsluiten inrit (3m)

Aanbrengen dam met duiker
Beton Ø300, b.o.b +27.70

Aanbrengen poortgreep

De Broekeld

Raster = nieuwe perceelsgrens

Duiker PVC Ø315
L=7.00 m, b.o.b +26.85

Duiker PVC Ø315
L= 7.00 m, b.o.b +26.69

Duiker PVC 315
L=6.00 m, b.o.b +26.70

Afrit onderhoud

Aanbrengen KOP stuw
Zie detail

Aanbrengen taludbescherming
Breukstean in lijmmortel

Ophogen breedte ca. 4 m
vanaf maaiveldhoogte particulier
tot bestaand maaiveld

Afrit onderhoud

Duiker beton Ø300,
7,2 m1 incl taludbescherming (zie detail)

Onderhoudspad
Ophogen +0.20 m

Toegang perceel

Toegang perceel

Toegang perceel maken
Verwijderen opslag bomen handhaven
Op aanwijs directie

Voorde met RONA®blokkenmat
(zie detail)

Eikenhouten markeringspalen

't Rechtewegje

Verklaring

Algemeen

- Basisregistratie grootschalige topografie (BGT)
- Kadastrale grens
- Locatie profiel
- Bestaande maaiveldhoogte o.b.v. AHN +NAP
- Pojectgrens percelen Provincie (op kadastrale grens)
- Pojectgrens percelen participerende particulier
- Bestaande te handhaven watergang
- Bestaande bomen handhaven

Nieuw

- Ontgraving met diepte ontgraving in m-mv
- Uitdiepen pingo onder toezicht van bodemkundige tot ca. 150m- mv
- Ophogen 0,20 m + mv (t.b.v. onderhoudspad)
- Nieuw raster met gekloofde eikenhouten palen
- Aanleggen voorde v.z.v. RONA®blokkenmat
- Broekhoop ringslang
- Aanbrengen KOP overstortput
- Toegang perceel met stalen poort
- Graven nieuwe watergang
- Dempen watergang
- Nieuw aan te brengen duiker
- Op afstand uitleesbare peilbuis filter tussen 1 en 2 m-mv exacte locatie n.t.b.
- Aanbrengen palenrij t.b.v. ruigtestrook
- Aanbrengen beplanting conform beplantingsplan
- Aanplanten haag

N

Maten in meters
Materiaalmaten in millimeters
Hoogtematen t.o.v. N.A.P.

0 10 20 30 40 50m
1:1000

Project	Natuurontwikkeling de Broekeld
Onderdeel	Uitvoeringsontwerp
Opdrachtgever	Provincie Gelderland

Eelerwoude

Versie	Wijziging	Datum	Getekend	Gezien
C01	Concept	20-08-2025	ROB	
C02	Concept	25-09-2025	ROB	
D01	Definitief	30-10-2025	ROB	
D02	Definitief	07-11-2025	ROB	

Projectnummer	204481
Formaat	A1
Schaal	1:1000
Inventarisatiedatum	
Tekeningnummer	02
Bijlagenummer	02
Getekend	
Datum aanmaken	20-08-2025

Definitief

Filenaam: P:\204481\AutoCad\Werkbestanden\251028_ROB_204481_Definitief ontwerp_D3.dwg