

LET OP!: ALLES IN
ORANJE LANGSLOPEN

INTERIEUR

Wijz	Bestekcode	Onderdeel/bouwdeel	Code	Materiaal	Kleur	Product	Specificaties	Monster Architect	Monster Aannemer
25 Metaalconstructiewerk									
		nieuwe aan te brengen spanten bouwdeel A1 / C1 ter plaatse van de 2e verdieping		Staal, volgens opgave constructeur	poedercoaten Ral 8022		Eis constructieve brandwerendheid volgens opgave constructeur		
		Kolommen bouwdeel C1 begane grond		Staal, volgens opgave constructeur	poedercoaten Ral 8022		Eis constructieve brandwerendheid volgens opgave constructeur		
		Liggers bouwdeel C1 begane grond		Staal, volgens opgave constructeur	poedercoaten Ral 8022		Eis constructieve brandwerendheid volgens opgave constructeur		
		overige in het zicht blijvende constructieve onderdelen		Staal, volgens opgave constructeur	poedercoaten Ral 8022		Eis constructieve brandwerendheid volgens opgave constructeur		
28 Draagconstructies									
		28 in het zicht zijnde bestaande houten constructie-onderdelen		hout	natuurel transparante matte lak		bestaande houten spanten luchtgommen en v.v. een transparante matte lak.		
30 Kozijnen, ramen en deuren									
		Deuren naar lokalen tpv bouwdeel A, BG + 1e verdieping		Bestaande houten kozijn handhaven	RAL8022 - Sikkens C2.04.06 (Zwartbruin)		Glaslatten en kopsekant deur meeschilderen in kleur deur, dekkend schilderen.		
				Deurvulling	RAL 6005 - Sikkens M3.33.18 (Mosgroen)				
				Bossing v.v. glasvulling	n.v.t.		Bestaand paneel op deur verwijderen. Deur v.v. glasvulling met doorvalveilig, geluids- en letselwerend glas volgens NEN 3569. Indien nodig voorzieningen treffen tbv stabiliteit deur (verliimen glas o.i.d.).		
		Deuren naar toiletten tpv bouwdeel A, BG + 1e verdieping		Bestaande houten kozijn handhaven	RAL8022 - Sikkens C2.04.06 (Zwartbruin)		Glaslatten en kopsekant deur meeschilderen in kleur deur, dekkend schilderen.		
				Deurvulling	RAL 6005 - Sikkens M3.33.18 (Mosgroen)				
		nieuwe deuren met bovenlicht bouwdeel A begane grond		Nieuwe houten kozijnen, hardhout (meranti o.g.)	RAL8022 - Sikkens C2.04.06 (Zwartbruin)		Kopsekant deur in kleur meeschilderen in kleur deur, dekkend schilderen, hout v.v. FSC keurmerk Minimaal 625 kg/m3, brandwerend volgens opgave brandadviseur. Glaslatten in kleur kozijn.		
				stompe houten binnendeur	RAL 6005 - Sikkens M3.33.18 (Mosgroen)				
		Nieuwe deuren met glasvulling bouwdeel A, begane grond + 1e verdieping		Nieuwe houten kozijnen, hardhout (meranti o.g.)	RAL8022 - Sikkens C2.04.06 (Zwartbruin)		Glaslatten en kopsekant deur meeschilderen in kleur deur, dekkend schilderen, hout v.v. FSC keurmerk Minimaal 625 kg/m3, brandwerend volgens opgave brandadviseur.		
				stompe houten binnendeur	RAL 6005 - Sikkens M3.33.18 (Mosgroen)				
		ramen tussen gang en lokaal, bouwdeel A		Hout, bestaand kozijn handhaven	RAL 6005 - Sikkens M3.33.18 (Mosgroen)		Glaslatten en kopsekant deur in kleur kozijn, dekkend schilderen. Raam v.v. nieuwe, geluidswerende glasvulling.		
		Deuren tussen twee lokalen, alle bouwdelen, BG + 1e verdieping		Bestaande houten kozijnen handhaven	RAL8022 - Sikkens C2.04.06 (Zwartbruin)		Glaslatten en kopsekant deur meeschilderen in kleur deur, dekkend schilderen, hout v.v. FSC keurmerk Bestaande deur v.v. nieuwe, geluidswerende glasvulling.		
				Deurvulling	Sikkens F6.04.86 (5051 color concept) (Naturel)				
		Nieuwe kozijnen 2e verdieping bouwdeel C tussen gang en lokaal		nieuwe kozijnen hardhout 2e verdieping	blank gelakt	Europees Essen	Glaslatten en kopsekant deur afwerken gelijk aan deur, hout v.v. FSC keurmerk Minimaal 625 kg/m3, brandwerend volgens opgave brandadviseur Bestaande deur v.v. nieuwe, geluidswerende glasvulling en doorvalveiligglas volgens NEN 3569		
				nieuwe deurvulling hout 2e verdieping	blank gelakt	Europees Essen			
		Nieuwe kozijnen 2e verdieping bouwdeel A en C van gang naar toiletten		nieuwe kozijnen hardhout 2e verdieping	blank gelakt	Europees Essen	Kopsekant deur afwerken gelijk aan deur, dekkend schilderen, hout v.v. FSC keurmerk Minimaal 625 kg/m3, brandwerend volgens opgave brandadviseur		
				nieuwe deurvulling hout 2e verdieping	RAL 9010				
		Nieuwe kozijnen 2e verdieping bouwdeel A en C naar schachten, bergingen, werkkasten, vliering, etc.		nieuwe kozijnen hardhout 2e verdieping	RAL 9010		Kopsekant deur meeschilderen in kleur deur, dekkend schilderen, hout v.v. FSC keurmerk Minimaal 625 kg/m3, brandwerend volgens opgave brandadviseur		
				nieuwe deurvulling hout 2e verdieping	RAL 9010				
		Bestaande kozijnen aan gangen 2e verdieping bouwdeel C1		Bestaand kozijn handhaven	RAL 9010		Kopsekant deur meeschilderen in kleur deur, dekkend schilderen		
				bestaande deur handhaven	RAL 9010				
		Deuren naar lokalen tpv bouwdeel C1, BG + 1e verdieping		Bestaande houten kozijn handhaven	RAL8022 - Sikkens C2.04.06 (Zwartbruin)		Glaslatten en kopsekant deur meeschilderen in kleur deur, dekkend schilderen.		
				Deurvulling bestaande kozijnen naar lokalen, hout	RAL 6011 - Sikkens J4.21.43 (Resedagroen)				
				Bossing v.v. glasvulling	n.v.t.		Bestaand paneel op deur verwijderen. Deur v.v. glasvulling met doorvalveilig, geluids- en letselwerend glas volgens NEN 3569. Indien nodig voorzieningen treffen tbv stabiliteit deur (verliimen glas o.i.d.).		
		Deuren naar toiletten tpv bouwdeel C1, BG + 1e verdieping		Bestaande houten kozijn handhaven	RAL8022 - Sikkens C2.04.06 (Zwartbruin)		Glaslatten en kopsekant deur meeschilderen in kleur deur, kozijnen oppervlakkig schuren, herstellen waar nodig, dekkend schilderen		
				Deurvulling bestaande kozijnen naar lokalen, hout	RAL 6011 - Sikkens J4.21.43 (Resedagroen)		Bestaande deur v.v. nieuwe, geluidswerende glasvulling en doorvalveiligglas volgens NEN 3569		
		overige nieuwe deuren met dichte vulling bouwdeel C1 begane grond + 1e verdieping		Nieuwe houten kozijnen, hardhout	RAL8022 - Sikkens C2.04.06 (Zwartbruin)		Kopsekant deur meeschilderen in kleur deur, dekkend schilderen, hout v.v. FSC keurmerk Minimaal 625 kg/m3, brandwerend volgens opgave brandadviseur		
				dichte houten deur	RAL 6011 - Sikkens J4.21.43 (Resedagroen)				

	Nieuwe deuren met transparante vulling bouwdeel C1, BG + 1e verdieping		Nieuwe houten kozijnen, hardhout	RAL8022 - Sikkens C2.04.06 (Zwartbruin)		Glaslatten en kopsekant deur meeschilderen in kleur deur. dekkend schilderen, hout v.v. FSC keurmerk Minimaal 625 kg/m3, brandwerend volgens opgave brandadviseur		
			houten deur met glasvulling	RAL 6011 - Sikkens J4.21.43 (Resedagroen)				
	Ramen tussen gang en lokaal, bouwdeel C1		Hout, bestaand kozijn handhaven	RAL 6011 - Sikkens J4.21.43 (Resedagroen)		Glaslatten en kopsekant deur in kleur kozijn, dekkend schilderen, hout v.v. FSC keurmerk Minimaal 625 kg/m3, brandwerend volgens opgave brandadviseur		
	Deuren naar lokalen tpv bouwdeel C2/C3		Bestaande houten kozijn handhaven	RAL8022 - Sikkens C2.04.06 (Zwartbruin)		Glaslatten en kopsekant deur meeschilderen in kleur deur, dekkend schilderen. Deur v.v. glasvulling met doorvalveilig, geluids- en letselwerend glas volgens NEN 3569.		
			Nieuwe stompe houten deur	RAL 6019 - Sikkens J9.19.80 (witgroen)				
	Deuren naar toiletten tpv bouwdeel C2, BG + 1e verdieping, C3 Begane grond		Bestaande houten kozijn handhaven	RAL8022 - Sikkens C2.04.06 (Zwartbruin)		Glaslatten en kopsekant deur meeschilderen in kleur deur, kozijnen oppervlakkig schuren, herstellen waar nodig, dekkend schilderen		
			Deurvulling bestaande kozijnen naar lokalen, hout	RAL 6019 - Sikkens J9.19.80 (witgroen)				
	Nieuwe deuren met dichte vulling bouwdeel C2/C3 begane grond + 1e verdieping		Nieuwe houten kozijnen, hardhout	RAL8022 - Sikkens C2.04.06 (Zwartbruin)		Kopsekant deur meeschilderen in kleur deur, dekkend schilderen, hout v.v. FSC keurmerk Minimaal 625 kg/m3, brandwerend volgens opgave brandadviseur		
			dichte houten deur	RAL 6019 - Sikkens J9.19.80 (witgroen)				
	overige nieuwe deuren met transparante vulling bouwdeel C2/C3, BG + 1e verdieping		Nieuwe houten kozijnen, hardhout	RAL8022 - Sikkens C2.04.06 (Zwartbruin)		Glaslatten en kopsekant deur meeschilderen in kleur deur. dekkend schilderen, hout v.v. FSC keurmerk Minimaal 625 kg/m3, brandwerend volgens opgave brandadviseur		
			houten deur met glasvulling	RAL 6019 - Sikkens J9.19.80 (witgroen)				
	Vaste ramen tussen gang en lokaal, bouwdeel C2/C3		Hout, bestaand kozijn handhaven	RAL8022 - Sikkens C2.04.06 (Zwartbruin)		Glaslatten en kopsekant deur in kleur kozijn, dekkend schilderen, hout v.v. FSC keurmerk Minimaal 625 kg/m3, brandwerend volgens opgave brandadviseur		
	Brandwerende dubbele deuren		kozijn, staal	gepoedercoat, RAL8022	MHB	volgens kozijnstaat, brandwerend volgens opgave brandadviseur		
	brandwerende enkele deuren		hout	gelijk aan kleuren van de deuren in dezelfde gang		herstellen en schilderen		
	Kastdeuren in lokalen alle bouwdelen		Hout	Sikkens F6.04.86 (5051 color concept) (Naturel)		Herstellen en schilderen		
	Nieuwe houten deuren in bestaande gevels van het middengebied de school in		Nieuwe houten kozijnen, hardhout meranti o.g.	wit, als bestaand		Glaslatten en kopsekant deur meeschilderen in kleur deur. dekkend schilderen, hout v.v. FSC keurmerk Minimaal 625 kg/m3, brandwerend volgens opgave brandadviseur		
			houten deur met glasvulling	wit, als bestaand				
	Dubbele entreedeur nieuwbouw middengebied		Aluminium kozijnen	geanodiseerd aluminium, alubronze 01 brushed				
			Aluminium deur met glasvulling	geanodiseerd aluminium, alubronze 01 brushed		Deur v.v. glasvulling met doorvalveilig en letselwerend glas volgens NEN 3569		
	Vaste kozijnen in nieuwbouw		Aluminium kozijnen	geanodiseerd aluminium, alubronze 01 brushed		Glasvulling met doorvalveilig en letselwerend glas volgens NEN 3569		
	Bestaande entreeduren in gevels		houten deurkozijn handhaven	in kleur bestaand		oppervlakkig schuren, waar nodig herstellen en schilderen.		
			Houten deuren handhaven	NCS S 4030-R90B - Sikkens T0.40.30		oppervlakkig schuren, waar nodig herstellen en schilderen		
	Bestaande gevelkozijnen tpv gebruikersruimtes		houten kozijnen bestaand, handhaven			oppervlakkig schuren, waar nodig herstellen en schilderen		
			raamvulling bestaand handhaven			herstellen waar nodig, glas vervangen volgens kozijnstaat		
	Bestaande gevelkozijnen tpv verkeersruimtes		houten kozijnen bestaand, handhaven			oppervlakkig schuren, waar nodig herstellen en schilderen		
			houten raamvulling bestaand handhaven			oppervlakkig schuren, waar nodig herstellen en schilderen		
	Schilderwerk bestaand		diversen	diversen	Ekotex verf	Schilderwerk van bestaande (monumentale) onderdelen uitvoeren volgens URL4009. Dit betekent o.a. oppervlakkig schuren om historische verflagen te behouden		
	hang- en sluitwerk in nieuwbouw (bouwdeel B)		RV Kortschilden RVS geborstelde Grepen RVS geborstelde krukken sloten, cylinders, scharnieren		Hoppe Amsterdam	Al het hang sluitwerk vervangen. n.t.b. i.o.m. gebruikers afgestemd op het monument		
	hang- en sluitwerk in monument (bouwdeel A en C)		RV Kortschilden RVS geborstelde Grepen RVS geborstelde krukken sloten, cylinders, scharnieren		Hoppe Atlanta	Al het hang sluitwerk vervangen. n.t.b. i.o.m. gebruikers afgestemd op het monument		
	Paniekbeslag		r.v.s.		dormakaba Anti-Paniek HardwareSysteem PHA 2500 o.g.	t.p.v. de vluchtdeuren waar meer dan 100 personen op zijn aangewezen.		x
	deurdrangers			RVS	dormakaba TS 98 XEA glijarmdeurdranger o.g.	alles zelfsluitende deuren m.u.v. deur tpv lift begane grond de dubbel buitendeur en de deuren naar ruimte 0.21 / 0.26 / 0.18. Schaararm met vastzetinrichting		x
				RVS	dormakaba TS 97 XEA vrijloop-glijarmdeurdranger o.g.	deur tpv lift begane grond de dubbel buitendeur en de deuren naar ruimte 0.21 / 0.26 / 0.18		x
	kleefmagneten							

	vingerbeschermings- profiel		Aluminium / kunststof	Antraciet/ zwart	Roller protector FSR 6000	deuren romdom kdv		

32 Trappen en balustrades

voor uitwerking en overzicht trappen zie details en traptekeningen

	Bestaande monumentale trappen		traptredes (bestaand)			grondig reinigen en waar nodig herstellen		
			balustrades metaal (bestaand)	RAL8022 (RAL8022 - Sikkens C2.04.06 (Zwartbruin))		oppervlakkig schuren, waar nodig herstellen en schilderen. Schilderen.		x
			Houten leuning (bestaand)	blank gelakt		waar nodig herstellen en opnieuw lakken.		x
	Bestaande trappen naar 2e verdieping in bouwdeel A en C tpv stramien 1-2 en 24-25 en trap naar 1e verdieping tpv KDV bij stramien 25-26		traptredes (bestaand)	transparante lak in kleur n.t.b.		schuren, impregneren met brandvertragende middelen volgens opgave bouwfysisch adviseur en beitsen in nader te bepalen kleur (in het werk i.o.m. architect)		
			balustrades metaal (bestaand)	RAL8022 (RAL8022 - Sikkens C2.04.06 (Zwartbruin))		waar nodig herstellen en opnieuw lakken.		
			leuning metaal (bestaand)	RAL8022 (RAL8022 - Sikkens C2.04.06		waar nodig herstellen en opnieuw lakken.		
	Trap in gang BG tussen stramien 11-12		traptredes natuursteen	Antraciet/ zwart		afwerking stootbord gelijk aan tredes. natuursteen op metalen onderconstructie volgens opgave constructeur		
			leuning hout	Blank gelakt	Europees Essen	Bevestigen aan wand, stang blank gelakt hout,		
	Trap tussen stramien 10-12 1e verdieping		traptredes hout	RAL8022		In het werk getimmerde houten trap, schilderen in kleur		
			Houten leuning	RAL8022	hardhout	Bevestigen aan wand		
	trap tussen stramien 12 13 1e verdieping		traptredes natuursteen	Antraciet/ zwart		afwerking stootbord gelijk aan tredes. natuursteen op metalen onderconstructie volgens opgave constructeur		
			Balustrade metaal	gepoedercoat, kleur groen n.t.b.		Balustrade uitwerken volgens details, balusters bevestigen aan zijkant trap		
			leuning	Blank gelakt	Europees Essen			
			akoestisch vast plafond	RAL9010		onderzijde trap uitwerken in akoestisch vast plafond volgens opgave bouwfysisch adviseur. wit sauzen.		
	trap tussen stramien 13 15 BG - 1e verdieping		traptredes natuursteen	Antraciet/ zwart		afwerking stootbord gelijk aan tredes. natuursteen op metalen onderconstructie volgens opgave constructeur		
			Balustrade metaal	gepoedercoat, kleur groen n.t.b.		Balustrade uitwerken volgens details, balusters bevestigen aan zijkant trap		
			leuning	Blank gelakt	Europees Essen			
			akoestisch vast plafond	RAL9010		onderzijde trap uitwerken in akoestisch vast plafond volgens opgave bouwfysisch adviseur. wit sauzen.		

34 Beglazing

	Algemeen					Letselwerend glas volgens NEN 3579		

35 Natuur- en kunststeen

	Vensterbanken		kunststeen	zwart		Nieuwe vensterbank over bestaande vensterbank heen plaatsen		
	Onderdorpel		kunststeen	zwart		Nieuwe onderdorpels tpv nieuwe binnendeuren in monument		
	Bestaand natuursteen		Steenachtig	diverse kleuren		reinigen en waar nodig herstellen		
	nieuwe natuursteen traptreden		Steenachtig	diverse kleuren				

36 Voegvulling

	voeg		standaard voeg	zilvergrijs				x
	kitvoegen			afstemmen op kleur tegels		sanitairkit volgens schilder en kitadvies		x
	Beglazingskit			in kleur van achterconstructie				x

41 Tegelwerk								
	Bestaande monumentale wandtegels	T1	Keramisch Tegelwerk	diversen		reinen en waar nodig herstellen. Bestaande te verwijderen tegels tpv van sparingen voorzichtig verwijderen en hergebruiken tbv herstelwerkzaamheden		
	Bestaande monumentale vloertegels in verkeersruimten	T2	Keramisch Tegelwerk	grijs, rood		reinen en waar nodig herstellen. Alle vloeren nalopen op losliggende tegels		
	Tegelwerk natte ruimtes bouwdeel A, BG+1e verdieping	T3	Keramisch Tegelwerk	Dessin Bone	Mosa Classics Tide - 0606	staand tegelwerk, afm. 100x200mm, voegkleur zilvergrijs		
	Tegelwerk natte ruimtes bouwdeel B	T4	Keramisch Tegelwerk	Dessin Blue Mist	Mosa Classics Tide - 0604	staand half steens verband, afm. 100x200mm, voegkleur zilvergrijs		
	Tegelwerk natte ruimtes bouwdeel C1 (BG+1e verdieping) en C2/C3 (BG)	T5	Keramisch Tegelwerk	Dessin Sage	Mosa Classics Tide - 0603	staand tegelwerk, afm. 100x200mm, voegkleur zilvergrijs		
	Achterwand wastafels lokalen, pantrys	T6	Keramisch Tegelwerk	Dessin Forest Green	Mosa Classics Tide - 0610	verticaal tegelwerk, afm. 100x200mm, voegkleur dark grey		

42 Dekvloeren en vloersystemen								
	Monumentale gangen bouwdeel C	V01A	Bestaande vloertegels	Rood, grijs, zwart		reinen en waar nodig herstellen. Alle vloeren nalopen op losliggende tegels. Bij vloersparingen in tegelwerk het tegelwerk voorzichtig verwijderen en in tact proberen te houden voor herstelwerkzaamheden		
	Monumentale gangen bouwdeel A	V01B	Bestaande vloertegels en later toegevoegde linoleum	Rood, grijs, zwart		Linoleum verwijderen, monumentale tegels blootstellen en gelijk behandelen als V01A		
	Terrazo entree en ontvangsthal	V02A	Terrazo	Color M 781	Duracryl Marmodur	Aanbrengen volgens opgave leverancier, onderlaag vlakheidsklasse volgens leverancier. Aansluiting met wand v.v. kitnaad in kleur zilvergrijs		
	Terrazo entree en ontvangsthal	V02B	Terrazo	Color M 780	Duracryl Marmodur	Aanbrengen volgens opgave leverancier, onderlaag vlakheidsklasse volgens leverancier. Aansluiting met wand v.v. kitnaad in kleur zilvergrijs		
	Afwerking lokalen begane grond en tweede verdiepingsvloer	V03A	Vloervloer	W300S	Duracryl Corques Liquid lino	bestaande vloerafwerking verwijderen en indien nodig egalisatie aanbrengen in het werk te bepalen. Aanbrengen volgens opgave leverancier		
	Afwerking lokalen eerste verdiepingsvloer	V03B	Vloervloer	W300S	Duracryl Corques Liquid lino Comfort	bestaande vloerafwerking verwijderen en indien nodig egalisatie aanbrengen in het werk te bepalen. Aanbrengen volgens opgave leverancier		
	Toiletruimtes bestaand	V04	Troffelvloer	03 (donkergrijs/ antraciet)	Bolidtop 700	bestaande vloeren verwijderen, aanbrengen nieuwe troffelvloer inclusief 50mm holplint		
	Multifunctionele ruimte + speellokaal	V05	Sportvloer	RAL 1015	Herculan MF 7+2	Dempende sportvloer NOC*NSF Klasse 3. kleur n.b. i.o.m. gebruikers ivm vieze strepen door donkere zolen		
	(neven) entrees	V06	plint, hout schoonloopmat	RAL 9010 antraciet				
	Emco Innova o.g.	V06				inkassen in vloer tussen terrazo V02B, v.v. kader volgens opgave leverancier terrazo		
	kantoren + gangen en teamkamer	V07	Vloerbedekking	Oasis	Interface - Ice Breaker	Aanbrengen volgens opgave leverancier		
	Gymzaal	V08	Sportvloer	RAL 1015	Herculan MF 9+2 Klasse 2	Aanbrengen volgens opgave leverancier. Deze kan volledig worden doorgelegd in de toestellenberging		
			plint, hout	RAL 9010				
	Bergingen en techniek	V09	transparante coating	n.v.t.				
	Kleedruimtes en natte ruimtes nieuw	V10	Troffelvloer	01 (lichtgrijs)	Bolidtop 700 natte ruimtes 700RF	v.v. holplint 50mm t.p.v. bouwdeel B, 1e verdieping bouwdeel C2 en 2e verdieping bouwdeel A en C'1	x	
	Natuursteen	V11	Natuursteen	zwart		overeenkomstig met bestaand		
							x	
	zwevende dek vloer		nat systeem			tpve nieuwbouw bouwdeel B, v.v. vloerverwarming		
	vloerplinten lokalen		Hout	Zwart		bestaande plinten waar mogelijk behouden. Bij doorzagen tbv sparingen wanden nieuwe plint de hoek omzetten en kopse kanten schilderen in zelfde kleur		

44 Plafond- en wandsystemen								
	Betimmeringen Plafondkoven		Multiplex /gips / mdf	wit		Alle randen strak en glad afwerken		
	Heartfelt Linear	P01	Modulair Felt plafond	Joppe	Hunter Douglas 40HL55	v.v. akoestische PES panelen.		
			draagsysteem					
			Bereikbaarheid installaties			Luiken opnemen daar waar installatie onderdelen bereikbaar moeten zijn ivm inregeling en controle. Type luik: swing down panel		
	Systeemplafond	P02	plaatafmeting 600x1200	wit, NCS S 0500-N	Ecophon Gedina			
			Draagsysteem	wit, mat	T24			
			Kantlat	wit				
	Systeemplafond Extra Bass	P02A	plaatafmeting 600x1200	wit, NCS S 0500-N	Ecophon Gedina			
			Draagsysteem	wit, mat	T24	trillingsvrij afhangen		
			Kantlat	wit				
			Extrabass			absorbtiewaarde van 1,00		
	Systeemplafond	P03	plaatafmeting 1800x600	Scallop Shells	Ecophon Focus DsA	Breedte 860mm, toepassen half paneel van 1720mm		
			Draagsysteem	Scallop Shells (NCS S 0804-Y50R)		Opgelegd met hoekprofiel langs wand, verdekt opgelegd tussen plafondtegels.		
			Kantlat	Sikkens F6.04.86 (5051 color concept) (Naturel) S 0804-Y50R				
	Systeemplafond	P04	plaatafmeting 600x600	wit, NCS S 0500-N	Ecophon Gedina			
			Draagsysteem	wit, mat	T24			
			Kantlat	wit				
	vastplafond	P05	op plagyp profielen of IVI profielen	T.p.v. Bd A & C BG + 1e verdieping kleur Sikkens F6.04.86 (5051 color concept) (Naturel) S 0804-Y50R. T.p.v. Bd B en 2e verdieping Bd A & C RAL 9010	Gyproc o.g. Verf Ekotex			
	Systeemplafond	P06	akoestisch plafond balvast klasse 2a	wit, NCS S 0500-N	Ecophon Super G A	ter plaatse van gymzaal en speellokaal		
			plaatafmeting 600x600					
			draagsysteem	wit, mat	T24			
	Systeemplafond	P07	Kantlat	wit				
			plaatafmeting 600x600	wit, NCS S 0500-N	Ecophon Gedina	Kleedruimtes + naastgelegen toiletruimte		
			Draagsysteem	wit, mat				
			Kantlat	wit				
	reinigbaar akoestisch systeemplafond	P08	overige			geclipd		
			plaatafmeting 600x1200	wit	Ecophon Hygiene, Performance	Tpv natte ruimtes en kooklokaal		
			Draagsysteem	wit, mat				
			Kantlat	wit				
	vastplafond akoestisch	P09	overige			tpv douches, geclipd		
			Gips, vastplafond akoestisch	T.p.v. Bd A & C BG + 1e verdieping kleur Sikkens F6.04.86 (5051 color concept) (Naturel) S 0804-Y50R. T.p.v. Bd B en 2e verdieping Bd A & C RAL 9010	Rigitone Quattro Verf Ekotex	akoestische perforatie - maat: 8/18		
	Geluidwerend plafond	P10	vrijdragend plafond gips,		Nevima IVI R25 omniverbinders o.g.	Geluidswerende plafonds onder de technischruimte waarin een LBK is opgesteld. profielen akoestisch ontkoppelt van onderconstructie		

	toegangsluiken				Gorter. O.g.	Dakluiken tpv toegang naar technische ruimte 2e verdieping, v.v. haakladder. Akoestische eisen volgens opgave bouwfysisch adviseur.		
	Bestaand orgineel plafond	P11	Gips, vastplafond	kleur Sikkens F6.04.86 (5051 color concept) (Naturel) S 0804-Y50R	Verf Ekotex	Waar nodig herstellen en schilderen		
	MS Scheidingswanden		GFL 125 ECO DGS/2.75.2.A			nieuwe aan te brengen scheidingswanden		
	Sanitairwanden toiletten bouwdeel B		C Zam softclose zwevend	n.t.b.		vrijhangend 230cm hoog		
			aluminium profielen	blank geanodiseerd				
	Geïsoleerde voorzetwanden tbv isoleren bestaande buitenmuren.		PIR + Gips platen. Spouw vullen met steenwol	behandelen gelijk aan overige muren.	Faay PG60 systeem o.g.	Rc-waarde volgens opgave bouwfysisch adviseur. Dagkanten 20mm PIR met Gipsplaat omzetten. Afwerking gelijk aan wand.		

47 Keukens		Zie tekening 751						
	Front deuren		HPL	u19504 Courgette	Pfleiderer			
	Diktekanen deuren		HPL	u19504 Courgette	Pfleiderer			
	Romp deuren		HPL	u19504 Courgette	Pfleiderer			
	Eindzijde		HPL	u19504 Courgette	Pfleiderer			
	Achterwand		Tegelwerk	Dessin Forest Green	Mosa Classics Tide			
	Aanrechtblad		HPL	u19504 Courgette	Pfleiderer			
	Diktekanen blad		HPL	u19504 Courgette	Pfleiderer			
	Grepen		HPL	u19504 Courgette	Pfleiderer			
	Wasbak		RVS	-	-			

48 Wandafwerkingen								
	wanden gangen en nissen	W01	muurverf	Sikkens F6.04.86 (5051 color concept) (Naturel)	Ekotex Excellent 9100 glasweefsel o.g. Ekotex 8100 muurverf o.g.	tpv lokalen deze verf enkel aanbrenen onder de sierlat (tot ca. 2200mm + vloer). Dit geldt ook voor de dagkantaafwerking tpv de gevelkozijnen, deze doen mee in kleur van de wand		
	akoestische wandpanelen bouwdeel A	W02	Akoestische Wandbedekking/ prikbord	Basil	SPÄH	rondom minstens 10cm vrijhouden tot plint, sierlat, deurkozijn en wand. monteren op onderconstructie 50mm zodat absorbtiewaarde $\alpha_w=1$. Terugliggend van rand monteren zodat deze niet direct zichtbaar is. Zijkant achterconstructie zwart schilderen		
	akoestische wandpanelen bouwdeel C1	W03	Akoestische Wandbedekking/ prikbord	Peppermint	SPÄH	rondom minstens 10cm vrijhouden tot plint, sierlat, deurkozijn en wand. monteren op onderconstructie 50mm zodat absorbtiewaarde $\alpha_w=1$. Terugliggend van rand monteren zodat deze niet direct zichtbaar is. Zijkant achterconstructie zwart schilderen		
	akoestische wandpanelen bouwdeel C2/ C3	W04	Akoestische Wandbedekking/ prikbord	Apple green	SPÄH	rondom minstens 10cm vrijhouden tot plint, sierlat, deurkozijn en wand. monteren op onderconstructie 50mm zodat absorbtiewaarde $\alpha_w=1$. Terugliggend van rand monteren zodat deze niet direct zichtbaar is. Zijkant achterconstructie zwart schilderen		
	prikbord	W05	linoleum prikbord	Blanched almond	Forbo Bulletin board	Prikbord aanbrenen op de gang van de tweede verdieping, hoogte uitlijnen met bovenkant kozijn volgens fragmenttekeningen.		
	Akoestische wandpanelen multifunctioneel en gymzaal	W06	gerecycled PET en naaldvilt	Lama 1017	Vilton Softsonic - Isonic Basic 53	Tot een hoogte van 2600mm monteren op wand, op maat maken rondom wandsparingen.		
			Plint watervast en stootvast geschilderd	RAL 1019		plint ter plaatse van sportzalen hoogte 400mm kleur gelijk aan lambrisering		
			dagkanten en nissen	Lama 1017	Vilton Softsonic - Isonic Basic 53	dagkanten ter plaatse van de wandopeningen en nissen tpv brandslanghaspels		
	Coating wand	W07		transparant	n.t.b.	beschermende coating tot 2600mm boven vloer		
	lambrisering ter bescherming wand toestellenberging	W08	HPL	U16003	Pfleiderer	tot 1500mm ivm stoten		
	Accentwand in middengebied	W09	Orac W106 en Orac W107	RAL 6021	Orac	dekkend schilderen		
	Schoon metselwerk middengebied	W10	Baksteen	Iking Zurich WF	Rijswaard baksteen GDS Keramiek	Waalformaat, vlaamsverband		
			Voeg	Beamix 2000				
	standaard wanden (uitgangspunt voor alle niet nader omschreven wanden).		muurverf	RAL 9010 (zuiver wit)	Ekotex Excellent 9100 glasweefsel o.g. Ekotex 8100 muurverf o.g.	schrobbvaste saus klasse 1, plafondhoog		

80 Liftinstallaties								
	Cabine personenlift		Aesy Lift Cabine Pure 1100x1400			binnenmaat bouwkundige schacht: 1550x1860.		
			cabine wand	Terril				
			cabine vloer	Black pitch				
			schuifdeuren	RAL 8022				
			Bedieningspaneel	RAL 7016				
			Dagkant staal in kleur	RAL 8022		Hoekstaal rondom wandopening. Aanzicht breedte 3cm, voorzijde uitlijnen met wandtegels, niet er overheen.		

Overige onderdelen								
	Bewegwijzering en signing					Nader uitwerken in overleg met school		
	Textiel luchtverdeel slang tpv lokalen begane grond en eerste verdieping			RAL 9010 (wit)		Plafair airsock Airsock rond vrijhangend onder het plafond. Let op: aansluiting op wand, strakke aansluitingen zonder verloopstuk in het zicht		
	Brandslanghaspel		opbouw	RVS Blanco		Saval Deco-D o.g. v.v. zwarte slang		
	Truss tpv multifunctionele ruimte					Truss met vaste verlichting en speakers n.t.b., te bedienen vanaf paneel (locatie nader te bepalen)		
	Installaties op plafond/wand			in kleur van de wand		in het algemeen (behalve uitzondering) m.u.v. zaken die vanuit veiligheidsoverwegingen niet in wit mogen worden toegepast of niet in wit leverbaar zijn		
	Schuifloket tpv frontoffice		stalen buitenframe gepoedercoat	3		Mview MHSL o.g. geluidswerend 40db (A)		
	vaste inrichting kleedruimtes		C Zam ombi-AK116-volkern-zitbank	frame staal gemoffeld zitdeel Volkern	zwart	bevestigd aan de wand en heeft een enkele hakenrail		
	Deurroosters monumentale kastdeuren in lokalen			RAL9001		Rooster volgens opgave adviseur installaties		
	Afschermnet tpv wandopeningen toestellenberging			zwart	Bosan. o.g.			

72-82 Meubels en gordijnen									
	Lichtwering t.b.v. lokalen					In alle lokalen te realiseren. Uitwerking i.o.m. gebruiker en architect. Volgens opgave bouwfysisch adviseur			
	monumentale zitbanken tpv KDV		Houten plint onder zitgedeelte en leuningn zijkant handhaven	RAL8022 - Sikkens C2.04.06 (Zwartbruin)					
			rugleuning handhaven	RAL 6019 - Sikkens J9.19.80 (witgroen)					
			zitgedeelte handhaven	blank gelakt					
	kapstokken		wandgarderobe	zwart	Schilte 8078-1102	type in overleg met gebruikers en architect			

Directielevering								
	Volgens bestek					Gymtoestellen uit huidige gymzaal demonteren en opslaan. Na gereedkomen werkzaamheden gymtoestellen terugplaatsen in nieuwe gymzaal inclusief keuring.		