



15.700

geventileerde ruimte,
verloop kanalen volgens
opgave installateur

Loopzone tbv
onderhoud,
rooster/vloer

Rc isolatie verdiepingvloer
= 3.5 m2K/W
isolatie aanbrengen op de
vloerbalken

PL02 Ecophon Gedina
o.g. met extra bass,
trillingsvrij afhangen

dakramen
Lei-import cast PMR
v.v. lichtwering

bestaande vloerafwerking verwijderen.
eurocol liquiddesign kleur olive
aanbrengen

bestaande opbouw handhaven
- fermacell, Estrich vloerelementen 2E32
- houten balklaag en stalen lagers
- minerale wol d=80 tussen balklaag
- bestaande houten vloerdelen + balklaag
- gipskartonplaten d=12.5mm op rachsels
WBDBO 30

V-06
8.650

7.950

7.680

Bestaand glas
handhaven,
recentelijk
vervangen.

Bestaand glas
handhaven,
recentelijk
vervangen.

Gevel langs
ganzone niet
isoleren ivm hoog
monumentale
waarde tegelwerk

PL01 Hunter
Douglas HeartFelt
40HL55 M100
aangevuld met
extra akoestische
isolatie

PL02 Ecophon Gedina
o.g. met extra bass,
trillingsvrij afhangen

ramen aan
binnenzijde v.v.
lichtwering.

t.b.v. de akoestiek per lokaal
9m2 wandpanelen opnemen,
b.v. Akusto Wall C Extra Bass
o.g.

Bestaande deur
handhaven, geen
aanpassingen.

V02 bestaande
vloerafwerking verwijderen,
aanbrengen Eurocol
liquiddesign kleur n.t.b. op
2mm corkment

Voorzetwand
Faay voorzet wand
PG60 o.g.
spouw 22 mm
Rc min. 2.65 m2K/W

gevelopeningen
nieuwe situatie:
volgs opgave
bouw fysisch
adviseur

V-05

3.340

gevelopeningen
nieuwe situatie:
volgs opgave
bouw fysisch
adviseur

V-03

V-02

V-01

P=0

-850

PL01 Hunter
Douglas HeartFelt
40HL55 M100
aangevuld met
extra akoestische
isolatie

PL-03 Ecophon
Focus DA, geen
profiel tussen
platen, enkel
opgelegd aan
zijkant

Bestaand glas
handhaven,
recentelijk
vervangen.

Gevel langs
ganzone niet
isoleren ivm hoog
monumentale
waarde tegelwerk

PL02 Ecophon Gedina
o.g. met extra bass,
trillingsvrij afhangen

ramen aan
binnenzijde v.v.
lichtwering.

t.b.v. de akoestiek per lokaal
9m2 wandpanelen opnemen,
b.v. Akusto Wall C Extra Bass
o.g.

Bestaande deur
handhaven, geen
aanpassingen.

V02 bestaande
vloerafwerking verwijderen,
aanbrengen Eurocol
liquiddesign kleur n.t.b. op
2mm corkment

Voorzetwand
Faay voorzet wand
PG60 o.g.
spouw 22 mm
Rc min. 2.65 m2K/W

Vloerisolatie begane grondvloer:
Tonzon thermo luchtkussens +
bodemfolie
in Kruipruimte RC = 5.0m2K/W

Vloerisolatie begane grondvloer:
Tonzon thermo luchtkussens +
bodemfolie
in Kruipruimte RC = 5.0m2K/W

SPRING | ARCHITECTUUR VOOR MENSEN WDJARCHITECTEN

OMSCHRIJVING

Doorsnede C1 nieuw

WERKNUMMER

3737

DATUM

03-01-2025

TEKENING

SCHAAL

1:50

REVISIE

BA-314N