

Interieur - algemeen					Plafond				
Nr	Onderdeel	Type/Materiaal	Kleur	Opmerkingen	Nr	Onderdeel	Type/Materiaal	Kleur	Opmerkingen
30	<u>Kozijnen ramen en deuren:</u>				44	<u>plafond- en wandsystemen:</u>			
	Binnenkozijnen	bestaande (monumentale) kozijnen - hout	n.t.b. volgt uit kleuronderzoek	herstellen en schilderen		PL01	Modular felt plafond	n.t.b.	Hunter Douglas 40HL55 v.v. akoestische PES panelen
	deuren naar lokaal	bestaande houten deuren handhaven.	n.t.b. volgt uit kleuronderzoek	Voorzien van nieuwe glasvulling (doorvalveilig), herstellen en schilderen		PL02	systeemplafond	wit	Ecophon Gedina, v.v. extrabass
	deuren tussen twee lokalen	Bestaande houten deuren handhaven	n.t.b. volgt uit kleuronderzoek	herstellen en schilderen		PL03	systeemplafond	wit	Ecophon Focus Ds-a, breedte 860mm (toepassen half paneel 1720mm)
	toilet- en bergingdeuren	Bestaande houten deuren handhaven	n.t.b. volgt uit kleuronderzoek	herstellen en schilderen		PL04	systeemplafond	wit	Ecophon Gedina
	branddeuren	hout	n.t.b.	herstellen en schilderen in n.t.b. kleur		PL05	vastplafond	n.t.b.	
	glaspaneel in binnenkozijn	glasvulling al dan niet doorvalveilig/ letselwerend.		Geluidseis volgens opgave bouwfysisch adviseur		PL06	systeemplafond (balvast)	wit	Ecophon Super G
32	Hang en sluitwerk	RVS schilden RVS grepen RVS krukken sloten, cylinders, scharnier		n.t.b i.o.m. gebruiker	Vloer				
	<u>Trappen en balustraden</u>				42	<u>Onderdeel</u>	<u>Type/Materiaal</u>	<u>Kleur</u>	<u>Opmerkingen</u>
	bestaande trappen	steenachtig	diverse	grondig reinigen en beschadigingen herstellen		<u>Dekvloer en vloersystemen:</u>			
	bestaande balustrades	metaal	zwart	oude verflagen verwijderen en schilderen in n.t.b. kleur		V01A	Bestaande tegels rood	n.v.t.	grondig reinigen en herstellen.
34	handleuning	hout	blank gelakt	oude laklagen verwijderen en v.v. blank lak in n.t.b. pigment.		V01B	Bestaande tegels grijs	n.v.t.	grondig reinigen en herstellen.
	<u>Beglazing:</u>					V01C	Bestaande tegels zwart	n.v.t.	grondig reinigen en herstellen.
35	algemeen	glas	n.v.t.	Letselwerend glas volgens NEN 3569		V02A	Bestaande Marmoleum vloer	n.v.t.	verwijderen orginele tegels reinigen en herstellen
	<u>Natuur- en kunststeen</u>					V02B	Bestaande gietvloer	n.v.t.	Reinigen en waarnodig hertstellen
	vensterbanken	kunssteen	zwart			V03A	vloevloer	rood/ roze	Liquid design +2 mm tussenlaag Corkment op verdiepingen.
41	bestaand natuursteen	steenachtig	diverse kleuren.	reinigen en herstellen		V03B	vloevloer	Beige	Liquid design +2 mm tussenlaag Corkment op verdiepingen.
	<u>Tegelwerk</u>					V03C	vloevloer	geel	Liquid design +2 mm tussenlaag Corkment op verdiepingen.
	bestaande monumentale wandtegels in de verkeersruimten.	keramisch	bruin, grijs	grondig reinigen en beschadigingen herstellen.		V03D	vloerbedekking	n.t.b.	Interface tokyo vloerbedekking tpv kantoren
	bestaande monumentale vloertegels in de verkeersruimten	keramisch	grijs, oranje	grondig reinigen en beschadigingen herstellen.		V04	troffelvloer	n.t.b.	Holplint min. 50mm
	keuken en Sanitaire ruimtes. Spiegels onderdeel van installatiebestek, afm. Afstemmen en opnemen in tegelwerk.	keramisch	n.t.b.	Mosa Murals Fuse o.g. afm. 150x150mm minimale voegbreedte		V05	sportvloer	n.t.b.	Herculan o.g. dempende sportvloer
	achterwand uitstort-gootsteen	keramisch	wit	achterwand uitstortgootsteen werkkast hoogte 1500 mm		V06	schoonloopmat	n.t.b.	Emco o.g.
						V07	Straatwerk	n.t.b.	Straatwerk op zandbed en EPS isolatie
42	<u>Dekvloer en vloersystemen:</u>					V08	Transparante coating	n.v.t.	Tpv bergingen en techniek
	verkeersruimte	zie tegelwerk			Wand				
	lokalen	vloevloer	diverse kleuren n.t.b.	Eurocol Liquid design op een 2 mm dikke tussenlaag Corkment.	41	<u>Onderdeel</u>	<u>Type/Materiaal</u>	<u>Kleur</u>	<u>Opmerkingen</u>
	Toiletten	troffelvloer	diversekleuren	v.v. holplint		<u>Tegelwerk:</u>			
	Vloerplinten	hout 70mm holplint 50mm	gelijk aan wand n.t.b.	geschilderd tpv gietvloer/troffelvloer hoogte min. 50mm		W01A	Tegelwerk	Straw	Nais - Costa Nova Straw 5x20cm
						W01B	Tegelwerk	Straw Matt	Nais - Costa Nova Straw Matt 5x20cm
44	<u>plafond- en wandsystemen:</u>					W02	Wandbedekking	Ginger	Ecophon Akusto Wall C Extra Bass Texona
	verkeersruimte	systeemplafond Modular felt plafond	wit n.t.b.	Ecophon Focus Ds-a Hunter Douglas 40HL55 v.v. akoestische PES panelen	SPRING ARCHITECTUUR VOOR MENSEN WDJARCHITECTEN				
	lokalen	systeemplafond	wit	Ecophon Gedina, v.v. extrabass	OMSCHRIJVING				
	Plafondkoven	mdf / multiplex	wit		MAK-Iijst interieur				
48	<u>wandafwerkingen:</u>				WERKNUMMER				
	verkeersruimte	bestaande wanden	n.t.b.	bestaande wanden herstellen en sausen met Ekotex 8500 muurverf o.g.	3737				
	lokalen midden- en bovenbouw	glasweefsel v.v. sauswerk (mat) schrobvast	wit	Ekotex Excellent 9100 o.g. o.g. Ekotex 8500 muurverf o.g.	DATUM				
	lokalen onderbouw	glasweefsel v.v. sauswerk (mat) schrobvast	wit	Ekotex Excellent 9100 o.g. o.g. Ekotex 8500 muurverf o.g. onderste 2m v.v. transparante PU coating	31-07-2025				
					TEKENING				
					SCHAAL				
					1:1				
					REVISIE				
					BA-600				