

aluminium of kunststof kozijn

bestaande bestrating aanhelen

-18 = ok. kozijn

kunststof beplating

vloeropbouw (bi-bu) $R_c \geq 3,0m^2 K/W$:
- cementgebonden plaat
- stalen ligger, gevuld met minerale wol
- dampdichte folie

+0
begane grond

-150
Situatie

fundering volgens opgave constructeur

Gemeente Texel .txl

Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders van Texel,
zaaknummer: 3726576
kenmerk document: Bijlage 16/29
namens de burgemeester en wethouders van Texel,

de heer R. Westbroek
afdelingsmanager Beleid & Vergunningen



fase Definitief Ontwerp
tekening detail
projectnr. 2024017

schaal 1 : 5
formaat A3
datum 23-02-2026
revisie

status

DEFINITIEF

detailnummer

V-01