

# Evaluatieverslag – MBA Sanering en Afdekking Terrein

## Pastoor Heerkensdreef, Valkenswaard

### 1. Inleiding

In het kader van de saneringsmaatregelen volgens het MBA-principe is op het terrein aan de Pastoor Heerkensdreef te Valkenswaard een leeflaag aangebracht ter afdekking van aanwezige bodemverontreiniging. Dit evaluatieverslag beschrijft de uitgevoerde werkzaamheden, de herkomst en toepassing van de grond, de betrokken partijen en eventuele afwijkingen ten opzichte van de ontwerpeisen.

### 2. Toegepaste grond

#### 2.1 Hoeveelheid

In totaal is circa 900 m<sup>3</sup> grond toegepast voor het realiseren van de leeflaag.

#### 2.2 Herkomst

De toegepaste grond is vrijgekomen op hetzelfde perceel. Het betreft grond afkomstig uit de gegraven wadi uit het gebied en waar een beachveld is aangelegd.

### 3. Logboek uitgevoerde werkzaamheden

Periode	Werkzaamheden	Uitvoerder
januari – maart 2025	Aanvoer van vrijkomende grond en verwerking in depot	Groenen en Van Doorn
22 april – 7 mei 2025	Verwerken van de grond in de leeflaag	The Pumpfactory
mei 2025	Afwerking terrein	Loonwerkbedrijf Roes

### 4. Eigendom en huidig gebruik

Eigenaar terrein: Gemeente Valkenswaard

Huidig gebruik: openbare ruimte voor inwoners van Valkenswaard en omgeving.

### 5. Dikte van de leeflaag

#### 5.1 Ontwerpeis

De minimale dikte van de leeflaag bedraagt 1,0 meter.

### **5.2 Afwijking ter plaatse van bestaande boom**

Op vrijwel het gehele terrein is de vereiste leeflaagdikte van 1,0 meter gerealiseerd. Ter plaatse van één bestaande boom is deze dikte niet volledig gehaald om schade aan het wortelstelsel te voorkomen.

### **6. Doorsneden leeflaag**

Er zijn twee dwarsdoorsneden opgesteld. Zie bijlage.