



BRANDWEER

Drenthe

Gemeente Emmen
t.a.v. de heer [REDACTED],
Postbus 30001
7800 RA EMMEN

Veiligheidsregio Drenthe
Postbus 402
9400 AK ASSEN
brandweeradvies@vrd.nl
www.vrd.nl

ons kenmerk
2025/4699.2/ADVS

uw kenmerk
zaak 69486-2018

datum
3 november 2025

inlichten bij
[REDACTED]

telefoonnummer
06-[REDACTED]

email
[REDACTED]@vrd.nl

onderwerp

adviesaanvraag omgevingsvergunning Kapitein Antiferstraat/Glenarvanstraat Emmen

Geachte heer [REDACTED]

De heer [REDACTED] stuurde ons op 21 oktober 2025 een hernieuwd verzoek om de aangepaste brandcompartimentering m.b.t. de omgevingsvergunning voor het pand in Emmen aan de Kapitein Antiferstraat/Glenarvanstraat te beoordelen. In deze brief leest u ons advies.

Advies: m.b.t. verleende Omgevingsvergunning

De aangepaste brandcompartimentering conform de ingediende memo is **akkoord**, onder voorwaarde zoals aangegeven in de bijlage 'Toelichting advies'.

Tot slot

Heeft u nog vragen over deze brief, dan kunt u contact met mij opnemen, de contactgegevens vindt u boven aan deze brief.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

[REDACTED],

Adviseur risicobeheersing Drenthe

Bijlage:

- Toelichting advies



Dit advies gaat in op de memo Brandcompartimenten Stercore d.d. 21 oktober 2025 versie 3.1. De memo heeft als uitgangspunt dat er brandcompartimenten worden gerealiseerd die voldoen aan de maximaal toegestane grote volgens het Besluit Bouwwerken Leefomgeving en wordt er geen gebruik meer gemaakt van de NEN6060 om te voldoen aan de vereisten.

En worden er m.b.t. de uitvoering van de brandcompartimentering vier specifieke oplossingen verduidelijkt.

1. Brandwerendheid Rotary Kiln ruimte, BC 6

Voor het gehele gebouw geldt dat de bouwconstructie niet binnen 60 minuten mag bezwijken als dat leidt tot het bezwijken van een brandscheiding.

Er is aangetoond dat de aanwezige vuurbelasting in brandcompartiment 6 lager is dan 30 kg vhe /m² en aldus gaan wij **akkoord** met een ter plaatse lagere eis t.a.v. de constructie berekening.

Dit betekent dat als de constructie berekening aantoont dat bij een brand in brandcompartiment 6 de betreffende bouwconstructie niet binnen 30 minuten bezwijkt er wordt voldaan aan boven genoemde eis van 60 minuten.

Voor een brand in één van de overige brandcompartimenten geldt onverminderd dat de constructie berekeningen aan dienen te tonen dat de bouwconstructie niet binnen 60 minuten bezwijkt om te voldoen.

2. Droogtunnels 1 en 2

Wij gaan **akkoord** met de wisselende positie van de brandscheiding tussen de BC 3 en BC 4, middels de aanwezige verplaatsbare wanden.

Wel dienen deze verplaatsbare wanden een brandwerendheid te bezitten van 60 minuten en geldt voor beide tunnels dat tenminste één verplaatsbare wand zich in gesloten toestand te bevindt, zodat BC 3 en BC 4 ten alle tijde twee afzonderlijke brandcompartimenten blijven.

3. Transportband en kettingtransporteur door brandscheiding

Op drie plaatsen zijn er doorvoeringen door de brandscheiding die in beginsel niet voldoen aan de eis van 60 minuten WBDBO. Daarvoor wordt op basis van gelijkwaardigheid een alternatieve oplossing aangedragen.

Wij gaan **akkoord** met de aangedragen oplossing onder voorwaarde dat een oplevertest ons aantoont dat de uitvoering adequaat is.

4. Brandoverslag

De aangegeven uitvoering is **akkoord** en daarmee is het voorkomen van brandoverslag in de hoeken voldoende aangetoond.