



Fundering

Ter plaatse gestorte betonvloer, dik 200mm
Milieuklasse XC2
Wapeningskwaliteit
Uitvoering conform eisen Eurocode
Dekking: b-25mm; o-30mm; z-35mm
Dikte afwerkvloer 70mm
Veranderlijke belasting conform berekening constructeur

1e verdieping

Nieuwe houten balklaag afm. conform opgave constructeur
Balklaag stromvast verankeren aan onderliggende constructie
Veranderlijke belasting conform opgave constructeur

Renvooi

Maken in het werk te controleren en vergelijken met overige tekeningen
Constructies en installaties in principe aangegeven. Definitieve uitvoering volgens nadere berekeningen/tekeningen constructeur/installateur/adviseur en fabrikant
Alle constructies en installaties indien niet ander aangegeven. Uitvoeren conform het bouwbesluit
Riool Ø125 aansluiten in overleg met installateur/gemeente
Riolerings gescheiden systeem:
Van PVC met ontsluitingsstukken, aanleggen in afm. als aangegeven tot erfafscheiding voor:
- Hemelwater 125mm
- Afvalwater 125mm
Verankeringen: (algemene opmerking)
- De balken, muurplaten, zelfdragende dakelementen e.d. verankeren met de juiste verz. stalen balkankers, muurplaat- en opwaalkers
- Houten constructiedelen onderling verbonden met BA-T-ijzers
- Voor bevestiging de nodige passende blankstalen, verz. stalen, RVS en/of koperen nagels, slagschroeven, schroeven, houddraad bouten, sloubouten met ring, moer en/of pluggen toepassen.

Architectenburo
VEEGER

Constructieprincipe

Project: Verbouw Hotel Aan de Kamperfolieweg 1	Opdrachtgever:	Werk: 2549
Onderdeel: Technische plattegronden Fundering, 1e verdieping	Datum: 29-05-2026 Getekend: gb Schaal: 1:100	Tekening: 30
www.veegertexel.nl	info@veegertexel.nl	0222-314037
Kogenstraat 43	1791EP Den Burg	Kvk 57351570