




Werknummer Fase 2120 VO DEFINITIEF	Project BLOEMWAARD Anjer-, Aster-, Sweenstraat, Kaatsheuvel	Schaal 1:1000	Datum 27-06-2024
Opdrachtgever Casade Vredesplein 5, 5142 RA Waalwijk	Layoutnummer 001	Revisie A B C D E F	
Tekening Situatie	Formaat A3 420,0x297,0		

BURO
013

VOORLOPIG ONTWERP | **2120 BLOEMWAARD**
DATUM | **27-06-2024**

Blok A1 - Sweensstraat DEFINITIEF






Werknummer	Fase	Project	Schaal	Datum
2120	VO DEFINITIEF	BLOEMWAARD Arjen, Aster, Smeetsstraat, Kaatsheuvel	1:100	27-06-2024
Opdrachtgever			Layoutnummer	Revisie
Casade			100	A
Vredesplein 5, 5142 RA Waalwijk			Formaat	B
Tekening			A2	C
Begane grond			594,0x420,0	D
				E
				F

Hart van Brabantlaan 500 | 5038 JATILBURG | T 013 750 4646 | INFO@BURO013.NL | WWW.BURO013.NL





Werknummer 2120	Fase VO DEFINITIEF	Project BLOEMWAARD Arjer, Astor, Sweenstraat, Kaatsheuvel	Schaal 1:100	Datum 27-06-2024
Opdrachtgever Casade Vredesplein 5, 5142 RA Waalwijk			Layoutnummer 103	Revisie A B C D E F
Tekening Dak			Formaat A3 420,0x297,0	





Voorgevel



Rechtergevel



Achtergevel



Linkergevel

Werknummer Fase 2120 VO DEFINITIEF		Project BLOEMWAARD Arjen, Aster, Smeetsstraat, Kaatsheuvel	Schaal 1:100	Datum 27-06-2024
Opdrachtgever Casade Vredesplein 5, 5142 RA Waalwijk		Layoutnummer 200	Revisie A B C D E F	
Tekening Gevelaanzichten		Formaat A2 594,0x420,0		
100% PROJECTIEBUREAU Hart van Brabantlaan 500 5038 JATILBURG T 013 750 4646 INFO@BURO013.NL WWW.BURO013.NL				



Weeknummer	Fase	Project	Schaal	Datum
2120	VO DEFINITIEF	BLOEMWAARD Achter, Aker, Beensstraat, Kalkthoevel	1:100	27-06-2024
Opdrachtgever			Layoutnummer	Revisie
Casade Vretekamp 5, 5142 RA Vianen Tekening			300	A B C D E F
Doorsneden			Formaat A2 594,0x420,0	
				
Hart van Brabantlaan 500 5038 JA TILBURG T 013 750 4546 INFO@BURO013.NL WWW.BURO013.NL				







VOORLOPIG ONTWERP | 2120 BLOEMWAARD
DATUM | 27-06-2024


Blok A2 - Sweensstraat DEFINITIEF








Werknummer 2120	Fase VO DEFINITIEF	Project BLOEMWAARD Anger, Ader, Smeetsmaat, Kalksheuvel	Schaal 1:100	Datum 27-06-2024
Opdrachtgever Casade Vredesplein 5, 5142 RA Waalwijk		Layoutnummer 101	Revisie A B C D E F	
Tekening Eerste verdieping		Formaat A2 594,0x420,0		
Hart van Brabantlaan 500 5038 JATILBURG T 013 750 4646 INFO@BURO013.NL WWW.BURO013.NL				





Werknummer	Fase	Project	Schaal	Datum
2120	VO DEFINITIEF	BLOEMWAARD Anger, Ader-, Smeersaat, Kaatsheuvel	1:100	27-06-2024
Opdrachtgever			Layoutnummer	Revisie
Casade Vredesplein 5, 5142 RA Waalwijk			102	A B C D E F
Tekening			Formaat	
Zolder			A2 594,0x420,0	
1001 PRO-PROJECTOR_1200mm_vlak_casade111_klein-geprint-CB3_wetmxd1003_10_01-2024-03-01.dgn				
Hart van Brabantlaan 500 5038 JATILBURG T 013 750 4646 INFO@BURO013.NL WWW.BURO013.NL				



Werknummer 2120	Fase VO DEFINITIEF	Project BLOEMWAARD Ager, Ader, Smeestaat, Kaalsheuvel	Schaal 1:100	Datum 27-06-2024
Opdrachtgever Casade Vredeplein 5, 5142 RA Waalwijk			Layoutnummer 103	Revisie A B C D E F
Tekening Dak			Formaat A2 594,0x420,0	
100% PRO-TECTED3D, vershouw, niet verspreiden Hart van Brabantlaan 500 5038 JATILBURG T 013 750 4646 INFO@BURO013.NL WWW.BURO013.NL				







Linkergevel

▼ P +8.760 Dak
▼ P +5.840 2e verdieping
▼ P +2.920 1e verdieping



Rechtergevel

▼ P +8.760 Dak
▼ P +5.840 2e verdieping
▼ P +2.920 1e verdieping


Werknummer Fase		Project	Schaal	Datum
2120	VO DEFINITIEF	BLOEMWAARD Anjer-, Aster-, Sweenestraat, Kaatsheuvel	1:100	27-06-2024
		Opdrachtgever	Layoutnummer	Revisie
		Casade	201	A
		Vredesplein 5, 5142 RA Waalwijk	Formaat	B
		Tekening		C
		Zijgevels		D
		A3	E	
		420,0x297,0	F	

BURO
013

Harl van Brabantlaan 500 | 5038 JA TILBURG | T 013 750 4646 | INFO@BURO013.NL | WWW.BURO013.NL



Doorsnede A-A



Doorsnede B-B

Werknummer 2120	Fase VO DEFINITIEF	Project BLOEMWAARD Aange-, Asten-, Smeetsstraat, Kalkshuvel	Schaal 1:100	Datum 27-06-2024	
			Opdrachtgever Casade Vredesplein 5, 5142 RA Waalwijk	Revisie A B C D E F	
			Tekening Doorsneden		Layoutnummer 300
					Formaat A2 594,0x420,0
Hart van Brabantlaan 500 5038 JATILBURG T 013 750 4646 INFO@BURO013.NL WWW.BURO013.NL					








VOORLOPIG ONTWERP | 2120 BLOEMWAARD
DATUM | 27-06-2024


Blok A3 - Sweensstraat DEFINITIEF





Werknummer Fase		Project	Schaal	Datum
2120	VO DEFINITIEF	BLOEMWAARD Anjer-, Aster-, Sweenestraat, Kaatsheuvel	1:100	27-06-2024
		Opdrachtgever	Layoutnummer	Revisie
		Casade	101	A
		Vredesplein 5, 5142 RA Waaijk	Formaat	B
		Tekening		C
		1e verdieping		D
			A3	E
			420,0x297,0	F

BURO
013




Werknummer	Fase	Project	Schaal	Datum
2120	VO DEFINITIEF	BLOEMWAARD Anjer-, Aster-, Sweenestraat, Kaatsheuvel	1:100	27-06-2024
Opdrachtgever			Layoutnummer	Revisie
Casade			102	A
Tekening			Formaat	B
Zolder			A3	C
			420,0x297,0	D
				E
				F

BURO
013





Voorgevel



Linkergevel



Achtergevel



Rechtergevel

Werknummer 2120	Fase VO DEFINITIEF	Project BLOEMWAARD Arjen, Aden, Smeestaal, Kaalsheuvel	Schaal 1:100	Datum 27-06-2024
BURO 013		Opdrachtgever Casade Vredesplein 5, 5142 RA Waalwijk	Layoutnummer 200	Revisie A
		Tekening Gevels	Formaat A2 594,0x420,0	B
				C
				D
				E
				F

Hart van Brabantlaan 500 | 5038 JATILBURG | T 013 750 4646 | INFO@BURO013.NL | WWW.BURO013.NL



Weeknummer	Fase	Project	Schaal	Datum
2120	VO DEFINITIEF	BLOEMWAARD Algen, Aalen, Smeetsstraat, Kaatsheuvel	1:100	27-06-2024
Opdrachtgever			Layoutdrukker	Revisie
Casade Vriesdijk 5, 5142 RA Waalwijk			300	A
Tekening			Formaat	B
Doorsneden			A2 594,0x420,0	C
				D
				E
				F

Hart van Brabantlaan 500 | 5038 JA LIEBURG | T 013 750 4546 | INFO@BURO013.NL | WWW.BURO013.NL



VOORLOPIG ONTWERP | **2120 BLOEMWAARD**
DATUM | **27-06-2024**

Blok B - Anjerstraat DEFINITIEF



5.1.2.e

balcon type H
BVO 7.82 m²

balcon type H
BVO 7.82 m²

balcon type H
BVO 7.82 m²

balcon type H
BVO 7.82 m²

balcon type B
BVO 7.82 m²

balcon type C
BVO 7.82 m²

balcon type H
BVO 7.82 m²

balcon type H
BVO 7.82 m²

balcon type A
BVO 7.82 m²


balcon type C
BVO 7.82 m²

balcon type H
BVO 7.82 m²

balcon type H
BVO 7.82 m²

balcon type A
BVO 7.82 m²

Werknummer: 2122	Naam: VO corner	Project: BLOEMWAARD Indiv. Indiv. Overstroom. Intermedia	Schaal: 1:100	Datum: 27-05-2024
		Opdrachtgever: Casade	Lijnnummer: 101	Revisie: A B C D E F
		Verkoop en S.B.I.E.R.A. Wierop	Formaat: A1 841,0x594,0	
		Tekening: te verduidelijken		
Hart van Brabantlaan 608 6006 JATLEBURG T 013 501 4666 info@buro013.nl www.buro013.nl				




balcon type H
BVO 7.02 m²


balcon type H
BVO 7.02 m²

balcon type H
BVO 7.02 m²


balcon type H
BVO 7.02 m²

Werknummer: 2122	Plan: VO garage	Project: BLOEMWAARD Indiv. Advies, Overname, Verhuur	Schaal: 1:100	Datum: 27-05-2024
		Opdrachtgever: Casade	Ligging: 102	Revisie: A
		Verkoop en/of Huisvesting: Ze verdunding	Formaat: A1 841,0x594,0	Revisie: B
				Revisie: C
				Revisie: D
				Revisie: E
				Revisie: F







Werknummer 2120	Fase VO DEFINITIE	Project BLOEMWAARD Anger, Asten, Smeetsstraat, Kadshevel	Schaal 1:100	Datum 27-06-2024
Opdrachtgever Casade Vredeplein 5, 5142 RA Waalwijk Tekening			Layoutnummer 201	Revisie A B C D E F
Linker- en rechtergevel			Formaat A2 594,0x420,0	
				
Hart van Brabantlaan 500 5038 JATILBURG T 013 750 4646 INFO@BURO013.NL WWW.BURO013.NL				




Gebruiksoppervlakte



Begane grond




1e verdieping




2e verdieping

[illegible]


Bruto vloeroppervlakte



Begane grond



1e verdieping



2e verdieping





















VOORLOPIG ONTWERP | 2120 BLOEMWAARD
DATUM | 27-06-2024

BLOK C - Asterstraat DEFINITIEF





Werknummer	Fase	Project	Schaal	Datum
2120	VO DEFINITIEF	BLOEMWAARD Anger, Aden, Smeetsstraat, Kadzshuvel	1:100	27-06-2024
		Opdrachtgever	Layoutnummer	Revisie
		Casade Vredesplein 5, 5142 RA Waalwijk	100	A B C D E F
		Tekening	Formaat	
		Begane grond	A2 594,0x420,0	




Hart van Brabantlaan 500 | 5038 JATILBURG | T 013 750 4646 | INFO@BURO013.NL | WWW.BURO013.NL



Werknummer	Fase	Project	Schaal	Datum
2120	VO DEFINITIEF	BLOEMWAARD Anger, Ader, Smeetsstraat, Kadzshuvel	1:100	27-06-2024
		Opdrachtgever	Layoutnummer	Revisie
		Casade Vrijheidsweg 5, 5142 RA Waalwijk	101	A B C D E F
		Tekening	Formaat	
		1e verdieping	A2 594,0x420,0	
Hart van Brabantlaan 500 5038 JATILBURG T 013 750 4646 INFO@BURO013.NL WWW.BURO013.NL				




Werknummer 2120	Fase VO DEFINITIEF	Project BLOEMWAARD Arger, Ader, Smeetsmaat, Kalkshuvel	Schaal 1:100	Datum 27-06-2024
Opdrachtgever Casade Vredespaleis 5, 5142 RA Waalwijk Tekening 2e verdieping		Layoutnummer 102	Formaat A2 594,0x420,0	Revise A B C D E F
Hart van Brabantlaan 500 5038 JATILBURG T 013 750 4646 INFO@BURO013.NL WWW.BURO013.NL				




Werknummer 2120	Fase VO DEFINITIEF	Project BLOEMWAARD Anger, Aden, Smeetsstraat, Kadzheuvel	Schaal 1:100	Datum 27-06-2024
		Opdrachtgever Casade Vredesplassen 5, 5142 RA Wiaikijk Tekening	Layoutnummer 200 Formaat A2 594,0x420,0	Revisie A B C D E F
		Voor- en achtergevel		
		Hart van Brabantlaan 500 5038 JATILBURG T 013 750 4646 INFO@BURO013.NL WWW.BURO013.NL		

[illegible]



Doorsnede A-A



Doorsnede B-B

	Werknummer 2120	Fase VO DEFINITIEF	Project BLOEMWAARD Anger-, Ader-, Smeersstraat, Kaalsheuvel	Schaal 1:100	Datum 27-06-2024
	Opdrachtgever Casade Vredesplein 5, 5142 RA Waalwijk			Layoutnummer 300	Revisie A B C D E F
	Tekening Doorsneden			Formaat A2 594,0x420,0	
Hart van Brabantlaan 500 5038 JATILBURG T 013 750 4646 INFO@BURO013.NL WWW.BURO013.NL					

OPP betingelsoppgjøret		
GG	Verdipunkt	Oppsettliste
GD betingels, type D		
Begjnnne grand	67,58	
Begjnnne grand	67,58	
1e verdipunkt	67,58	
1e verdipunkt	67,58	
2e verdipunkt	67,58	
2e verdipunkt	67,58	
2e verdipunkt	67,58	
2e verdipunkt	67,58	
GD betingels, type E		
Begjnnne grand	57,65	
Begjnnne grand	57,65	
1e verdipunkt	57,65	
1e verdipunkt	57,65	
GD betingels, type F		
Begjnnne grand	68,70	
Begjnnne grand	68,70	
1e verdipunkt	68,70	
1e verdipunkt	68,70	
2e verdipunkt	68,70	
2e verdipunkt	68,70	
GD betingels, type G		
Begjnnne grand	70,52	
Begjnnne grand	70,52	
1e verdipunkt	70,52	
1e verdipunkt	70,52	
	1.602,39 m³	



Begane grond















VOORLOPIG ONTWERP | **2120 BLOEMWAARD**
DATUM | **27-06-2024**

Blok D DEFINITIEF


**BÜRO
013**

Hart van Brabantlaan 600
6038 JA Tilburg


T 013 7504646

W www.buro013.nl
E info@buro013.nl







2e verdieping



Dak



Voorgevel



Achtergevel



Rechtergevel




Linkergevel

Werknummer: 2120	Naam: VO garage	Project: BLOEMWAARD	Schaal: 1:100	Datum: 27-05-2024
		Indic. Inhoud, Overstroom, Hanteer		
		Opbouwgegevens		
		Claude		
		Verloop en 0.000 (A) (B) (C) (D) (E) (F)		
		Tekening		
		Formaat		
		A1		
		841,0x594,0		
De tekening is uitsluitend bestemd voor de afnemer en kan vertrouwelijk of anderszins beschermd zijn. Het is niet toegestaan de tekening te kopiëren, te verspreiden of anderszins openbaar te maken. Het is niet toegestaan de tekening te kopiëren, te verspreiden of anderszins openbaar te maken.				
Hart van Brabantlaan 608 6006 JATILBURG T 017 501 4566 INFO@BURO013.NL WWW.BURO013.NL				



Doorsnede A-A



Doorsnede B-B

Werknummer: 2122		Naam: VO garretier		Project: BLOEMWAARD Indiv. Indiv. Overstroom. Herengroen		Schaal: 1:100		Datum: 27-05-2024	
				Opdrachtgever: Casade		Levensduur: 300		Reeks: A	
				Verloop en f. 0.000 (A. W. W. W.)		Tekenig: 841,0x594,0		Formaat: A1	
Doorsneden									
Hart van Brabantlaan 608 6006 JATILBURG T 017 501 4566 INFO@BURO013.NL WWW.BURO013.NL									









Kleur- en materiaalstaat - Situatie					
onderdeel	element	materiaal en uitvoering	kleur	code	opmerkingen
erfafscheidingen	metselwerk penanten, blok A1, 2, 3 en blok B	Rodruza, Recyclsteen WS *	bruin / oranje	-	tegelveband horizontaal tot 700+mv halfsteensverband van 700+mv tot 2000+mv
		diepte voeg = 5mm	lichtgrijs	ntb	
	metselwerk penanten blok C en D	Van der sanden, Alaska *	grijs	-	tegelveband horizontaal tot 700+mv halfsteensverband van 700+mv tot 2000+mv
		diepte voeg = 5mm, Weber beamix	lichtgrijs	2771 *	
	hekwerk tussen penanten	gaashekwerk met hedra	zwart	-	-
	erfafscheiding rondom het achterterrein blok B	gaashekwerk met hedra	zwart	-	h = 2000mm
		met daarvoor een metselwerkmuurkje als plantenbak			
		Rodruza, Recyclsteen WS *	bruin / oranje	-	
		diepte voeg = 5mm	lichtgrijs	ntb	
	erfafscheiding rondom de achterterrein blok C en D	gaashekwerk met hedra	zwart	-	h = 2000mm

* definitieve keuze op basis van bemonstering / proefopstelling

Werknummer	Fase	Project	Schaal	Datum
2120	VO DEFINITIEF	BLOEMWAARD Anjer-, Aster-, Sweenestraat, Kaatsheuvel		27-06-2024
		Opdrachtgever Casade Vredesplein 5, 5142 RA Waalwijk	Layoutnummer D02	Revisie A B C D E F
		Tekening Kleur- en Materiaalstaat Situatie	Formaat A3 420,0x297,0	

Kleur- en materiaalstaat - Blok A1, A2 en A3

onderdeel	element	materiaal en uitvoering	kleur	code	opmerkingen
gevel	metseelwerk, a	hoofdvlakken			
	steen:	Rodruza, Recyclesteen WS *	bruin / oranje	-	wildverband
	voeg:	diepte voeg = 5mm	lichtgrijs	ntb	stootvoeg = 10mm, lintvoeg = 10mm
	metseelwerk, b	o.a. ter plaatse van de plantenbakken			
	steen	Rodruza, Recyclesteen WS *	bruin / oranje	-	tegelveband, horizontaal
	voeg	diepte voeg = 5mm	lichtgrijs	ntb	stootvoeg = 10mm, lintvoeg = 10mm
	metseelwerk, c	rollaag thv de 1e verdiepingsvloer			
	steen	Rodruza, Recyclesteen WS *	bruin / oranje	-	tegelveband, verticaal
	voeg	diepte voeg = 5mm	lichtgrijs	ntb	stootvoeg = 10mm, lintvoeg = 10mm
	metseelwerk, d	kaders rondom klein raam 1e verdieping			
	steen	Rodruza, Recyclesteen WS *	bruin / oranje	-	tegelveband, verticaal & horizontaal
	voeg	diepte voeg = 5mm	lichtgrijs	ntb	stootvoeg = 10mm, lintvoeg = 10mm
metseelwerk, e	steen:	mw vlakken tpv kopgevels, 5mm terugliggend			
	voeg:	Rodruza, Recyclesteen WS *	bruin / oranje	-	wildverband, verticaal
		diepte voeg = 5mm	lichtgrijs	ntb	stootvoeg = 10mm, lintvoeg = 10mm
	metseelwerk dilataties	-	-	-	in overleg met Buro013
gevelopeningen	kozijnen	hout	olijfgrijs	RAL 7002	aluminium aanslagprofiel op kleur
	voordeuren woningen	hout	olijfgrijs	RAL 7002	-
	waterslagen/onderdorpels ramen	aluminium waterslag	olijfgrijs	RAL 7002	-
	onderdorpels toegangsdeuren	kunststeen, holonite o.g.	natura donkergrijs(21)	-	-
	lateien, buitenblad	staal	olijfgrijs	RAL 7002	-
	zonwering, screens	indien gewenst / vereist: rolkast opnemen in de spouw			
dak	dakpannen	Wienerberger, OVH Vario *	leikleur mat engobe		-
	dakrand	aluminium afdekker	ombergrijs	RAL 7022	-
	dakgoten	aluminium bakgoot	ombergrijs	RAL 7022	-
	hemelwaterafvoeren (HWA)	aluminium	ombergrijs	RAL 7022	-
afbouw exterieur	huisnummer aanduiding naast voordeur	stalen cijfers, zwevend gemonteerd	zwart	-	aanzicht dikte cijfers = 15mm, hoogte cijfers = 150mm lettertype Futura o.g.
	beldrukker naast voordeur	ovale beldrukker op kozijnstijl	zwart	-	-
	brievbus voordeur	ovale briefplaat regenrand (Intersteel o.g.)	zwart	-	-
	nestkasten	houtbeton, opgenomen in mw gevels			posities in overleg met buro013
	voordeur armatuur	ETK Licht, POL.1	zwart	-	downlight 3000K direct stralend met een reflector CRI >80
prefab buitenbergingen	gevelwerkafwerking	hout, verticaal rabat	zwart geimpregneerd		
	deur- en kozijn	hout	zwart	RAL 9005	
	dakrand	sendzimir verzikte stalenafdekkap	zwart	RAL 9005	
	hemelwaterafvoer (HWA)	PVC	zwart	-	-
	gevelrooster	WEHA schoepenrooster, alu, 180x90mm	zwart	24011809 ZW	-
erfafscheidingen	metseelwerk penanten	Rodruza, Recyclesteen WS *	bruin / oranje	-	tegelveband horizontaal tot 700+mv halfsteensverband van 700+mv tot 2000+mv
	hekwerk tussen penanten	stalen gaashekwerk met hedra	zwart	-	-
	poorten, aan achterzijde	hout, verticale delen	zwart geimpregneerd		-
	poorten, aan voorzijde	houten vlakke poort	olijfgrijs	RAL 7002	-

* definitieve keuze op basis van bemonstering / proefopstelling

Werknummer Fase 2120 VO DEFINITIEF	Project BLOEMWAARD Anjer-, Aster-, Smeetsstraat, Kaatsheuvel	Schaal 	Datum 27-06-2024
	Opdrachtgever Casade Vredesplein 5, 5142 RA Waalwijk	Layoutnummer D03	Revisie A B C D E F
	Tekening Kleur- en Materiaalstaat Blok A1, A2 en A3	Formaat A3 420,0x297,0	

S:\05 - PROJECTEN\2120_Kaatsheuvel West- Casade\01_tekeningen\ArchCAD werkmapi\2120_BIT_01.pln

onderdeel	element	materiaal en uitvoering	kleur	code	opmerkingen
gevel	metseelwerk, a	hoofdvlakken			
	steen:	Rodruza, Recyclesteen WS *	bruin / oranje	-	wildverband
	voeg:	diepte voeg = 5mm	lichtgrijs	ntb	stootvoeg = 10mm, lintvoeg = 10mm
	metseelwerk, b	rollaag boven kozijnen 1e & 2e VD			
	steen:	Rodruza, Recyclesteen WS *	bruin / oranje	-	wildverband, verticaal
	voeg:	diepte voeg = 5mm	lichtgrijs	ntb	stootvoeg = 10mm, lintvoeg = 10mm
	metseelwerk, c	mw vlakken tpv entree, 5mm terugliggend			
	steen:	Rodruza, Recyclesteen WS *	bruin / oranje	-	wildverband, verticaal
	voeg:	diepte voeg = 5mm	lichtgrijs	ntb	stootvoeg = 10mm, lintvoeg = 10mm
	metseelwerk, d	kaders rondom klein raam 1e verdieping			
	steen:	Rodruza, Recyclesteen WS *	bruin / oranje	-	tegelveband, verticaal & horizontaal
	voeg:	diepte voeg = 5mm	lichtgrijs	ntb	stootvoeg = 10mm, lintvoeg = 10mm
	metseelwerk dilataties	-	-	-	in overleg met Buro013
	gevelbanden en verticaal penant	hoofdentreeprefab beton*	lichtgrijs / wit	-	kleur en textuur in overleg met buro013
					videfoon opnemen in element, bellenplateau en betonelement in één vlak
	meterkasten (incl. kozijn en deur)	hout	olijfgrijs	RAL 7002	-
	gevelopeningen				
	kozijnen	hout	olijfgrijs	RAL 7002	aluminium aanslagprofiel op kleur
	voordeuren woningen	hout	olijfgrijs	RAL 7002	-
	waterslagen/onderdorpels ramen	aluminium waterslag	olijfgrijs	RAL 7002	-
	onderdorpels toegangsdeuren	kunststeen, holonite o.g.	lichtgrijs	(6)	-
	lateien, buitenblad	staal	olijfgrijs	RAL 7002	-
	zonwering, screens	indien gewenst / vereist: rolkast opnemen in de spouw			
vloeren	galerijvloeren & kolommen, en balkonplaten	prefab beton*	lichtgrijs / wit	-	kleur en textuur in overleg met buro013
trappen	vluchtrappen	stalen splittrap (spil, trapboom, trede, stootbord)	steengrijs	RAL 7030	-
balustrades	balkons	metseelwerk balustrade incl. plantenbak			gelijk aan metseelwerk a
	galerijen	stalen hekwerk balusters, onder- en bovenr.: kokerprofiel invulling: strekmetalen plaat, gewalst	steengrijs	RAL 7030	
dak	dakrand	aluminium kraal	olijfgrijs	RAL 7002	-
	hemelwaterafvoeren (HWA)	aluminium	olijfgrijs	RAL 7002	-
	noodoverstorten dak	aluminium	olijfgrijs	RAL 7002	aan achterzijde van het gebouw exacte posities in overleg met buro013
afbouw exterieur	postkasten hoofdentree	VanKan maatwerk postkasten	olijfgrijs	RAL 7002	ingelegde briefkleppen op kleur
	videfoon hoofdentree	type ntb	-	-	in één vlak met alu beplating van de postkasten
	huisnummer naast woningvoordeur	stalen cijfers, zwevend gemonteerd	zwart	-	aanzicht dikte cijfers = 15mm, hoogte cijfers = 150mm
					lettertype Futura o.g.
	beldrukker naast woningvoordeur	ovale beldrukker op kozijnstijl	zwart	-	-
	brievenbus in woningwoning (enkel op BG)	ovale briefplaat regenrand (Intersteel o.g.)	zwart	-	-
	voordeur armatuur aan straatzijde	ETK Licht, POL.1	zwart	-	downlight 3000K direct stralend met een reflector CRI >80
	voordeur armatuur aan galerij	ETK Licht, HOF.1 met schemerschakelaar	zwart	-	up/downlight 3000K CRI >80
	nestkasten	houtbeton, opgenomen in mw gevels	-	-	posities in overleg met buro013
	gevelbankjes in gevel	prefab beton	lichtgrijs / wit	-	kleur en textuur in overleg met buro013
					gevelbankjes aan straatzijde vv huisnummer
	gevelbankjes bij tuintjes	metseelwerk		-	gelijk aan metseelwerk a

Werknummer Fase 2120 VO DEFINITIEF	Project BLOEMWAARD Anjer-, Aster-, Smeetsstraat, Kasteelhoeveel	Schaal 	Datum 27-06-2024
	Opdrachtgever Casade Vredesplein 5, 5142 RA Waalwijk	Layoutnummer D04	Revisie A B C D E F
	Tekening Kleur- en Materiaalstaat Blok B	Formaat A3 420,0x297,0	

B.105 - PROJECTEN/2120_Kaatsheuvel West- Casade/01_tekeningen/ArchCAD werkmapi/2120_BIT_01.pln
 Hart van Brabantlaan 500 | 5038 JA TILBURG | T 013 750 4646 | INFO@BURO013.NL | WWW.BURO013.NL

Kleur- en materiaalstaat - Blok C					
onderdeel	element	materiaal en uitvoering	kleur	code	opmerkingen
gevel	metse l werk, a				
	steen:	Van der sanden, Alaska *	grijs	-	wildverband
	voeg:	diepte voeg = 5mm, Weber beamix	lichtgrijs	2771 *	stootvoeg = 10mm, lintvoeg = 10mm
	metse l werk dilatatie s	-	-	-	in overleg met Buro013
	gevelbanden + luifel entree	prefab beton*	lichtgrijs / wit	-	kleur en textuur in overleg met buro013
	plantenbakken tpv borstwering kozijn	aluminium zetwerk *	steengrijs	RAL 7030	structuurcoating, glansgraat en textuur in overleg met buro013
	gevelbeplating tpv loggia's	houten paneel	steengrijs	RAL 7030	paneel in één vlak met voorkant kozijn
gevelopeningen	kozijnen	hout	steengrijs	RAL 7030	aluminium aanslagprofiel op kleur
	hoofdentree pui	hout	steengrijs	RAL 7030	aluminium aanslagprofiel op kleur
	deuren bergingen / fietsenstalling	hout	steengrijs	RAL 7030	-
	waterslagen/onderdorpels ramen	aluminium waterslag	steengrijs	RAL 7030	-
	onderdorpels toegangsdeuren	kunststeen, holonite o.g.	lichtgrijs	(6)	-
	lateien, buitenblad	staal	steengrijs	RAL 7030	-
	zonwering, screens	indien gewenst / vereist: rolkast opnemen in de spouw			
vloeren	prefab loggia vloeren	prefab beton	lichtgrijs / wit	-	kleur en textuur in overleg met buro013
balustrades	loggia	stalen balusters met geperforeerde aluminium beplating *	steengrijs	RAL 7030	structuurcoating, glansgraat en textuur in overleg met buro013 perforatiepatroon ntb, in overleg met buro013
dak	dakrand	Van der sanden, Alaska *	grijs	-	wildverband
		diepte voeg = 5mm, Weber beamix	lichtgrijs	2771 *	stootvoeg = 10mm, lintvoeg = 10mm
	dakrandafwerking	aluminium kraal	steengrijs	RAL 7030	-
	hemelwaterafvoeren (HWA+DWA)	aluminium	steengrijs	RAL 7030	-
afbouw exterieur	noodoverstorten dak	aluminium	steengrijs	RAL 7030	exacte posities in overleg met buro013
	postkasten hoofdentree	Van/Kan maatwerk postkasten	steengrijs	RAL 7030	ingelegde briefkleppen op kleur
	videfoon hoofdentree	type ntb	-	-	in één vlak met alu beplating van de postkasten
	nestkasten	houtbeton, opgenomen in mw gevels	naturel	-	posities in overleg met buro013
	armaturen in luifel tpv hoofdentree	inbouwspots, The Light Group, type 9044028 o.g.	zwart	-	ingestort in betonnen luifel 3000K 70mm diameter CRI 90-100
aansluiting op terrein	maaiveld	maaiveld aflopend richting het gebouw 600-P	-	-	-
	betonnen 'brug'	prefab betonplaat van stoep tot h.entree	naturel	-	-
	geleide buis tpv zijkanalen brug	RVS, rond	naturel	-	-
interieur algemene ruimten	nader te bepalen; in afstemming met buro013				

* definitieve keuze op basis van bemonstering / proefopstelling

Werknummer	Fase	Project	Schaal	Datum
2120	VO DEFINITIEF	BLOEMWAARD Anjer-, Aster-, Sweenstraat, Kaatsheuvel		27-06-2024
		Opdrachtgever	Layoutnummer	Revisie A B C D E F
		Casade Vredesplein 5, 5142 RA Waalwijk Tekening	D05	
		Kleur- en Materiaalstaat Blok C	Formaat A3 420,0x297,0	

Kleur- en materiaalstaat - Blok D					
onderdeel	element	materiaal en uitvoering	kleur	code	opmerkingen
gevel	metselwerk, a	hoofdvlakken			
	steen:	Van der sanden, Alaska *	grijs	-	wildverband
	voeg:	diepte voeg = 5mm, Weber beamix	lichtgrijs	2771 *	stootvoeg = 10mm, lintvoeg = 10mm
	metselwerk, b	o.a. ter plaatse van de plantenbakken			
	steen:	Van der sanden, Alaska *	grijs	-	tegelveerband, horizontaal
	voeg:	diepte voeg = 5mm, Weber beamix	lichtgrijs	2771 *	stootvoeg = 10mm, lintvoeg = 10mm
	metselwerk, c	o.a.horizontale band tpv eerste verdieping			
	steen:	Van der sanden, Alaska *	grijs	-	tegelveerband, verticaal
	voeg:	diepte voeg = 5mm, Weber beamix	grijs	2773 *	stootvoeg = 10mm, lintvoeg = 10mm
	metselwerk dilataties	-	-	-	in overleg met Buro013
	luifel tpv voordeur	prefab beton	lichtgrijs / wit	-	kleur en textuur in overleg met buro013
gevelopeningen	kozijnen	hout	olijfgrijs	RAL 7002	aluminium aanslagprofiel op kleur
	voordeuren woningen	hout	olijfgrijs	RAL 7002	-
	waterslagen/onderdorpels ramen	aluminium waterslag	olijfgrijs	RAL 7002	-
	onderdorpels toegangsdeuren	kunststeen, holonite o.g.	natura donkergrijs (21)	-	-
	lateien, buitenblad	staal	olijfgrijs	RAL 7002	-
	zonwering, screens	indien gewenst / vereist: rolkast opnemen in de spouw			
dak	dakpannen	Wienerberger, OVH Vario *	leikleur mat engobe		-
	dakrand	betonnen muurafdekker	lichtgrijs / wit	-	kleur en textuur in overleg met buro013
	dakgoten	aluminium bakgoot	zilver	RAL 9006	-
	hemelwaterafvoeren (HWA)	aluminium	zilver	RAL 9006	-
afbouw exterieur	huisnummer aanduiding naast voordeur	stalen cijfers, zwevend gemonteerd	zwart	-	monteren met afstandhouders (12mm) aanzicht dikte cijfers = 15mm, hoogte cijfers = 150mm lettertype Futura o.g.
	beldrukker naast voordeur	ovalen beldrukker op kozijnstijl	zwart	-	-
	briefbus voordeur	ovale briefplaat regenrand (Intersteel o.g.)	zwart	-	-
	nestkasten	houtbeton, opgenomen in mw gevels			posities in overleg met buro013
	voordeur armatuur	ETK Licht, POL.1	zwart	-	downlight 3000K direct stralend met een reflector CRI >80
prefab buitenbergingen	gevelwerkafwerking	hout, verticaal rabat	zwart geïmpregneerd		
	deur- en kozijn	hout	zwart	RAL 9005	
	dakrand	sendzimir verzikte stalenafdekkap	zwart	RAL 9005	
	hemelwaterafvoer (HWA)	PVC	zwart	-	-
	gevelrooster	WEHA schoepenrooster, alu, 180x90mm	zwart	24011809 ZW	-
erfafscheidingen	metselwerk penanten	Van der sanden, Alaska *	grijs	-	tegelveerband horizontaal tot 700+mv
		diepte voeg = 5mm, Weber beamix	lichtgrijs	2771 *	halfsteensverband van 700+mv tot 2000+mv
	hekwerk tussen penanten	gaashekwerk met hedra	zwart	-	-
	poorten, aan achterzijde	hout, verticale delen	zwart geïmpregneerd		-

* definitieve keuze op basis van bemonstering / proefopstelling

Werknummer	Fase	Project	Schaal	Datum
2120	VO DEFINITIEF	BLOEMWAARD Anjer-, Aster-, Sweenestraat, Kaatsheuvel		27-06-2024
		Opdrachtgever	Layoutnummer	Revisie
		Casade Vredesplein 5, 5142 RA Waalwijk Tekening	D06	A B C D E F
		Kleur- en Materiaalstaat Blok D	Formaat	
			A3 420,0x297,0	