



Nr.	Locatie/Activiteit	Foto	Activiteit	Subactiviteit	Codering	Medium	Vloerveld		Bodemrisicofactoren volgens de BB-CVM	BB-CVM om bodemverontreiniging te voorkomen			Voldoet Ja / Nee / ?	Opmerkingen
							Code	Omschrijving		cvm nr	Voorzieningen	Maatregelen		
MO.1	Beoordeling en weging		Opslag en verlading van stortgoed en emballage	Transport van stortgoed met gesloten of open systeem - Transport van stortgoed met gesloten systeem	3.2.1	Ferro en non ferro metalen Gruis	EB		Overbelading van het systeem	I	• geen bodemvoorzieningen noodzakelijk; • Aandacht voor aansluitingen.	• onderhoudsprogramma en; • Specifieke zorgplicht.		Geen viskeuze stoffen aanwezig
MO.2	Sortering		Procesactiviteiten / procesbewerkingen	Open proces of bewerking - Open proces of bewerking met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen	4.3.2	Ferro en non ferro metalen Gruis	EB		Stof komt buiten de bodemvoorziening / verharding / vloer terrecht	I	• Aaneengesloten bodemvoorziening en; • Aandacht voor hemelwater of gecontroleerde afvoer.	• Specifieke zorgplicht.		Al het hemelwater gaat via OBAS.
MO.3	Opslag		Opslag en verlading van stortgoed en emballage	Op- en overslag stortgoed - Opslag droog stortgoed	3.1.1	Ferro en non ferro metalen Gruis	EB		Verspreiding van de stof door hemelwater of anti-stufwater	I	• Aaneengesloten bodemvoorziening en; • Aandacht voor hemelwater in de vorm van een overkapping of afdekking.	• Specifieke zorgplicht.		Al het hemelwater gaat via OBAS.
MB.1	Verkleinen, knippen en snijden		Procesactiviteiten / procesbewerkingen	Open proces of bewerking - Open proces of bewerking met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen	4.3.2	Ferro en non ferro metalen Gruis	EB		Stof komt buiten de bodemvoorziening / verharding / vloer terrecht	I	• Aaneengesloten bodemvoorziening en; • Aandacht voor hemelwater of gecontroleerde afvoer.	• Specifieke zorgplicht.		Al het hemelwater gaat via OBAS.
MB.2	Persen en knippen		Procesactiviteiten / procesbewerkingen	Open proces of bewerking - Open proces of bewerking met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen	4.3.2	Ferro en non ferro metalen Gruis	EB		Stof komt buiten de bodemvoorziening / verharding / vloer terrecht	I	• Aaneengesloten bodemvoorziening en; • Aandacht voor hemelwater of gecontroleerde afvoer.	• Specifieke zorgplicht.		Al het hemelwater gaat via OBAS.
MB.3	Strippen		Procesactiviteiten / procesbewerkingen	Open proces of bewerking - Open proces of bewerking met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen	4.3.2	Ferro en non ferro metalen Gruis	EB		Stof komt buiten de bodemvoorziening / verharding / vloer terrecht	I	• Aaneengesloten bodemvoorziening en; • Aandacht voor hemelwater of gecontroleerde afvoer.	• Specifieke zorgplicht.		Al het hemelwater gaat via OBAS.
TO.1	Schroot		Opslag en verlading van stortgoed en emballage	Op- en overslag stortgoed - Opslag droog stortgoed	3.1.1	Ferro en non ferro metalen Gruis	EB		Verspreiding van de stof door hemelwater of anti-stufwater	I	• Aaneengesloten bodemvoorziening en; • Aandacht voor hemelwater in de vorm van een overkapping of afdekking.	• Specifieke zorgplicht.		Geen viskeuze stoffen aanwezig
TO.3	Gevaarlijke afvalstoffen: accu's, afgewerkte olie en Ad Blue		Procesactiviteiten / procesbewerkingen	Op- en overslag in emballage - Op- en overslag viskeuze stoffen en vloeistoffen in emballage	3.3.2	gevaarlijke afvalstoffen en Ad Blue	EB		Lekkende emballage	III	• Vloeistofdichte bodemvoorziening en; • Aandacht voor hemelwater of gecontroleerde afvoer.	• Periodieke inspectie én controle vloeistofdichte bodemvoorziening en; • Specifieke zorgplicht.		Geen vloeistofdichte vloer maar vloeistof dichte voorzieningen zijn aanwezig
OV.1	Reparatie en onderhoudswerk		Overige activiteiten	Activiteiten in werkplaatsen	5.3	Vetten Olie Verf Apparatuur	EB		- Lekken of morsen van stoffen - Wegspattende (onder)delen of stoffen	I	• Aaneengesloten bodemvoorziening en; • Aandacht voor gecontroleerde afvoer.	• Specifieke zorgplicht.		Geen vloeistofdichte vloer maar vloeistof dichte voorzieningen zijn aanwezig
OV.2	Opslag Gevaarlijke stoffen		Opslag en verlading van stortgoed en emballage	Op- en overslag in emballage - Op- en overslag viskeuze stoffen en vloeistoffen in emballage	3.3.2	Olie Vetten Koelvloeistof	EB		Lekkende emballage	I	• Aaneengesloten bodemvoorziening en; • Aandacht voor gecontroleerde afvoer.	• Onderhouds- en inspectieprogramma en; • Specifieke zorgplicht.		
OV.3	Tanken motorbrandstof		Opslag en verlading van stortgoed en emballage	Aftappen	3.5	Olie Vetten Koelvloeistof Ad Blue	VB		Morsen van de stof	III	• Vloeistofdichte bodemvoorziening en; • Aandacht voor hemelwater of gecontroleerde afvoer.	• Periodieke inspectie én controle vloeistofdichte bodemvoorziening en; • Specifieke zorgplicht.		
			Opslag bulkvloeistoffen	Opslag in bovengrondse tank vrij van de ondergrond opgesteld	1.3	Olie Vetten Koelvloeistof Ad Blue	VB		Inwendige en uitwendige corrosie	III	• Dubbelwandige tank en; • Lekdetectie.	• Inspectie tank en; • Specifieke zorgplicht.		
OV.5	Hemelwater afvoer		Overige activiteiten	Afvoer van afvalwater in bedrijfsriolering - Bestaande ondergrondse riolering	5.1.1	Afvoeiend hemelwater (afkomstig van een bodem beschermde voorziening	VB		Lekken uit leidingen, koppelingen, ontvangpunten, tussenpunten of afscheidingsinstallaties	II	• Aandacht voor putten, slibvangers, olieafscheiders, verbindingen, ontvangpunten.	• Onderhouds- en inspectieprogramma en; • Specifieke zorgplicht.		Nieuw aan te leggen riolering

Funtionalitiet vloervelden

VB	Vloeistofdichte bodemvoorziening of vloeistof dicht ontwerp (vloer, verharding of constructie waardoor stoffen niet in de bodem terecht kunnen komen.)
AB	Aaneengesloten bodemvoorziening (vloer, verharding of constructie die stoffen tijdelijk keert, waarvan eventuele onderbrekingen of naden zijn gedicht.)
EB	Elementenbodemvoorziening (vloer, verharding of constructie die stoffen tijdelijk keert, waarvan eventuele onderbrekingen of naden niet zijn gedicht.)
LB	Lekbak
	Geen bodembeschermende voorziening nodig

Afkortingenlijst: