


Inhoudsopgave:

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e



STREEKGEWEST
WESTELIJK
NOORD-BRABANT

Regionale Milieudienst

suprator adm
B

5.1.2e

Ons kenmerk : 9/2317/AdB/RO8V042

Bijlage(n) : Div.

Uw brief van : -

Uw kenmerk : -

Onderwerp : Wet milieubeheer (art. 3:41, 3:44 Awb)
toezending beschikking

Zoomweg 14
4726 TA HEERLE

Roosendaal, 17 maart 1999

VERZONDEN 18 MAART 1999 *J*

Geachte 5.1.2e,

Ingevolge het bepaalde in de artikelen 3:41 en 3:44 van de Algemene wet bestuursrecht zenden wij u een exemplaar van de beschikking alsmede van de kennisgeving daarvan over uw onder bovengenoemd nummer ingeschreven aanvraag om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een varkenshouderij aan de Zoomweg 14 te Heerle.

Voor wat betreft het instellen van beroep tegen en het van kracht worden van deze beschikking verwijzen wij naar de bijgevoegde kennisgeving.

Tevens wijzen wij u op het feit dat indien de beschikking betrekking heeft op het oprichten of veranderen van een inrichting, dat tevens is aan te merken als bouwen in de zin van de Woningwet, de beschikking niet eerder van kracht wordt, dan nadat de betrokken bouwvergunning is verleend.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
namens dezen,
het hoofd van de afdeling Vergunningen en Controle,

5.1.2e

5.1.2e



Bezoekadres:
Burgerhoutsestraat 19,
Roosendaal
Telefoon (0165) 58 64 00

Correspondentie-adres:
Postbus 16,
4700 AA Roosendaal
Telefax (0165) 56 60 47

Bankrelatie:
Generale Bank Nederland N.V.
Rekeningnummer 64.16.44.914
Giro van de bank nr. 38 78 108



Wet milieubeheer

Beschikking
RO8V036

Besluit burgemeester en wethouders van Roosendaal.
Datum beschikking 9 maart 1999.

Op 21 augustus 1998 is een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer ontvangen van:

5.1.2e

De aanvraag is ingediend voor het verkrijgen van een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning voor een varkenshouderij.

De inrichting, waarvoor vergunning wordt gevraagd, is gelegen aan de Zoomweg 14 te Wouwse Plantage, kadastraal bekend als gemeente Roosendaal, sectie I, nrs. 525, 1176 en 393.

De activiteiten, die binnen de inrichting worden uitgevoerd, hebben betrekking op;

- a. het houden en mesten van vleesvarkens;
- b. het opslaan en koelen van akkerbouwproducten;
- c. het opslaan van veevoeders, mest, brandstoffen en bestrijdingsmiddelen.

Geldende vergunningen.

Het bedrijf is in het bezit van een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de Hinderwet (thans Wet milieubeheer), gedateerd 12 mei 1992, voor het in werking hebben van een agrarisch bedrijf met mestvarkens, meststieren, melkrundvee en jongvee. Het bedrijf beschikt derhalve over vergunde rechten. Voor zover van toepassing is bij de beslissing op de onderhavige aanvraag met die rechten rekening gehouden.

Gevoerde procedure.

De procedure is overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer en afdeling 3.5 en 3.6 van hoofdstuk 3 van de Algemene wet bestuursrecht uitgevoerd.

De volgende wettelijke adviseur is betrokken bij deze vergunningsprocedure:

- Inspectie Milieuhygiëne Zuid.

Overwegingen ter zake van het ontwerp-besluit.

Op 22 oktober 1998 is een ontwerp-besluit opgemaakt en verzonden, waarin het voornemen is uitgesproken om de gevraagde vergunning te verlenen. Ter motivering van het voornemen is in het ontwerp-besluit het volgende overwogen.

De gevolgen voor het milieu en de mogelijkheden tot bescherming van het milieu.

In het belang van de bescherming van het milieu is het nodig om de nadelige gevolgen van het bedrijf voor het milieu te voorkomen en als dit niet mogelijk is de nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken. In verband hiermee is de onderhavige aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer, gelet op artikel 8.8 van deze wet specifiek getoetst aan de navolgende regels, richtlijnen en/of aspecten:

1. Bescherming in verband met de ligging in een grondwaterbeschermingsgebied;
2. De ecologische richtlijnen (Interimwet ammoniak en veehouderij en de daarop gebaseerde uitvoeringsregeling);
3. De Stankrichtlijn (Richtlijn veehouderij en stankhinder 1996), zowel voor de individuele stankberekening als voor de cumulatieve stankberekening;

Ad 1 Bescherming in verband met de ligging in een grondwaterbeschermingsgebied.

De onderhavige inrichting is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied.

Ad 2 Toetsing aan de ecologische richtlijnen.

De aanvraag heeft betrekking op het in tabel 1 (bijlage 2) aangegeven aantal dieren (te huisvesten in het Groen label staltype BB-96-04-035V1) hetgeen voor de ammoniak-emissie (en de vertaling naar mestvarkenseenheden) het in tabel 1 van bijlage 2 opgenomen resultaat oplevert.

De afstand van het dichtstbijzijnde emissiepunt van het bedrijf (varkensmesterij), zoals thans aangevraagd, tot het dichtstbijzijnde voor verzuring gevoelige gebied, te weten de bossen van Zoomland, bedraagt 550 meter.

De bij deze afstand behorende omrekeningsfactor ter bepaling van het maximaal geëmitteerde aantal mol ammoniak is 0,030. Het bedrijf zal derhalve op basis van de aangevraagde hoeveelheid dieren 39,3 mol potentieel zuur per ha per jaar emitteren.

Op basis van de Interimwet ammoniak en veehouderij en de daarop gebaseerde uitvoeringsregeling voor veehouderijbedrijven (artikel 5) is de toetsingswaarde voor bestaande bedrijven 15 mol potentieel zuur per ha per jaar, dan wel indien dit meer bedraagt, het aantal mol waar het bedrijf middels een reeds eerder verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer of Hinderwet rechten aan kan ontleen. Op basis hiervan is berekend dat het bedrijf een verworven ammoniakrecht heeft van 39,6 mol potentieel zuur per ha per jaar.

In onderhavige aanvraag bedraagt het aantal potentieel zuur per ha per jaar weliswaar meer dan 15 mol, namelijk 39,3 mol, maar blijft de depositie beneden het reeds verworven recht. Op grond van de in het verleden verleende vergunning ingevolge de Hinderwet (thans Wet milieubeheer) bedroeg de depositie namelijk 47,5 mol ($1320,5 \times 0,036$). Ter toelichting wordt daarbij vermeld dat het dichtstbij gelegen emissiepunt ca. 50 meter dicht bij de bedoelde bossen was gelegen.

Op basis van de Interimwet Ammoniak en Veehouderij is er aldus geen reden aanwezig om de gevraagde vergunning op grond van ecologische motieven te weigeren.

Voor de volledigheid wordt nog aangetekend dat door de gemeente Roosendaal geen ammoniak-reductieplan is vastgesteld.

Ad 3 Toetsing aan de stankrichtlijn.

De geurhinder die van de inrichting is te duchten, is getoetst aan de afstandnormen zoals aangegeven in de richtlijn "Veehouderij en stankhinder 1996" van 30 oktober 1996. Toetsing aan de richtlijn geeft, gelet op het aantal mestvarkenseenheden, het beeld te zien zoals weergegeven in tabel 3 van bijlage 2. Bij de afstandsrekening is uitgegaan van het dichtstbijzijnde emissiepunt van de varkensstal.

De inrichting is gesitueerd in het agrarisch buitengebied van de gemeente Roosendaal tussen de kernen Heerle en Wouwse Plantage langs de gemeentegrens Roosendaal/Bergen op Zoom. In de directe omgeving van de inrichting is een object voor verblijfsrecreatie gelegen (camping "Heidepol").

Op basis van de Richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996, als mede op basis van de oude brochure "Veehouderij en Hinderwet" is derhalve sprake van een indeling in omgevingscategorie I (in de directe omgeving van het bedrijf ligt of liggen objecten voor verblijfsrecreatie).

Zoals uit tabel 3 blijkt, wordt (bij een indeling in een categorie-I-omgeving) aan de vereiste afstand van 224 meter voldaan. De dichtst tot het emissiepunt van de varkensstal gelegen recreatiewoning van camping "Heidepol" is namelijk gelegen op ca. 232 meter.

Geconcludeerd moet worden dat voldaan wordt aan het gestelde in de richtlijn "Veehouderij en stankhinder 1996" en er op basis daarvan geen grond aanwezig is om de gevraagde vergunning te weigeren.

Cumulatie-berekening.

Bij de berekening van de cumulatieve stank is gebruik gemaakt van de methodiek zoals beschreven in de richtlijn "Veehouderij en Stankhinder 1996".

Binnen een straal van 400 meter van de inrichting ligt een object categorie I.

Binnen en/of buiten genoemde straal van 400 meter liggen verder enkele intensieve veehouderijbedrijven welke een relevante bijdrage zouden kunnen leveren aan de cumulatieve stankhinder. De bijdragen van de andere in de directe omgeving van het waarneempunt (camping "Heidepol") gelegen intensieve veehouderijen zijn meer dan 0,05 (op basis van het rapport 'beoordeling cumulatieve stankhinder door intensieve veehouderijen'), maar de som overschrijdt evenwel niet de bepalende cumulatieve factor 1,5. De cumulatieve berekening is bijgevoegd.

Voorts is een cumulatieve berekening gemaakt met als meest relevante waarneempunt de woning Zoomvlietweg 6 gelegen in een categorie IV omgeving. De bijdragen zijn allemaal kleiner dan 0,05. Voor de volledigheid is nog het cumulatieve effect berekend op de woning Zoomvlietweg 10 eveneens gelegen in een categorie IV omgeving. Deze woning is weliswaar overbelast als gevolg van de ernaast gelegen intensieve veehouderij, maar de bijdrage van de Zoomweg 14 is beneden de 0,05 gelegen.

Voor stankhinder als gevolg van cumulatieve behoeft derhalve niet te worden gevreesd.

Bodemlozing.

Uit de aanvraag blijkt, dat de Groen Labelstal wordt uitgevoerd volgens het zgn. koeldek-systeem. Ten behoeve van de koeling wordt, blijkens de bij de aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer overgelegde bescheiden, grondwater opgepompt op een diepte van ca. 40 meter.

Blijkens informatie bij de provincie Noord-Brabant is voor het onttrekken van het grondwater op basis van "de Verordening waterhuishouding Provincie Noord-Brabant" een vergunning ingevolge de Grondwaterwet van het College van Gedeputeerde Staten vereist, indien de pompcapaciteit meer dan 10 kubieke meter per uur bedraagt.

Uit de aanvraag blijkt dat maximaal 60 liter per dag aan koelwater is benodigd per dierplaats (=65520 liter/dag). Gelet daarop mag niet verwacht worden dat een onttrekking van grondwater de 10 m³/uur zal overschrijden. Een vergunning op basis van de Grondwaterwet zal naar verwachting dan ook niet vereist zijn.

Na gebruik voor het koeldeksysteem wordt het grondwater weer teruggepompt in de bodem op eveneens ca. 40 meter diepte.

Op grond van artikel 24a van het "het Lozingenbesluit bodembescherming" is voor de lozing van koelwater in de bodem "toestemming" vereist van ons College. Bedoelde toestemming kan voor ten hoogste 10 jaar worden verleend.

Uit de toelichting op het Lozingenbesluit bodembescherming blijkt, dat slechts toestemming voor de lozing van koelwater kan worden verleend, indien een opwarming van het grondwater geen schade aan de verschillende bodemfuncties toebrengt, zoals onder andere de ecologische functie.

Indien voldaan wordt aan de eisen, die gelden voor de toepassing van het koeldeksysteem zijn wij van oordeel, dat aan die voorwaarde wordt voldaan en de gevraagde "toestemming" kan worden verleend. Ter meerdere zekerheid zijn de nodige voorschriften, ter waarborging, dat schade aan de bodemfuncties wordt voorkomen, opgenomen.

Zo is onder meer bepaald, dat het temperatuurverschil tussen het opgepompte grondwater en het in de grond teruggepompte koelwater maximaal 2 tot 3 graden Celsius mag bedragen.

Geluid

In de vigerende vergunning beschikt het bedrijf over te veel geluidruimte, namelijk 45 dB(A) etmaalwaarde ter plaatse van woningen van derden. Het dichtstbijzijnde gevoelig object (woning van derden) ligt namelijk op ruim 200 meter afstand. In de onderhavige aanvraag is derhalve de geluidruimte ingeperkt door het stellen van voorschriften op referentiepunten (op 50 meter afstand van de inrichting). Hierdoor zal het referentieniveau van het omgevingsgeluid ter plaatse van de woningen gerespecteerd worden. Blijkens een uitgevoerde indicatieve geluidsmeting zijn de gestelde geluidsnormen laakbaar.

Voorts wordt nog aangetekend dat (mede op basis van jurisprudentie) in de voorschriften is bepaald, dat er gedurende 12 dagen per jaar een overschrijding van de gestelde geluidsnormen mag plaatsvinden. Dit voorschrift is met name bedoeld voor activiteiten verband houdende met het ledigen van de gierkelder(s), hetgeen met de nodige geluidsoverlast gepaard kan gaan.

Bedenkingen en adviezen.

De Inspectie milieuhygiëne Zuid te Eindhoven is in de gelegenheid gesteld te adviseren over de aanvraag en het ontwerp van de beschikking. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

Naar aanleiding van de aanvraag en het ontwerp-besluit zijn schriftelijke bedenkingen ingediend door:

- A: 5.1.2e [redacted]
 B: 5.1.2e [redacted]
 C: 5.1.2e [redacted]
 D: 5.1.2e [redacted]

Door 5.1.2e [redacted] is bij zijn schrijven een handtekeningenlijst gevoegd van het recreatieteam van de camping en diverse campinggasten.

Tijdens de op 17 december 1998 (op verzoek van enkele indieners van bedenkingen) gehouden openbare zitting zijn mondeling bedenkingen ingediend door:

- 5.1.2e [redacted]
- 5.1.2e [redacted]
- 5.1.2e [redacted].

Inhoud van de schriftelijke bedenkingen.

Reclamant A.

Vrees voor stankoverlast, geluidsoverlast, nachtrustverstoring en waardevermindering van het onroerend goed.

Reclamant B.

Realisering van het bedrijf heeft invloed op het woongenot en eventuele waardedaling van het onroerend goed.

Reclamant C.

In de nieuwe opzet van het bedrijf neemt het varkens aantal dermate toe, dat voor stankoverlast, met name in de zomeravonden, wordt gevreesd. Het onroerend goed van bezwaarmaker is op slechts 350 à 400 meter gelegen van de nieuw te bouwen stal. Tevens wordt gevreesd voor waardedaling van het onroerend goed

Reclamant D.

Er is niet aangegeven op welk aspect 5.1.2e [redacted] bedenkingen heeft. Er is slechts door hem medegedeeld "een bezwaar te hebben tegen de vestiging van het bedrijf". Bovendien is (zoals hierna blijkt) noch 5.1.2e [redacted], noch iemand van de ondergetekenden verschenen op de openbare zitting teneinde het bezwaar toe te lichten.

Inhoud van de mondelinge bedenkingen.

1. 5.1.2e [redacted]
 - te verwachten stankoverlast;
 - te verwachten aantasting van het woongenot en waardevermindering van de woning.
2. 5.1.2e [redacted]
 - te verwachten stankoverlast;
 - te verwachten aantasting van het woongenot en waardevermindering van de woning.

3

5.1.2e

- bestaande en te verwachten stankoverlast (ook 's nachts);
- bestaande en te verwachten geluidsoverlast, met name tengevolge van laad- en losactiviteiten op het terrein van de inrichting en de verkeersbewegingen gedurende de nacht;
- bestaande en te verwachten aantasting van woongenot en waardevermindering van de woning.

Overwegingen met betrekking tot de bedenkingen:

Ten aanzien van te verwachten stankoverlast:

Bij de beoordeling van mogelijke stankoverlast is de door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer uitgevaardigde Richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996 gehanteerd. Voor de van toepassing zijnde omgevingscategorie is op basis van de jurisprudentie de zwaarste categorie, te weten omgevingscategorie I uit de Brochure "Veehouderij en Hinderwet" toegepast.

Aan het in de in de richtlijn c.q. de brochure opgenomen afstandcriterium wordt voldaan.

Voor wat de mogelijke cumulatie van stankhinder betreft, wordt aanvullend op hetgeen in het ontwerp-besluit daarover is vermeld, nog het volgende opgemerkt. Zoals in het ontwerp-besluit is gesteld is er nabij de woning Zoomvlietweg 10 sprake van een overbelaste situatie in verband met de aanwezigheid van een varkenshouderij aan Zoomvlietweg 8. De stankcirkel van de onderhavige inrichting raakt niet de stankcirkel behorende bij de varkenshouderij aan Zoomvlietweg 8, zelfs niet indien uitgegaan zou worden van een categorie I-omgeving. Nabij het waarneempunt Zoomvlietweg 10 (burgerwoning in een overigens agrarisch gebied is evenwel een categorie III-omgeving verdedigbaar).

Gelet op het vorenstaande blijven wij bij ons standpunt dat ten aanzien van dit aspect geen grond aanwezig is om de gevraagde vergunning te weigeren wegens vermeende individuele of cumulatieve stankoverlast.

Ten aanzien van te verwachten geluidsoverlast

De inrichting beschikt in de vigerende vergunning over veel te veel geluidruimte, namelijk 45 dB(A) etmaalwaarde ter plaatse van woningen van derden (de afstand tot de dichtstbij gelegen woning bedraagt circa 400 meter). De geluidruimte is thans ingeperkt door het stellen van geluidsnormen op referentiepunten, zoals aangegeven op de bij de beschikking gevoegde bijlage (op 50 meter afstand gelegen). Zoals in het ontwerp-besluit reeds is vermeld, is uit een uitgevoerde geluidsmeting gebleken dat de gestelde geluidsnormen op de referentiepunten niet zullen worden overschreden. Aldus zal er ter plaatse van woningen van derden geen reële geluidsoverlast optreden. De ingediende bedenkingen zijn op dit punt ongegrond.

Voor wat betreft de te verwachten hinder als gevolg van de verkeersbewegingen dient het volgende te worden opgemerkt. De voertuigbewegingen op de openbare weg zijn opgenomen in het wegverkeersbeeld op een afstand van circa 200 meter vanaf de in- en uitrit. Aangezien binnen deze afstand geen woningen van derden zijn gelegen (een camping behoeft geen geluidsbescherming; recreatiewoningen worden in de Wet milieubeheer niet als geluidsgevoelige bestemmingen aangemerkt), is het gestelde in de circulaire inzake "geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de Wet milieubeheer", niet van toepassing. De bedenkingen zijn op dit punt ongegrond.

Ten aanzien van waardedaling van het onroerend goed en aantasting van het woongenot

Een mogelijke waardedaling van een onroerend goed, gelegen in de omgeving van het bedrijf, is blijkens jurisprudentie geen aspect dat betrekking heeft op gevaar, schade of hinder die de Wet milieubeheer beoogt tegen te gaan.

Aantasting van het woongenot kan op talloze wijzen ontstaan. Wij zijn echter van mening, dat, gelet op het feit dat de woningen op relatief grote afstand van het bedrijf zijn gelegen (ca 400 meter), er geen sprake kan zijn van vermindering van het woongenot. Ook ten aanzien van dit aspect zijn de ingediende bedenkingen ongegrond.

Toetsingscriteria.

Tenslotte wordt opgemerkt dat vanwege de aanwezigheid van een propaantank van 2500 liter het Besluit opslag propaan milieubeheer van toepassing is.

Besluitvorming.

Zoals uit het vorenstaande blijkt, zijn wij van oordeel, dat door de inrichting mogelijk te veroorzaken nadelige gevolgen voor het milieu kunnen worden ondervangen door de van dit besluit deel uitmakende voorschriften;

Gelet op de desbetreffende artikelen van de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht;

B E S L U I T E N

1. aan 5.1.2e, voornoemd, de gevraagde vergunning overeenkomstig de bij deze beschikking behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden te verlenen onder de hierna te noemen voorschriften;
2. de ingediende bedenkingen ongegrond te verklaren, overeenkomstig de hiervoor opgenomen overwegingen;
3. Op basis van artikel 24a van "het Lozingenbesluit bodembescherming" toe te staan, dat gedurende 10 jaar ná het van kracht worden van de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer koelwater in de bodem wordt geloosd onder de in de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer verbonden voorschriften verband houdende met de bodemlozing.

Roosendaal,
Burgemeester en wethouders voornoemd,
namens dezen,

5.1.2e

VOORSCHRIFTEN

behorende bij de nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de
WET MILIEUBEHEER

INHOUDSOPGAVE

blz.

Begrippen	- 2 -
1 Algemeen	- 3 -
2 Brandveiligheid	- 3 -
3 Bodem	- 4 -
4 Geluid- en trillingen	- 5 -
5 Lucht	- 6 -
6 Agrarische bedrijven	- 6 -
7 Bestrijdingsmiddelen	- 11 -
8 Opslag K2 en K3-producten in bovengrondse tanks	- 12 -
9 Energie	- 15 -
10 Afvalstoffen	- 15 -
11 Afvalwater	- 16 -

Bijlage 1

Voor zover een DIN-, NEN-, NEN-EN- of NEN-ISO-norm, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van konstrukties, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de voor de datum van vergunningverlening laatst uitgegeven norm met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of korrektiebladen dan wel - voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande konstrukties, toestellen en apparaten betreft - de norm die bij de aanleg c.q. installatie van die konstrukties, toestellen en apparaten is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Begrippen

1

BEVOEGD GEZAG:

het College van Burgemeester en Wethouders van Roosendaal.

2

EMBALLAGE:

glazen flessen tot 5 l, kunststof flessen of vaten tot 60 l, metalen bussen tot 25 l, papieren of kunststof zakken, laadketels.

3

EQUIVALENT GELUIDNIVEAU (L_{Aeq}):

het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse in de loop van een bepaalde periode optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai, IL-HR-13-01" van maart 1981.

4

GELUIDNIVEAU IN dB(A):

het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publikatie no. 651.

5

KIWA:

OKIWA N.V., Instituut voor certificatie, keuringen en advisering integrale kwaliteitszorg voor bouw-, water- en milieusector, gevestigd te Rijswijk.

6

K2-product:

een brandbare vloeistof waarvan het vlampunt ligt tussen 22 en 55 graden Celsius, bepaald volgens NEN-ISO 2719, of een verfproduct waarvan het vlampunt 55 graden Celsius of hoger is, bepaald volgens NEN-EN 57.

7

K3-product:

een brandbare vloeistof waarvan het vlampunt 55 graden Celsius of hoger is, bepaald volgens NEN-ISO 2719, of een verfproduct waarvan het vlampunt 55 graden Celsius of hoger is, bepaald volgens NEN-EN 57.

8

NEN:

een door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm.

1 Algemeen

1.1

De inrichting moet (met inbegrip van machines en toestellen) schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

1.2

Ongedierte moet doelmatig worden bestreden.

1.3

Degene die de inrichting drijft is verplicht aan een daartoe door het bevoegd gezag aangewezen ambtenaar op diens eerste verzoek alle berekeningen ten behoeve van leidingen, tanks, appendages, akoestische gegevens, emissiegegevens en dergelijke, alsmede periodieke onderhoudsschema's en inspecties ter inzage te geven. de bevindingen van alle inspecties dienen in een register te worden vastgelegd.

1.4

De elektrische installatie in de inrichting moet voldoen aan NEN 1010 en mag geen storing in de radio- en/of televisie-ontvangst en het telecommunicatieverkeer veroorzaken.

1.5

Binnen de inrichting mag maximaal 120 liter smeerolie en 60 liter afgewerkte olie aanwezig zijn. De smeerolie in emballage dient te zijn geplaatst in of boven een vloeistofdichte lekbak welke de inhoud van het emballagevat kan bevatten. De lekbak dient tegen inregenen te zijn beschermd.

1.6

Stoffen die om welke reden dan ook, niet (meer) in de inrichting worden toegepast, alsmede de daarbij behorende emballage, moeten zo spoedig mogelijk van het terrein van de inrichting worden verwijderd.

Meet- en registratieverplichtingen

1.7

Daar waar in deze vergunning is voorgeschreven dat degene die de inrichting drijft, verplicht is van gebeurtenissen melding te doen, moeten van deze gebeurtenis alle van belang zijnde gegevens, zoals tijdstip, tijdsduur, aard, hoeveelheid, oorzaak, plaats en windrichting worden geregistreerd; de geregistreerde gegevens moeten ten minste 2 jaar in de inrichting worden bewaard en ter inzage worden gehouden voor het bevoegd gezag.

2 Brandveiligheid

2.1

Alle blusmiddelen moeten voor een ieder duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn aangebracht of opgehangen, voor direct gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.

2.2

In de nieuw te bouwen vleesvarkensstal dient nabij iedere toegang in de centrale gang een slanghaspel aanwezig te zijn die zijn voorzien van een volrubber slang met een nominale binnenmiddellijn van 20

mm en een lengte van tenminste 20 meter en een afsluitbare straalpijp met een mondstukdiameter van 6 mm. De haspels moeten zijn uitgevoerd volgens NEN 3211 en dienen te zijn aangesloten op de gemeentelijke drinkwaterleiding volgens voorschrift van de N.V. Waterleiding Maatschappij "Noord-West-Brabant".

2.3

In de machineberging moet op een goed bereikbare plaats een poederblusser aanwezig zijn met een inhoud van minimaal 12 kg blusmiddel. De aardappelloods moet zijn voorzien van 2 blustoestellen met een inhoud van tenminste 9 kg bluspoeder.

2.4

Draagbare blustoestellen moeten van een door de Inspectie voor het Brandwezen goedgekeurd fabrikaat zijn blijkens een rijkskeurmerk.

2.5

Blusmiddelen, blusinstallaties, alarmeringen en dergelijke dienen steeds voor onmiddellijk gebruik gereed te zijn en in goede staat van onderhoud te verkeren. Deze middelen c.q. installaties dienen tenminste éénmaal per jaar door een deskundige te worden gecontroleerd op de goede werking. de draagbare blustoestellen dienen gecontroleerd te worden overeenkomstig het gestelde in NEN 2559; Van deze controle dient aantekening te worden gehouden op een aan het toestel bevestigd label en/of in een register.

3 Bodem

3.1

Indien, na het van kracht worden van deze vergunning, verontreiniging van de bodem met stoffen optreedt of is opgetreden dan wel wordt vermoed, anders dan tengevolge van een ongewoon voorval in de zin van artikel 30 van de Wet bodembescherming, en artikel 17.1 van de Wet milieubeheer, dient degene die de inrichting drijft:

- dit onverwijld te melden aan het bevoegd gezag;
- onverwijld maatregelen te nemen teneinde de verontreiniging, aantasting en de directe gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken;
- eventuele tanks en/of andere objecten (zoals bijvoorbeeld leidingen, buizen en kabels) die met de verontreinigde stoffen in aanraking zijn geweest, te controleren op aantasting en indien nodig te herstellen of vervangen;
- zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 2 weken na een dergelijk voorval, de bodem van de inrichting te onderzoeken op een door het bevoegd gezag goed te keuren wijze;
- de resultaten van een dergelijk onderzoek zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 maanden na melding van betreffend voorval te overleggen aan het bevoegd gezag;
- een voornemen om tot bodemsanering over te gaan, voordat de sanering plaatsvindt, te melden aan het bevoegd gezag.

3.2

Het af en overtappen van voor het milieu schadelijke vloeistoffen in een gedeelte van de inrichting waar geen vloeistofdichte vloer is aangebracht, dient plaats te vinden in een vloeistofdichte bak. Onder een tappunt van een gereedstaand vat dient, indien dit niet boven eerdergenoemde vloeistofdichte bak uitmondt, een doelmatige lekbak te zijn aangebracht.

3.3

Indien er gevaarlijke stoffen in de opvangbakken of op een vloeistofdichte vloer gemorst zijn, moeten deze zo snel mogelijk worden opgeruimd.

3.4

Een riolering voor de afvoer van afvalwater moet vloeistofdicht zijn uitgevoerd.

4 Geluid- en trillingen

4.1

Het equivalente geluidsniveau (L_{Aeq}) geproduceerd door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten, mag op de referentiepunten 1 tot en met 4 niet meer bedragen dan:

- a. 50 dB(A), tussen 07.00 en 19.00 uur;
- b. 45 dB(A), tussen 19.00 en 23.00 uur;
- c. 40 dB(A), tussen 23.00 en 07.00 uur.

De referentiepunten 1 tot en met 4 staan aangegeven op de bij dit voorschrift behorende kaart met nummer De Nijs Nr 1.

4.2

Onverminderd het gestelde in voorschrift 4.1 mag het maximale geluidsniveau (L_{max}) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten, gemeten in de meterstand "fast", op de referentiepunten 1 tot en met 4 niet meer bedragen dan:

- a. 70 dB(A), tussen 07.00 en 19.00 uur;
- b. 65 dB(A), tussen 19.00 en 23.00 uur;
- c. 60 dB(A), tussen 23.00 en 07.00 uur.

4.3

Controle op of berekening van de in voorschrift 4.1 en 4.2 vastgelegde geluidsniveaus, moet geschieden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai, IL-HR-13-01" van maart 1981, uitgegeven door het Ministerie van VROM. Ook de beoordeling van de meetresultaten moet overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden.

4.4

Gedurende het laden en het lossen mag de motor van het voertuig waarin wordt geladen of waaruit wordt gelost niet in werking zijn, tenzij het in werking zijn van de motor noodzakelijk is voor het laden of lossen.

4.5

Het laden en lossen van goederen mag uitsluitend geschieden op het terrein van de inrichting.

4.6

Geluid afkomstig van audio- en meldinstallaties mag, evenals geluid afkomstig van audio-installaties van de voertuigen, ter plaatse van de referentiepunten 1 tot en met 4 niet hoorbaar

zijn.

4.7

Een in de inrichting aanwezige motorvoertuig en/of verbrandingsmotor moet zijn voorzien van een in goede staat van onderhoud verkerend uitlaatsysteem met daarin een doelmatige en in goede staat van onderhoud verkerende geluiddemper.

4.8

Overschrijding van de voorschriften 4.1 en 4.2 mag maximaal 12 dagen per kalenderjaar plaatsvinden. Degene die de inrichting drijft is gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevegd kan worden om overmatig hinder te voorkomen. Deze incidentele bedrijfssituaties dienen in een logboek te worden vermeld. Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen met betrekking tot geluidhinder, die gedurende deze dagen in acht moeten worden genomen.

4.9

Overschrijding van de voorschriften 4.1 en 4.2 mag maximaal 12 dagen per kalenderjaar plaatsvinden (b.v. ten behoeve van het uitrijden van mest en inschuren van aardappelen).

5 Lucht

5.1

Hinderlijke stofverspreiding bij het vullen van voedersilo's moet worden voorkomen door het via de ontluchting ontwijkende stof op doeltreffende wijze op te vangen, bijvoorbeeld met behulp van een doekfilter.

5.2

Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbehandelingsinstallaties of afzuigsystemen, ten aanzien waarvan in deze vergunning geen andere voorschriften zijn gesteld, moeten zodanig zijn gesitueerd dat een afdoende verspreiding van de dampen is gewaarborgd, zodat hinder buiten de inrichting niet plaatsvindt.

5.3

De uitmonding van een afvoerleiding moet zodanig zijn uitgevoerd, dat de gasstroom naar boven gericht blijft.

6 Agrarische bedrijven

Algemeen.

6.1

Behoudens ter bemesting van grond volgens de normale landbouwpraktijken mag het terrein van de inrichting niet worden bevoeid of op andere wijze van mest of gier worden voorzien.

6.2

Op het terrein van de inrichting mag geen mest worden gedroogd en/of verbrand.

6.3

Behalve tijdens het ledigen moet de zuigputten van de mestkelders door middel van goed sluitende deksels, luiken of een daaraan gelijkwaardige voorziening gesloten worden gehouden.

6.4

Bij het verwijderen van mest en gier mag de omgeving niet worden verontreinigd. Transport van dunne mest en gier moet daarom geschieden in volledig gesloten tankwagens. Met betrekking tot de frequentie van het ledigen van de mestkelders dient tevens voorschrift 4.5 in acht te worden genomen.

6.5

Het pneumatisch of mechanisch vullen van een voedersilo en van tankwagens voor transport van gier of dunne mest is verboden tussen 19.00 en 07.00 uur.

6.6

Stal 6 dient conform de aanvraag met het koeldekstelsysteem te zijn uitgevoerd (Groen Labelnummer BB 96.04.035). De stal dient conform de bij de vergunning behorende tekening(en) en bijlage(n) te worden uitgevoerd, tenzij anders in de voorschriften staat aangegeven. De voorschriften van dit hoofdstuk hebben betrekking op de stal die volgens dit stalsysteem worden uitgevoerd.

6.7

Het koeldekstelsysteem moet zodanig zijn gedimensioneerd, geïnstalleerd en worden onderhouden dat te allen tijde de goede werking is gewaarborgd.

Koeldekstelsysteem.

6.8

Het koeldekstelsysteem dient via een automatisch besturingssysteem te worden aangestuurd.

6.9

De koelelementen moeten uit lamellen met een breedte van 14 centimeter bestaan. De lamellen moeten net onder het mestoppervlak drijven.

6.10

Het koelend oppervlak van de koelelementen dient minimaal 200 % van het oppervlak van het mestkanaal te zijn.

6.11

De koelelementen, leidingen, afsluiters en andere appendages moeten bestand zijn tegen de corrosieve invloeden van mest en de eventueel daaraan toegevoegde middelen.

6.12

De temperatuur van de mest in de mestkanalen mag niet meer zijn dan 15 graden Celsius. De temperatuur van het in de grond teruggepompte water mag niet meer zijn dan 14 graden Celsius, waarbij het temperatuursverschil tussen het opgepompte grondwater en het in de grond teruggepompte koelwater maximaal 2 tot 3 graden Celsius mag bedragen.

6.13

De temperatuur van de mest dient te worden gemeten in de bovenste 5 centimeter van de mest in de mestkanalen.

Hokuitvoering en mestopslag.

6.14

Het emitterend oppervlak van het mestkanaal mag niet meer dan 0,81 m² per vleesvarkensplaats bedragen.

6.15

De mestkanalen in de hokken moeten worden afgedekt met metalen roosters.

6.16

Indien de mest, na afvoer uit het mestkanaal, op het bedrijf wordt opgeslagen, dient de mest te worden opgeslagen in een afgedekte en mestdichte mestopslagruimte.

Controle op de bouw van de emissie-arme stal(len).

6.17

De mestkelders in de afdelingen mogen pas worden afgedekt met roosters nadat de uitvoering van het koeldekstelsel door het bevoegd gezag is gecontroleerd en is goed bevonden.

Controle en onderhoud.

6.18

De waterpomp moet zijn voorzien van een watermeter.

6.19

De temperatuur van de mest in de mestkanalen, van de inkomende waterstroom en van de uitgaande waterstroom dienen continu te worden gemeten, waarbij de temperatuurmeters gekoppeld moeten zijn aan een besturingssysteem. Het besturingssysteem dient de waterpomp in werking te stellen indien de maximaal toegestane temperatuur van de mest is bereikt, of indien de maximaal toegestane opwarming van het terug in de bodem te pompen grondwater is bereikt.

6.20

Van de afgelopen 7 dagen dient per dag en per afdeling een overzicht te kunnen worden gegeven van de volgende gegevens:

- de gemiddelde temperatuur van de inkomende waterstroom;
- de gemiddelde temperatuur van de uitgaande waterstroom;
- per mestkanaal de gemiddelde temperatuur van de boven in het mestkanaal aanwezige mest.

6.21

De goede werking en de goede onderhoudstoestand van het koeldekstelsysteem moeten jaarlijks door de leverancier, of een door het bevoegd gezag geaccepteerde deskundige, worden gecontroleerd. Hierbij dienen specifiek de volgende aspecten te worden gecontroleerd:

- de aanwezige temperatuurmeters;
- de registratie van de temperaturen via de computer.

Bovendien moet deze controle worden uitgevoerd zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven en in ieder geval bij een redelijk vermoeden dat het koeldekstelsysteem, of een onderdeel daarvan, beschadigd is en waardoor een goede werking niet langer is gewaarborgd.

6.22

In een register moeten de volgende gegevens worden bewaard:

- de datum en de resultaten van de jaarlijkse controle, zoals de uitgevoerde onderhouds- of aanpassingswerkzaamheden;
- de stand van de watermeter (van de waterpomp) op de dag van de jaarlijkse controle;
- gegevens betreffende storingen van het systeem, waarbij de aard van de storing en de uitgevoerde werkzaamheden moeten zijn vermeld;
- de beschrijvingen van de grondboringen die zijn verricht ten behoeve van het vervaardigen van de pomp- en lozingsputten;
- de analyseresultaten van het grondwater.

6.23

Het register moet binnen de inrichting aanwezig zijn en dient op verzoek aan het bevoegd gezag te worden overgelegd. De in het register opgenomen gegevens dienen binnen de inrichting te worden bewaard, zolang het koeldekstelsysteem in werking is.

Lozing van koelwater in de bodem

6.24

Alle apparatuur, werken en overige voorzieningen, die in het kader van deze vergunning zijn/worden aangebracht, dienen goed bereikbaar en toegankelijk te zijn, steeds doelmatig te functioneren, in goede staat van onderhoud te verkeren en met zorg te worden bediend.

6.25

Tijdens het vervaardigen van pomp- en lozingsputten dienen in het boorgat doorboorde afsluitende en/of weerstandbiedende klei en/of leemlagen door middel van aanvulling met bentoniet of met een qua weerstand aan bentoniet gelijkwaardige kleisoort wederom afsluiten en/of weerstandbiedend te worden gemaakt.

In het aan te brengen aanvulmateriaal mogen geen verontreinigende stoffen voorkomen in concentraties boven de streefwaarde zoals vermeld in de toetsingstabel voor het beoordelen van concentratie-niveaus van de diverse verontreinigingen in de bodem ("Circulaire d.d. 9 mei 1994; nr. DBO/04794013; gepubliceerd in de Staatscourant nr. 95 van 24 mei 1994).

6.26

Van de grondboringen, ten behoeve van het vervaardigen van de putten, moeten beschrijvingen

worden gemaakt. Uiterlijk drie maanden na het slaan van de putten dienen de betreffende gegevens te worden verstrekt aan het bevoegd gezag.

6.27

Na het vervaardigen van de putten dient de kwaliteit van het grondwater, zowel bij de pomp- als lozingsput, geanalyseerd te worden op de volgende parameters:

- ammonium;
- nitraat;
- nitriet;
- chloride;
- ijzer;

De analyseresultaten dienen als referentie voor de kwaliteit van het grondwater ter plaatse. De resultaten van deze analyse dienen binnen drie maanden na het vervaardigen van de putten te worden verstrekt aan het bevoegd gezag. De analyseresultaten dienen tot het buiten werking stellen van het koeldeksysteem te worden bewaard in het register.

6.28

Aan het terug in de grond te pompen koelwater mogen geen verontreinigende stoffen worden toegevoegd; de concentratie van verontreinigende stoffen in het koelwater mag door een bewerking niet zijn toegenomen.

6.29

Het koelwater moet worden teruggebracht in dezelfde grondwaterlaag als waaruit het afkomstig is.

6.30

In verband met de kwaliteit van het grondwater mag in geval van putverstopping alleen mechanisch geregenereerd worden. Voor elke andere vorm van regeneratie dient vooraf schriftelijk toestemming van het bevoegd gezag te zijn verkregen. Het regenereren dient uitsluitend te worden uitgevoerd door een ter zake vakbekwaam bedrijf.

6.31

Om te voorkomen dat het in de bodem te lozen koelwater met mest wordt verontreinigd, dienen de volgende voorzorgsmaatregelen te worden genomen:

- a. het koeldeksysteem dient aan de perskant van de grondwaterpomp ten opzichte van elk direct aangrenzend medium in overdruk te zijn;
- b. het koeldeksysteem dient beveiligd te zijn, zodat bij enig drukverlies het systeem wordt geblokkeerd;
- c. indien zich een situatie voordoet waarin het systeem wordt geblokkeerd wegens drukverlies dient het koeldeksysteem gecontroleerd te worden op lekkages.

6.32

Eénmaal per jaar, tijdens de jaarlijkse controle en onderhoudsbeurt van het systeem, dient het uitredende koelwater (nadat het water door de koelelementen is geleid) te worden geanalyseerd op de in voorschrift 6.27 genoemde parameters. De uitkomsten van deze analyse dienen hierbij

te worden vergeleken met de referentie-analyse en dienen te worden bewaard in het register.

6.33

De vergunninghouder dient zodra de inrichting tot onttrekking en lozing van grondwater geheel of gedeeltelijk buiten werking wordt gesteld:

- de kwaliteit van het grondwater te laten analyseren op de in voorschrift 6.27 genoemde parameters;
- de betreffende pompput(ten) te laten afdichten, waardoor het oorspronkelijke bodemprofiel weer wordt hersteld;
- de afdichtingswerkzaamheden vooraf schriftelijk te melden bij het bevoegd gezag;
- de werkzaamheden te laten uitvoeren door een ter zake vakbekwaam bedrijf.

6.34

Indien uit een analyse van het grondwater, blijkt dat er sprake is van een verontreiniging van het grondwater, dient de vergunninghouder onverwijld:

- a. daarvan melding te doen aan het bevoegd gezag;
- b. maatregelen te treffen om verdere verontreiniging van het grondwater te voorkomen;
- c. de opgetreden verontreiniging van het grondwater op milieuhygiënisch verantwoorde wijze ongedaan te maken;
- d. de oorzaak van de verontreiniging weg te nemen of ongedaan te maken.

7 Bestrijdingsmiddelen

7.1

Tengevolge van het opslaan en het aanmaken van bestrijdingsmiddelen mogen geen bestrijdingsmiddelen terecht kunnen komen in de bodem, in het openbaar riool, in het oppervlaktewater of in een afvoerput, -goot of -leiding, die aansluiting geeft op het openbaar riool, op een septictank, op de openbare weg of op het oppervlaktewater.

7.2

De verpakking van bestrijdingsmiddelen moet zodanig zijn dat:

- niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
- het materiaal van de verpakking niet door de erin opgeslagen bestrijdingsmiddelen kan worden aangetast;
- de verpakking tegen normale behandeling bestand is.

7.3

De bestrijdingsmiddelen moeten in een uitsluitend daartoe bestemde losse kast worden opgeslagen.

7.4

De toegang tot de kast moet, buiten de tijd dat hier door een bevoegd persoon bestrijdingsmiddelen worden ingezet of uitgehaald, met een deugdelijk slot zodanig zijn afgesloten, dat deze door onbevoegden niet kan worden geopend.

7.5

Bij de opslag moet met duidelijk leesbare letters de opschriften "BESTRIJDINGSMIDDELEN" en "VUUR EN ROKEN VERBODEN" zijn aangebracht of, voor wat betreft het opschrift "VUUR EN

ROKEN VERBODEN", een overeenkomstig genormaliseerd veiligheidsteken volgens NEN 3011, alsmede een afbeelding van een doodshoofd van ten minste 60 mm hoogte.

7.6

De bewaarplaats moet doelmatig zijn geventileerd.

7.7

Bestrijdingsmiddelen moeten droog, koel en buiten de invloed van zonnestralingen worden opgeslagen. De in voorraad gehouden bestrijdingsmiddelen moeten in de oorspronkelijke verpakking worden bewaard.

7.8

Vloeibare bestrijdingsmiddelen moeten gescheiden van vaste bestrijdingsmiddelen zijn opgeslagen. Onderlinge vermenging van de bestrijdingsmiddelen en beschadigingen van de verpakkingen moeten worden voorkomen.

7.9

Gemorste niet-vloeibare bestrijdingsmiddelen moeten zo snel mogelijk worden aangeharkt of aangeveegd en worden opgeslagen in een daarvoor bestemde container van doelmatig en onbrandbaar materiaal of in daarvoor bestemde doelmatige emballage.

Gemorste vloeibare en opgenomen niet-vloeibare bestrijdingsmiddelen moeten direct in een speciaal daartoe bestemd vat worden gebracht. Hiertoe moeten voldoende materialen, absorberende en neutraliserende middelen, voor onmiddellijk gebruik gereed, aanwezig zijn.

7.10

Bij de bestrijdingsmiddelenkast moet een overmaats vat aanwezig zijn. Een lekkend vat moet onmiddellijk in een deugdelijk overmaats vat worden overgebracht.

8 Opslag K2 en K3-producten in bovengrondse tanks

8.1

De opslag van K2 en K3 in een bovengrondse tank moet plaatsvinden in een uitsluitend hiervoor bestemde tank.

8.2

Een tank moet ten minste 3 m van een gebouw en ten minste 5 m van enig tot de inrichting behorend brandbaar gebouwonderdeel of een bewaarplaats van brandgevaarlijke stoffen zijn verwijderd, tenzij de wand van het gebouw of de bewaarplaats een brandwerendheid bezit van ten minste 60 minuten.

8.3

Een tank met overige aangelaste delen moet zijn vervaardigd van staal.

8.4

De stijfheid en sterkte van een tank moeten voldoende zijn om schadelijke vervorming als gevolg van zetting, van eventuele verzakking van de steunpunten of van overdruk bij vulling of overvulling te voorkomen terwijl de dichtheid onder normale bedrijfsomstandigheden moet zijn verzekerd.

8.5

De ondersteunende constructie van een tank moet uit onbrandbaar materiaal bestaan en moet zodanig

zijn ontworpen en uitgevoerd dat deze het gewicht van de tank met de inhoud kan dragen.

8.6

Op plaatsen waar kans op verzakking van een tank bestaat, moet een doelmatige fundering zijn aangebracht.

8.7

In elke aansluiting op een tank beneden het hoogste vloeistofniveau moet zo dicht mogelijk bij de tankwand een metalen afsluiter zijn geplaatst. De afsluiter moet zodanig zijn uitgevoerd dat duidelijk is te zien of deze is geopend dan wel is gesloten. De zich direct tegen de buitenwand van de tank bevindende verbindingstukken en de appendages beneden het hoogste vloeistofniveau moeten van staal zijn vervaardigd.

8.8

De gehele installatie van een tank en de leidingen moet vloeistofdicht zijn.

8.9

Een tank moet zijn voorzien van een ontluichtingsleiding met een inwendige middellijn van ten minste 30 mm; de ontluichtingsleiding moet stevig zijn bevestigd, moet uitmonden in de buitenlucht en tegen inregenen zijn beschermd. Ter voorkoming van overlast en/of explosiegevaar moet de uitmonding van een ontluichtingsleiding van een tank zich ten minste 5 m boven maaiveld bevinden. De uitmonding moet zich tevens op een zodanige plaats bevinden dat het door de ontluichtingsleiding ontwijkende gasmengsel zich niet kan verzamelen in een besloten ruimte, noch kan uitstromen nabij schoorstenen, ramen of andere openingen van gebouwen, noch stankoverlast kan veroorzaken in de omgeving; het bovineinde van de ontluichtingsleiding moet zijn voorzien van een doelmatige vlamkerende voorziening. De vlamkerende voorziening moet in een goede warmtegeleidende verbinding staan met de pijpleiding, welke eveneens moet zijn vervaardigd van materiaal, dat de warmte goed geleidt.

8.10

Een tank moet enigszins hellend zijn geplaatst zodat de aansluiting van de ontluichtingsleiding zich aan het hoogstegelegen einde van de tank bevindt.

8.11

Een leiding, met uitzondering van flexibele verbindingstukken, moet zijn vervaardigd van metaal van voldoende mechanische sterkte. Het materiaal van een leiding en van zich daarin bevindende afsluiters en andere appendages moet bestand zijn tegen de opgeslagen vloeistof en mag geen galvanisch element kunnen vormen met het materiaal van de tank.

8.12

Een tank mag slechts voor 95% worden gevuld.

8.13

Een flexibele leiding moet op doelmatige wijze zijn ondersteund.

8.14

Een leiding moet zodanig zijn aangebracht dat bij eventuele zetting van een tank geen mechanische spanningen kunnen optreden die schadelijk zijn voor de installatie.
Een leiding moet bij voorkeur bovengronds zijn gelegd.

8.15

Indien ondergrondse leidingen worden toegepast, dan moeten deze dubbelwandig zijn uitgevoerd, waarbij een mogelijkheid aanwezig moet zijn om lekkage te detecteren.

8.16

Hevelwerking van vloeistof moet worden voorkomen.

Hiertoe moet in iedere leiding, die gevaar kan opleveren voor het overhevelen van vloeistof, een goed werkend anti-hevel systeem zijn aangebracht.

8.17

Indien een vloeistofstandaanwijzer of peilinrichting is aangebracht, moet deze zodanig zijn ingericht dat het uitstromen van vloeistof uit de tank, ook door verkeerde werking of door breuk, onmogelijk is.

8.18

Een tank moet op doelmatige wijze tegen aanrijding zijn beschermd.

8.19

Een tank moet zijn geplaatst in een vloeistofdichte bak. De bak moet voldoende mechanische sterkte bezitten om weerstand te kunnen bieden aan de als gevolg van lekkage optredende vloeistofdruk. Eventuele leidingdoorvoeringen door de vloeistofdichte bak moeten vloeistofdicht zijn uitgevoerd. Wanneer 1 tank in de bak is geplaatst moet de opnamecapaciteit van de bak ten minste gelijk zijn aan de tankinhoud. Wanneer meerdere tanks in de bak zijn geplaatst moet de opnamecapaciteit van de bak ten minste gelijk zijn aan de inhoud van de grootste tank, vermeerderd met 10% van de gezamenlijke inhoud van de overige tanks.

8.20

Boven de vloeistofdichte bak moet een afdak aanwezig zijn, dat zo groot is, dat geen hemelwater in de bak kan komen. Eventueel gelekt product dat in de vloeistofdichte bak is opgevangen moet direct worden verwijderd.

8.21

De afstand tussen twee tanks moet voldoende zijn voor het uitvoeren van inspectie en onderhoud.

8.22

De omgeving van een tank moet vrij van brandgevaarlijke stoffen worden gehouden; de begroeiing in de omgeving van een tank moet kort worden gehouden.

Afleverinstallatie

8.23

Een afleverinstallatie voor diesel moet in de buitenlucht zijn opgesteld.

8.24

Een afleverinstallatie moet zijn opgesteld op een afstand van ten minste 4 meter van een afwateringssysteem (kolk, lijnafwatering e.d.) of een andere laaggelegen ruimte. Deze afstand geldt niet ten opzichte van afwateringssystemen die zijn aangesloten op een olie-afscheider.

8.25

Bij kleinschalige aflevering van brandstoffen uit tanks met een inhoud van maximaal 10.000 liter moet ter plaatse van het afleverpunt de opstelplaats van de voertuigen over een oppervlakte van tenminste 3 x 5 meter voorzien zijn van een aaneengesloten verharding (bijvoorbeeld betonplaten). Gemorst produkt moet met behulp van absorptiemateriaal zo spoedig mogelijk worden verwijderd.

8.26

Bij het afleveren van motorbrandstof aan een voertuig mag niet worden gerookt of open vuur aanwezig zijn. Op of nabij een afleverinstallatie moet met betrekking tot dit verbod een veiligheidsteken overeenkomstig het Besluit veiligheids- en gezondheidssignalering (Stb. 1993, 530) duidelijk zichtbaar zijn aangebracht.

8.27

Bij het afleveren van motorbrandstof aan een voertuig mag de motor van het voertuig niet in werking zijn. Op of nabij een afleverinstallatie moet met betrekking tot dit verbod een bord duidelijk zichtbaar zijn aangebracht.

8.28

Er moet ten minste een poederblustoestel aanwezig zijn met een vulling van ten minste 6 kg bluspoeder (kan in combinatie met voorschrift 2.2).

9 Energie

9.1

Jaarlijks moet het energieverbruik, uitgesplitst naar gas, elektriciteit en overige, worden geregistreerd; indien mogelijk dient tevens een toekenning van het energieverbruik aan gebouwen (en gebouwgebonden installaties), faciliteiten en processen plaats te vinden; deze gegevens moeten door de vergunninghouder tenminste drie jaar in de inrichting worden bewaard en op verzoek van de controlerend ambtenaar ter inzage worden gegeven;

9.2

De vergunninghouder moet bij de aanschaf of vervanging van machines en/of installaties het energieverbruik van deze machines of installaties in overweging nemen.

10 Afvalstoffen

10.1

Kadavers van dieren mogen niet op het terrein van de inrichting worden begraven. Zij dienen, in afwachting van afvoer uit de inrichting, te worden geborgen in een deugdelijke waterdichte verpakking of in een goed gesloten, speciaal daarvoor bestemd(e) ruimte, vat of kist dan wel onder een speciaal daarvoor bestemde overkapping, welke zich bevindt op het terrein van de inrichting langs de openbare weg. Kadavers dienen zo spoedig mogelijk uit de inrichting te worden verwijderd.

10.2

Afvalstoffen mogen niet in de inrichting worden verbrand, gestort of begraven.

10.3

Afvalstoffen, niet zijnde snoeihout, bladeren of soortgelijke afvalstoffen, moeten op gezette tijden uit de inrichting worden afgevoerd; het afvoeren moet zodanig geschieden dat zich geen afvalstoffen in

of buiten de inrichting kunnen verspreiden.

10.4

Verontreiniging van het openbare terrein rond de inrichting door uit de inrichting afkomstige afvalstoffen moet worden voorkomen. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

10.5

Aan rotting en bederf onderhevig afval mag in de inrichting uitsluitend worden bewaard in goed gesloten bussen of vaten.

10.6

Afvalstoffen die vallen onder het Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (BAGA) moeten in de inrichting worden bewaard in daarvoor geschikte, vloeistofdichte verpakking. De verpakking van de afvalstoffen moet zijn voorzien van een etiket, waarop op een te allen tijde duidelijk te onderscheiden wijze, is aangegeven welke categorie afvalstof zich in de verpakking bevindt. De afvalstoffen moeten worden afgevoerd naar een daarvoor vergunninghoudend inzamelaar.

10.7

Vloeibare gevaarlijke afvalstoffen in emballage dienen te zijn geplaatst in een vloeistofdichte lekbak welke de inhoud van de grootste emballage kan bevatten vermeerderd met 10 % van de inhoud van de overige daarin geplaatste emballage. Een buiten geplaatste lekbak dient tegen inregenen te zijn beschermd.

10.8

Van de afvalstoffen, die uit de inrichting worden verwijderd, moet een eenvoudige registratie worden bijgehouden;

a. de datum van afvoer uit de inrichting;

b. de naam en het adres van degene aan wie de afvalstoffen zijn afgegeven;

de ondertekende registratie van deze gegevens moet gedurende ten minste 2 jaar in de inrichting worden bewaard en aan de daartoe bevoegde ambtenaren op eerste aanvraag ter inzage worden gegeven.

11 Afvalwater



11.1

Afvalwater wat vrijkomt bij het reinigen/ontsmetten van de bedrijfsgebouwen dient te worden opgevangen in een vloeistofdichte put. Schrobwater afkomstig uit de overige bedrijfsruimten mag niet op het open terrein worden geveegd.

11.2

Het opgevangen spoelwater wat vrijkomt als gevolg van het reinigen/ontsmetten van de bedrijfsgebouwen dient te worden afgevoerd conform het gestelde in het Besluit gebruik dierlijke meststoffen.

Bijlage I



Streekgewest Westelijk Noord-Brabant
Regionale Milieudienst

21 AUG. 1998

5.1.2e

Bijlage 2

Tabel 1 AANGEVRAAGDE SITUATIE

Diercategorie	aantal dieren	NH3 factor	NH3 totaal	Mve factor	Mve totaal
vleesvarkens(Groen Label BB-96-04-035V1)	1092	1,2	1310,4	1,4	780
totaal	1092		1310,4		780


Tabel 2 VERGUNDE SITUATIE

Diercategorie	aantal dieren	NH3 factor	NH3 totaal	Mve factor	Mve totaal
melkkoeien	53	8,8	466,4	--	--
vrwl jongvee	51	3,9	198,9	--	--
meststieren (6-24 mnd)	12	8,1	97,2	1	12
vleesvarkens	186	3,0	558	1	186
Totaal	412		1320,5		198

Tabel 3

Afstanden per omgevingscategorie	I	II	III	IV
gewenste afstand	224	181	122	72
werkelijke afstand	232 *	412,5	420	420

* gemeten vanaf het emissiepunt tot de dichtstbijzijnde recreatiewoning van de camping "Heidpol"



VAN EMMERIK & VANDER WEIDE B.V.
bouw- en adviesbureau

Aan het College van Burgemeester
en Wethouders van de gemeente
Roosendaal

Adm. Reep
JKA/

R08L042

Streekgewest Westelijk Noord-Brabant	
Reg. nr. Dienst	
Ontv. d.d.	21 AUG. 1998 / 2-10-90
Klas. nr.:	
Reg. nr.:	815520
Sektor:	UENC

3080231 / 13092

Ons kenmerk vL/H 98296

Datum: 19-8-1998

Uw kenmerk:

Betreft: Aanvraag vergunning Wet Milieubeheer d.d. 22 april 1998 voor een
agrarisch bedrijf aan de Zoomweg 14 te Heerle.

Geacht College,

Bijgaand ontvangt u **aanvullende** bescheiden voor bovengenoemde aanvraag.
Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd.

5.1.2e

Behoort bij de beschikking d.d. **09 MAART 1999**

no.

5.1.2e

Burgemeester en wethouders van
Roosendaal
namens dezen,
De directeur van de Regionale Milieudienst

5.1.2e

ir. 5.1.2e

VAN EMMERIK & VANDER WEIDE B.V.
NCB-laan 99 - 5462 GC Veghel
Telefoon (0413) 31 44 44 - Fax (0413) 35 16 20
Handelsregister 160.83708
ING Bank 65.82.82.638
BTW nummer NL805274017B01

5.1.2e



WET MILIEUBEHEER aanvraag vergunning AGRARISCHE SEKTOR

Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal

Datum 22 april 1998

Gegevens aanvrager

Naam aanvrager (rechtspersoon) 5.1.2e
Adres 5.1.2e
Postcode en woonplaats 5.1.2e
Telefoon 5.1.2e Telefax 5.1.2e

De aanvrager verzoekt om een vergunning:

- ☐ voor het oprichten/het in werking hebben van de inrichting (art. 8.1.a en c)
☐ voor het veranderen van de inrichting of de werking daarvan te veranderen (art. 8.4)
☒ voor de gehele inrichting in verband met het veranderen van de inrichting of de werking daarvan te veranderen (art. 8.4. lid 1)
☐ voor een onderdeel van de inrichting in verband met het veranderen van dat onderdeel van de inrichting of de werking daarvan (art. 8.4. lid 1)
☐ van tijdelijke aard voor een periode van _____ jaar (maximaal 5 jaar)

Behoort bij de beschikking d.d. **09 MAART 1999**

no. R08V042

Gegevens inrichting

Handelsnaam _____
Aard van de inrichting Varkenshouderij
Adres inrichting Zoomweg 14
Postcode en plaats 4726 TA Heerle
Contactpersoon 5.1.2e
Telefoon 5.1.2e Telefax 5.1.2e
Kadastrale ligging gemeente Roosendaal sectie I
nummer(s) 525 - 1176 - 393

Burgemeester en wethouders van
Roosendaal
namens dezen,
De directeur van de Regionale Milieudienst

cat 2
BIK 0123A

Streekgewest Westelijk Noord-Brabant
Regionale Milieudienst

R08V042
21 AUG. 1998

1.1 Algemene gegevens

Beschrijf in het kort:

- wat op het bedrijf zal veranderen;
- welke stallen veranderen;
- waarom de veranderingen moeten plaatsvinden;
- de emissie-arme systemen (kort, bijv. door het noemen van het type stal);
- intrekken vergunningsrechten elders (bij uitbreiding van het aantal dieren) en/of dierplaatsen;
- eventueel andere activiteiten;

Het aanwezige rundvee wordt gewisseld naar vleesvarkens (nieuwe stal).

Ook de huidige vleesvarkens krijgen een nieuwe huisvesting.

Deze nieuwe vleesvarkensstal zal Emissie-arm gemaakt worden door middel van het koeldekstelsysteem 200% BB-96-04-035V1.

Op de plaats van de huidige rundveestal komt een nieuw te bouwen (vervangende nieuwbouw) loods t.b.v. aardappelopslag.

5.1.2e

1.2 Werktijden

- | | | |
|--------------|---------------------------|---------------------------------|
| - Werkdagen | zo. t/m za. | (bijv. zo t/m za) |
| - Werktijden | 07.00 uur t/m 20.00 uur | (bijv. 07.00 uur t/m 19.00 uur) |
| | incidenteel tot 23.00 uur | |

2.1 Situatie conform verleende vergunning(en)

12 mei 1992

[illegible]

2.2

[illegible]

2.3 De aangevraagde situatie

[illegible]

3.1 Mineralen boekhouding

☒ Mineralen boekhouding is aanwezig.

3.2 Drukhouders

Soort	Aantal	Flessen/Tanks	Totale waterinhoud
acetyleen			
propaan	1 x	tank	2500 ltr.
zuurstof			

☐ n.v.t.

3.3 Milieugevaarlijke stoffen

Soort	Soort opslag	Boven/ondergronds	Hoeveelheid/ max. opslag	Opmerking
brandstof: diesel (handpomp)	tank	boven	1200 ltr.	in lekbak
reinigingsmiddelen:	jerrycans	boven	2 x 30 ltr.	wisselcans
bestrijdingsmiddelen:	kast	boven	25 kg.	niet professi el
diergeneesmiddelen:	koelkast	boven	nihil	
overig:				

☐ n.v.t.

3.4 Koeling

Soort koeling	Koelmedium	Inhoud kg
☒ n.v.t.		

3.5 Andere stoffen of produkten

Soort produkt	Max. opslag hoeveelheid (ton of m ³)	Wijze van opslag en plaats
Kunstmest	10 m ³	silos
Brijvoeder		
Mengvoeder	51 m ³	silos
Mais/gras	420 m ³	betonnen plaat
Bijprodukt aardappels	3500 m ³	loods
Drijfmest	2276 m ³	betonnen putten
Vaste mest		

☐ n.v.t.

3.6 Maatregelen gericht op een zuinig ge(ver)bruik van grondstoffen/veevoeder

Niet van toepassing

3.7 Water ge(ver)bruik geschat

Soort water	m ³ /jr. 19 ____	m ³ /jr. 19 ____	m ³ /jr. 19 ____	Globaal gebruiksdoel ¹
leidingwater	1650 m ³			drink- en schrobwater vleesvarkens
				anders, nl. _____
grondwater	Koelwater nog niet bekend.			T.b.v. GL-systeem
				anders, nl. _____
oppervlaktewater				
				anders, nl. _____
anders nl. _____				
				anders, nl. _____
Totaal	____ m ³ /jr.	____ m ³ /jr.	____ m ³ /jr.	

1 U kunt onderstaande letters eveneens overnemen in de tabel (onderstaande is niet uitputtend behandeld):

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> A. Percolatiewater en perssap uit de opslag van veehouders; B. Spoelwater van de melkapparatuur; C. Reinigingswater melkstal en -put; D. Drinkwater dieren; E. Schrobwater reiniging stallen, uitloopruimten en laadruimten; F. Schrobwater reiniging stallen e.a. varkenshouderij; G. Schrobwater reiniging stallen e.a. pluimveehouderij; H. Condenswater kassen; I. Uitlekwater substraatmatten; J. Brijn van omgekeerde osmose; K. Terugspoelwater ontijzeringsinstallaties; | <ul style="list-style-type: none"> L. Spoelwater champignonenteelt; M. Koelwater champignonenteelt; N. Reinigingswater glasopstanden (uitwendig/inwendig); O. Spuiwater uit substraatenteelten, inclusief witloftrek; P. Drainwater uit substraatenteelten; Q. Koelwater grondkoeling; R. Percolatiewater en perssap uit opslag organisch afval; S. Restanten dompelbaden bloembollenteelt; T. Spoelwater uitwendige reiniging voertuigen en spuitapparatuur reiniging op erf; U. Spoelwater van inwendige reiniging spuitapparatuur op perceel. |
|--|--|

☐ n.v.t.

4.1 Energie-onderzoek N.v.t.

☐ Bedrijfsenergieplan is toegevoegd

4.2 Opgesteld vermogen

☒ elektro-motorisch vermogen

☒ verbrandingsmotoren vermogen

☐ vorkheftrucks

☐ diesel

☐ L.P.G.

☐ accu's

	38,9	kW	incl. ventilatoren
	198	kW	
aantal		kW	
		kW	
		kW	
		kW	

☐ n.v.t.

4.3 Verwarmingsinstallaties

Soort	Nominale belasting onderwaarde	Hoogte rookgas afvoerkanaal (m) (boven xxxxxx daklijn)
c.v. aardgas	kW	m
c.v. aardgas	kW	m
direct gasgestookte heater	kW	m
c.v. huisbrandolie	kW	m
stoomketel	kW	m
elektrische verwarming	kW	m
propaan CV	32 kW	1,00 mtr.

☐ n.v.t.

4.4 Energieverbruik geschat

Gebouwen	19 ____	19 ____	19 ____
electriciteit	38200 kWh	kWh	kWh
aardgas propaan	9,8 m ³	m ³	m ³
olie	l	l	l
Processen	19 ____	19 ____	19 ____
electriciteit	kWh	kWh	kWh
aardgas	m ³	m ³	m ³
olie	l	l	l

☐ n.v.t.

4.5 Maatregelen gericht op een zuinig ge(ver)bruik van energie

- ☒ energiezuinige verlichting
- ☐ verbeterd rendement centrale verwarmingsketel
- ☒ hoog rendement centrale verwarmingsketel (HR-ketel)
- ☐ warmtewisselaar
- ☐ thermische isolatie
- ☐ warmte-kracht-koppeling (WKK)
- ☐ _____

☐ n.v.t.

5.1 Akoestisch rapport N.v.t.

☐ Akoestisch rapport is toegevoegd

5.2 Omschrijving (belangrijkste) geluid-/trillingsbronnen binnen de inrichting

Geluid-/trillingsbron	Aantal	Aantal uren in bedrijf tussen:			Bronvermogen Lw (dB(A))
		07.00 en 19.00 uur	19.00 en 23.00 uur	23.00 een 07.00 uur	
tractor	3		variabel		
kraan					
vrachtauto					
ventilator	4	variabel min. 12 uur / dag			
ventilator t.b.v. aardappel opslag	6	variabel			

5.3 Verkeersbewegingen van en naar de inrichting

	Maximaal aantal per:			Aantal aan- en afvoer bewegingen tussen:		
	Dag	Week	Maand	07.00 en 19.00 uur	19.00 en 23.00 uur	23.00 een 07.00 uur
Personenauto's						
Bestelauto's						
Vrachtauto's		6		3	2	1
traktor	9			6	2	1

☐ n.v.t. Tijdens de oogstperiode kan dit toenemen.

5.4 Voorzieningen ter beperking geluid-/trillingshinder

- ☐ speciale compressorruimte
☐ dempers
☐ omkasting
☐ sluisdeuren
☐ geluidswal/-muur
☐ _____

☒ n.v.t.

6.1 Afvalstoffen-onderzoek N.v.t.

☐ Rapport afvalstoffen-onderzoek is toegevoegd

6.2 Bedrijfsafvalstoffen

Afvalstoffen	Afvoerfrequentie	Hoeveelheid per jaar (kg, ton of stuks)	Wijze van opslag	Max. opslag	Inzamelaar/verwerker
asbest					
dierlijk c.q. slachtafval					
kadavers	afroep	variabel	kap	-	Erkende
g.f.t.					
glas					
hout					
kantine-afval					
isolatiemateriaal					
metaal					
papier					
landbouwplastic	1 x	150 kg.	rol	-	Erkende

☐ n.v.t.

6.3 Gevaarlijke afvalstoffen

Soort afval	Afvoer-frequentie	Hoeveelheid per jaar (kg, ton of stuks)	Wijze van opslag	Max. opslag	Inzamelaar-/verwerker	Opmerkingen
afgewerkte olie	1 x	60 ltr.	drums	-	Erkende	boven lekbak
oliehoudend afval						
olie/water/slibmengsel						
accu's						
ontvetter						
verfresten	1 x	nihil	kast	-	Erkende	
restant bestrijdings-middelen	1 x	nihil	kast	-	Erkende	

☐ n.v.t.

6.4 Lozing van bedrijfsafvalwater Lost geen bedrijfsafvalwater. Alleen huishoudelijk.

- ☐ gemeentelijk riool
- ☐ gecombineerd riool/vrijverval
- ☐ vuilwaterriool
- ☐ schoonwaterriool
- ☒ druk en/of persriolering

6.4.1 Verontreinigende stoffen die in het afvalwater terecht kunnen komen.

[illegible]

U kunt ten aanzien van de handeling c.q. afvalwaterstroom eveneens de letters uit het onderschrift van vraag 3.7 gebruiken.

6.4.2 Waarop wordt het afvalwater geloosd.

Afvalwaterstroom ¹	Oppervl. water m ³ /jr	Openb. riool m ³ /jr	Bodem aparte opvang m ³ /jr	Bodem mest- kelder m ³ /jr	Anders nl. m ³ /jr	Totaal m ³ /jr	Meting en/of bemonst ⁴
a) bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard ²							
b) regenwater ³							
Totaal							

1 U kunt ten aanzien van de afvalwaterstroom eveneens de letters uit het onderschrift van vraag 3.7 gebruiken.

2 50 liter per werkdag per in het bedrijf werkzame persoon

3 totale oppervlak van daken en terreinen vermenigvuldigen met 0,8 (in Nederland is de gemiddelde neerslag 0,8 m³ per m² per jaar)

4 indien debietmeting en/of bemonstering van het afvalwater plaatsvindt wilt u dat dan in de laatste kolom aangeven

6.4.3 Maatregelen ter beperking van de afvalwaterstroom.

- ☐ hergebruik
- ☐ buffering
- ☐ anders, nl. _____
- ☐ n.v.t.

6.4.4 Aantal uren waarop als regel per etmaal bedrijfsafvalwater wordt geloosd.

- ☐ overdag tussen 07.00 - 19.00 uur _____ uren
- ☐ _____ uren

Hoe vaak en gedurende welk tijdsbestek doen zich situaties voor waarin de gemiddelde afvoerdebieten van het bedrijfsafvalwater in ruime mate worden overschreden (m.u.v. het hemelwater)?

Waardoor worden deze pieken veroorzaakt?

6.4.5 Zuiveringstechnische en controlevoorzieningen.

Voorziening	Type	Capaciteit	Soort afvalwater
bezinkput(ten)			
vetafscheider(s)			
olie-afscheider(s)			
zuiveringsinstallatie(s)			
septictank(s)			
controlevoorziening			

- ☐ Analyseresultaten afvalwater bijgevoegd.

7.1 Bodemonderzoek N.v.t.

☐ Rapport bodemonderzoek is toegevoegd

7.2 Bodembeschermende maatregelen

☒ lekbak

☒ vloeistofdichte vloer welke bestand is tegen de gebruikte stoffen

☐ _____

☐ _____

☐ n.v.t.

8.1 Metingen en registratie van milieubelasting

☐ grondstoffenverbruik

☐ afvalstoffen

☐ energieverbruik

☐ monitoring in het kader van de bodem

☐ keuringen/inspecties

☐ bedrijfsafvalwater

☐ _____

☒ n.v.t.

8.2 Brandveiligheid

- ☒ brandblusmiddelen aanwezig Zie tekening.
- ☐ omschrijving van de aan te brengen brandveiligheidsinstallatie toegevoegd (b.v. brandmeld-installatie, sprinkler-installatie)
- ☐ noodplan aanwezig
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ n.v.t.

8.3 Overige vergunningen en/of meldingen die van toepassing zijn

Soort vergunning/ melding	Aangevraagd		Datum verleende vergunning/melding
	Neen	Ja Datum	
☐ Bouwvergunning	☐		
☐ Vergunning ingevolge Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo)	☐		
☐ Sloopvergunning	☐		
☐ Oprichtingsvergunning Wm (art. 8.1.a en c Wm)	☐		
☐ Veranderingsvergunning Wm (art. 8.1.b Wm)	☐		
☐ Veranderingsvergunning Wm (art. 8.1.b Wm)	☐		
☒ Een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning Wm (art. 8.4 lid 1)	☐		15-05-1992
☐ Een vergunning omvattend een onderdeel van de inrichting (art. 8.4 lid 1)	☐		
☐ Melding art. 8.40 Wm Besluit milieubeheer	☐		
☐ Melding art. 8.44 Wm Besluit milieubeheer	☐		
☐ Melding art. 8.19 Wm	☐		
☐ Melding art. 8.19 Wm	☐		
☐ Lozingsvergunning (A.P.V.)	☐		
☐ Melding lozing (A.P.V.)	☐		
☐ _____	☐		
☐ _____	☐		

8.4 Nadere gegevens en/of opmerkingen

Geen

8.5 Toekomstige ontwikkelingen

☒ niet binnen afzienbare tijd te verwachten.

8.6 Omgeving t.o.v. Emissiepunt varkensstal

In de directe omgeving van het bedrijf is/zijn gelegen:

- ☐ Bebouwde kom
Ziekenhuis, sanatorium, internaat etc.
- ☒ Bungalowpark, camping etc.
- ☐ Zwembad, speeltuin
- ☐ Meerdere burgerwoningen in lintbebouwing
- ☐ Meerdere verspreid liggende burgerwoningen
- ☐ Een enkele burgerwoning in het buitengebied
- ☐ Agrarische bedrijfswoningen van derden
- ☐ Voor verzuring gevoelig gebied
- ☐ Binnen een grondwaterbeschermingszone

op een afstand van:

_____	meters
_____	meters
230	meters
_____	meters
_____	meters
_____	meters
_____	meters
_____	meters
_____	meters

- ☒ plattegrondtekening(en), aantal verschillende tekeningen: 1
- ☐ grondstoffen-onderzoek
- ☐ produktbladen
- ☐ keuringsrapport
- ☐ energie-onderzoek/bedrijfsenergieplan
- ☐ luchtonderzoek
- ☐ akoestisch rapport
- ☐ rapport bodemonderzoek
- ☐ afvalstoffen-onderzoek
- ☐ bedrijfsintern milieuzorgsysteem (BIM)
- ☐ kopie aanvraag bouwvergunning incl. bewijs van ontvangst (in enkelvoud bijvoegen)
- ☐ kopie aanvraag vergunning ingevolge de W.V.O. (in enkelvoud bijvoegen)
- ☒ beschrijving emissie-arme stalsystemen
- ☒ beschrijving bodemlozingen

(datum)

20.8.98

5.1.2e

(plaats)

Heesbe

Naam

5.1.2e

N.B. Alle aantekeningen en bijlagen dienen in vijfvoud door de aanvrager ondertekend en gedateerd te worden.

In te vullen door de gemeente:

Categorie (NMP) _____

SBI-code _____ (Hoofdactiviteit)

_____ (Nevenactiviteit)

Behoort bij het besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente _____

d.d. _____ no. _____

De secretaris,

Stalnummer 6

Bijlage 2

A Algemeen

Stalsysteem		Ammoniakemissie	
Naam/type	Koeldek BB 96-04-035V1	Emissiefactor - werkgroep UHV	1,2 kg/NH3/jaar
Toepassing: - diercategorie	Vleesvarkens		


B Technische beschrijving

Zie Leaflets

Onderdelen stalsysteem	Beschrijving
Muren/hofafscheidingen:	
Indeling hok:	
Vloeruitvoering:	
estkanaal:	
Ontmesting:	
Gebruik toevoegmiddelen:	
Overige voorz./mestopslag:	

C Controle/handhaving

	Toelichting/bijlagen
Uitvoering/Technische tekeningen: (bijv. schaal 1:20 met maatvoering) - dwars en lengte doorsnede - plattegrond huisvesting - puttenplan	
Eisen aan het gebruik	
Voorzieningen	
Onderhoudscontract	
Logboek	
Overig	



Streekgewest Westelijk Noord-Brabant
Regionale Milieudienst

ROOZAN
21 AUG. 1998

R&R Systems bv
Milieuvriendelijke
Stallenbouw

Gewandhulst 6a
5427 PW Boekel
Telefoon 04922-2437
Telefax 04922-4308

bylage 1

AAN

Het College van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente

Roosendaal

Hierbij verzoekt ondergetekende om een ontheffing als bedoeld
in artikel 24a van het Lozingenbesluit voor het lozen van
koelwater binnen een inrichting.

Naam:..... 5.1.2e

Adres:..... 5.1.2e

Postcode: 4726 TA.. Woonplaats:.. Heerle

Telefoonnummer:..... 5.1.2e

* Adres waar de lozing in de bodem plaatsvindt of zal moeten
plaatsvinden:

..... Zoomweg 14, 4726 TA Heerle

* Kadastraal bekend gemeente Roosendaal, sectie. I ... nr(s) 525-1176-393

* Voorgenomen tijdsduur van de lozing in de bodem: 10 jaar

* Samenstelling van het water: idem als aanvoer, wateranalyse volgt.
bij boring putten

* Temperatuur van het koelwater na de lozing:

Max. 3°C. hoger als aanvoer grondwater

* Hoeveelheid te lozen koelwater per etmaal en per jaar:

Max. 60 ltr per dierplaats per dag

* De wijze waarop de lozing in de bodem plaatsvindt (diepte,
frequentie e.d.): in dezelfde grondlaag als onttrekking + 40 meter
.....

* Maximale pompcapaciteit per uur: ... nader te bepalen

* Vind de injectie van koelwater plaats in dezelfde grondwa-
terlaag als waar het vandaan komt? Ja / Nee

Behoort bij de beschikking d.d. 09 MAART 1999


no. Ro8V642

Burgemeester en wethouders van
Roosendaal

namens dezen,
De directeur van de Regionale Milieudienst



5.12e




Renvooi

- A= grondwaterbron
- B= bronpomp - drukketel
- C= drukregelaar
- D= centrale aanvoerleiding
- E= circulatiepomp
- F= aanvoerleiding koelelementen met 1 afsluitkraan per element
- G= zelfdrijvende koelelementen
- H= afvoerleiding centraal met 1 afsluiter per koelelement
- I= retourpomp water
- J= infiltratiebron

Streekgewest Westelijk Noord-Brabant


Regionale Milieudienst

ROOVOY2
2 1 AUG. 1998



Bovenaanzicht koelelement

retourleiding water
van koelelementen
1 centrale leiding naar pomp



Dwarsdoorsnede mestput

5.1.2e

Omschrijving:

Koeldeksysteem (200% koelopp
vlak) voor vleesvarkens

Aangevraagd door:

R & R Systems b.v.
te Boekel

**GROEN
LABEL**

atum Groen Label:
13-06-1996

Behorende bij aanvraagnr.:
BB 96.04.035 V1

Groen Labelnummer: BB 96.04.035 V1

Toegekend op: 13 juni 1996

Vervangt nummer: BB.96.04.035.

Toegekend op: 11 april 1996

Geldigheid voor het systeem: Tot herroeping door het bestuur van de Stichting Groen Label

Naam van het systeem: Koeldekstelsysteem (200% koeloppervlak)

Diercategorie: Vleesvarkens

Korte omschrijving van het stalsysteem:

De ammoniakuitstoot uit de mest wordt beperkt door de laag mest bovenin het mestkanaal te koelen met behulp van drijvende koelelementen. Als koelvloeistof wordt opgepompt grondwater gebruikt.

Eisen aan de uitvoering:

- Het mestkanaal dient voorzien te zijn van metalen roosters en het emitterend mestkelder oppervlak per varkensplaats mag maximaal 0,81 m² bedragen.
- In de mestkanalen zijn koelelementen aangebracht, elk bestaande uit een aantal lamellen van 14 cm breed en gemaakt van hoogwaardige kunststof. De lamellen zijn geplaatst onder een hoek van ongeveer 60 graden en opgehangen in een drijvend frame. Gevuld met water blijven de lamellen juist onder het mestoppervlak drijven. Het oppervlak van de koelelementen dient minimaal 200% van het oppervlak van het mestkanaal te bedragen.
- De koelelementen zijn per mestkanaal in serie verbonden en tussen de mestkanalen volgens het Tiggelmansysteem parallel aangesloten op de aan- en afvoerleiding van het water. Hierdoor stroomt door elk mestkanaal een gelijk waterdebiet. Een drukmeter zorgt ervoor dat als er ergens lekkage van water optreedt, de watertoevoer direct wordt gestopt.
- Als koelvloeistof wordt opgepompt grondwater gebruikt. Het door de koelelementen rondgepompte water wordt vervolgens weer teruggepompt in de grond.

Eisen aan het gebruik:

- De temperatuur van het in de grond teruggepompte water mag maximaal 14 graden Celsius bedragen, en maximaal 3 graden zijn opgewarmd.
- De mesttemperatuur bovenin het mestkanaal mag niet hoger zijn dan 15 graden Celsius.

Nadere bijzonderheden:

- Controle is mogelijk doordat de temperatuur van zowel de mest bovenin het mestkanaal als van het opgepompte grondwater geregistreerd worden en op te vragen zijn van de 7 voorafgaande dagen. De hoeveelheid opgepompte grondwater dient geregistreerd te worden.
- De eigenaar van de stal dient een onderhoudscontract te hebben waarbij twee maal per jaar controle en onderhoud plaatsvindt.
- Voor het oppompen en terugpompen van grondwater zijn regels gesteld die lokaal kunnen verschillen. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeente of provincie.
- Het bestuur heeft een Groen Label aan dit stalsysteem verleend op basis van door de aanvrager overlegde meetgegevens die een emissiewaarde van 1,2 kg NH₃ per varkensplaats per jaar aangeven.

Tekeningen:

Zie ommezijde voor een schematisch overzicht van de stal en het koeldekstelsysteem.

Aangevraagd door:

BB Systems bv te Boekel, tel. 0492 - 322437



De directeur van de Regionale Milieudienst

namens de

Roosendaal

Burgemeester en wethouders van

no. Ro8Vo42

Behoort bij de beschikking d.d. 09 MAART 1999



BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders van Roosendaal;

gelet op artikel 3:44 van de Algemene wet bestuursrecht;

maken bekend, dat door hen, onder het stellen van voorschriften om nadelige gevolgen voor het milieu te ondervangen op **9 maart 1999** de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer is verleend naar aanleiding van de aanvraag van:

1. ^{5.1.2e} [redacted], Zoomweg 14 te Heerle om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een varkenshouderij aan de **Zoomweg 14 te Heerle**.

De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van de eerder ter inzage gelegde ontwerp-beschikking.

De beschikking en alle ter zake zijnde stukken liggen ter inzage van **22 maart 1999** tot **3 mei 1999** bij de afdeling Vergunningen en Controle van de Regionale Milieudienst, Burgerhoutsestraat 19 te Roosendaal (op werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur) alsmede bij de openbare bibliotheek, Markt 54 te Roosendaal (gedurende de openingstijden).

Tegen de beschikking staat tot 3 mei 1999 beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor:

- a. Degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van de beschikking.
- b. De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van de beschikking.
- c. Degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van de beschikking ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht.
- d. Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van de beschikking.

Een beroepschrift dient men in tweevoud in te dienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Indien beroep wordt ingesteld, kan ingevolge het bepaalde in de Wet op de Raad van State bij de voorzitter van bovengenoemde afdeling tevens een verzoek worden gedaan tot schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dit verzoek is beslist.

Voor nadere informatie kunt u zo nodig contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Controle van de Regionale Milieudienst, Burgerhoutsestraat 19 te Roosendaal (telefoon 0165-586400).

Roosendaal, 21 maart 1999
Burgemeester en wethouders van Roosendaal.



Gemeente
Roosendaal

Zondag 21 maart 1999

Gemeente Roosendaal

Beschikking Wet Milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Roosendaal maken bekend dat door hen - gelet op artikel 3:44 van de Algemene wet bestuursrecht - onder het stellen van voorschriften om nadelige gevolgen voor het milieu te ondervangen op 9 maart 1999 de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer is verleend naar aanleiding van de aanvraag van:

- 5.1.2e Zoomweg 14 te Heerle om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een varkenshouderij aan de Zoomweg 14 te Heerle.

De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van de eerder ter inzage gelegde ontwerp-beschikking. De beschikking en alle ter zake zijnde stukken liggen ter inzage van 22 maart 1999 tot 3 mei 1999 bij de afdeling Vergunningen en Controle van de

Regionale Milieudienst, Burgerhoutsestraat 19 te Roosendaal (op werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur) alsmede bij de Openbare Bibliotheek, Markt 54 te Roosendaal (gedurende de openingstijden). Tegen de beschikking staat tot 3 mei 1999 beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor:

- Degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van de beschikking.
- De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van de beschikking.
- Degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van de beschikking ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht.
- Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben inge-

bracht tegen het ontwerp van de beschikking.

Een beroepsschrift dient men in tweevoud in te dienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Indien beroep wordt ingesteld, kan ingevolge het bepaalde in de Wet op de Raad van State bij de voorzitter van bovengenoemde afdeling tevens een verzoek worden gedaan tot schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dit verzoek is beslist.

Voor nadere informatie kunt u zo nodig contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Controle van de Regionale Milieudienst, Burgerhoutsestraat 19 te Roosendaal, tel: 0165 - 586 400.

Roosendaal, 21 maart 1999.

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 55