Huidig wateroppervlakte provinciaal perceel:	4111.57 m2
Te compenseren wateroppervlak (oostzijde melkmeent):	1259.58 m2
Te compenseren wateroppervlak (ten zuiden Prov. Perceel):	666.92 m2
Totaal te compenseren wateroppervlak bij prov. perceel:	1926.50 m2
Nieuw wateroppervlakte VO	6636.06 m2
Netto verschil in oppervlaktewater:	+597.99 m2
Netto verlies agarisch oppervlak kadastrale grens tot nieuwe insteek:	-4679.60 m2
Verlies agrarisch oppervlak A1385	-96.75 m2
Verlies agrarisch oppervlak A303 & 2512	-1296.83 m2

Perceel A 1265
Verlies arg. oppervlk:
4679.603 m2

Perceel A 1385
Verlies arg. oppervlk:
96.75 m2

Perceel A 303
Verlies arg. oppervlk:
3611.068 m2

Perceel A 3145
Verlies arg. oppervlk:
666.821 m2

Perceel A 365
Verlies arg. oppervlk:
88.52 m2

Perceel A 1268
Verlies arg. oppervlk:
44.771 m2

Perceel A 2512
Verlies arg. oppervlk:
749.761 m2

Sloot 1
Oppervlak insteek: 347.8 m2
Oppervlak waterlijn: 261.4 m2

Sloot 2
Oppervlak insteek: 292.9 m2
Oppervlak waterlijn: 208.6 m2

Sloot 3
Oppervlak insteek: 288.5 m2
Oppervlak waterlijn: 168.1 m2

Sloot 4
Oppervlak insteek: 207.0 m2
Oppervlak waterlijn: 119.1 m2

Sloot 7
Oppervlak insteek: 215.7 m2
Oppervlak waterlijn: 147.6 m2

Sloot 5
Oppervlak insteek: 243.5 m2
Oppervlak waterlijn: 159.9 m2

Sloot 6
Oppervlak insteek: 374.9 m2
Oppervlak waterlijn: 280.6 m2

Extr.-1
Lengte: 75 m
Oppervlak insteek: 45.608 m2
Oppervlak waterlijn: 29.54 m2

Extr.-2
Lengte: 10 m
Oppervlak insteek: 35.17 m2
Oppervlak waterlijn: 9.63 m2

Extr.-3
Lengte: 10 m
Oppervlak insteek: 34.7 m2
Oppervlak waterlijn: 13.58 m2

Extr.-4
Lengte: 75 m
Oppervlak insteek: 53.28 m2
Oppervlak waterlijn: 11.96 m2

Extr.-5
Lengte: 15 m
Oppervlak insteek: 59.48m2
Oppervlak waterlijn: 14.87 m2

Extr.-6
Lengte: 15 m
Oppervlak insteek: 38.51 m2
Oppervlak waterlijn: 9.74 m2

Extr.-7
Oppervlak insteek: 117.2 m2
Oppervlak waterlijn: 88.5 m2

Extr.-8
Oppervlak insteek: 703.3 m2
Oppervlak waterlijn: 162.6 m2

Extr.-9
Oppervlak insteek: 1123.7 m2
Oppervlak waterlijn: 165.5 m2

Extr.-10
Oppervlak insteek: 1185.6 m2
Oppervlak waterlijn: 138.7 m2

Perceel A303 & A2512

Kopsloot 1 tot 7:
- Insteek tot insteek: 1962.3 m2
- Oppervlakte water: 1347.3 m2

Verlies agrarisch oppervlak
- kadastrale grens tot insteek: 1296.83 m2

Wateroppervlak teensloot huidige situatie ten oosten melkmeent tot dijkvak 251.3: 2360.19 m2

Wateroppervlak teensloot VO. ten oosten melkmeent tot dijkvak 251.3: 2160.71 m2

Verschil wateroppervlakte teensloten: 199.48 m2

Perceel A1385 & A 1386

Verlies agrarisch oppervlak

- kadastrale grens tot insteek: 96.75 m2

Wateroppervlak teensloot huidige situatie ten zuiden van prov. perceel. 1938.70 m2

Wateroppervlak teensloot VO. ten zuiden van prov perceel. 1271.77 m2

Verschil wateroppervlak teensloten: 666.92 m2

CONTROLE			
	TEKENAAR	CONTROLEUR	PROJECTLEIDER
DATUM PARAAF			

C2	10-04-2026	CONCEPT	T.J.
Nr	Datum	Wijziging	Tek

Opdrachtgever
Stichting Waternet

Projectomschrijving
Dijkversterking Meentkade Zuid Waternet

Tekeningomschrijving
Voorontwerp
Ruimteverdeling

Tekeningnummer
0477233-RUI-1-0101

Tekenaar
[redacted]

Projectleider
[redacted]

Schaal
1:2000

Formaat
A1-594x1680

Blad in bladen
1 IN 1

Status
INTERN

Wijz. nr.
C2

www.anteagroup.nl

IN BEWERKING

Tekeningnaam: z:\nl\GVP\Projecten\0047\0047233\Werk\Autocad\Z_Tekeningen\layout\0477233-RUI-01-0000_ruimteverdeling.dwg