



Bijlage: Opbouw- en Ontbrandingsinformatie

Evenement: Diwali Festival 2026

Start opbouw dag 1:

- Zaterdag 31 oktober 2026 – vanaf 06:00 uur

Ontbranding:

- Zaterdag 31 oktober 2026 – 19:00 tot 22:30 uur
- Duur ontbranding +- 15 min

Start opbouw dag 2:

- Zondag 01 November 2026 – vanaf 06:00 uur

Ontbranding:

- Zondag 01 November 2026 – 19:00 tot 22:30 uur
- Duur ontbranding +- 15 min

Aanvullende informatie

Grote schietlijst

Er is een uitgebreide schietlijst ingediend. Uiterlijk vijf dagen voor het evenement wordt deze aangepast naar een definitieve versie.

De aantallen zullen naar verwachting lager uitvallen dan in de ingediende lijst.



Theatervuurwerk

Wij zijn voornemens om theatervuurwerk dat daarvoor geschikt is, schuiner te positioneren dan de in de ministeriële regeling gestelde hoek van 60 graden (gemeten ten opzichte van het horizontale vlak). Wij verzoeken u daarom dit op te nemen in de vergunning.

De veiligheid wordt nauwlettend bewaakt doordat wij uitsluitend weg van publiek en gevoelige objecten ontbranden met het theatervuurwerk en de veiligheid van de omgeving te allen tijde waarborgen. De artikelen worden altijd mechanisch geborgd, zodat de hoek tijdens de uitvoering niet kan wijzigen.

Vervoer naar locatie

Wij zullen het vuurwerk per dag afzonderlijk naar de locatie vervoeren, aangezien het evenement over twee dagen plaatsvindt. Hierdoor is er in de overbruggende nacht geen vuurwerk meer op de locatie aanwezig. De gebruikte materialen, de opstelling en het ponton blijven wel staan en worden gedurende de nacht beveiligd.

Het ponton

Het ponton wordt, net als in voorgaande jaren, opgebouwd aan de steiger. Vanaf het moment dat het ponton uitvaart naar de ontbrandingslocatie tot en met de show en na afloop, totdat het ponton weer terug is aan de steiger, wordt het ponton beveiligd met drie bewakingsboten. Deze boten zorgen ervoor dat overige vaartuigen voorafgaand aan de show niet te dicht in de buurt komen en dat er tijdens de show geen doorvaart meer mogelijk is.

Tijdens opbouw, show en afbouw worden op het ponton daarnaast de vereiste gevaarlijke-stoffen signalering gevoerd (lichten en kegels), zodat andere schippers direct herkennen dat het een ponton met gevaarlijke stoffen betreft.



Maatregelen bij extreme droogte (fase 2)

Indien fase 2 – extreme droogte van kracht is, zullen wij preventieve en aanvullende veiligheidsmaatregelen treffen. Dit omvat onder andere:

- **Extra brandwachten met brandblussers**, zodat neervallende brandende delen direct kunnen worden geblust.
- **Vooraf nat maken van brandgevoelige delen** binnen en op de rand van de veiligheidszone, ter beperking van brandgevaar.

Wij verzoeken om deze aanvullende voorwaarden op te nemen in de vergunning en ontvangen graag een bevestiging hiervan. Neem contact met ons op voor vragen en/of aanvullende informatie.