

**Ontwerpbeschikking van
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant**

op de op 25 juni 2025 bij hen binnengekomen aanvraag van Puinrecycling Oss B.V. om een omgevingsvergunning krachtens de Omgevingswet voor het veranderen van een complex bedrijf op de locatie Maaskade 21 in Oss.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
namens dezen,

ValidSigned door 5.1.2e
op 16-07-2026

Teammanager Milieu • Afdeling P
Omgevingsdienst Brabant Noord

Datum: 16-07-2026

Afschrift aan:

- Adviesbureau 5.1.2e ;
- Gemeente Oss;
- Provincie Noord-Brabant, Bibob-eenheid;
- ODBN, toezichthouder.

ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

I. Onderwerp

Op 25 juni 2025 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Puinrecycling Oss B.V. De aanvraag heeft betrekking op het verkleinen en wijzigen van de indeling van het bedrijfsterrein, het veranderen van de activiteiten en het opnemen van een voorschrift voor het toevoegen van Euralcodes. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/255558.

II. Besluit

Wij zijn voornemens te besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Omgevingswet, de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Puinrecycling Oss B.V. een omgevingsvergunning:

- op grond van artikel 5.1, tweede lid, onder a, van de Omgevingswet voor een bouwactiviteit (technisch) te verlenen voor het creëren van opslagvakken met keerwanden en stapelblokken met een hoogte van maximaal 4 meter. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden. Deze staan in het hoofdstuk 'Voorschriften bouwen (technisch)' van dit besluit;
- op grond van artikel 5.1, tweede lid, onder b, van de Omgevingswet voor een milieubelastende activiteit te verlenen voor:
 - het verkleinen van het bedrijfsterrein en het wijzigen van de indeling van het resterende bedrijfsterrein;
 - het wijzigen van de opslag- en verwerkingscapaciteiten van diverse afvalstromen;
 - het wijzigen van de bedrijfstijden;
 - de aangevraagde capaciteiten voor de op- en overslag van metaalafvalstoffen;
 - het produceren van betonwaren met van buiten de inrichting afkomstige reststromen betonmortel;
 - de inzet van een rupsmobiele transportband;

Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden. Deze staan in het hoofdstuk 'Voorschriften milieubelastende activiteit' van dit besluit;

En tevens:

- dat, op grond van artikel 16.43 van de Omgevingswet, voor de aangevraagde activiteiten geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld;
- op grond van artikel 5.40, tweede lid, onder c, van de Omgevingswet de omgevingsvergunning in te trekken voor de activiteit shredderen van A- en B-hout;
- voorschrift 1.1.1 van de omgevingsvergunning van 9 maart 2021 met kenmerk Z/137801 in te trekken en te vervangen door voorschrift 3.1.1 in de onderhavige beschikking;
- op verzoek van de vergunninghouder, voorschrift 3.1.2 toe te voegen, dat het mogelijk maakt om zonder vergunningprocedure via een verzoek tot goedkeuring bij het

bevoegd gezag Euralcodes te kunnen toevoegen aan de vergunning die qua aard en samenstelling vergelijkbaar zijn met reeds vergunde afvalstromen;

- Op grond van artikel 5.40, lid 1, onder a, van de Omgevingswet, en artikel 8.99 van het Besluit kwaliteit leefomgeving, voor het aspect bodem de voorschriften 4.1.1, t/m 4.1.9, 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1 en 4.4.1 ambtshalve toe te voegen aan onderhavige beschikking;
- voorschrift 1.1.1 van de omgevingsvergunning van 12 november 2015 met kenmerk C2126252 in te trekken en te vervangen door voorschrift 5.1.1 in de onderhavige beschikking;
- voorschriften 1.1.1 en 1.1.2 van de omgevingsvergunning van 30 augustus 2007 met kenmerk 1226952/1325325 in te trekken en te vervangen door voorschrift 5.1.2 in de onderhavige beschikking;
- voorschrift 3.3.2 van de omgevingsvergunning d.d. 30 augustus 2007 met kenmerk 1226952/1325325 in te trekken en te vervangen door voorschrift 5.2.1 in de onderhavige beschikking;
- voorschrift 3.3.5 van de omgevingsvergunning d.d. 30 augustus 2007 met kenmerk 1226952/1325325 in te trekken en te vervangen door voorschrift 5.2.3 in de onderhavige beschikking;
- dat de voorschriften uit de vigerende situatie, zoals opgenomen in paragraaf 1.4 van dit besluit, van toepassing zijn op de aangevraagde vergunde activiteiten, behoudens voor zover deze met onderhavig besluit worden ingetrokken;
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uitmaken van deze vergunning, en vervangen alle van eerder vergunningen deel uitmakende documenten, voor zover die hiermee in strijd zijn:
 - Aanvraagformulier met DSO- nummer 20250625 00919 000, ingediend op 25-06-2025;
 - 1_Situatieschets, zonder datum en kenmerk ingediend op 25-06-2025;
 - 9_Tekening en constructieberekening keerwanden, d.d. 11-06-2020 met kenmerk 20 0625B LB, ingediend op 25-06-2025;
 - 0_Aanvullende gegevens 27-02-2026_PRO, ingediend op 27-02-2026;
 - 1_Toelichting aanvraag 27-02-2026, ingediend op 27-02-2026;
 - 2_Milieutekening 14-01-2026, ingediend op 27-02-2026;
 - 3_Akoestisch onderzoek, d.d. 19-02-2026 met kenmerk 20260004.v02, ingediend op 27-02-2026;
 - 6_MER-beoordelingsnotitie 27-02-2026, ingediend op 27-02-2026;
 - AV en AO-IC protocol 01-06-2025_V6, ingediend 25-06-2026;
 - Acceptatiereglement PRO 01-06-2025_V6, ingediend op 25-06-2026.

Voor zover de aan de vergunning verbonden delen van de vergunningaanvraag niet in overeenstemming zijn met de gestelde voorschriften, zijn de voorschriften bepalend.

RECHTSBESCHERMINGSMIDDELEN

Zienswijzen

Zienswijzen tegen dit ontwerpbesluit kunnen binnen zes weken worden ingediend. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd. Zienswijzen kunnen worden ingediend bij:

Omgevingsdienst Brabant Noord
Victorialaan 1
5213 JG 's-Hertogenbosch.

Voor nadere informatie verwijzen wij naar de kennisgeving van deze ontwerpbeschikking.

INHOUDSOPGAVE

ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	2
RECHTSBESCHERMINGSMIDDELEN	5
VOORSCHRIFTEN BOUWEN (TECHNISCH)	10
1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN	10
2 BOUWACTIVITEIT (TECHNISCH BOUWEN)	10
VOORSCHRIFTEN MILIEUBELASTENDE ACTIVITEIT	11
3 AFVALSTOFFEN.....	11
3.1 ACCEPTATIE VAN AFVALSTOFFEN	11
4 BODEM.....	12
4.1 VLOEISTOFDICHTHE VLOEREN.....	12
4.2 BEDRIJFSRIOLERINGEN	13
4.3 BEHEERMAATREGELEN	13
4.4 BODEMBESCHERMENDE VOORZIENINGEN	13
5 GELUID.....	14
5.1 REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE	14
5.2 SPECIFIEKE VOORSCHRIFTEN.....	14
OVERWEGINGEN	15
1. PROCEDURELE ASPECTEN.....	15
1.1. GEGEVENS AANVRAGER	15
1.2. PROJECTBESCHRIJVING	15
1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	15
1.4. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	16
1.5. VERGUNNINGPLICHT	17
1.6. BEVOEGD GEZAG	17
1.7. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	17
1.8. PROCEDURE.....	17
1.9. ADVIES.....	17
1.10. WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (WET BIBOB)	18
2. M.E.R-BEOORDELINGSBESLUIT	18
2.1. KENMERKEN VAN HET PROJECT	18
2.2. LOCATIE VAN HET PROJECT.....	20
2.3. SOORT EN KENMERKEN VAN HET POTENTIËLE EFFECT.....	21
2.4. CONCLUSIE.....	23
3. BOUWACTIVITEIT (TECHNISCH)	23
3.1. INLEIDING	23
3.2. TOETSING	23

3.3.	CONCLUSIE.....	23
4.	OMGEVINGSPLANACTIVITEIT BOUWEN	23
5.	MILIEUBELASTENDE ACTIVITEIT.....	24
5.1.	INLEIDING	24
5.2.	TOETSING AANVRAAG	25
5.3.	BESLUIT ACTIVITEITEN LEEFOMGEVING	25
6.	BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN	25
6.1.	TOETSINGSKADER	25
6.2.	CONCRETE BEPALING BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN	26
6.3.	CONCLUSIES BBT	27
7.	AFVALSTOFFEN	27
7.1.	WIJZIGINGEN ACCEPTATIE EN/OF VERWERKING VAN AFVALSTOFFEN.....	27
7.2.	TOETSING VAN DE AANGEVRAAGDE AFVALACTIVITEITEN.....	28
7.3.	AV-BELEID EN AO/IC	28
7.4.	CONCLUSIE.....	29
7.5.	VERZOEK VOORSCHRIFT TOEVOEGEN EURLCODES.....	29
8.	AFVALWATER.....	30
8.1.	AANGEVRAAGDE WIJZIGINGEN	30
8.2.	BEOORDELING EN CONCLUSIE.....	30
9.	BODEM.....	30
9.1.	AANGEVRAAGDE WIJZIGINGEN	30
9.2.	VAN RECHTSWEGE VERVALLEN VAN BODEMVOORSCHRIFTEN	30
9.3.	BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEITEN	30
9.4.	BODEMONDERZOEK	31
9.5.	BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING	31
10.	GELUID.....	31
10.1.	ALGEMEEN.....	31
10.2.	LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU	31
10.3.	MAXIMAAL GELUIDNIVEAU.....	32
10.4.	CONCLUSIE	32
11.	LUCHT.....	33
11.1.	AANGEVRAAGDE WIJZIGINGEN	33
11.2.	TOETSING LUCHTKWALITEIT.....	33
11.3.	BEOORDELING EN CONCLUSIE.....	33
12.	CONCLUSIE.....	33
BIJLAGE 1	BEGRIPPENLIJST	34

BIJLAGE 2 GECONSOLIDEERDE VERSIE VOORSCHRIFTEN MILIEU	1
<i>VOORSCHRIFTEN MILIEU RE VISIEVERGUNNING 30 AUGUSTUS 2007</i>	1
1 ALGEMEEN	1
2 LUCHT.....	3
3 GELUID	5
4 BODEMBESCHERMING	6
5 AFVALSTOFFEN	10
6 AFVALWATER.....	13
7 ENERGIE.....	13
8 EXTERNE VEILIGHEID	14
9 OPSLAG EN VERLADING.....	14
<i>VOORSCHRIFTEN WVO-VERGUNNING 22 AUGUSTUS 2007</i>	19
VOORSCHRIFT 1 SOORTEN AFVALWATERSTROMEN	19
VOORSCHRIFT 2 LOZINGSEISEN	19
VOORSCHRIFT 3 CONTROLEVOORZIENINGEN	19
VOORSCHRIFT 4 VERPLICHTING TOT BEMONSTEREN EN ANALYSEREN	19
VOORSCHRIFT 5 BEHEER EN ONDERHOUD	20
VOORSCHRIFT 6 ONGEWONE VOORVALLEN BINNEN HET BEDRIJF	20
<i>VOORSCHRIFTEN MILIEU VERANDERINGSVERGUNNING VAN 18 FEBRUARI 2011.....</i>	22
1. BODEM.....	22
2 GROND- EN BOUWSTOFFEN	23
3 BOUW- EN SLOOPAFVAL.....	23
4 GEUR	24
5. SCHROOT.....	24
<i>VOORSCHRIFTEN MILIEU MI LIEUNEUTRALE VERANDERINGSVERGUNNING VAN 12 JANUARI 2015</i>	26
4 GELUID EN TRILLINGEN	26
<i>VOORSCHRIFTEN MILIEU A MBTSHALVE WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNNING VAN 20 JUNI 2018</i>	27
1. ENERGIE.....	27
<i>VOORSCHRIFTEN MILIEU A MBTSHALVE WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNNING VAN 14 JANUARI 2019.....</i>	29
1. AFVAL.....	29
<i>VOORSCHRIFTEN MILIEU MI LIEUNEUTRALE VERANDERINGSVERGUNNING VAN 9 MAART 2021</i>	29
1 AFVALSTOFFEN	29
<i>VOORSCHRIFTEN MILIEU ONDERHAVIGE VERGUNNING.....</i>	31
1 AFVALSTOFFEN.....	31

1.1	ACCEPTATIE VAN AFVALSTOFFEN	31
2	BODEM.....	32
2.1	VLOEISTOFDICHTTE VLOEREN.....	32
2.2	BEDRIJFSRIOLERINGEN	33
2.3	BEHEERMAATREGELEN.....	33
2.4	BODEMBESCHERMENDE VOORZIENINGEN	33
3	GELUID.....	33
3.1	REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE	33
3.2	SPECIFIEKE VOORSCHRIFTEN.....	34

VOORSCHRIFTEN BOUWEN (TECHNISCH)

1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

ALGEMEEN

- 1.1.1 De verleende vergunning inclusief de tekeningen en andere bijlagen moeten altijd op de bouwlocatie aanwezig zijn. Indien een controlerend ambtenaar daar om vraagt, moeten deze gegevens ter inzage worden gegeven.
- 1.1.2 Indien binnen 1 jaar na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning niet met de activiteit wordt begonnen, kan het bevoegd gezag, op grond van artikel 5.40 lid 2 sub b Ow, de vergunning intrekken.
- 1.1.3 Indien de activiteiten langer dan 1 jaar stilliggen, kan het bevoegd gezag, op grond van artikel 5.40 lid 2 sub b Ow, de omgevingsvergunning intrekken.

INFORMATIEPLICHT

- 1.1.4 U dient minimaal twee werkdagen voor de aanvang van de bouwwerkzaamheden (met inbegrip van de ontgravingswerkzaamheden) contact op te nemen met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. U kunt dit melden via toezichtbouwen@odzob.nl. De toezichthouder bouwen zal daarna contact met u opnemen om aanvullende afspraken te maken over de uit te voeren bouwcontroles.
- 1.1.5 U dient op de eerste werkdag na beëindiging van de bouwwerkzaamheden contact op te nemen met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. U kunt dit melden via toezichtbouwen@odzob.nl. Het bouwwerk wordt niet in gebruik genomen voordat aan deze informatieplicht is voldaan.

2 BOUWACTIVITEIT (TECHNISCH BOUWEN)

ALGEMEEN

- 2.1.1 Het bouwen moet plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen van het Besluit bouwwerken leefomgeving en de krachtens die regelingen gestelde nadere regels.
- 2.1.2 Het is verboden een bouwwerk in gebruik te nemen of te geven wanneer dat niet gereed gemeld is bij het bouwtoezicht en/of niet gebouwd is volgens de omgevingsvergunning.
- 2.1.3 De verleende vergunning inclusief de andere bijlagen genoemd in artikel 7.8 Bbl moeten altijd op de bouwlocatie aanwezig zijn. Indien een controlerend ambtenaar daar om vraagt, moeten deze gegevens ter inzage worden gegeven.

NOG IN TE DIENEN GEGEVENS EN BESCHIEDEN

- 2.1.4 Gegevens en bescheiden die nog niet bij de aanvraag zijn overgelegd moeten uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden ter controle en goedkeuring bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant worden ingediend via toezichtbouwen@odzob.nl. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:
- Sonderingen (eventueel bestaande sonderingen),
 - Funderingsadvies.

VOORSCHRIFTEN MILIEUBELASTENDE ACTIVITEIT

3 AFVALSTOFFEN

3.1 Acceptatie van afvalstoffen

- 3.1.1 Bij de milieubelastende activiteit mogen maximaal 385.000 ton van de hieronder vermelde afvalstoffen per kalenderjaar worden geaccepteerd en mogen op enig moment niet meer afvalstoffen worden opgeslagen dan 250.000 ton. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in de onderstaande tabel.

Afvalstroom	Euralcode	Omschrijving	Max. opslag (ton)	Capaciteit (ton/jaar)
Puin	10 13 14	Betonafval en betonslib	168.000	200.000
	17 01 01	Beton		
	17 01 02	Stenen		
	17 01 03	Tegels en keramische producten		
	17 01 07	Niet onder 17 01 06 vallende mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten		
	17 05 08	Spoorwegballast		
	19 12 09	Minerale stoffen		
	19 12 12	Afval van mechanische afvalverwerking-minerale stoffen		
	20 02 02	Grond en stenen		
Slakken	10 01 01	Bodemas, slakken en ketelstof (exclusief onder 10 01 04 vallende ketelstof)	5.000	150.000
	10 02 02	Onverwerkte slakken		
	10 05 01	Slakken van primaire en secundaire productie		
	10 06 01	Slakken van primaire en secundaire productie		
	10 07 01	Slakken van primaire en secundaire productie		
	10 08 09	Overige slakken		
	10 09 03	Ovenslak		
	10 10 03	Ovenslak		
	19 01 12	Niet onder 19 01 11 vallende bodemassen en slakken		
Asfalt, niet teerhoudend	17 03 02	Niet onder 17 03 01 vallende bitumineuze mengels	1.000	30.000
Asfalt, teerhoudend	17 03 01*	Bitumineuze mengsels die koolteer bevatten	75.000	
	17 03 03*	Koolteer en met teer behandelde producten		
Grond	17 05 03*	Grond en stenen die gevaarlijke stoffen bevatten	250	
	17 05 04	Niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen		
	20 02 02	Grond en stenen		
Bouwstoffen	-	Zand, grind, cement en toeslagmaterialen voor betonmortel	500	5.000
A- en B-hout	03 01 05	Niet onder 03 01 04 vallend zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en fineer	250	
	03 03 01	Schors- en houtafval		
	15 01 03	Houten verpakkingen		
	17 02 01	Hout		
	19 12 07	Hout (niet onder 19 12 06)		
	20 01 38	Hout (niet onder 20 01 37)		
C-hout	03 01 04*	Zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en fineer die gevaarlijke stoffen bevatten	500	
	17 02 04*	Hout dat gevaarlijke stoffen bevat		
	19 12 06*	Hout dat gevaarlijke stoffen bevat		
	20 01 37*	Hout dat gevaarlijke stoffen bevat		
Metalen	17 04 01	Koper, brons, messing	500	5.000
	17 04 02	Aluminium		
	17 04 03	Lood		

Afvalstroom	Euralcode	Omschrijving	Max. opslag (ton)	Capaciteit (ton/jaar)
	17 04 04	Zink		
	17 04 05	IJzer en staal		
	17 04 06	Tin		
	17 04 07	Gemengde metalen		
Totaal			250.000	385.000

- 3.1.2 Als vergunninghouder een afvalstof wil accepteren waarvan de Eural-code niet is opgenomen in bovenstaande tabel, maar waarvan de aard en samenstelling en de minimumstandaard voor verwerking overeenkomt met één van de genoemde afvalstoffen, moet, voordat de feitelijke acceptatie plaatsvindt, een verzoek ter goedkeuring aan het bevoegd gezag gezonden worden. In het verzoek moet het volgende vermeld worden:
- omschrijving van de afvalstof;
 - euralcode;
 - met welke reeds vergunde euralcode de afvalstof overeenkomt;
 - wijze van acceptatie, verwerking en opslag;
 - dat er sprake is van vergelijkbare milieu hygiënische aspecten (gemotiveerd);
 - dat de totale vergunde opslag- en verwerkingscapaciteit niet wijzigt.
- Pas na schriftelijke goedkeuring van bevoegd gezag mag de afvalstof geaccepteerd worden.

4 BODEM

4.1 Vloeistofdichte vloeren

- 4.1.1 Ontwerp en aanleg van een nieuw aan te leggen vloeistofdichte vloer of voorziening moet plaatsvinden overeenkomstig de BRL SIKB 7700.
- 4.1.2 Een binnen het bedrijf als bodembeschermende voorziening toegepaste vloeistofdichte vloer of voorziening moet overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument zijn beoordeeld en goedgekeurd door een instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.
- 4.1.3 Een vloeistofdichte vloer of voorziening moet ten minste eens per zes jaar zijn beoordeeld en te zijn goedgekeurd overeenkomstig voorschrift 4.1.2.
- 4.1.4 In afwijking van voorschrift 4.1.3 vindt de eerste beoordeling en goedkeuring van een vloeistofdichte vloer of voorziening plaats binnen zes jaar na aanleg. Voorwaarde hierbij is dat vloeistofdichte vloer of voorziening is aangelegd overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument door een deskundige die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.
- 4.1.5 De voorschriften 4.1.2 tot en met 4.1.4 zijn niet van toepassing op een vloeistofdichte vloer of voorziening die niet inspecteerbaar is als bedoeld in AS SIKB 6700. Een dergelijke voorziening wordt eens per zes jaar beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig een door het bevoegd gezag goedgekeurde wijze.

- 4.1.6 Vergunninghouder draagt zorg voor reparatie en regelmatig onderhoud van de vloeistofdichte vloer of voorziening.
- 4.1.7 Als het beoordelen van het vuilwaterriool volgens AS SIKB 6700 redelijkerwijs niet mogelijk is, kan, in afwijking van het eerste en tweede lid, het ondergrondse vloeistofdichte deel van het vuilwaterriool dat is aangelegd voor inwerkingtreding van dit besluit worden beoordeeld volgens het CUR rapport 2001-3 Beheer bedrijfsriolering bodembescherming.
- 4.1.8 Vergunninghouder draagt zorg voor een jaarlijkse controle van de vloeistofdichte vloer overeenkomstig bijlage 6 van de AS SIKB 6700.
- 4.1.9 Een vloeistofdichte vloer of voorziening wordt opnieuw beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig voorschrift 4.1.2 indien de reparatie, het regelmatig onderhoud of de controle, als bedoeld in de voorschriften 4.1.6 en 4.1.7 niet of niet overeenkomstig deze voorschriften is uitgevoerd of indien een tijdens een controle geconstateerd gebrek niet is gerepareerd.

4.2 Bedrijfsrioleringen

- 4.2.1 Nieuw aan te leggen rioolssystemen voor het afvoeren van bodembedreigende vloeistoffen moeten vloeistofdicht zijn ontworpen en aangelegd volgens de criteria genoemd in de BRL SIKB 7700.
- 4.2.2 Rioolssystemen moeten voldoen aan een onderhouds- en inspectieprogramma volgens CUR-rapport 2001-3 Beheer bedrijfsriolering bodembescherming. Uitgezonderd hierop zijn rioolssystemen voor de afvoer van schoon hemelwater en afvalwater van huishoudelijke aard.

4.3 Beheermaatregelen

- 4.3.1 Binnen het bedrijf moet een inspectie- en onderhoudsprogramma voor de bodembeschermende voorzieningen aanwezig zijn. In dit plan moet ten minste het volgende zijn uitgewerkt:
- a. welke voorzieningen geïnspecteerd en onderhouden worden;
 - b. de inspectie- en onderhoudsfrequentie;
 - c. de wijze van inspectie (visueel, monsterneming, metingen etc.);
 - d. waaruit het onderhoud bestaat;
 - e. hoe de resultaten van inspectie en onderhoud worden gerapporteerd en geregistreerd;
 - f. de verantwoordelijke functionaris voor inspectie, onderhoud.

4.4 Bodembeschermende voorzieningen

- 4.4.1 Ter plaatse van de bodembedreigende activiteiten wordt door een combinatie van maatregelen en voorzieningen voldaan aan bodembescherming overeenkomstig het BB-CVM.

5 GELUID

5.1 Representatieve bedrijfssituatie

- 5.1.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,r,LT}$ veroorzaakt door de milieubelastende activiteit, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt en omschrijving	Beoordelingshoogte	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,r,LT}$ in dB(A)			
		Dag	Avond	Nacht	Etmaalwaarde
		07.00 -19.00 uur	19.00 -23.00 uur	23.00 -07.00 uur	
MTG 19	5 meter	45	-	16	45
MTG 20	5 meter	46	-	24	46
MTG 22	5 meter	36	-	14	36
Zonepunt 10	5 meter	22	-	0	22
Zonepunt 16	5 meter	32	-	8	32

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven in afbeelding 3 op pagina 15 van 69 van het rapport van het akoestisch onderzoek van 5.1.2e van 19 februari 2026 met kenmerk 20260004.v02

- 5.1.2 Het bedrijf mag alleen in werking zijn op maandag tot en met vrijdag tussen tussen 07.00 uur en 19.00 uur en op zaterdag tussen 07.00 uur en 14.00 uur. Afwijkend op deze bedrijfstijden mogen in de nachtperiode (23.00 uur en 07.00 uur) aan- en afvoeractiviteiten plaatsvinden zoals opgenomen in het akoestisch onderzoek van 5.1.2e van 19 februari 2026 met kenmerk 20260004.v02

5.2 Specifieke voorschriften

- 5.2.1 De opslag van puin (mengpuin en betonpuin, vak 1 en 2 op de plattegrondtekening van het terrein) dient een permanente hoogte te hebben van ten minste 5 meter boven het maaiveld. Dit geldt voor ten minste de eerste 65 meter gemeten vanuit de westelijke terreingrens (Maaskade). Dit terreindeel is rood omkaderd aangegeven op afbeelding 3 op pagina 15 van 69 van het rapport van het akoestisch onderzoek van 5.1.2e van 19 februari 2026 met kenmerk 20260004.v02.
- 5.2.2 Op het terrein moeten keerwanden gerealiseerd zijn van 4 meter hoog zoals weergegeven op pagina 39 van 69 in het rapport van het akoestisch onderzoek van 5.1.2e van 19 februari 2026 met kenmerk 20260004.v02.
- 5.2.3 De effectieve bedrijfstijden van de puinbreker en zeefinstallatie moeten worden beperkt tot maximaal 8 uur in de dagperiode.

OVERWEGINGEN

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1. Gegevens aanvrager

Op 25 juni 2025 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Omgevingswet (Ow) ontvangen. Het betreft een aanvraag van Puinrecycling Oss B.V. (verder: PRO).

1.2. Projectbeschrijving

De activiteit waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

1. Het bedrijfsterrein wordt verkleind en de indeling van het resterende bedrijfsterrein wordt gewijzigd;
2. De opslag- en verwerkingscapaciteiten van diverse afvalstromen worden verkleind;
3. De bedrijfstijden veranderen;
4. In 2011 is de inname en op- en overslag van metalen vergund. In de aanvraag en vergunning zijn destijds echter geen capaciteiten opgenomen. Deze worden alsnog aangevraagd;
5. Het shredderen van A- en B-hout vervalt;
6. De productie van betonwaren is reeds vergund. Aanvullend daarop wordt nu vergunning gevraagd voor het produceren van betonwaren met van buiten het bedrijf afkomstige reststromen betonmortel;
7. De inzet van een rupsmobiele transportband;
8. Het creëren van opslagvakken met keerwanden en stapelblokken met een hoogte van maximaal 4 meter.

Voor het overige blijven de activiteiten ongewijzigd ten opzichte van de vergunde situatie.

Daarnaast wordt verzocht om het toevoegen van een voorschrift aan de omgevingsvergunning dat het mogelijk maakt om zonder vergunningprocedure via een verzoek tot goedkeuring bij het bevoegd gezag Euralcodes te kunnen toevoegen aan de vergunning die qua aard en samenstelling vergelijkbaar zijn met reeds vergunde afvalstromen.

Een uitgebreide omschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Omgevingswet omschreven activiteiten:

- Technische bouwactiviteit op grond van artikel 5.1, tweede lid, onder a, van de Omgevingswet;
- Milieubelastende activiteit (mba) op grond van artikel 5.1, tweede lid, onder b, van de Omgevingswet.

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

Ingediend op 25 juni 2025

- Aanvraagformulier met DSO- nummer 20250625 00919 000;
- 1_Situatieschets, zonder datum en kenmerk;
- 5_Luchtkwaliteitsonderzoek, d.d. 27-05-2025 met kenmerk 20240379.v01;
- 6_NRB toets 01-06-2025;
- 7_BREF-toets Afvalbehandeling 01-06-2025;
- 7a_BREF toets Op- en overslag bulkgoederen 01-06-2025;
- 9_Tekening en constructieberekening keerwanden, d.d. 11-06-2020 met kenmerk 20 0625B LB;

Ingediend op 27 februari 2026

- 0_Aanvullende gegevens 27-02-2026_PRO;
- 1_Toelichting aanvraag 27-02-2026;
- 2_Milieutekening 14-01-2026;
- 3_Akoestisch onderzoek, d.d. 19-02-2026 met kenmerk 20260004.v02;
- 4_Stikstofdepositieonderzoek, 27-02-2026 met kenmerk 20240379.v01;
- 4a_AERIUS_projectberekening_20260227080709_RQo1xZyutvQt;
- 4b_AERIUS_randeffect_projectberekening_20260227080709_RQo1xZyutvQt;
- 5_VRP_PRO_27-10-2025;
- 6_MER-beoordelingsnotitie 27-02-2026;

Ingediend op 25 juni 2026

- AV en AO-IC protocol 01-06-2025_V6, ingediend 25-06-2026;
- Acceptatiereglement PRO 01-06-2025_V6, ingediend op 25-06-2026.

1.4. Huidige vergunnings situatie

Voor de milieubelastende activiteiten (MBA 's) zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend of meldingen geaccepteerd:

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Wvo revisievergunning	22-08-2007	-	Geheel nieuwe vergunning voor het lozen van afvalwater via de gemeentelijke riolering afkomstig van de op- en overslag en het bewerken van afvalstoffen, grondstoffen en bouwstoffen en het produceren van betonwarenproducten
Wm revisievergunning	30-08-2007	1226952/1325325	Geheel nieuwe vergunning voor de op- en overslag en het bewerken van afvalstoffen, grondstoffen en bouwstoffen en het produceren van betonwarenproducten
Wabo veranderingsvergunning, wijziging voorschriften en gedeeltelijke intrekking	18-02-2011	1498491/2408925	De inname, op- en overslag van ferro- non ferrometalen als separate stroom, de verruiming van de acceptatie van (verontreinigde) grond, het overslaan van drijfmest, een aantal verplaatsingen/wijzigingen in activiteiten, aanpassing van vergunning op grond Besluit bodemkwaliteit en intrekking van een aantal activiteiten (wasinstallatie en OBAS)
Wabo omgevingsvergunning (milieuneutraal veranderen)	23-05-2011	2015372/2612763	De acceptatie, op- en overslag van spoorwegballast met euralcode 17 05 08, niet zijnde gevaarlijk afval
Wabo omgevingsvergunning (milieuneutraal veranderen)	21-10-2014	C2153427	Opslag diverse soorten slakken en bodemas
Wabo veranderingsvergunning en bouwen	12-01-2015	C2126252	Wijzigen keerwanden
Wabo ambtshalve veranderen omgevingsvergunning	20-06-2018	Z/1325325	Actualiseren energievoorschriften
Wabo ambtshalve veranderen omgevingsvergunning	14-01-2019	Z/068726	Actualisatie in kader van LAP3
Wabo omgevingsvergunning (milieuneutraal veranderen)	09-03-2021	Z/137801	Het wijzigen van de acceptatie en opslag van bodemmassen en slakken, minerale stoffen en afval van mechanische afvalverwerking

De hierboven genoemde vergunningen zijn volgens de Invoeringswet Omgevingswet gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor een MBA voor onbepaalde tijd.

1.5. Vergunningplicht

De aanwijzing van vergunningplichtige milieubelastende activiteiten is opgenomen in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). De volgende artikelen zijn van toepassing:

Artikel met grondslag	Vergunningplicht	Omschrijving mba
3.79 Bal	Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel 3.78	Afvalbeheer IPPC-installaties

Op grond van artikel 3.79 is sprake van een vergunningplichtige activiteit.

1.6. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor deze beschikking. Dit volgt uit artikel 4.6, eerste lid, onder c van het Omgevingsbesluit (Ob) op grond van de mba, genoemd in artikel 3.78 van het Bal.

Het betreft een complex bedrijf waartoe een IPPC-installatie behoort, genoemd in categorie 5.5 van bijlage I bij de Richtlijn industriële emissies (tijdelijke opslag van niet onder punt 5.4 vallende gevaarlijke afvalstoffen, in afwachting van een van de onder de punten 5.1, 5.2, 5.4 en 5.6 vermelde behandelingen, met een totale capaciteit van meer dan 50 ton, met uitsluiting van tijdelijke opslag, voorafgaande aan inzameling, op de plaats van productie).

1.7. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 11 december 2025 in de gelegenheid gesteld om voor 1 maart 2026 de aanvraag aan te vullen. Wij hebben aanvullende gegevens ontvangen op 27 februari 2026. Op 10 juni 2026 hebben wij nog informatie gevraagd ten aanzien van het AV-beleid en AO/IC. Deze informatie hebben wij ontvangen op 25 juni 2026. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag opnieuw getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag met de aanvullende gegevens voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is 93 dagen opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

1.8. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 16.5.3 van de Ow. Gelet hierop hebben wij op 30 juni 2025 overeenkomstig artikel 16.57 van de Ow van de aanvraag kennisgegeven op internet via www.officielebekendmakingen.nl.

1.9. Advies

In de Ow en het Ob worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 16.15, eerste lid van de Ow, en afdeling 4.2 van het Ob, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Gemeente Oss

De gemeente heeft in een reactie laten weten geen advies uit te brengen.

1.10. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob)

Conform onze beleidsregel hebben wij op basis van de Wet Bibob een onderzoek verricht naar de ingediende aanvraag om omgevingsvergunning. Onze conclusie op basis van dit onderzoek is dat er vanuit de Wet Bibob geen bezwaren zijn om de aangevraagde vergunning te verlenen.

Wel wijzen we erop dat het Bibob-onderzoek een momentopname is. Er kan op een later moment blijken dat er (nieuwe) handhavingsinformatie, strafrechtelijke informatie of een andere indicatie is om een nieuw Bibob-onderzoek op te starten. Uit dat onderzoek kan dan blijken dat er vanuit de Wet Bibob wel degelijk bezwaren zijn ten aanzien van de omgevingsvergunning.

2. M.E.R-BEOORDELINGSBESLUIT

Het voorgenomen project valt onder de categorieën L1 en L2 van bijlage V, kolom 3 onder 2, van het Ob (wijziging van een installatie voor de verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen). Hiervoor geldt er een m.e.r. beoordelingsplicht. Gelijktijdig met de aanvraag is een aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsplicht ontvangen.

Bij de motivering van het m.e.r.-beoordelingsbesluit houdt het bevoegd gezag rekening met de relevante criteria uit bijlage III van de EU-richtlijn milieueffectbeoordeling.

De criteria van bijlage III van de EU-richtlijn zijn:

- de kenmerken van het project;
- de locatie van het project;
- soort en kenmerken van het potentiële effect.

Bij de aanmeldingsnotitie is een beschrijving (kenmerken en geplande maatregelen) gevoegd om aanzienlijke milieueffecten te vermijden of te voorkomen. Hiermee hebben we bij de toetsing rekening gehouden. Hieronder volgt onze afweging.

2.1. Kenmerken van het project

Bij de kenmerken van het project wordt het volgende in aanmerking genomen:

1. de omvang en het ontwerp van het gehele project;
2. de cumulatie met andere bestaande en/of goedgekeurde projecten;
3. het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, met name land, bodem, water en biodiversiteit;
4. de productie van afvalstoffen;
5. verontreiniging en hinder;
6. het risico van ongevallen en/of rampen die relevant zijn voor het project in kwestie, waaronder rampen die worden veroorzaakt door klimaatverandering, in overeenstemming met wetenschappelijke kennis;
7. de risico's voor de menselijke gezondheid (bijvoorbeeld als gevolg van waterverontreiniging of luchtvervuiling).

2.1.1. Overwegingen

Aard en omvang project

PRO wenst de bestaande, vergunde activiteiten uit te voeren op een kleiner terrein. Dat leidt tot een efficiëntere en overzichtelijkere terreinindeling voor de opslag van afvalstoffen, bouwstoffen en materialen. Er worden geen nieuwe activiteiten gestart of bestaande activiteiten beëindigd (met

uitzondering van het shredderen van A en B-hout). Vanwege de inkrimping van het bedrijfsterrein verandert enkel de opslag en verwerkingscapaciteit alsmede de werktijden. Alleen in de dagperiode wordt schoon puin gebroken/gezeefd/gescheiden middels een mobiele puinbreker.

De beoogde veranderingen betreffen:

1. Het bedrijfsterrein wordt verkleind en de indeling van het resterende bedrijfsterrein wordt gewijzigd;
2. De opslag- en verwerkingscapaciteiten van diverse afvalstromen worden verkleind;
3. De bedrijfstijden veranderen;
4. In 2011 is de inname en op- en overslag van metalen vergund. In de aanvraag en vergunning zijn destijds echter geen capaciteiten opgenomen. Deze worden alsnog aangevraagd;
5. Het shredderen van A- en B-hout vervalt;
6. De productie van betonwaren is reeds vergund. Aanvullend daarop wordt nu vergunning gevraagd voor het produceren van betonwaren met van buiten het bedrijf afkomstige reststromen betonmortel;
7. De inzet van een rupsmobiele transportband;
8. Het creëren van opslagvakken met keerwanden en stapelblokken met een hoogte van maximaal 4 meter.

Cumulatie

Ten gevolge van de voorgenomen activiteit kan cumulatie optreden met andere projecten in de omgeving. Het gaat dan met name om emissies van PM₁₀, en NO_x en geluid. Er zal worden voldaan aan de grenswaarden ten aanzien van luchtkwaliteit. Bij het vaststellen van de grenswaarden in het kader van luchtkwaliteit is rekening gehouden met emissies van andere bedrijven in de omgeving van de inrichting. Uit de zonetoets blijkt dat de aangevraagde situatie akoestisch inpasbaar is.

Gebruik natuurlijke hulpbronnen

Ten behoeve van de bedrijfsvoering worden natuurlijke hulpbronnen gebruikt. De totale verwerkingscapaciteit van de installatie wordt kleiner.

Productie van afvalstoffen

Binnen de locatie ontstaan afvalstoffen en afvalwater. De aard en omvang van de binnen het bedrijf vrijkomende afvalstoffen en vrijkomend afvalwater zullen niet wijzigen ten gevolge van de beoogde wijzigingen. De hoeveelheid afstromend hemelwater zal verminderen omdat de oppervlakte van het bedrijfsterrein kleiner wordt.

Verontreiniging en hinder

De aard van de activiteiten binnen het bedrijf wijzigt niet ten opzichte van de vergunde situatie. De maximale opslagcapaciteit en de totale verwerkingscapaciteit van het bedrijf worden kleiner ten opzichte van de vergunde situatie. De aard en omvang van de milieuaspecten en -effecten zullen daarom niet significant wijzigen.

Risico ongevallen

Op de locatie kan brand ontstaan door broei of onverhoopt aangetroffen KGA. Brand kan leiden tot ernstige hinder in een groot gebied door rook en milieuschade door verontreinigd bluswater. Door het treffen van maatregelen en voorzieningen wordt de kans op brand zo klein mogelijk gemaakt en zullen bij een eventuele brand de gevolgen daarvan beperkter blijven. Verder kan lekkage optreden bij opslag in de bovengrondse tank en bij breuk van een hydrauliekleiding. Door het treffen van maatregelen en voorzieningen wordt de kans op ongevallen zo klein mogelijk gemaakt en gevolgen bij een eventuele calamiteit zoveel mogelijk beperkt.

Risico's voor de menselijke gezondheid

De aard van de activiteiten binnen het bedrijf wijzigt niet. De aard van de activiteiten binnen het bedrijf, in combinatie met de getroffen maatregelen en voorzieningen, leidt niet tot risico's voor de menselijke gezondheid.

2.1.2. Conclusie: kenmerken van het project

Gezien de kenmerken van het project bestaat er geen aanleiding om te beoordelen dat een milieueffectrapport nodig is.

2.2. Locatie van het project

Bij de plaats van het project wordt het volgende in overweging genomen:

1. het bestaande grondgebruik;
2. de relatieve rijkdom aan alsmede de kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het gebied;
3. het opnamevermogen van het natuurlijk milieu, waarbij in het bijzonder aandacht voor de volgende typen gebieden: wetlands, kustgebieden, berg- en bosgebieden, reservaten en natuurparken;
4. gebieden die in de wetgeving van lidstaten zijn aangeduid of door die wetgeving worden beschermd; speciale beschermingszones door de lidstaten aangewezen volgens Richtlijn 79/409/EEG (= Vogelrichtlijn) en Richtlijn 92/43/EEG (= Habitatrichtlijn),
5. gebieden waar de milieukwaliteitsnormen al niet worden nagekomen,
6. gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid,
7. landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang.

2.2.1. Overwegingen

Er is sprake van het veranderen van (de werking van) een bestaande locatie. De activiteit is gelegen in het omgevingsplan gemeente Oss, waar ook het bestemmingsplan 'Bedrijventerreinen Elzenburg-De Geer-Oss-2011' en de Partiele Herzieningen 1 t/m 3 onderdeel van is. Ter plaatse geldt het bestemmingsvlak 'Bedrijf -1', 'Water', 'Waarde – Archeologie' en de gebiedsaanduidingen 'geluidzone – industrie', 'wro-zone - ontheffingsgebied 1' en 'geluidzone - industrie begrenzing geluidsgezoneerd industrieterrein'.

Op de locatie zijn bedrijven toegestaan uit categorie 3 tot en met categorie 5 van de milieuzoneringslijst. De bedrijfsactiviteiten vallen in de huidige vergunde situatie en in de beoogde situatie onder categorie 5.

Het dichtstbijgelegen Natura 2000-gebied en tevens stikstofgevoelig gebied is 'Rijntakken', op ruim 10 km ten noordwesten van de locatie.

Ten gevolge van de beoogde activiteit zal geen verstoring van beschermde planten- en diersoorten optreden.

Op de locatie rust een archeologische dubbelbestemming. Wanneer grondwerkzaamheden worden uitgevoerd over een oppervlakte van meer dan 1.000 m² en dieper dan 0,3 meter ten opzichte van maaiveld is een vergunning vereist. Voor het verlenen hiervan is nader archeologisch onderzoek noodzakelijk. Aangezien PRO de bodem niet verstoort, is archeologisch (voor)onderzoek niet nodig.

Het bedrijf ligt aan de noordoostzijde van Oss. Het industrieterrein Elzenburg-De Geer wordt aan drie zijden begrensd door het buitengebied. De zuidelijke begrenzing van Elzenburg sluit aan op Schadewijk, een woonwijk met woningen uit verschillende bouwperiodes. De Geer sluit in het zuiden aan op de Spaanderstraat en de geleidingszone tussen Oss en Berghem. De terreinen worden doorsneden door de Megensebaan (N329).

De voorgenomen activiteit zal niet leiden tot een grotere invloed op de omgeving dan in huidige situatie.

2.2.2. Conclusie plaats van het project

De locatie van het project leidt niet tot aanzienlijke milieueffecten om reden waarvan een milieueffectrapport moet worden opgesteld.

2.3. Soort en kenmerken van het potentiële effect

Bij de soort en kenmerken van het potentiële effect wordt in samenhang met de onder de punten 1 en 2 uiteengezette criteria, het volgende in aanmerking genomen:

1. de orde van grootte en het ruimtelijk bereik van de effecten (bijvoorbeeld geografisch gebied en omvang van de bevolking die getroffen kan worden);
2. de aard van het effect;
3. het grensoverschrijdend karakter van het effect;
4. de waarschijnlijkheid van het effect;
5. de verwachte aanvang, de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect;
6. de cumulatie van effecten van andere bestaande en/of goedgekeurde projecten;
7. de mogelijkheid om de effecten doeltreffend te verminderen.

2.3.1. Overwegingen

Van belang is de ligging ten opzichte van de leefomgeving en de mogelijke (on)omkeerbaarheid van de effecten.

Ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting is er voornamelijk sprake van lokale effecten. Het bedrijf ligt aan de noordoostzijde van Oss. Het industrieterrein Elzenburg-De Geer wordt aan drie zijden begrensd door het buitengebied. De zuidelijke begrenzing van Elzenburg sluit aan op Schadewijk, een woonwijk met woningen uit verschillende bouwperiodes. De Geer sluit in het zuiden aan op de Spaanderstraat en de geleidingszone tussen Oss en Berghem. De terreinen worden doorsneden door de Megensebaan (N329). De voorgenomen activiteit zal in de reguliere bedrijfssituatie niet leiden tot een grotere invloed dan in huidige situatie.

Luchtemissies

Op de locatie worden stuifgevoelige bulkgoederen opgeslagen. Om hinder te voorkomen zijn de opslagen van stuifgevoelige stoffen op het buitenterrein voorzien van keerwanden, kan het terrein indien nodig besproeid worden. Verder worden lege terreindelen, opslagvakken en wegen regelmatig geveegd, wordt de snelheid van voertuigen beperkt en wordt het aantal verkeersbewegingen op het terrein zoveel mogelijk beperkt. Uit het luchtkwaliteitsonderzoek, waarvan de rapportage onderdeel uitmaakt van de aanmeldingsnotitie, blijkt dat de grenswaarden voor de luchtkwaliteit niet worden overschreden.

Stikstofdeposities

Uit bij de aanmeldingsnotitie gevoegde berekeningen met de Aeries-calculator blijkt dat de beoogde wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten niet zullen leiden tot een toename van de stikstofdeposities op Natura 2000-gebieden ten opzichte van de vergunde situatie.

Geur

PRO neemt in de huidige en beoogde situatie geen geurende afvalstoffen in dus geurhinder naar de omgeving is niet aannemelijk.

Geluid

Ter bepaling van de geluidemissie van de inrichting is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. De in het onderzoek berekende benodigde geluidruimte ten behoeve van het bedrijf (inclusief voorgenomen activiteiten) is enkel vergunbaar als het inpasbaar is binnen de vastgestelde geluidzone. Hierdoor is gewaarborgd dat geen ontoelaatbare geluidhinder naar de omgeving kan ontstaan.

Bodem

De aard van de gebruikte afvalstoffen, grondstoffen en producten wijzigt niet. Alle bodembedreigende activiteiten blijven plaatsvinden op bodembeschermende voorzieningen. Er is daarmee sprake van een verwaarloosbaar bodemrisico.

Watergebruik

Het verbruik van leidingwater zal ten gevolge van de beoogde activiteit niet significant wijzigen.

Afvalwater

In het bedrijf ontstaat afvalwater van sanitaire voorzieningen en de kantine. Dit afvalwater komt qua samenstelling overeen met huishoudelijk afvalwater. Het overige afvalwater is afkomstig van afstromend hemelwater van de (vloeistofdichte) verharding van het buitenterrein. Dit afvalwater (hemelwater) wordt via een olie-afscieder (met pomp) en slibvangput op het vuilwaterriool geloosd. De beoogde activiteit zal niet leiden tot een wijziging in de lozingssituatie.

Afval

De aard van de activiteiten binnen de inrichting wijzigt niet. De totale verwerkingscapaciteit wordt kleiner. De aard en omvang van de vrijkomende afvalstoffen zullen daarom in de beoogde situatie niet significant wijzigen.

Energie

Ten behoeve van de bedrijfsvoering worden dieselolie, elektriciteit en aardgas gebruikt. Het verbruik van energie zal niet significant wijzigen.

Cumulatie

Ten gevolge van de voorgenomen activiteit kan cumulatie optreden met andere projecten in de omgeving. Het gaat dan met name om emissies van PM₁₀, en NO_x en geluid. Er zal worden voldaan aan de grenswaarden ten aanzien van luchtkwaliteit. Bij het vaststellen van de grenswaarden in het kader van luchtkwaliteit is rekening gehouden met emissies van andere bedrijven in de omgeving van de inrichting. Uit de zonetoets blijkt dat de aangevraagde situatie akoestisch inpasbaar is.

Maatregelen en voorzieningen

Binnen de inrichting zijn verschillende maatregelen en voorzieningen getroffen om hinder te beperken en het milieu te beschermen: o.a. bodembeschermende voorzieningen, afdekken of bevochtigen stuifgevoelige stoffen en olieafscieder en slibvangput voor lozing afvalwater.

2.3.2. Conclusie soorten en kenmerken van het potentiële project

Van potentiële aanzienlijke effecten is als gevolg van het voorgenomen project geen sprake. In dit kader dient geen MER te worden gemaakt. Gelet hierop overwegen wij dat naar aanleiding van de

soort en de kenmerken van het potentiële effect kan worden uitgesloten dat het project aanzienlijke milieueffecten kan hebben.

2.4. Conclusie

De voorgenomen projectactiviteit(en) van PRO leiden niet tot aanzienlijke milieueffecten, die via een milieueffectrapport nader onderzocht moeten worden. De kenmerken van het project, de locatie van het project en de soort en kenmerken van het potentiële effect zijn voldoende inzichtelijk.

3. BOUWACTIVITEIT (TECHNISCH)

3.1. Inleiding

Paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) wijst alle technische bouwactiviteiten als vergunningplichtig aan op grond van in artikel 5.1, lid 2 onder a van de Omgevingswet genoemde activiteit. In afdeling 8.3 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) staan de beoordelingsregels voor de omgevingsvergunning voor de technische bouwactiviteit. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

3.2. Toetsing

De technische bouwactiviteit moet voldoen aan de regels voor nieuwbouw uit hoofdstuk 4 van het Besluit bouwwerken leefomgeving. Aan deze wetgeving is getoetst.

3.3. Conclusie

Aannemelijk is dat wordt voldaan de eisen zoals gesteld in het Besluit Bouwwerken leefomgeving (Bbl). Gelet hierop kan de omgevingsvergunning worden verleend.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

4. OMGEVINGSPLANACTIVITEIT BOUWEN

Omgevingsplanactiviteit bouwwerken maakt geen onderdeel uit van de huidige aanvraag. Er dient door aanvrager separaat nog een omgevingsvergunning te worden aangevraagd voor de omgevingsplanactiviteit bouwen.

Uit toetsing aan de hand van de beschikbare gegevens uit de onderhavige aanvraag blijkt dat niet wordt voldaan de regels van het bestemmingsplan/omgevingsplan.

De activiteit is gelegen in het omgevingsplan gemeente Oss, waar ook het bestemmingsplan 'Bedrijventerreinen Elzenburg-De Geer-Oss-2011' en de Partiele Herzieningen 1 t/m 3 onderdeel van is. Ter plaatse geldt het bestemmingsvlak 'Bedrijf -1', 'Water', 'Waarde – Archeologie' en de gebiedsaanduidingen 'geluidzone – industrie', 'wro-zone - ontheffingsgebied 1' en 'geluidzone - industrie begrenzing geluidsgezoneerd industrieterrein'. Daarnaast zijn de bouwwerken (deels) gelegen binnen het bouwvlak en maatvoering aanduiding 'Maximum bouwhoogte (m): 50'. De activiteit voldoet niet aan de regels van het bestemmingsplan/omgevingsplan.

De activiteit is in strijd met onderstaande planregels van bestemmingsplan 'Bedrijventerreinen Elzenburg-De Geer-Oss-2011':

- Artikel 3.1 onder i: *"De voor 'Bedrijf - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor buitenopslag, met dien verstande dat buitenopslag uitsluitend is toegestaan achter de naar de weg*

gekeerde bouwgrens”.

De buitenopslag wordt buiten de bouwgrens (de grens van het bouwvlak) opgeslagen;

- Artikel 3.2.2 onder a: *“De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 3,5 m, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde bouwgrens niet meer dan 2,5 m mag bedragen.”*

De hoogte van de terreinafscheiding (Legioblocken op/tegen de perceelsgrens) bedraagt 4 m en zijn tevens voor de naar weg gekeerde bouwgrens gesitueerd.

- Artikel 3.2.2 onder d: *“Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan in sub a, b en c genoemd, mogen uitsluitend achter de naar de weg gekeerde bouwgrens worden gebouwd, met dien verstande dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' is aangegeven.”*

De Legioblocken (bouwwerken, geen gebouwen zijnde) zijn voor de naar de weg gekeerde bouwgrens gebouwd.

- Artikel 9.1: *“De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:*
 - a. water en waterhuishoudkundige voorzieningen, waaronder voorzieningen voor waterberging, -aanvoer en -afvoer, zoals vaarwater, watergangen, waterlopen en waterpartijen;*
 - b. groenvoorzieningen;*
 - c. voorzieningen voor het verkeer te water, de waterbeheersing, verkeer en verblijf, waaronder bruggen, duikers, kades, taluds, voorzieningen voor laden en lossen en gelijksoortige voorzieningen;*
 - d. recreatief medegebruik.”*

De Legioblocken en opslag voldoen niet aan bovenstaande bestemmingsdoeleinden.

5. MILIEUBELASTENDE ACTIVITEIT

5.1. Inleiding

Op 25 juni 2025 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Omgevingswet (Ow) ontvangen. De aanvraag heeft betrekking op een milieubelastende activiteit (mba) als bedoeld in artikel 3.78 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). De aangevraagde veranderingen betreffen:

1. Het bedrijfsterrein wordt verkleind en de indeling van het resterende bedrijfsterrein wordt gewijzigd;
2. De opslag- en verwerkingscapaciteiten van diverse afvalstromen worden verkleind;
3. De bedrijfstijden veranderen;
4. In 2011 is de inname en op- en overslag van metalen vergund. In de aanvraag en vergunning zijn destijds echter geen capaciteiten opgenomen. Deze worden alsnog aangevraagd;
5. Het shredderen van A- en B-hout vervalt;
6. De productie van betonwaren is reeds vergund. Aanvullend daarop wordt nu vergunning gevraagd voor het produceren van betonwaren met van buiten het bedrijf afkomstige reststromen betonmortel;
7. De inzet van een rupsmobiele transportband;
8. Het creëren van opslagvakken met keerwanden en stapelblokken met een hoogte van maximaal 4 meter.

Voor het overige blijven de activiteiten ongewijzigd ten opzichte van de vergunde situatie.

Daarnaast wordt verzocht om het toevoegen van een voorschrift aan de omgevingsvergunning die het mogelijk maakt om zonder vergunningprocedure via een verzoek tot goedkeuring bij het bevoegd gezag Euralcodes te kunnen toevoegen aan de vergunning die qua aard en samenstelling vergelijkbaar zijn met reeds vergunde afvalstromen.

Het betreft een mba waartoe een IPPC-installatie behoort, zoals genoemd in Bijlage I categorie 5.5 van de Richtlijn industriële emissies (Rie). PRO is een complex bedrijf (afdeling 3.3 van het Bal). Op grond van artikel 3.79 (Bal) zijn alle (functioneel ondersteunende) activiteiten op het terrein van PRO vergunningplichtig.

5.2. Toetsing aanvraag

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij conform artikel 8.9 van het Bkl beoordeeld of:

- milieuverontreiniging door de activiteit geïntegreerd wordt voorkomen of, wanneer dit niet mogelijk is, beperkt;
- emissies in de lucht, het water en de bodem en het ontstaan van afval door die activiteit worden voorkomen of, wanneer dat niet mogelijk is, beperkt om een hoog niveau van bescherming van het milieu in zijn geheel te bereiken;
- alle passende preventieve maatregelen tegen milieuverontreiniging worden getroffen;
- de voor de activiteit in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast;
- geen significante verontreiniging wordt veroorzaakt;
- energie doelmatig wordt gebruikt;
- maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken;
- bij de definitieve beëindiging van activiteiten maatregelen worden getroffen om elk risico van milieuverontreiniging door de activiteit voor het terrein waarop de activiteit werd verricht, te voorkomen of te beperken, als dat nodig om dat terrein weer geschikt te maken voor toekomstig hergebruik;
- het ontstaan van afvalstoffen en afvalwater zo veel mogelijk wordt voorkomen of beperkt en de ontstane afvalstoffen doelmatig worden beheerd.

Zo nodig hebben wij voorschriften die daartoe strekken in de vergunning opgenomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

5.3. Besluit activiteiten leefomgeving

De aangevraagde wijzigingen hebben betrekking op het wijzigen van een IPPC-installatie afvalbeheer binnen een complex bedrijf. Hiermee vallen deze wijzigingen onder paragraaf 3.3.10 van het Bal en geldt de vergunningplicht voor de aangevraagde wijzigingen.

6. BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN

6.1. Toetsingskader

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunningvoorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de milieubelastende activiteit voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat bij het verrichten van de milieubelastende activiteit ten minste de in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Bij het opstellen van de omgevingsvergunning moet rekening worden gehouden met de BBT-conclusies. De Europese Commissie stelt de BBT-conclusies op en maakt deze bekend in het Publicatieblad van de Europese Unie.

BBT-conclusies is een document met de conclusies over beste beschikbare technieken, vastgesteld overeenkomstig artikel 13 lid 5 en 7 van de Richtlijn industriële emissies (Rie).

Het verschil tussen artikel 13 lid 5 en lid 7 van de Rie is:

- BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13 lid 5 heeft de Europese Commissie vastgesteld ná 6 januari 2011. Dit op basis van artikel 75 lid 2 van de Rie.
- BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13 lid 7 is het hoofdstuk Best available techniques (BAT) uit de BREF's. De Europese commissie heeft deze BREF's vastgesteld vóór 6 januari 2011. Dit hoofdstuk geldt als BBT-conclusies totdat de Europese Commissie voor die activiteit nieuwe BBT-conclusies vaststelt.

Als op een activiteit of op een type productieproces binnen de milieubelastende activiteit waarvoor een vergunning is aangevraagd, geen BBT-conclusies of informatiedocumenten over BBT van toepassing zijn, of als de van toepassing zijnde BBT-conclusies of informatiedocumenten niet alle mogelijke milieueffecten van de activiteit of het proces behandelen, moet het bevoegd gezag de BBT zelf vaststellen. Hierbij houdt het bevoegd gezag in ieder geval rekening met:

- de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken;
- de toepassing van stoffen die minder gevaarlijk zijn dan stoffen of mengsels als omschreven in artikel 3 van de CLP-verordening;
- de ontwikkeling van technieken voor de terugwinning en opnieuw gebruiken van de uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen;
- vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd;
- de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis;
- de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies;
- de verwachte datum en het verwachte tijdstip waarop met de activiteit wordt begonnen;
- de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen;
- het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-efficiëntie;
- de noodzaak om de nadelige gevolgen van de emissies op en de risico's voor het milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken; en
- de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken.

De op één van deze criteria vastgestelde BBT moet een milieubeschermingsniveau garanderen dat tenminste gelijkwaardig is aan het niveau in de BBT-conclusies.

6.2. Concrete bepaling beste beschikbare technieken

De aanvraag heeft betrekking op een IPPC-installaties en wel de volgende: tijdelijke opslag van niet onder punt 5.4 vallende gevaarlijke afvalstoffen, in afwachting van een van de onder de punten 5.1, 5.2, 5.4 en 5.6 vermelde behandelingen, met een totale capaciteit van meer dan 50 ton, met uitsluiting van tijdelijke opslag, voorafgaande aan inzameling, op de plaats van productie, als bedoeld in categorie 5.5 van bijlage I bij de Richtlijn industriële emissies.

Er moet worden voldaan aan de BBT-conclusies voor de hoofdactiviteit en aan andere relevante BBT-conclusies.

Op grond van artikel 8.10 van het Bkl moet voor het bepalen van BBT een toetsing plaatsvinden aan relevante aangewezen informatiedocumenten over BBT.

Uit jurisprudentie met betrekking tot het bepalen van BBT bij het toetsen aan BBT-conclusies bij vergunningverlening is gebleken dat het bevoegd gezag bij het toetsen aan BBT-conclusies de actualiteit hiervan moet nagaan ten aanzien van de ontwikkelingen van BBT die sinds het vaststellen van de BBT-conclusies hebben plaatsgevonden. Bronnen voor ontwikkelingen ten aanzien van BBT zijn onder andere de eindconcepten van herziene BBT-conclusies.

Bij het bepalen van de BBT hebben we rekening gehouden met de volgende BBT-conclusies:

- BREF afvalbehandeling,
- BREF energie-efficiency,
- BREF op- en overslag bulkgoederen.

Bij het bepalen van de BBT hebben wij verder rekening gehouden met de volgende informatiedocumenten over BBT, zoals opgenomen in bijlage XVIII, onder A, van het Bkl:

- Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen (BB-CVM).

6.3. Conclusies BBT

De milieubelastende activiteit voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan BBT. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

7. AFVALSTOFFEN

7.1. Wijzigingen acceptatie en/of verwerking van afvalstoffen

7.1.1. BBT-conclusies afvalbehandeling

Op 10 augustus 2018 is het document met BBT-conclusies voor afvalbehandeling vastgesteld. Veel BBT-conclusies voor afvalbehandeling hebben betrekking op emissies naar water en lucht (stof en geur) alsmede op geluid en trillingen. Voor zover een BBT-conclusie betrekking heeft op emissies naar de lucht, de bodem, het water, geluidemissies en/of trillingen wordt voor de overwegingen verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Bij het bepalen van de BBT, specifiek voor de acceptatie en/of verwerking van afvalstoffen hebben we rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde BBT-conclusies voor afvalbehandeling:

Algemene BBT-conclusies: BREF afvalbehandeling en BREF op- en overslag bulkgoederen.

De aangevraagde veranderingen, te weten: het verkleinen van het bedrijfsterrein, het wijzigen van de indeling van het resterende bedrijfsterrein, het verminderen van de maximale opslagcapaciteit en maximale doorzet van een aantal afvalstoffen, het vervallen van het shredderen van A- en B-hout, het opnemen van capaciteiten voor eerder vergunde afvalstroom metaal en de productie van betonwaren met van buiten de inrichting afkomstige resten betonmortel, voldoen aan de hierboven genoemde BBT-conclusies.

7.1.2. Doelmatig beheer van afvalstoffen

Het beleid met betrekking tot afvalverwerking is gericht op het doelmatig beheer van afvalstoffen, zoals opgenomen in artikel 8.29 lid 1 onder b Bkl. In dat kader houden wij rekening met het geldende

afvalbeheersplan, het Circulair Materialenplan (CMP). De doelstellingen van het CMP geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen:

- a. Preventie;
- b. voorbereiding voor hergebruik;
- c. recycling;
- d. andere nuttige toepassing, waaronder energierterugwinning;
- e. veilige verwijdering.

De minimumstandaard geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de verwerking van een bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen. Deze minimumstandaard is bedoeld te voorkomen dat afvalstoffen laagwaardiger worden verwerkt dan wenselijk is. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende verwerkingshandelingen bij diverse milieubelastende activiteiten kan voor de afzonderlijke verwerkingsstappen een vergunning worden verleend mits de totale verwerking voldoet aan de minimumstandaard. In een aantal keten- of afvalplannen is vermeld dat het opnemen van sturingsvoorschriften dan noodzakelijk is.

7.2. Toetsing van de aangevraagde afvalactiviteiten

7.2.1. Verwerking: afvalstro(o)m(en) waarvoor een keten- of afvalplan is opgesteld
Onderhavige aanvraag heeft o.a. betrekking op het opnemen van opslag- en verwerkingscapaciteiten voor afvalmetalen. In de omgevingsvergunning van 18-02-2011 met kenmerk 2408925 zijn de acceptatie en op- en overslag van afvalmetalen vergund. In de onderliggende aanvraag en vergunning zijn destijds geen capaciteiten opgenomen. In de onderhavige vergunning worden capaciteiten alsnog opgenomen. De toetsing van doelmatig beheer van afvalstoffen heeft in 2011 al plaatsgevonden.

7.2.2. Verwerking: afvalstromen waarvoor in het CMP geen minimumstandaard is opgenomen.
Op de volgende in de aanvraag genoemde afvalstro(o)m(en) is geen minimumstandaard in het CMP opgenomen:

- Van buiten de locatie afkomstige restanten betonmortel.

In de aanvraag is voor van buiten de locatie afkomstige restanten betonmortel de volgende verwerkingsmethode beschreven: met de (restanten) betonmortel worden betonwaren geproduceerd.

Wij hebben deze verwerkingsmethode getoetst aan afvalhiërarchie zoals opgenomen in artikel 10.4 van de Wm, zoals uitgewerkt in paragraaf 3.3 van 'Instrumenten voor sturing' van het CMP. De aangevraagde verwerkingsmethode geeft voldoende invulling aan de hiërarchie.

7.3. AV-beleid en AO/IC

Het acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) en de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) spelen een rol bij het veiligstellen van een effectief en efficiënt beheer van afvalstoffen, respectievelijk het mogelijk maken van effectief toezicht op het afvalbeheer.

Om de risico's van het verwerkingsproces te beheersen, moet een bedrijf dat zich met afvalbeheer bezighoudt beschrijven welke afvalstoffen worden geaccepteerd en waar nodig, welke afvalstoffen juist niet worden geaccepteerd (acceptatiebeleid) en welke afvalstoffen op welke manier binnen het bedrijf worden verwerkt (verwerkingsbeleid). Daarnaast moeten door technische, administratieve en organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een bedrijf beheerst worden. Op deze wijze worden de milieu hygiënische en informatie technische risico's binnen de bedrijfsvoering geminimaliseerd. De omvang en de inhoud van de AO/IC is afhankelijk van de aard van de risico's van het betreffende bedrijfsproces. De onderdelen die minimaal in het AV-beleid en AO/IC moeten zijn

beschreven, zijn vastgelegd in het CMP in Hoofdstuk 4 '[Leidraad vergunningverlening afvalverwerking](#)'. De minimale elementen voor het AV-beleid en AO/IC vormen een kader en bevatten criteria op hoofdlijnen, waaraan de aanvraag inhoudelijk wordt getoetst.

Bij de aanvraag is een geactualiseerde beschrijving van het AV-beleid en de AO/IC gevoegd. Daarin is per afvalstof aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaats zullen vinden. Hierbij is rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. Het beschreven AV-beleid en de AO/IC voldoet aan de minimale onderdelen zoals die in het CMP hoofdstuk 4 'Toetsingskaders CMP' zijn beschreven. Op basis van het gestelde in de aanvraag kunnen wij met dit AV-beleid en de AO/IC instemmen.

7.4. Conclusie

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming zijn met het geldende afvalbeheerplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen.

Ten aanzien van de voorschriften voor het aspect afvalstoffen overwegen wij het volgende:

- Het verkleinen van het bedrijfsterrein, het wijzigen van de indeling van het resterende bedrijfsterrein en het wijzigen van de bedrijfstijden geven geen aanleiding tot het wijzigen van de voorschriften voor het aspect afvalstoffen;
- Omdat er in de eerdere omgevingsvergunningen geen specifieke voorschriften zijn opgenomen voor het shredderen van A- en B-hout, geeft het intrekken van de vergunning voor de activiteit shredderen van A- en B-hout geen aanleiding tot het wijzigen van de voorschriften voor het aspect afvalstoffen;
- De gewijzigde opslag- en verwerkingscapaciteiten van de diverse afvalstromen en de vergunde capaciteiten voor afvalmetalen willen we borgen in de voorschriften. We trekken daarom voorschrift 1.1.1 van de omgevingsvergunning van 9 maart 2021 met kenmerk Z/137801 in en nemen voorschrift 3.1.1 in de onderhavige beschikking op;
- Van buiten de locatie afkomstige restanten betonmortel worden ingenomen onder een reeds vergunde afvalstroom en Euralcode. Het produceren van betonproducten is reeds vergund. Hiervoor hoeven dus geen voorschriften te worden opgenomen of aangepast.

7.5. Verzoek voorschrift toevoegen Euralcodes

Aanvrager verzoekt om het toevoegen van een voorschrift aan de omgevingsvergunning dat het mogelijk maakt om zonder vergunningprocedure via een verzoek tot goedkeuring bij het bevoegd gezag Euralcodes te kunnen toevoegen aan de vergunning die qua aard en samenstelling vergelijkbaar zijn met reeds vergunde afvalstromen.

Op grond van paragraaf 4.1.2 van het CMP overwegen wij het volgende: Een afvalstof kan afhankelijk van de herkomst onder meerdere Euralcodes vallen. Het is mogelijk dat het bedrijf een afvalstof met een andere herkomst wil accepteren, terwijl de Euralcode van die afvalstof niet in de vergunningaanvraag staat. In dat geval kan de acceptatie van de afvalstof schijnbaar strijdig zijn met de vergunning. Echter, zolang de afvalstoffen die het bedrijf accepteert, qua aard en samenstelling vergelijkbaar zijn met de afvalstoffen die in de aanvraag staan waarvoor vergunning is verleend én voor deze afvalstoffen eenzelfde minimumstandaard van verwerking van toepassing is, is er om milieu hygiënische of doelmatigheidsgronden geen noodzaak om een nieuwe vergunningprocedure te doorlopen als het afval een andere Euralcode heeft. Om zonder wijziging van de vergunning toch transparant te maken dat de vergunning voorziet in de nieuwe Euralcode, kunnen wij aan de vergunning een voorschrift met een goedkeuringsregeling voor een nieuwe Euralcode verbinden.

Hiertoe hebben wij voorschrift 3.1.2 in onderhavige beschikking opgenomen.

8. AFVALWATER

8.1. Aangevraagde wijzigingen

De aard van de activiteiten wijzigt niet, de omvang van de activiteiten wordt kleiner. Een momenteel onverhard terreindeel wordt verhard. De verharding ligt op afschot en het sproei- en hemelwater afkomstig van deze verharding wordt opgevangen in drie nieuw aangelegde straatkolken. Het water uit de straatkolken wordt afgevoerd naar een bestaande olie-, benzineafscheider nabij de weegbrug en geloosd op het gemeentelijk riool. Het verkleinen van het bedrijfsterrein verandert de reeds vergunde afvalwaterstromen niet. Dezelfde stromen blijven beperkt tot het kleinere terrein. Het hemelwater van de bodembeschermende voorziening wordt opgevangen in een zandvangput met overloop, waarna het via olie-, benzineafschersers geloosd wordt op het gemeentelijk vuilwaterriool. Dit betreft een bestaande, ongewijzigde situatie.

8.2. Beoordeling en conclusie

De aard en samenstelling van het afvalwater wijzigt niet ten gevolge van de aangevraagde veranderingen. De hoeveelheid afstromend hemelwater is in de nieuwe situatie kleiner omdat het terrein kleiner wordt.

Het is daarom niet nodig om voorschriften voor het aspect afvalwater op te nemen of te wijzigen.

9. BODEM

9.1. Aangevraagde wijzigingen

De locaties van de bodembedreigende activiteiten veranderen niet. Alle bodembedreigende activiteiten vinden plaats op of boven vloestofdichte voorzieningen. De locatie en omvang van de bestaande vloestofdichte verharding blijft ongewijzigd. De aangevraagde wijzigingen geven geen aanleiding tot het wijzigen van voorschriften voor het aspect bodem.

9.2. Van rechtswege vervallen van bodemvoorschriften

In de omgevingsvergunning van 30 augustus 2007 met kenmerk 1226952/1325325 en de omgevingsvergunning van 18 februari 2011 met kenmerk 2408925 zijn destijds voorschriften opgenomen voor het aspect bodem.

Met het in werking treden van de vierde tranche van het Activiteitenbesluit milieubeheer op 1 januari 2013 zijn de genoemde voorschriften voor het aspect bodem van rechtswege vervallen en zijn de algemene regels van het Activiteitenbesluit van kracht geworden. Met het in werking treden van de Omgevingswet op 1 januari 2024 is het Activiteitenbesluit vervallen.

Gelet op een adequate bescherming van gezondheid en milieu nemen wij daarom in deze beschikking ambtshalve voorschriften op voor het aspect bodem voor zover het Besluit activiteiten leefomgeving hierin niet voorziet en sluiten hierbij zoveel mogelijk aan op de voorschriften die eerder zijn opgenomen geweest en van rechtswege zijn vervallen.

9.3. Bodembedreigende activiteiten

Bij het bedrijf vinden diverse reeds vergunde bodembedreigende activiteiten plaats, waaronder:

- Dieselolietank;
- Tankplaats;
- Opslag KGA/KCA, smeermiddelen en onverhoopt aangetroffen asbest;

- Opslag van C-hout;
- Opslag van teerhoudend asfalt;
- Opslag van verontreinigde grond en zeef- of brekerzand (van onbekende samenstelling);
- Opslag LD-slakken;
- Produceren van betonwaren;
- Riolering van bedrijfsafvalwater met OBAS.

9.4. Bodemonderzoek

Er is in het kader van de eerder verleende vergunningen bodemonderzoek uitgevoerd ter vaststelling van de nulsituatie op de locaties waar bodembedreigende activiteiten plaatsvinden. Hiermee is de nulsituatie voor het gehele bedrijf in voldoende mate vastgelegd. Bij de beëindiging van de milieubelastende activiteit(en) worden de resultaten van de nulsituatie vergeleken met het eindonderzoek bodem. Op grond van de resultaten van deze vergelijking beoordelen wij of herstel van de bodemkwaliteit noodzakelijk is. Het eindonderzoek bodem dient te voldoen aan de algemene regels als bedoeld in paragraaf 5.2.1 van het Bal.

9.5. Bodembeschermende voorziening

Gelet op de bodembedreigende activiteiten die plaatsvinden hebben wij de informatie uit de eerdere aanvragen en de eerder verleende vergunningen getoetst aan het informatiedocument BB-CVM. In de eerder verleende vergunningen is voorgeschreven dat het bodemrisico ter plaatse van de bodembedreigende activiteiten moet voldoen aan verwaarloosbaar bodemrisico (risicocategorie A), zoals gedefinieerd in de NRB. Het informatiedocument BB-CVM, waaraan wij hebben getoetst is de opvolger van de NRB en is in het Bkl aangewezen als BBT-document. Om te voldoen aan BBT dienen bodembeschermende voorzieningen geïnspecteerd te worden overeenkomstig het SIKB-protocol 6700 door een geaccrediteerd inspectiebedrijf. In de eerder verleende vergunningen is voor inspectie van vloeistofdichte voorzieningen hier niet naar verwezen.

Verder overwegen wij:

- De uitgangspunten voor een verwaarloosbaar bodemrisico conform de NRB verschilt niet wezenlijk van de eisen die de BB-CVM daaraan stelt. Omdat niet is gebleken dat er sprake is van een ontoelaatbaar bodemrisico gaan wij ervan uit dat het voorschrijven van de BB-CVM als vervanging van de NRB niet leidt tot een andere situatie dan reeds vergund.
- Voor inspectie van vloeistofdichte voorzieningen is het SIKB-protocol 6700 voorgeschreven ter vervanging van CUR/PBV-44. Een voorziening die voldoet aan de uitgangspunten van CUR/PBV-44 en dus als vloeistofdicht is beoordeeld zal naar onze mening ook onder het SIKB-protocol 6700 als vloeistofdicht gelden.
- Bij de aanleg van nieuwe vloeistofdichte vloeren of voorzieningen of bij de aanleg van nieuwe bedrijfsrioleringen sluiten we aan bij de huidige geldende normen.

10. GELUID

10.1. Algemeen

De bedrijfsactiviteiten hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. De veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving en de perioden waarin deze optreedt, is in kaart gebracht in een akoestisch rapport van ^{5.1.2e} Omgevingsadvies van 19 februari 2026 met kenmerk 20260004.v02 d.d. 19 februari 2026.

10.2. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Het bedrijf ligt op het gezoneerde industrieterrein Elzenburg in de gemeente Oss. De geluidzone is op 1 juli 2011 vastgesteld door Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oss. Deze zone blijft op

grond van het overgangsrecht gehandhaafd onder de Omgevingswet, tot het moment dat er voor het industrieterrein een geluidproductieplafond als omgevingswaarde is vastgesteld (artikel 3.6 van de Aanvullingswet geluid Omgevingswet).

Bij de vergunningverlening op de aanvraag nemen wij in ieder geval in acht de geldende grenswaarden voor gezoneerde industrieterreinen zoals bedoeld in de Wet geluidhinder. Voor gezoneerde industrieterreinen geldt als uitgangspunt dat de etmaalwaarde van het equivalent geluidsniveau vanwege het gehele industrieterrein buiten de zone niet meer mag bedragen dan 50 dB(A).

In het akoestisch rapport dat deel uitmaakt van de vergunningaanvraag is de geluidimmissie op de vergunningspunten en de zonepunten bepaald, zowel voor de dag-, avond- als nachtperiode. Op alle vergunningspunten wordt aan de geluidwaarden uit de vigerende vergunning voldaan in zowel de dag- en nachtperiode. In de avondperiode vinden geen geluidrelevante activiteiten meer plaats, toetsing in deze periode heeft niet plaatsgevonden. Uit de zonetoets blijkt dat de aangevraagde situatie inpasbaar is.

10.3. Maximaal geluidniveau

De grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus bedragen 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Uit het akoestisch rapport blijkt dat voldaan kan worden aan deze maximale geluidsniveaus.

10.4. Conclusie

Ten aanzien van de optredende geluidsniveaus is de aangevraagde situatie milieu hygiënisch aanvaardbaar.

Ten aanzien van de voorschriften voor het aspect geluid overwegen wij het volgende:

- De waarden voor de geluidnormering van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege het in werking zijn van het bedrijf wijzigen. Daarom trekken we voorschrift 1.1.1 van de omgevingsvergunning van 12 november 2015 met kenmerk C2126252 in en nemen we voorschrift 5.1.1 op in onderhavige beschikking;
- De bedrijfstijden veranderen en incidentele aan- en afvoer van vrachten buiten de dagperiode worden in de nieuwe situatie beschouwd en aangevraagd als representatieve bedrijfssituatie. Daarom trekken we de voorschriften 1.1.1 en 1.1.2 van de omgevingsvergunning d.d. 30 augustus 2007 met kenmerk 1226952/1325325 in en vervangen deze door voorschrift **Error! Reference source not found.** in onderhavige beschikking;
- Grenswaarden voor maximale geluidsniveaus zijn reeds in voorschrift 3.2.1 van de vigerende revisievergunning van 30 augustus 2007 opgenomen en hoeven dus niet in onderhavige beschikking te worden opgenomen.
- Om de geluidemissie naar de omgeving te beperken worden in het rapport van het akoestisch onderzoek van ^{5.1.2e} van 19 februari 2026 met kenmerk 20260004.v02 een aantal maatregelen genoemd. Wij borgen deze maatregelen in de voorschriften:
 - De geluidproductie van de inrichting wordt gedeeltelijk afgeschermd door keerwanden en een berg puin. De berg puin en keerwanden zijn weergegeven op afbeelding 3 op pagina 15 van 69 van het rapport van het akoestisch onderzoek van ^{5.1.2e} van 19 februari 2026 met kenmerk 20260004.v02. De locatie en hoogte van de berg puin willen we borgen in de voorschriften. In voorschrift 3.3.2 van de omgevingsvergunning d.d. 30 augustus 2007 met kenmerk 1226952/1325325 is een soortgelijk voorschrift al opgenomen maar dat is niet specifiek genoeg. Daarom trekken we dit voorschrift en vervangen het door voorschrift 5.2.1 in onderhavige beschikking;

- Op het terrein worden diverse blokkenwanden gerealiseerd van 4 meter hoog. Dit borgen we op in voorschrift 5.2.2 in onderhavige beschikking;
- De bedrijfstijden van de puinbreker en de zeefinstallatie worden beperkt tot maximaal 8 uur in de dagperiode. In voorschrift 3.3.5 van de omgevingsvergunning d.d. 30 augustus 2007 met kenmerk 1226952/1325325 is de bedrijfstijd van de breker beperkt tot 7 uur. Wij trekken daarom dit voorschrift in en vervangen het door voorschrift 5.2.3 in onderhavige beschikking.

11. LUCHT

11.1. Aangevraagde wijzigingen

Het bedrijfsterrein wordt verkleind. Hierdoor wijzigen de opslag- en verwerkingscapaciteiten. Daarnaast wordt de puinbreker verplaatst, veranderen de transportroutes en wordt A- en B-hout niet langer geshredderd.

11.2. Toetsing luchtkwaliteit

Bij de aanvraag is het luchtkwaliteitsrapport van 27 mei 2025 met kenmerk 20240379.v01 ingediend waarin voor alle relevante stoffen een immissietoets (bijdrage op leefniveau op 1,5 m hoogte) is opgenomen met in acht neming van de wettelijke bepaalde toetsingslocaties en de geldende omgevingswaarden.

Uit het luchtkwaliteitsonderzoek blijkt dat het aannemelijk is dat de aangevraagde activiteit niet in betekende mate bijdraagt aan een toename van de concentratie van fijn stof en stikstofdioxide in de omgevingslucht.

11.3. Beoordeling en conclusie

De aard en samenstelling van de emissies naar de lucht zullen niet significant wijzigen ten gevolge van de aangevraagde activiteiten. Uit luchtkwaliteitsonderzoek blijkt dat het aannemelijk is dat de aangevraagde activiteit niet in betekende mate bijdraagt aan een toename van de concentratie van fijn stof en stikstofdioxide in de omgevingslucht.

In de vigerende omgevingsvergunningen zijn reeds voorschriften opgenomen ter bescherming van het aspect lucht.

Het is daarom niet nodig om voorschriften voor het aspect lucht op te nemen of te wijzigen.

12. CONCLUSIE

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de milieubelastende activiteiten kan worden geconcludeerd, dat de omgevingsvergunning kan worden verleend.

In deze beschikking zijn de voor deze milieubelastende activiteiten relevante voorschriften opgenomen.

BIJLAGE 1 BEGRIPPENLIJST

Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (zoals de Omgevingswet, het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, de Omgevingsregeling, de Wet veiligheidsregio's, etc.)

Begrip	Definitie
Considerans	
BBT	Beste beschikbare technieken
BREF	BBT Referentie document. Een in Europees verband vastgesteld document waarin de BBT worden beschreven die specifiek zijn voor een bepaalde branche of activiteit
IPPC	Integrated Pollution Prevention and Control
MER	Milieueffectrapport
Afval	
AO/IC	Administratieve organisatie en interne controle
AV-beleid	Acceptatie- en verwerkingsbeleid
Eural-code	Om eenduidige karakterisering van afvalstoffen binnen de lidstaten van de Europese Unie mogelijk te maken is door de Europese Commissie één lijst met afvalstoffen aangenomen: de Europese afvalstoffenlijst (EURAL). Deze bevat circa 840 verschillende afvalstoffen, deels gerangschikt naar herkomst, namelijk de bedrijfstak of bedrijfsactiviteit waarbij de afvalstof vrijkomt of naar soort van afvalstof. Elke afvalstof is voorzien van een zes-cijferige code.
Minimumstandaard	De minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen of categorieën van afvalstoffen. De minimumstandaard vormt een referentie voor de maximale milieudruk die verwerking van (een categorie van) afvalstoffen mag opleveren. De standaard is een invulling van de afvalhiërarchie voor afzonderlijke afvalstoffen en vormt op die manier een referentieniveau bij de vergunningverlening voor afvalbeheer. Ook betreft het een uitwerking van de artikelen 3 en 4 van de kaderrichtlijn afvalstoffen.
Afvalwater en waterbesparing	
Hemelwater	Alle neerslag, zoals regen, sneeuw of hagel.
Openbaar riool	Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater.
Riolering	Bedrijfsriolering of openbare riolering.
Bodem	
BB-CVM	Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen (informatiedocument BBT)
Bedrijfsriolering	Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.
NRB	Voormalige Nederlandse richtlijn bodembescherming
Nulsituatie bodemonderzoek	Onderzoek voordat een milieubelastende activiteit wordt gestart. Dit onderzoek wordt vergeleken met het eindonderzoek bodem om te kijken of er door de mba schadelijke stoffen in de bodem terecht zijn gekomen.
SIKB	Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer
Geluid	

Begrip	Definitie
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L _A ,L _T)	Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.
Maximaal geluidsniveau (L _{Amax})	Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C _m . De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.
Lucht	
NIBM	Niet in betekenende mate

BIJLAGE 2 GECONSOLIDEERDE VERSIE VOORSCHRIFTEN MILIEU

Onderstaand een overzicht van een geconsolideerde versie van de voorschriften. Hierdoor is duidelijk welke voorschriften uit de vigerende vergunde situatie van toepassing zijn voor de locatie Maaskade 21 in Oss.

VOORSCHRIFTEN MILIEU REVISIEVERGUNNING 30 AUGUSTUS 2007

1 ALGEMEEN

Ingetrokken met de onderhavige vergunning:

1.1 — Bedrijfstijden

~~1.1.1 — De inrichting mag slechts in werking zijn op maandag tot en met zaterdag van 05.00 uur tot 23.00 uur.~~

~~1.1.2 — Voor het laden en lossen van vrachtauto's ten behoeve van de wegenbouw mag ten hoogste twaalfmaal per jaar van de normale bedrijfstijden worden afgeweken. De afwijkende bedrijfstijden hebben betrekking op de periode 06.00 tot 07.00 uur en tussen 19.00 en 23.00 uur. Vergunning houdster dient Gedeputeerde Staten ten minste drie werkdagen voorafgaande aan de afwijking op de hoogte te stellen bij voorkeur per telefax of e-mail. De data en de uren waarop is afgeweken dienen in een bedrijfstijdenregister te worden vastgelegd. Gedeputeerde Staten kunnen nadere eisen stellen aan de werkwijze gedurende de buitennormale uren.~~

1.2 Inspectie en onderhoud

1.2.1 Er dient een inspectie- en onderhoudssysteem opgezet te zijn dat periodiek onderhoud en controle van installaties met een afdoende frequentie en diepgang waarborgt.

1.2.2 Het inspectie- en onderhoudssysteem dient ten minste te omvatten:

- a. een beschrijving van de organisatie;
- b. een beschrijving van functies en hun inhoud binnen de organisatie;
- c. de verantwoordelijkheden van de betrokken functionarissen;
- d. de onderdelen van de inrichting die aan inspectie en onderhoud worden onderworpen;
- e. een beschrijving van de preventieve onderhoudsactiviteiten, alsmede van de volgorde en de frequentie waarin deze worden uitgevoerd;
- f. de wijze waarop registraties, alsmede interne en externe rapportages plaatsvinden.

1.3 Terreinen en wegen

1.3.1 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond dient ten minste te zijn aangegeven:

- a. alle gebouwen en de installaties met hun functies;
- b. alle opslagen van stoffen die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.

1.3.2 Opslagtanks, leidingen en leidingondersteuning die zich aan een terreingedeelte bevinden waar gemotoriseerd verkeer plaatsvindt, moeten tegen aanrijding zijn beschermd door een vangrail of een gelijkwaardige constructie.

1.3.3 Het terrein mag niet vrij toegankelijk zijn. Er moet behoudens de kade een deugdelijke afscheiding aanwezig zijn.

1.3.4 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

1.4 Diversen

1.4.1 Gedeputeerde Staten kunnen, indien bevindingen daartoe aanleiding geven, bij nadere eis de frequentie van de in de aan deze vergunning verbonden voorschriften verlangde periodieke metingen en controles verhogen of verlagen. De verhoging of verlaging dient beperkt te blijven tot ten hoogste een verdubbeling onderscheidenlijk halvering van de oorspronkelijke frequentie.

1.4.2 Van alle onderzoeken die bij of krachtens deze vergunning zijn vereist dienen, indien geen andere termijn is aangegeven, de resultaten binnen drie maanden na uitvoering van het onderzoek aan Gedeputeerde Staten te worden overgelegd. Meetrapporten dienen ten minste te bevatten:

- a. het tijdstip van de metingen;
- b. de gehanteerde bemonsterings-, meet- en analysemethoden;
- c. de relevante bedrijfssituatie en de productieomstandigheden tijdens de metingen;
- d. de meet- en berekeningsresultaten;
- e. eventuele bijzonderheden;
- f. het resultaat van de toetsing aan de in deze vergunning vermelde grenswaarden;
- g. de maatregelen die zijn genomen indien uit het hiervoor bedoelde meet- of berekeningsresultaat blijkt dat de in deze vergunning voorgeschreven grenswaarden zijn overschreden.

1.4.3 Registers en rapporten die op grond van deze vergunning dienen te worden opgesteld, dienen ten minste vijf jaar in de inrichting te worden bewaard.

1.5 Bijzondere omstandigheden

1.5.1 Indien zich binnen de inrichting een ongewoon voorval voordoet als bedoeld in artikel 17.1 Wet milieubeheer dient hiervan conform artikel 17.2 Wet milieubeheer terstond mededeling te worden gedaan aan het Milieu-informatie en klachtenpunt van de provincie Noord-Brabant, tel. nr. 073-6812821, (24 uur per dag bereikbaar). In aanvulling op het bepaalde in artikel 17.2 Wet milieubeheer dient de mededeling onverwijld schriftelijk te worden bevestigd.

1.5.2 Zo spoedig mogelijk na een voorval als bedoeld in artikel 17.1 Wet milieubeheer dient aan Gedeputeerde Staten een rapport te worden gezonden waarin is aangegeven:

- a. de datum, het tijdstip en de duur van het voorval;
- b. voor zover relevant de weersomstandigheden tijdens het voorval;
- c. het tijdstip waarop maatregelen zijn getroffen.

1.5.3 Ten minste drie werkdagen voordat onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd die een bovennormale beïnvloeding van de omgeving tot gevolg kunnen hebben dienen Gedeputeerde Staten hiervan schriftelijk, bij voorkeur per telefax, op de hoogte te worden gesteld. Gedeputeerde Staten kunnen nadere eisen stellen aan de wijze waarop de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd.

2 LUCHT

2.1 Normering Stof

2.1.1 De stofconcentratie in de gereinigde afgevoerde lucht na een filtrerende afscheider mag niet meer bedragen dan 5 mg/m_0^3 .

2.2 Maatregelen en voorzieningen

Op- en overslag in loods(en) en silo's

2.2.1 Sterk stuifgevoelige vaste stoffen (categorie S1), dienen in een gesloten loods of silo te worden opgeslagen.

2.2.2 Silo's moeten zijn voorzien van:

- a. een overvulbeveiliging;
- b. een overdrukbeveiliging;
- c. een niveau-aanwijzing;
- d. een ontluchting met stoffilter.

2.2.3 De toevoer naar de silo's moet bij een vullinggraad van maximaal 95% onmiddellijk worden gestopt.

2.2.4 De verdringingslucht die vrijkomt bij verlading van stuifgevoelige vaste stoffen (categorieën S1) moet via een doelmatig werkende (filtrerende) afscheider worden afgevoerd.

2.2.5 Onmiddellijk nadat het materiaal vanuit het voertuig is overgebracht naar de silo en de losslang is losgekoppeld, moet de vulleiding worden afgesloten.

2.2.6 Sterk stuifgevoelige vaste stoffen (categorieën S1) die in bulk worden vervoerd, mogen uitsluitend worden getransporteerd met volledig gesloten transportmiddelen.

2.2.7 Tijdens het verladen moet er toezicht worden gehouden om:

- a. het verladen veilig en zonder lekkage te doen verlopen;
- b. onvoorziene situaties te signaleren;
- c. zo nodig maatregelen te treffen.

2.2.8 Indien er bij het verladen van het materiaal een zichtbare stofemissie naar de atmosfeer optreedt, bijvoorbeeld ten gevolge van een defect doekfilter, dient het verladen onmiddellijk gestaakt te worden tot de oorzaak van de emissie is verholpen.

Stoffilters

2.2.9 De filterdoeken van de doekfilterinstallaties moeten gemakkelijk toegankelijk en controleerbaar zijn.

2.2.10 Het afgescheiden stof moet worden verzameld zonder dat de goede werking van de installatie wordt verstoord. De afvoer van het afgescheiden stof moet geschieden zonder dat dit zich in de omgeving kan verspreiden.

2.2.11 Doekfilterinstallaties moeten in goede staat van onderhoud verkeren, periodiek worden gecontroleerd en schoongemaakt; versleten of beschadigde filterdoeken moeten onmiddellijk worden vervangen.

2.2.12 Het na het lossen nog in de vulleiding aanwezige materiaal mag uitsluitend via een adequaat filter worden afgeblazen.

2.2.13 Uitlaten van luchttransportsystemen voor vaste stoffen naar de atmosfeer dienen voorzien te zijn van stoffilters.

Uitmondingen in de buitenlucht

2.2.14 Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbehandelingsinstallaties, rookgassystemen of afzuigsystemen moeten zodanig zijn gesitueerd dat van de uittredende lucht en daarin aanwezige stoffen geen hinder wordt ondervonden buiten de inrichting.

Maatregelen tegen diffuse stofemissie bij op- en overslag

2.2.15 Binnen de inrichting dient een geijkte windsnelheidsmeter geïnstalleerd en in werking te zijn.

2.2.16 Tenzij er sprake is van een doelmatige windafscherming die stofhinder voorkomt moet stofhinder tengevolge van laden en lossen in de open lucht worden voorkomen door de verladingsactiviteiten te stoppen indien, gelet op de stuifgevoeligheid, de windsnelheid de onderstaande waarde overschrijdt:

- a. categorieën S1 8 m/s, windkracht 4, matige wind;
- b. categorieën S4 en S5 20 m/s, windkracht 8, stormachtige wind.

2.2.17 Bij de opslag van bevochtigbare stuifgevoelige vaste stoffen (categorie S4) en bij nauwelijks stuifgevoelige vaste stoffen (categorie S5) dient ten minste een van de volgende maatregelen te worden getroffen:

- a. de vakken waarin de stoffen worden opgeslagen aan ten minste drie zijden te zijn omgeven door keerwanden;
- b. de stoffen volledig te zijn afgedekt en te zijn beschermd tegen opwaaien;
- c. de stoffen zijn bevochtigd.

2.2.18 Stofemissie van bevochtigbare stuifgevoelige goederen (klasse S4 en S5) moet bij het verladen worden voorkomen door deze vooraf te bevochtigen.

2.2.19 Wegen en (on)verharde gedeelten van het bedrijfsterrein waar gevaar bestaat voor verspreiding - van stof buiten de inrichting als gevolg van rijdend materieel of verwaaiing, dienen te worden geveegd, gezogen of natgehouden.

2.2.20 Het lossen en verplaatsen met een grijper mag slechts geschieden als de grijper is voorzien van een goed sluitende constructie langs de messen.

2.2.21 Bij het verladen van licht stuifgevoelig materiaal mag de valhoogte van het materiaal niet meer dan 0,5 m bedragen.

2.2.22 Bij transportbanden en overstortpunten moeten voldoende en adequate maatregelen zijn getroffen waardoor verspreiding van stof buiten de inrichting wordt voorkomen (bijvoorbeeld door aanbrengen winddichte omkastingen of besproeien materialen).

2.2.23 Gemorste producten moeten onmiddellijk worden verwijderd.

2.2.24 Bij het verlaten van de inrichting moeten de banden van transportvoertuigen nat worden gereinigd.

3 GELUID

Ingetrokken met de veranderingsvergunning van 12 januari 2015:

3.1 Geluidnormering L_{Ar,LT}

3.1.1 Op de immissiepunten die zijn aangegeven in de bijlage "Geluidimmissiepunten", mogen de hieronder genoemde waarden van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege het in werking zijn van de inrichting¹ niet worden overschreden.

Immissie punt	Omschrijving	L _{Ar,LT} per periode in dB(A)		
		Dag (07.00 – 19.00 u)	Avond (19.00 – 23.00 u)	Nacht (23.00 – 07.00 u)
VP1	Vergunningpunt 1	51	32	28
VP2	Vergunningpunt 2	64	52	47
VP3	Vergunningpunt 3	55	29	25

3.1.2 De inrichting mag boven de normale activiteiten 12 keer per jaar van 06.00 - 07.00 uur tijdens de nacht en tussen 19.00 - 23.00 uur tijdens de avondperiode in werking zijn, voor het laden en lossen van vrachtwagens ten behoeve van activiteiten in de wegenbouw. Als gevolg van het in bedrijf hebben van vrachtauto's mag op de immissiepunten die zijn aangegeven in de bijlage "Geluidimmissiepunten", de hieronder genoemde waarde van de maximale geluidsniveaus (L_{Amax} gemeten in de meterstand "fast") vanwege het in werking zijn van de inrichting, niet worden overschreden.

3.2 Geluidnormering L_{Amax}

3.2.1 De maximale geluidsniveaus (L_{Amax} gemeten in de meterstand "fast") die worden veroorzaakt door geluidsbronnen binnen de inrichting, mogen ter plaatse van woningen van derden en andere geluidgevoelige bestemmingen, gelegen buiten het gezoneerde industrieterrein, niet meer bedragen dan:

70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);

65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);

60 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).

3.3 Maatregelen en voorzieningen

3.3.1 In de inrichting mogen alleen verbrandingsmotoren in werking zijn, welke zijn voorzien van een in goede staat zijnde geluiddemper.

Ingetrokken met de onderhoudsvergunning:

3.3.2 De opslag van puin en grond moet een permanente hoogte hebben van 5 meter boven het maaiveld.

3.3.3 De aanzuig- en uitblaasopeningen van het aggregaat moet zijn voorzien van geluiddempende voorzieningen.

3.3.4 Binnen 3 jaar na het van kracht worden van deze vergunning dient de uit containers samengestelde geluidwerende afscherming ter plaatse van de laad- en loswal, als genoemd in het akoestisch rapport behorende bij de aanvraag, te worden vervangen door een betonnen keerwand van legioblokken.

Ingetrokken met de onderhoudsvergunning:

~~3.3.5 De effectieve bedrijfstijden van de breekinstallatie moet worden beperkt tot 7 uur in de dagperiode.~~

3.3.6 De motoren van bedrijfswagens en andere transportmiddelen met verbrandingsmotoren mogen tijdens het laden en lossen niet in werking zijn, tenzij dit voor het laden en lossen noodzakelijk is.

3.3.7 Audioapparatuur dient zodanig te zijn afgesteld dat geluid afkomstig van deze apparatuur niet hoorbaar is buiten de inrichting.

3.4 Metingen en controle

3.4.1 De in de vergunning vermelde waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (Lar,LT) en maximale geluidniveaus (LAmax), voor zover betrekking hebbend op een woning of ander geluidgevoelig object, gelden op de gevel van de woning of het geluidgevoelig object.

3.4.2 De in dit hoofdstuk aangegeven waarden voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidniveaus gelden op een waarneemhoogte van 5,0 meter of hoger boven het maaiveld ter plaatse van het immissiepunt.

3.4.3 Bepaling/beoordeling en controle van langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidniveaus en rapportages van metingen en/of berekeningen dienen te geschieden volgens de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai", uitgave 1999.

Van rechtswege vervallen op 1 januari 2013 met in werking treden vierde tranche Activiteitenbesluit:

4 BODEMBESCHERMING

4.1 Algemeen

~~4.1.1 Het bodemrisico van de in paragraaf 7.4.2 van in de aanvraag beschreven bodembedreigende activiteiten, moet door het treffen van doelmatige maatregelen en voorzieningen leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico overeenkomstig de NRB en moet daarmee voldoen aan het gestelde in de instructiebepalingen uit de PMV zoals vermeld onder paragraaf 4.5 van deze vergunning.~~

~~4.1.2 Voor vloeistofdichte voorzieningen dient een geldige PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening aanwezig te zijn.~~

4.2 Voorzieningen

4.2.1 Ter plaatse van de navolgende activiteiten dienen vloeistofdichte bodemvoorzieningen te zijn gerealiseerd:

- a. de werkplaats;
- b. de opslag voor onverkleind C-hout;
- c. de opslag van geshredderd B-hout;
- d. de opslag voor teerhoudend asfalt en verontreinigde grond tot en met cat.2 Bsb;
- e. de opslag van restfracties (zeefzand);
- f. de opslag voor ELO-slakken;
- g. de opslag voor (onvrijwillig verkregen) KCA/KGA, oliën en smeermiddelen;
- h. de opslag- en afleverplaats voor brandstoffen;
- i. de opstelplaats voor de dieselaggregaat;
- j. wasplaats.
- k. de bedrijfsriolering voor bedrijfsafvalwater afkomstig van de vloeistofdichte vloer voor de op- en overslag en bewerking van bodembedreigende stoffen.

Vóór ingebruikname van de voorziening(en) genoemd onder a, b, c, d, e, f, g, h, i, en k dient een geldige PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening afgegeven te zijn.

Van rechtswege vervallen op 1 januari 2013 met in werking treden vierde tranche Activiteitenbesluit:

4.3 — Beheermaatregelen

4.3.1 — ~~Vóór ingebruikname van de vloeistofdichte bodemvoorzieningen dient door vergunninghoudster een plan met beheermaatregelen voor de bodembeschermende voorzieningen aan Gedeputeerde Staten te worden toegezonden. In dit plan dient ten minste het volgende te zijn uitgewerkt:~~

- ~~a. — welke voorzieningen geïnspecteerd en onderhouden worden;~~
- ~~b. — de inspectie- en onderhoudsfrequentie;~~
- ~~c. — de wijze van inspectie (visueel, monsterneming, metingen etc);~~
- ~~d. — waaruit het onderhoud bestaat;~~
- ~~e. — de gerealiseerde maatregelen om bodemincidenten tijdig te kunnen signaleren;~~
- ~~f. — hoe eventuele verspreiding van bodemverontreinigende stoffen wordt beperkt;~~
- ~~g. — hoe de resultaten van inspectie en onderhoud en de evaluatie van bodemincidenten worden gerapporteerd en geregistreerd;~~
- ~~h. — de verantwoordelijke functionaris voor inspectie, onderhoud en de afhandeling van bodemincidenten.~~

~~Er dient overeenkomstig dit plan te worden gehandeld.~~

~~Gedeputeerde Staten kunnen nadere eisen stellen aan het verlangde onder a tot en met h.~~

4.4 — Bodembelastingonderzoeken

Bodembelastingonderzoek (nulsituatieonderzoek)

4.4.1 — ~~Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie dient uiterlijk 6 maanden na het in werking treden van deze vergunning aanvullend op het bodembelastingonderzoek van d.d. 20 maart 2006 rapportnummer 05.03.0203 aan de noordzijde van de terreingrens van deellocatie 2 een extra peilbuis te worden aangebracht. De peilbuis dient ten behoeve van de analyse op het NEN 5740-grondwaterpakket, antimoon, sulfaat, fluoride en cyanide (vrij en totaal) te zijn uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek dienen binnen 1 maand na uitvoering van het onderzoek ter goedkeuring te worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten.~~

Herhalingsonderzoek

4.4.2 — ~~Een herhalingsonderzoek ter vaststelling van de bodemkwaliteit dient te worden uitgevoerd:~~

- ~~a. — op aanwijzing van Gedeputeerde Staten nadat een redelijk vermoeden van bodemverontreiniging is ontstaan;~~
- ~~b. — vóór het expireren van de vergunning indien vergunninghoudster de intentie heeft dezelfde bodembedreigende activiteiten op exact dezelfde locatie binnen de inrichting voort te zetten na het expireren van de vergunning.~~

~~Het onderzoek dient betrekking te hebben op de plaatsen die bij een nulsituatieonderzoek zijn onderzocht en dient te worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB. Ter plaatse van de tijdens het nulsituatieonderzoek onderzochte locaties moet het herhalingsonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het nulsituatieonderzoek. De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan te zijn overgelegd aan Gedeputeerde Staten.~~

Eindonderzoek

4.4.3 — ~~Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit dient ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie te zijn uitgevoerd. Het onderzoek dient te worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB. De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan, te zijn overgelegd aan~~

Gedeputeerde Staten. De resultaten van het onderzoek dienen uiterlijk drie maanden na het uitvoeren van het onderzoek aan Gedeputeerde Staten te zijn overgelegd.

4.4.4 — Het eindonderzoek moet worden verricht op die locaties van de inrichting die bij het nulsituatieonderzoek en een eventueel (laatste) herhalingsonderzoek relevant zijn gebleken en op alle overige locaties in de inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Monsterneming moet direct na beëindiging van de activiteiten plaatsvinden. Ter plaatse van de tijdens het nulsituatieonderzoek en een eventueel (laatste) herhalingsonderzoek onderzochte locaties moet het eindsituatieonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het herhalingsonderzoek.

Herstelplicht (bodemsanering)

4.4.5 — Indien uit monitoring of anderszins blijkt dat de bodem (grond en/of grondwater) is verontreinigd kunnen Gedeputeerde Staten binnen 6 maanden na ontvangst van de resultaten van het onderzoek, onderscheidenlijk het bij hun college op andere wijze bekend worden van de verontreiniging, verlangen dat de eerder bij de aanvraag vastgestelde nulsituatie van de bodemkwaliteit als bedoeld in voorschrift 4.4.1 wordt hersteld.

4.4.6 — Indien de Wet bodembescherming niet van toepassing is op de wijze van saneren dient sanering plaats te vinden conform door Gedeputeerde Staten te stellen nadere eisen.

4.4.7 — Uiterlijk 3 maanden na oplevering van de sanering als bedoeld in voorschrift 4.4.5 dient een evaluatierapport te worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten. Hierin dient de na sanering van de bodem bereikte kwaliteit te zijn vastgelegd. De in het evaluatierapport beschreven situatie treedt in de plaats van het deel van het onderzoeksrapport als bedoeld in voorschrift 4.4.1, of voorschrift 4.4.2, of voorschrift 4.4.3 dat betrekking heeft op het gesaneerde deel van de bodem. Indien het een doorlopende grondwatersanering betreft dient minimaal jaarlijks een monitoringsrapport te worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten. Hierin dient de tussentijdse kwaliteit van het grondwater te zijn vastgelegd.

Ingetrokken met de veranderingsvergunning van 18 februari 2011:

4.5 — Voorschriften uit de PMV

Toelichting

Toelichting vooraf: in deze paragraaf wordt per activiteit aangegeven welke PMV-voorschriften van toepassing zijn. De code voor de activiteit (bijvoorbeeld A1) correspondeert met de gebruikte code in de PMV en de considerans van deze beschikking. Achter ieder voorschrift, dat in deze paragraaf is opgenomen is de code voor het PMV-voorschrift (bijvoorbeeld B2) opgenomen, dat op haar beurt weer correspondeert met de gebruikte code in de PMV en de considerans van deze beschikking.

4.5.1 — Activiteit A1 (op- en overslaan van vloeibare aardolie producten in emballage) geldt dat:
a. — De bodembeschermende maatregelen en voorzieningen getroffen moeten worden, zoals bedoeld in PGS 15. (PMV. B9).

4.5.2 — Activiteit A3 (op- en overslaan van vloeibare aardolieproducten in bovengrondse tanks) geldt dat:
a. — De bodembeschermende maatregelen en voorzieningen moeten worden getroffen zoals bedoeld in H4, paragraaf 4.7 van de PGS 30. (PMV. B2);
b. — De bodembeschermende maatregelen en voorzieningen moeten worden getroffen zoals bedoeld in H.6, paragraaf 6.6 van de PGS 28. (PMV. B6).

4.5.3 — Activiteit A8 (het op- en overslaan van vaste schadelijke stoffen en vaste afvalstoffen anders dan in emballage, in onderhavige situatie (opslag van verkleind en niet-verkleind B hout en

onverkleind C-hout, teerhoudend asfalt, restfracties (zeefzand) en verontreinigde grond cat.1 en 2 Bsb, geldt dat;

- a. — Voorzieningen aanwezig dienen te zijn of te worden aangebracht welke duurzaam voorkomen dat schadelijke stoffen in de bodem kunnen komen, alsmede de verplichting een regelmatige controle uit te voeren ten aanzien van het functioneren van deze voorzieningen. (PMV. B12) Een voorziening kan zijn een stalen container, bestemd voor de opslag van bovengenoemde (afval)stoffen;
- b. — Schadelijke stoffen, afkomstig van verhardingen, zodanig dienen te worden afgevoerd, dat deze niet in de bodem kunnen geraken. (PMV. B15).

4.5.4 — Activiteit A15 (o.a. transport van afvalwater) geldt dat:

- a. — De aanleg, het beheer en het onderhoud van leidingen, c.a. ten behoeve van het transport van afvalwater plaats vindt overeenkomstig de van toepassing zijnde Praktijkrichtlijnen NPR 3218, NPR 3220, NPR 3221 en NPR 3398. Voor het ontwerp van een vloeistofdichte riolering dient te worden verwezen naar H. 7 van de NRB en de CUR/PBV-aanbeveling 51 (Milieutechnisch ontwerp-criteria voor bedrijfsriolering, Stichting CUR, 1998). (PMV. B14).

5 AFVALSTOFFEN

5.1 Acceptatie en controle

Voorzieningen

5.1.1 Voor de aanvoer van afvalstoffen per as moet de inrichting beschikken over tenminste één geijkte weegbrug die is ingericht conform de daarvoor geëigende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut. Met behulp van deze weegbrug moeten alle per as aangeboden afval-grond- en hulpstoffen alsmede alle andere aan te voeren stoffen, preparaten en producten worden gewogen.

Ingetrokken met de veranderingsvergunning van 9 maart 2021:

Vergunde capaciteit

~~5.1.2 Binnen de inrichting mogen uitsluitend de afvalstoffen worden opgeslagen, overgeslagen bewerkt of verwerkt zoals aangegeven in bijlage 3 tabel III-A van de aanvraag.~~

Acceptatie en verwerkingsbeleid (A&V) en Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)

5.1.3 Alvorens wijzigingen van de procedure voor acceptatie, registratie of controle, worden toegepast dienen zij (ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist) schriftelijk aan Gedeputeerde Staten te worden voorgelegd.

In het voornemen tot wijziging dient het volgende aangegeven te worden:

- a. de reden tot wijziging;
- b. de aard van de wijziging;
- c. de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het A&V en AO/IC-beleid;
- d. de datum waarop vergunninghoudster de wijziging wil invoeren.

5.1.4 Indien bij de controle van aangevoerde en reeds op de inrichting aanwezige afvalstoffen later blijkt dat deze niet hadden mogen worden geaccepteerd, dienen deze afvalstoffen door vergunninghoudster te worden afgevoerd naar een inrichting die beschikt over de vereiste vergunning(en). Deze handelwijze dient in het acceptatiereglement A&V-beleid te zijn vastgelegd.

5.1.5 De opzet en wijze van uitvoering van het AO/IC beleid dient uiterlijk 3 maanden na het inwerking treden van deze vergunning aan Gedeputeerde Staten te zijn overgelegd.

5.2 Registratie

5.2.1 In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde (afval)stoffen en van alle aangevoerde stoffen die bij de be- of verwerking van afvalstoffen worden gebruikt het volgende moet worden vermeld:

- a. de datum van aanvoer;
- b. de aangevoerde hoeveelheid (kg);
- c. de naam en adres van de locatie van herkomst;
- d. de naam en adres van de ontdoener;
- e. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
- f. de euralcode (indien van toepassing);
- g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

5.2.2 In de inrichting moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle afgevoerde (afval)stoffen die bij de be- of verwerking zijn ontstaan het volgende moet worden vermeld:

- a. de datum van afvoer;
- b. de afgevoerde hoeveelheid (kg);
- c. de afvoerbesteding;
- d. de naam en adres van de afnemer;

- e. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
- f. de euralcode (indien van toepassing);
- g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

5.2.3 Van de reeds ingewogen afvalstoffen die op grond van een acceptatievoorschrift van deze vergunning niet mogen worden geaccepteerd dient een registratie bijgehouden te worden waarin staat vermeld:

- a. de datum van aanvoer;
- b. de aangeboden hoeveelheid (kg);
- c. de naam en adres van plaats herkomst
- d. de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd;
- e. de euralcode (indien van toepassing);
- f. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

5.2.4 Er dient een sluitend verband te bestaan tussen de (afval)stoffenregistratie als bedoeld in deze paragraaf en de financiële administratie.

5.2.5 Binnen één maand na ieder kalenderkwartaal dient ter afsluiting van dit kalenderkwartaal een inventarisatie plaats te vinden van de in de inrichting op de laatste dag van het kwartaal aanwezige voorraad afvalstoffen en daaruit ontstane stoffen. Deze gegevens dienen in een rapportage te worden vastgelegd. Op verzoek dient deze rapportage aansluitend te worden verzonden aan Gedeputeerde Staten. In de rapportage dient het volgende te worden geregistreerd:

- een omschrijving van de aard en de samenstelling van de opgeslagen (afval)stoffen;
- de opgeslagen hoeveelheid (omgerekend naar kg) per soort (afval)stof;
- de datum, waarop de inventarisatie is uitgevoerd.

Verschillen tussen deze fysieke voorraad en de administratieve voorraad (op basis van geregistreeerde gegevens) dienen in deze rapportage te worden verklaard.

5.2.6 Alle op grond van deze paragraaf te registreren gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden en samen met de in het vorige voorschrift genoemde rapportage gedurende ten minste vijf jaar op de inrichting te worden bewaard.

5.3 Opslag en afvoer

5.3.1 Voor zover in deze voorschriften geen kortere termijn is genoemd, mogen afvalstoffen niet langer dan één jaar in de inrichting worden opgeslagen.

5.3.2 Indien de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing mag in afwijking van voorschrift 5.3.1 de opslag plaatsvinden gedurende ten hoogste drie jaar.

5.3.3 Indien de inrichting buiten werking wordt gesteld dienen binnen drie maanden na bedrijfsbeëindiging alle afvalstoffen uit de inrichting verwijderd te zijn.

5.4 Afvalscheiding en mengen

5.4.1 Reeds gescheiden aangeboden afvalstoffen dienen gescheiden te worden gehouden.

5.4.2 De ingezamelde en binnen de inrichting ontstane afvalstoffen moeten met het oog op hergebruik naar soort worden gescheiden, gescheiden blijven, verzameld, bewaard en gescheiden worden afgevoerd.

5.4.3 Vergunninghoudster dient in ieder geval te allen tijde de volgende afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren:

- de verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen, onderling en van andere afvalstoffen;

- asbest.

5.4.4 Gebruikte poetsdoeken, absorptiematerialen en overige gevaarlijke afvalstoffen, die vrijkomen bij onderhoudswerkzaamheden en bij het verwijderen van gemorste dieselolie, smeerolie en hydraulische olie, dienen te worden bewaard in vloeistofdichte en afgesloten emballage die bestand is tegen inwerking van de betreffende afvalstoffen.

Mengen

5.4.5 Het is toegestaan ELO-slakken en puingranulaat ten behoeve van gezamenlijke be-/verwerking samen te voegen, voorzover:

- a. voor de samen te voegen afvalstoffen of de daaruit bij de be-/verwerking door vergunninghoudster vrijgekomen fracties eenzelfde wijze van interne be-/verwerking is toegestaan op grond van deze vergunning en de samengevoegde afvalstoffen deze wijze van interne be-/verwerking ook ondergaan; en
- b. is voldaan aan de overige voorschriften en beperkingen van deze vergunning.

6 AFVALWATER

6.1 Algemeen

6.1.1 Afvalwater mag slechts in een openbaar riool of een andere voorziening voor de inzameling of het transport van afvalwater worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

- a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij een zodanig riool behorende apparatuur;
- b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool of uit de bij een zodanig riool behorende apparatuur.

6.2 Lozingseisen

6.2.1 De volgende stoffen mogen niet worden geloosd:

- a. stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken;
- b. stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken;
- c. stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar riool of van de daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken;
- d. grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen.

6.3 Voorzieningen voor lozingen met minerale olie

Slibvangput en de olie-afscheider voor lozingen met minerale olie

6.3.1 De slibvangput en de olie-afscheider moeten zo vaak als nodig, maar ten minste éénmaal per jaar deskundig worden gereinigd en op eventuele lekkage gecontroleerd; een schriftelijk bewijs van de laatste reiniging en controle moet in de inrichting aanwezig zijn.

6.3.2 Na elke lediging dient de olie-afscheider direct volledig gevuld te worden met schoon water.

6.3.3 De slibvangput en de olie-afscheider dienen te voldoen aan NEN-EN 858-1:2002/A1 :2004 en NEN-EN 858-2:2003 ofte zijn voorzien van een kwaliteitsverklaring die is afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie erkende certificeringsinstelling en waarmee ten minste een gelijkwaardige bescherming voor het milieu wordt bereikt.

6.3.4 Indien voor een slibvangput en een olie-afscheider geen kwaliteitsverklaring als bedoeld in voorschrift 6.3.3 is afgegeven dient vergunninghoudster binnen drie maanden na het in werking treden van deze vergunning aan Gedeputeerde Staten aan te tonen dat het effluent van slibvangput en olieafscheider voldoet aan de kwaliteitseisen, die met de toepasselijke norm NEN-EN 858-1:2002/A1:2004 en NEN-EN 858-2:2003 bereikt zouden zijn.

7 ENERGIE

7.1 Meten en registreren

7.1.1 Het energiegebruik van de inrichting dient per jaar te worden geregistreerd.

8 EXTERNE VEILIGHEID

8.1 Brandbestrijding

8.1.1 Alle brandblusmiddelen, brandbestrijdings- en brandbeveiligingssystemen moeten steeds:

- a. voor onmiddellijk gebruik gereed zijn;
- b. in goede staat van onderhoud verkeren;
- c. goed bereikbaar zijn;
- d. als zodanig herkenbaar zijn.

8.1.2 Onderhoud aan draagbare blustoestellen en brandslanghaspels moet voldoen aan respectievelijk NEN 2559 en NEN-EN 671-3.

8.1.3 Het terrein en het wegstelsel dienen zodanig te zijn ingericht en de toegankelijkheid dient zodanig te zijn bewaakt, dat elk deel van de inrichting te allen tijde goed is te bereiken.

8.1.4 In de gehele inrichting moeten de plaatsen en gebouwen, waar open vuur en roken verboden is, zoals binnen gevarenczones, duidelijk zijn aangegeven door middel van opschriften of pictogrammen conform de norm NEN 3011.

9 OPSLAG EN VERLADING

9.1 Algemeen

9.1.1 Het vullen van tanks moet onder zodanige controle geschieden, dat overvullen en overlopen is uitgesloten. De vulling mag ten hoogste 95% van de nominale inhoud bedragen.

9.1.2 Slangen, los- en laadarmen, koppelingen en hulpstukken moeten:

- a. bestand zijn tegen de stoffen waarmee ze in aanraking komen;
- b. geschikt zijn voor de condities waaronder ze worden gebruikt;
- c. een barstdruk hebben van ten minste tweemaal de hoogst voorkomende werkdruk tenzij in deze vergunning anders is voorgeschreven;
- d. ten minste éénmaal per maand visueel worden geïnspecteerd en ten minste éénmaal per jaar worden beproefd bij een druk van ten minste 1 maal de ontwerpdruk.

9.2 Opslagregistratie

9.2.1 Binnen de inrichting moet op een daartoe bestemde plaats een registratiesysteem aanwezig zijn waarin de locatie en de aard van alle binnen de inrichting opgeslagen aanwezige gevaarlijke stoffen wordt bijgehouden.

Vervallen door in werking treden Ow, nu algemene regels Bal:

9.3 — Opslag van Klasse 3-vloeistoffen in bovengrondse tanks.

9.3.1 — Een tank met een inhoud van ten hoogste 5.000 liter kan zonder vulleiding met overvulbeveiliging zijn uitgevoerd. Een dergelijke tank dient te worden gevuld met een vulpistool dat is voorzien van een automatisch afslagmechanisme. Het pistool waarmee de tank wordt gevuld mag niet zijn voorzien van een vastzetmechanisme.

Ingetrokken met de veranderingsvergunning van 18 februari 2011:

9.3.2 — Overeenkomstig de instructiebepalingen uit de PMV moet de dubbelwandige tank in een lekbak zijn geplaatst. De lekbak moet voldoen aan de voorschriften 4.3.2 tot en met 4.3.5 van de richtlijn PGS 30.

Opslag in stalen dubbelwandige tank zonder leidingen en appendages

9.3.3 De opslag dient te voldoen aan het gestelde in de volgende voorschriften van de richtlijn PGS 30:

- a. 4.1.1;
- b. 4.1.2.1;
- c. 4.1.3 tot en met 4.1.6;
- d. 4.3.8 en 4.3.9;
- e. 4.3.11;
- f. 4.4.1;
- g. 4.4.4 en 4.4.5;
- h. 4.4.7 en 4.4.8;
- i. 4.5.2 tot en met 4.5.9;
- j. 4.5.11;
- k. 4.6.1 tot en met 4.6.4-.

9.3.4 Binnen de inrichting moet van de stalen dubbelwandige tank een KIWA-tankcertificaat ter inzage aanwezig zijn.

9.4 Afleverinstallatie van vloeibare brandstoffen (voor kleinschalig gebruik en niet bedoeld voor verkoop aan derden)

9.4.1 Gemorst product moet direct verwijderd worden met absorptiemateriaal, dat in voldoende hoeveelheden bij de opstelplaats voorhanden moet zijn.

9.4.2 Het verladen en afleveren van brandstoffen moet in de open lucht geschieden op een goed toegankelijke en goed geventileerde plaats. Het vulpunt en het aflevertuig mogen zich niet in een gebouw bevinden.

9.4.3 Op of bij de pomp moet duidelijk zichtbaar het veiligheidssignaal (pictogram) zijn aangebracht: "VUUR, OPEN VLAM EN ROKEN VERBODEN".
Tevens moet worden vermeld: "MOTOR AFZETTEN".

9.4.4 De pomp moet zodanig zijn geplaatst en de lengte van de afleverslang moet zodanig zijn bemeten dat aflevering van brandstof aan een voertuig alleen kan plaatsvinden boven de vloeistofdichte vloer.

9.4.5 Ieder aflevertuig moet voorzien zijn van een schakelaar, waarmee de elektrische installatie in, en aan de omkasting van de afleverinstallatie kan worden uitgeschakeld. Bij deze schakelaar moeten de schakelstanden duidelijk zijn aangegeven.

9.4.6 De pompkast van een elektrische pomp moet voldoende zijn geventileerd. De uitsparing in de pompkast, waarin het vulpistool en de afleverslang in ruststand wordt geborgen, moet gasdicht van het inwendige van de pompkast zijn uitgevoerd.

9.4.7 Een afleverinstallatie moet zodanig zijn ingericht dat slechts gedurende een daartoe strekkende opzettelijke bediening van de vulafsluiter vloeistof kan worden afgeleverd. De aflevering van vloeistof moet automatisch stoppen als het reservoir waaraan wordt afgeleverd, vrijwel gevuld is. Het afslagmechanisme moet tevens in werking treden bij een lichte schok, bijvoorbeeld ten gevolge van vallen. De greep van het vulpistool mag niet zijn voorzien van een vastzetinrichting.

9.4.8 Het vulpistool moet goed weggehangen worden. Na gebruik mag er geen brandstof uit het vulpistool weglekken.

9.4.9 Bij toepassen van een handpomp moet de afleverslang na gebruik leeg zijn. Eventueel aanwezige brandstofresten moeten teruggevoerd worden naar de tank.

9.4.10 Bij gebruik van een hevelpomp voor het aftanken van het voertuig moet een voorziening aanwezig zijn die als hevelbreker dienst doet.

9.5 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Algemeen

9.5.1 De opslag dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.6, 3.2.4.2, 3.2.4.3, 3.2.4.4, 3.7.1, 3.9.1, 3.21.1 en 3.23.1 van de richtlijn PGS 15.

9.5.2 Lege, ongereinigde verpakkingen van gevaarlijke stoffen moeten worden opgeslagen overeenkomstig de voorschriften voor volle verpakkingen van gevaarlijke stoffen van deze vergunning.

Uitpandige opslagvoorziening

9.5.3 De opslagvoorziening dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 3.2.2.1, 3.2.2.2 van de richtlijn PGS 15.

Verpakking en etikettering

9.5.4 De verpakking en etikettering van verpakte gevaarlijke stoffen moeten voldoen aan de voorschriften 3.11.1, 3.11.2, 3.11.3 en 3.11.4 van de richtlijn PGS 15.

Gebruik opslagvoorziening

9.5.5 Het gebruik van een opslagvoorziening moet voldoen aan de voorschriften 3.12.1, 3.13.1, 3.13.2, 3.13.3, 3.13.4, 3.13.5, 3.14.1, 3.14.3, 3.15.1, 3.16.1 en 3.16.2 van de richtlijn PGS 15.

9.5.6 Voor elke 200 m² vloeroppervlakte van een opslagvoorziening, of een gedeelte hiervan, moet ten minste één draagbaar blustoestel aanwezig zijn met een vulling van ten minste 6 kg of liter blusstof. Het blustoestel moet tegen weersinvloeden zijn beschermd. Het gekozen type blustoestel moet geschikt zijn om een beginnende brand van de opgeslagen stoffen te blussen.

Ingetrokken met de veranderingsvergunning van 18 februari 2011:

9.6 — Opslag van K3-vloeistoffen in emballage

9.6.1 — K3-vloeistoffen in emballage moeten zijn geplaatst in of boven een lekbak. De lekbak moet overeenkomstig de instructiebepalingen uit de PMV, zijn geplaatst boven een vloeistofdichte vloer. De gezamenlijke hoeveelheid K3-vloeistoffen in de inrichting mag niet groter zijn dan 1200 liter.

9.6.2 — Indien de emballage bestemd is tot het aftappen van vloeistoffen moeten vloeistofdichte lekbak(ken) onder het aftappunt worden geplaatst. De lekbak(ken) moeten overeenkomstig de instructiebepalingen uit de PMV, zijn geplaatst boven een vloeistofdichte vloer.

9.7 — Verladen van afvalstoffen

Voorzieningen

9.7.1 — Het verladen van afvalstoffen moet overeenkomstig de instructiebepalingen uit de PMV, geschieden boven een vloeistofdichte vloer.

10 BOUW- EN SLOOPAFVAL

10.1 Algemeen

10.1.1. Binnen de inrichting moeten containers aanwezig zijn waarin (afval)stoffen die onverhoopt in de geaccepteerde vrachten zijn aangetroffen, gescheiden kunnen worden opgeslagen. Bodembedreigende (afval)stoffen die in geaccepteerde vrachten worden aangetroffen moeten worden opgeslagen in “dichte containers” met dien verstande, dat wanneer de container staat opgesteld boven een kerende bodembeschermende voorziening de bovenzijde van de container moet zijn voorzien van een niet-doorlatende afdichting die zodanig is aangebracht dat geen hemelwater in de container kan geraken. De bodem van de container moet zodanig zijn afgedicht dat eventueel aanwezig percolaat niet uit de container kan lekken. Wanneer de container staat opgesteld boven een vloeistofdichte vloer die is aangesloten op een vloeistofdichte riolering, kan indien niet anders vermeld worden volstaan met een aan de bovenzijde open container.

10.2 Acceptatie breken

10.2.1 De steenachtige fractie dient afkomstig te zijn van selectieve sloopactiviteiten van onverdachte sloopobjecten, van gescheiden inzameling op de bouw-/ slooplocatie of van erkende sorteerinrichtingen.

10.2.2 Teerhoudend asfaltpuin moet worden afgevoerd naar een erkende vergunninghouder.

10.2.3 De breker dient voorzien te zijn van een vaste sproei-installatie. Tijdens het breken dient het bouw- en sloopafval en in samenstelling vergelijkbaar bedrijfsafval zodanig vochtig te zijn of te worden gehouden dat stuiven wordt voorkomen. Er mag hierbij geen afvalwater vrijkomen.

Opslag zeefzand

10.2.4 Zeefzand moet worden opgeslagen in een “dichte container” met dien verstande, dat wanneer de container staat opgesteld boven een kerende bodembeschermende voorziening de container aan de bovenzijde moet zijn voorzien van een niet-doorlatende afdichting die zodanig is aangebracht dat geen hemelwater in de container kan geraken. De bodem van de container moet zodanig zijn afgedicht dat het in het zeefzand aanwezige percolaat niet uit de container kan lekken. Wanneer de container staat opgesteld op een vloeistofdichte vloer die is aangesloten op een vloeistofdichte riolering, kan indien niet anders vermeld worden volstaan met een aan de bovenzijde open container.

10.3 Op- en overslag van (on)vrijwillig verkregen asbesthoudend afval

10.3.1 Asbesthoudend afval dient te worden opgeslagen in een container in een Big-Bag, de container moet zodanig zijn afgeschermd dat deze niet toegankelijk is voor onbevoegden.

11 — Opslag van grond

11.1 — Acceptatie

11.1.1 — Indien in een geaccepteerde vracht onverhoopt gevaarlijke stoffen worden aangetroffen, moeten deze onmiddellijk uit de vracht worden verwijderd en worden opgeslagen in een "dichte container".

11.2 — Opslag van categorie 1- en 2-grond

11.2.1 — Kleine partijen categorie 1- en 2-grond < 20 m³ kunnen worden opgeslagen in "dichte containers" met dien verstande dat wanneer de container(s) staan opgesteld boven een kerende bodembeschermende voorziening de container(s) aan de bovenzijde moeten zijn voorzien van een niet-doorlatende afdichting die zodanig is aangebracht dat geen hemelwater in de container kan geraken. De bodem van de container moet zodanig zijn afgedicht dat het in de verontreinigde grond aanwezige percolaat niet uit de container kan lekken. Los gestorte categorie 1- en 2-grond moet worden opgeslagen boven een vloeistofdichte vloer die is aangesloten op een vloeistofdichte riolering.

11.3 — Opbulken/mengen van grond

11.3.1 — Het is niet toegestaan schone grond te vermengen met categorie 1-grond, categorie 2-grond of niet herbruikbare grond. Voorts is het niet toegestaan categorie 1-grond te vermengen met categorie 2-grond of niet herbruikbare grond. Verder is het niet toegestaan categorie 2-grond te vermengen met niet herbruikbare grond.

11.3.2 — Van iedere partij grond die wordt opgebult of gemengd dient een bewijs van kwaliteit binnen de inrichting aanwezig te zijn. Op basis van één de volgende bewijsmiddelen mogen partijen grond worden opgebult of gemengd:

- a. — een partijkeuringsrapport of certificaat dat voldoet aan de normen van het Bouwstoffenbesluit;
- b. — een publieksrechtelijk erkende kwaliteitsverklaring.

11.3.3 — Van voorschrift 11.3.2 mag worden afgeweken indien binnen de inrichting samenvoeging of opbulking van partijen grond aantoonbaar plaatsvindt overeenkomstig de paragrafen 6.1 tot en met paragraaf 6.8, de eerste alinea van het Protocol 9335-1.

VOORSCHRIFTEN WVO-VERGUNNING 22 AUGUSTUS 2007

Voorschrift 1 Soorten afvalwaterstromen

Het via de gemeentelijke riolering en rioolwaterzuiveringsinrichting Oijen op De Teeffelensche Wetering te lozen afvalwater mag uitsluitend bestaan uit de, in de tabel genoemde afvalwaterstromen met bijbehorende meetpunten:

Meetpunt	Voorziening	Soort afvalstroom
1	Controlevoorziening	Verontreinigd hemelwater vloestofdichte voorziening
2	Controlevoorziening	Verontreinigd hemelwater tankplaats
3	Controlevoorziening	Verontreinigd hemelwater vloestofdichte voorziening, verontreinigd hemelwater tankplaats, niet-verontreinigd hemelwater verhard terrein.
-	-	Huishoudelijk afvalwater

De afvalwaterstromen en de meetpunten zijn aangegeven op bijlage 3 van de vergunning.

Voorschrift 2 Lozingseisen

1. In het te lozen afvalwater, gemeten ter plaatse van meetpunt 2, mag het gehalte aan minerale olie in enig steekmonster niet hoger zijn 200 mg/l.
2. In het te lozen afvalwater, gemeten ter plaatse van meetpunt 1 en 3, mag het gehalte van de in onderstaande tabel genoemde parameters in enig steekmonster niet hoger zijn dan de aangegeven concentraties:

Parameter	Concentratie
Som aan zink, chroom, nikkel, koper en lood	5 mg/l
Minerale olie	200 mg/l
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (gedefinieerd als de 16 van EPA)	0,05 mg/l

Voorschrift 3 Controlevoorzieningen

1. Het te lozen afvalwater via meetpunt 1, 2 en 3 moet op elk moment afzonderlijk kunnen worden bemonsterd door het nemen van een steekmonster.
2. Daartoe moet het afvalwater via doelmatig functionerende bemonsteringsvoorzieningen worden geleid. Deze voorzieningen moeten op elk moment goed bereikbaar en toegankelijk zijn.

Voorschrift 4 Verplichting tot bemonsteren en analyseren

1. Het te lozen afvalwater als bedoeld in voorschrift 1 moet ter plaatse van meetpunt 3 door vergunninghouder door bemonstering en analyse worden gecontroleerd.
2. De in lid 1 genoemde controle en analyse moet éénmaal per kwartaal plaatsvinden en betreft de volgende stoffen: chroom, koper, lood, nikkel, zink, minerale olie en polycyclische aromatische koolwaterstoffen. Indien de zuiveringstechnische voorzieningen worden schoongemaakt in de betreffende bemonsteringsperiode dan moet de bemonstering binnen 14 dagen voor het schoonmaken van de voorzieningen plaatsvinden.
3. Als uit de onderzoeksresultaten blijkt dat met een lagere onderzoeksfrequentie, of met een geringer aantal stoffen kan worden volstaan, kan het waterschap dit op een schriftelijk verzoek besluiten.
4. Bemonsteren, conserveren en analyseren van de in lid 2 genoemde stoffen moet worden uitgevoerd conform de volgende voorschriften:

Algemeen				
De bemonstering geschiedt in overeenstemming met NEN 66001 (Water--Monsterneming-Deel 1: Afvalwater 2002). Voor de conserveringsmethode wordt verwezen naar NEN-EN-ISO 5667-3 (2004).				
Analyse		Te volgen norm		
minerale olie		NEN-EN-ISO 9377-2 (2000) (via GC)		
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (gedefinieerd als de 16 van EPA)		NEN-EN-ISO 17993 (2004)		
Analyse	Ontsluiting	Methodiek		
		AAS	ICP	GTA
Chroom, Koper, Lood, Nikkel en Zink	NEN-EN-ISO 15587-1 (2002), NEN 6961 (2005)	NEN 6965 (2005)	NEN 6966 (2005)	NEN 6964 (2005)

AAS = atomaire absorptie spectrometrie

ICP = inductive coupled plasma-atomaire emissiespectrometrie

GTA = graphite tube analyser (grafietoven)

Indien een NEN - norm wordt vervangen door een nieuw uitgegeven NEN-norm dan wordt deze eerst van toepassing op 1 januari van het jaar volgend op dat waarin de uitgifte plaatsvond. Een uitgegeven aanvulling respectievelijk correctie blad wordt eveneens eerst van toepassing op 1 januari van het jaar volgend op dat waarin de uitgifte plaatsvond; een tabel met actueel overzicht NEN - normen is te vinden op www.aanenmaas.nl.

5. De analyseresultaten met betrekking tot de te controleren afvalwaterstroom moeten binnen één maand na het beëindigen van ieder kwartaal schriftelijk of per e-mail aan de afdeling handhaving van het waterschap worden gerapporteerd.

Voorschrift 5 Beheer en onderhoud

De zuiveringstechnische - en controlevoorzieningen moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.

Voorschrift 6 Ongewone voorvallen binnen het bedrijf

1. Indien als gevolg van een gebeurtenis, ongeacht de oorzaak van deze gebeurtenis, van de vergunde lozingssituatie wordt afgeweken en als gevolg van deze gebeurtenis,
 - a. niet aan de in de vergunning opgenomen lozingsvoorschriften wordt voldaan en/of;
 - b. naar verwachting niet aan de in de vergunning opgenomen lozingsvoorschriften kan worden voldaan en/of;
 - c. nadelige gevolgen voor het ontvangende oppervlaktewater ontstonden of dreigen te ontstaan en/of;
 - d. nadelige gevolgen voor de zuiveringstechnische werken ontstonden of dreigen te ontstaan, moet de vergunninghouder zo spoedig mogelijk maatregelen treffen,
 - a. om een nadelige beïnvloeding van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken en/of;

b. de doelmatige werking van de betrokken zuiveringstechnische werken zoveel mogelijk te behouden.

2. Van een dergelijk ongewoon voorval dient de vergunninghouder onmiddellijk het waterschap in kennis te stellen. De informatie moet bevatten:

- a. de oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
- b. de ten gevolge van het voorval vrijkomende stoffen, evenals hun eigenschappen;
- c. andere gegevens die van belang zijn om de aard en de ernst van de gevolgen van het voorval voor de doelmatige werking van de betrokken zuiveringstechnische werken van de waterkwaliteitsbeheerder te kunnen beoordelen;
- d. andere gegevens die van belang zijn om de aard en de ernst van de gevolgen van het voorval voor het oppervlaktewater te kunnen beoordelen;
- e. de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.

3. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder aan het waterschap schriftelijk informatie over de maatregelen verstrekken die worden overwogen om te voorkomen, dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

Voorschrift 7 Contactpersoon

- 1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene, waarmee door of namens het waterschap in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
- 2. Wijzigingen moeten onmiddellijk schriftelijk worden gemeld.

VOORSCHRIFTEN MILIEU VERANDERINGSVERGUNNING VAN 18 FEBRUARI 2011

Van rechtswege vervallen op 1 januari 2013 met in werking treden vierde tranche Activiteitenbesluit:

1. — BODEM

1.1 — Doelvoorschriften

1.1.1 — Het bodemrisico van de in volgende bodembedreigende activiteiten:

- a. de inname, op- en overslag van ferro- non-ferrometalen;
- b. de opslag van (verontreinigde) grond, waaronder grond van onbekende samenstelling en grond die buiten de reikwijdte van het Besluit bodemkwaliteit valt;
- c. de opslag van afvalstoffen aangeleverd door particulieren;
- d. het overslaan van drijfmest;

moeten door het treffen van doelmatige maatregelen en voorzieningen voldoen aan bodemrisicocategorie A zoals gedefinieerd in de NRB.

1.1.2 — Ontwerp en aanleg van een vloeistofdicht vloer/verharding dient plaats te vinden overeenkomstig CUR/PBV-Aanbeveling 65 (Ontwerp en aanleg van bodembeschermende voorzieningen).

1.1.3 — Een binnen de inrichting als bodembeschermende voorziening toegepaste vloeistofdichte vloer of verharding dient overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument te zijn beoordeeld en goedgekeurd door een instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.

1.1.4 — Een vloeistofdichte vloer of verharding dient ten minste eens per zes jaar te zijn beoordeeld en te zijn goedgekeurd overeenkomstig voorschrift 1.1.3.

1.1.5 — Degene die de inrichting drijft draagt zorg voor reparatie en regelmatig onderhoud van de vloeistof dichte vloer of verharding overeenkomstig onderdeel A4 van de NRB.

1.1.6 — Degene die de inrichting drijft draagt zorg voor een jaarlijkse controle van de bodembeschermende voorziening overeenkomstig bijlage D behorende bij CUR/PBV-aanbeveling 44.

1.1.7 — Een vloeistofdichte vloer of verharding wordt opnieuw beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig voorschrift 1.1.3 indien de reparatie, het regelmatig onderhoud of de controle, als bedoeld in de voorschriften 1.1.5 en 1.1.6 niet of niet overeenkomstig deze voorschriften is uitgevoerd of indien een tijdens een controle geconstateerd gebrek niet is gerepareerd.

1.2 — Beheermaatregelen

1.2.1 — Wijzigingen van de bij de aanvraag gevoegde beheermaatregelen voor de bodembeschermende maatregelen dienen aan het bevoegd gezag te worden overgelegd.

1.3 — Onderzoeken

1.3.1 — In aanvulling van de vaststelling van de kwaliteit van de bodem als nulsituatie, dient uiterlijk 3 maanden na het in werking treden van deze vergunning een aanvullend bodembelastingsonderzoek naar de grondverontreiniging met PAK te zijn uitgevoerd. De resultaten dienen uiterlijk 6 maanden na het in werking treden van deze vergunning aan het bevoegd gezag te zijn overgelegd.

2 GROND- EN BOUWSTOFFEN

2.1 Acceptatie

2.1.1. Vergunninghoudster mag grond en bouwstoffen accepteren, op- en overslaan en bewerken, die voldoet aan de volgende criteria:

- a. grond met kwaliteitsklasse achtergrondwaarde;
- b. grond met kwaliteitsklasse wonen;
- c. grond met kwaliteitsklasse industrie;
- d. grond voor grootschalige toepassingen;
- e. vormgegeven bouwstoffen;
- f. niet-vormgegeven bouwstoffen;
- g. grond van onbekende samenstelling;
- h. grond die buiten de reikwijdte van het Besluit bodemkwaliteit valt.

2.1.2. De acceptatie van grond en bouwstoffen mag alleen plaatsvinden, indien de kwaliteit bekend is op basis van de volgende milieuhygiënische verklaringen:

- a. partijkeuring;
- b. erkende kwaliteitsverklaring;
- c. fabrikant-eigenverklaring;
- d. (water)bodemonderzoek.

De milieuhygiënische verklaringen dienen te voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit. Voor grond en bouwstoffen van onbekende samenstelling, grond die buiten de reikwijdte van het Besluit bodemkwaliteit valt en vormgegeven bouwstoffen is dit voorschrift niet toepassing.

2.1.3. Indien in een geaccepteerde vracht onverhoopt gevaarlijke stoffen worden aangetroffen, moeten deze onmiddellijk uit de vracht worden verwijderd en worden opgeslagen overeenkomstig het gestelde in de voorschriften behorende bij deze vergunning.

2.2 Opslag van (te bewerken) grond en bouwstoffen

2.2.1 De opslag van geaccepteerde partijen grond en bouwstoffen dient zodanig plaats te vinden dat geen vermenging met de ondergrond kan plaatsvinden.

2.3 Opbulken/mengen van grond

2.3.1 Alle partijen grond en bouwstoffen dienen zodanig opgeslagen te worden dat geen onderlinge vermenging kan plaatsvinden.

2.3.2 Grond mag slechts worden opgebulkt conform de BRL 9335.

3 BOUW- EN SLOOPAFVAL

3.1 Breken van bouw- en sloopafval

3.1.1 De producent van gecertificeerde granulaten, overeenkomstig de BRL 2506, dient erkend te zijn door de minister van VROM en VWS.

3.1.2 Puin dat niet conform de BRL 2506 wordt gebroken, dient voorafgaand aan het breken door middel van een zeefinstallatie (voorzeven) met een zeef maat 8 mm te worden ontdaan van het aanhangende zand/ grond (brekerzeefzand).

3.1.3 Brekerzeefzand en granulaat dat niet conform de BRL 2506 geproduceerd is, mogen alleen met elkaar gemengd worden indien deze qua samenstelling gelijk zijn, dan wel ingedeeld zijn in dezelfde kwaliteitsklasse. Voordat een partij wordt opgemengd dienen de analyseresultaten van brekerzeefzand en granulaat beschikbaar te zijn.

4 GEUR

4.1 Verladen van drijfmest

4.1.1 In aanvulling op de in de aanvraag d.d. 4 februari 2009 genoemde jaar- en opslagcapaciteiten, mag binnen de inrichting maximaal 39.150 m³ drijfmest met een maximale capaciteit van 420 m³/ uur overgeslagen worden.

4.1.2 De geuremissie ten gevolge van de afgevoerde vrijkomende lucht in de buitenlucht, als gevolg van het verladen van mest in een schip, mag maximaal 315* 10⁶ odourunits per uur bedragen.

4.1.3 Bij het verladen van drijf mest in het schip mag de laadruimte alleen ter plaatse waar de pompslang in het schip voert, geopend zijn. Het laadruim dient maximaal gesloten te zijn.

4.1.4 Het laadruim van een schip dat drijf mest bevat en niet geladen wordt, dient gesloten te zijn.

4.1.5 Een schip ten behoeve van de overslag van drijfmest, mag niet langer dan twee dagen onderdeel uitmaken van de inrichting, vanaf het moment dat de laadactiviteiten met drijfmest gestart zijn.

4.1.6 Per jaar mogen maximaal 14,5 dagen (in de dagperiode) losactiviteiten met drijfmest in schepen plaatsvinden. Uit de registratiegegevens van afvalstoffen moeten de dagen dat drijf mest gelost is, achterhaald kunnen worden.

4.1.7 Bij ernstige hinder in de omgeving ten gevolge van een storing of een incident dient de procesvoering onmiddellijk te worden beëindigd en dient het bevoegde gezag hiervan onverwijld in kennis te worden gesteld.

4.2 Metingen en rapportages

4.2.1 Binnen 6 maanden na het in werking treden van deze vergunning moet vergunninghouder door middel van emissiemetingen aantonen dat voldaan wordt aan voorschrift 4.1.2.

4.2.2 Geuremissiemetingen en verspreidingsberekeningen moeten worden uitgevoerd conform de NeR. De bijbehorende geurconcentratiemetingen moeten worden uitgevoerd volgens de geldende norm NEN-EN 13725). De resultaten van de metingen en berekeningen moeten worden gerapporteerd in odourunits.

5. SCHROOT

5.1 Acceptatie schroot

5.1.1 Elke aangevoerde partij schroot, ferro- en non-ferrometalen moet visueel worden gecontroleerd op de aanwezigheid van vaste en vloeibare (afval)stoffen en voorwerpen die bepalend zijn voor het al dan niet accepteren van de betreffende partij dan wel voor de wijze waarop de betreffende afvalstoffen binnen de inrichting moet worden behandeld.

5.1.2 Emballage, vaten en alle andere voorwerpen waarin milieugevaarlijke stoffen en aardolieproducten, anders dan ferro- dan wel non-ferromaterialen, aanwezig zijn of zijn geweest, mogen slechts worden geaccepteerd wanneer deze gelegeerd en gereinigd zijn. Aan de buitenzijde vervuilde emballage, vaten, tanks en andere voorwerpen mogen uitsluitend binnen een bedrijfsgebouw of onder een overkapping worden opgeslagen. Vaten afkomstig van de chemische industrie mogen alleen worden geaccepteerd met een certificaat van volledige reiniging.

5.1.3 Tanks waarin milieugevaarlijke stoffen en aardolieproducten opgeslagen zijn geweest, moeten vergezeld gaan van een certificaat waarin is aangegeven, dat reiniging en verwijdering zijn uitgevoerd door een door het KIWA-erkende instelling.

5.1.4 De volgende afvalstoffen mogen niet binnen de inrichting worden geaccepteerd:

- 1 transformatoren gevuld met olie of olierestanten;
- 2 koel- en vriesapparatuur voorzien van koelmiddelen of polyurethaanschuim;
- 3 onbewerkte autowrakken (gevaarlijk afval);
- 4 LPG-tanks.

5.2 Radioactief geladen schroot

5.2.1 Indien metaal of schroot met radioactieve stoffen aangeleverd wordt, dient dit onmiddellijk gemeld te worden aan de "Dienst-Doend-Ambtenaar Toezicht Straling" (DDA) van de Inspectie Milieuhygiëne (IMH). Deze is op werkdagen van 8.30 uur tot 17 .15 uur te bereiken onder telefoonnummer 5.1.2e . Bij geen gehoor en buiten werktijd via telefoon 5.1.2e .

VOORSCHRIFTEN MILIEU MILIEUNEUTRALE VERANDERINGSVERGUNNING VAN 12 JANUARI 2015

Ingetrokken met de onderhavige vergunning:

1 — GELUID EN TRILLINGEN

1.1 — Algemeen

1.1.1 — Geluidnormering L_{Ar},lt

Op de volgende immissiepunten mogen de hieronder genoemde waarden van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege het in werking zijn van de inrichting, niet worden overschreden. De immissiepunten zijn weergegeven in het akoestisch onderzoek van SCM Milieu 'PRO.Oss.13AO-WB-01' d.d. 23 juli 2013 behorende bij de aanvraag.

Naam	X	Y	Dagperiode 07.00-19.00 uur	Avondperiode 19.00-23.00 uur	Nachtperiode 23.00-07.00 uur
Zonepunt 10	167318,6	421694,4	32	17	12
Zonepunt 16	165715,6	420779	33	24	20
MTG-19	165224,1	421537,8	45	30	25
MTG-20	165261,7	421778,9	48	30	25
MTG-22	165670,5	422758,5	36	19	14

Vervallen door in werking treden Ow, nu algemene regels Bal:

1. ENERGIE

1.1. — Energiebesparing

1.1.1 — Binnen 6 maanden nadat deze beschikking in werking is getreden én vervolgens ten minste elke vier jaar, moet een rapportage van een energiebesparingsonderzoek ter instemming aan het bevoegd gezag worden overgelegd. Het onderzoek heeft tot doel om de rendabele en technisch haalbare energie-efficiënte maatregelen te identificeren. De rapportage moet ten minste de volgende gegevens bevatten:

- een beschrijving van de processen, faciliteiten en gebouwen (eventueel per bedrijfsonderdeel);
- een beschrijving van de energiehuishouding, dat wil zeggen een overzicht van de energiebalans van het totale object met een toedeling van ten minste 90% van het totale energiegebruik aan individuele installaties en (deel)processen;
- een overzicht van alle maatregelen (technieken en voorzieningen) ook op het gebied van de toepassing van duurzame energie, die in de branche als beste beschikbare techniek kunnen worden beschouwd en mogelijk rendabel zijn, vastgesteld voor de installaties en (deel)processen die volgens de energiehuishouding tezamen ten minste een 90% bijdrage in het totale verbruik hebben. Als er dergelijke maatregelen zijn, die niet zijn onderzocht, dan wordt de reden daarvan in de rapportage gemotiveerd;
- per maatregel (techniek/voorziening): de jaarlijkse energiebesparing, de (meer) investeringskosten, de verwachte economische levensduur, de jaarlijkse besparing op de energiekosten op basis van de energietarieven die tijdens het onderzoek gelden, de te behalen CO₂-reductie, een schatting van eventuele bijkomende kosten en baten anders dan samenhangende met energiebesparing en de onderbouwing en de conclusie dat de maatregel rendabel of niet rendabel is;
- een overzicht van mogelijke organisatorische (waaronder bedieningsinstructies) en goodhousekeeping maatregelen (waaronder onderhoud) die leiden tot energiebesparing;
- een planning wanneer (ten minste) de uit het energiebesparingsonderzoek voortvloeiende rendabele maatregelen worden uitgevoerd.

Toelichting 1: een goedgekeurde energie-audit conform Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) en/of een alternatieve invulling met keurmerk van een energie-audit EED kunnen dienen als een energiebesparingsonderzoek. De geaccepteerde alternatieve invullingen zijn te vinden op www.rvo.nl/eed. Een geldig certificaat van het keurmerk voor de inrichting en een planning wanneer de rendabele energiebesparende maatregelen uitgevoerd worden dienen dan overgelegd te worden.

Toelichting 2: indien het energieverbruik van onderhavige inrichting meer bedraagt dan 50.000 kWh aan elektriciteit en/of 25.000 m³ aardgasequivalenten aan brandstoffen per jaar, maar niet meer bedraagt dan 200.000 kWh per kalenderjaar en 75.000 m³ aan aardgasequivalenten per kalenderjaar mag het in deze vergunning voorgeschreven energiebesparingsonderzoek, het vierjaarlijkse vervolgonderzoek en de jaarlijkse rapportage zich richten op en beperken tot de in bijlage 10 van de Activiteitenregeling milieubeheer aangewezen typen van energiebesparende maatregelen en aangewezen activiteiten.

1.1.2 — Ten minste de rendabele maatregelen die zijn aangegeven in de door het bevoegd gezag ingestemde rapportage van het energiebesparingsonderzoek, zoals bedoeld in het voorgaande voorschrift, moeten binnen de in het energiebesparingsonderzoek aangegeven

termijnen worden uitgevoerd. Vergunninghouder mag een maatregel vervangen door een gelijkwaardig alternatief, op voorwaarde dat de gelijkwaardigheid vooraf aan het bevoegd gezag wordt gemotiveerd én het bevoegd gezag hiermee schriftelijk heeft ingestemd. Onder gelijkwaardig wordt verstaan dat de alternatieve maatregel minstens evenveel bijdraagt aan de verbetering van de energie-efficiëntie en geen stijging geeft van de milieubelasting groter dan die van de vervangende maatregel.

1.1.3— Vergunninghouder moet jaarlijks, voor 1 april, aan het bevoegd gezag rapporteren over het aspect energie. Deze rapportage moet betrekking hebben op het voorgaande kalenderjaar en indien relevant de volgende onderwerpen omvatten:

- het energieverbruik per energiedrager (b.v. elektriciteit, gas, diesel, LPG, huishoudolie, etc.);
- de uitgevoerde energiebesparende maatregelen en de effecten daarvan (afname energieverbruik in Joule en percentage en CO₂ reductie);
- het totale netto primaire energiegebruik;
- productievolumina;
- energiebesparingsprojecten en hun effecten;
- overige projecten die tot energiebesparing hebben geleid en de effecten daarvan;
- onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten;
- wijzigingen in de tijdsplanning van de activiteiten uit het energiebesparingsonderzoek, vergezeld van motivering;
- vervanging van maatregelen door een gelijkwaardige energiebesparende maatregel, dit ook vergezeld van motivering.

Indien het jaarlijks energieverbruik van de inrichting niet boven de drempel van 50.000 kWh en/of 25.000 m³ aardgasequivalenten komt, dan hoeft alleen gerapporteerd te worden over het jaarlijks energieverbruik per energiedrager.

1.1.4— Voorschriften 1.1.1 en 1.1.2 van deze beschikking zijn niet van toepassing, indien het energiegebruik van de inrichting in enig kalenderjaar kleiner is dan 50.000 kWh aan elektriciteit en kleiner is dan 25.000 m³ aardgasequivalenten aan brandstoffen.

VOORSCHRIFTEN MILIEU AMBTSHALVE WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNNING VAN 14 JANUARI 2019

1. AFVAL

1.1 Bij het (grof) accepteren en sorteren van gemengd bouw- en sloopafval (BSA) moeten de volgende monostromen van elkaar worden gescheiden:

- alle componenten als genoemd in art. 4.1 van de Regeling Bouwbesluit 2012;
- steenachtig materiaal;
- hout (gescheiden in A-, B- en C- hout);
- kunststof;
- metaal;
- zeefzand;
- gevaarlijk aangeduide afvalstoffen anders dan bedoeld in hoofdstuk 17 van de afvalstoffenlijst uit de Regeling Europese afvalstoffenlijst.

1.2 Indien niet in alle BSA-fracties zoals genoemd in voorschrift 1.1 gesorteerd wordt dan moet de vergunninghouder de overgebleven fractie afvoeren naar een bedrijf dat deze fractie volledig uitsorteert. Dit moet blijken uit een schriftelijke overeenkomst met de betreffende vergunninghouder.

1.3 Het BSA- sorteeresidu dient naar een erkende verbrandingsinstallatie te worden afgevoerd.

VOORSCHRIFTEN MILIEU MILIEUNEUTRALE VERANDERINGSVERGUNNING VAN 9 MAART 2021

Ingetrokken met de onderhavige vergunning:

~~1 — AFVALSTOFFEN~~

~~1.1 — Acceptatie~~

~~1.1.1 — In de inrichting mogen de in bijlage 1 vermelde afvalstoffen worden geaccepteerd.~~

BIJLAGE 1 VOORSCHRIFTEN. TE ACCEPTEREN AFVALSTOFFEN

Afvalstroom	Euralcode	Euralcode-omschrijving	Max. opslag in ton	Capaciteit in ton/ jaar
Puin	10 13 14	betonafval en betonslib	190.000	200.000
	17 01 01	beton		
	17 01 02	stenen		
	17 01 03	tegels en keramische producten		
	17 01 07	niet onder 17 01 06 vallende mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten		
	17 05 08	spoorwegballast		
	19 12 09	Minerale stoffen		
	19 12 12	afval van mechanische afvalverwerking minerale stoffen		
Slakken	20 02 02	Grond en stenen	5.000	150.000
	10 01 01	bodemas, slakken en ketelstof (exclusief onder 10 01 04 vallende ketelstof)		
	10 02 02	onverwerkte slakken		
	10 05 01	slakken van primaire en secundaire productie		
	10 06 01	slakken van primaire en secundaire productie		
	10 07 01	slakken van primaire en secundaire productie		
	10 08 09	overige slakken		
	10 09 03	Ovenslak		
Asfalt, niet teerhoudend	10 10 03	Ovenslak	1.000	145.000
	19 01 12	Niet onder 19 01 11 vallende bodemassen en slakken		
Asfalt, teerhoudend	17 03 02	niet onder 17 03 01 vallende bitumineuze mengsels	5.000	150.000
	17 03 01*	bitumineuze mengsels die koolteer bevatten		
Grond	17 03 03*	koolteer en met teer behandelde producten	1.000	145.000
	17 05 03*	grond en stenen die gevaarlijke stoffen bevatten		
Bouwstoffen	17 05 04	niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen	145.000	
	20 02 02	Grond en stenen		
A- en B-hout	-	Zand, grind, cement en toeslagmaterialen voor betonmortel	480	72.000
	03 01 05	niet onder 03 01 04 vallend zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en fineer		
	03 03 01	schors en houtafval		
	15 01 03	houten verpakkingen		
	17 02 01	hout		
	19 12 07	niet onder 19 12 06 vallend hout		
C-hout	20 01 38	niet onder 20 01 37 vallend hout	480	
	03 01 04*	zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en fineer die gevaar stoffen bevatten		
	17 02 04*	Hout dat gevaarlijke stoffen bevat		
	19 12 06*	Hout dat gevaarlijke stoffen bevat		
Ferro- en non-ferrometalen	20 01 37*	Hout dat gevaarlijke stoffen bevat		
	17 04 01	Koper, brons en messing		
	17 04 02	Aluminium		
	17 04 03	Lood		
	17 04 04	Zink		
	17 04 05	IJzer en staal		
	17 04 06	Tin		
Totaal	17 04 07	Gemengde metalen	341.960	422.000

1 AFVALSTOFFEN

1.1 Acceptatie van afvalstoffen

- 1.1.1 Bij de milieubelastende activiteit mogen maximaal 385.000 ton van de hieronder vermelde afvalstoffen per kalenderjaar worden geaccepteerd en mogen op enig moment niet meer afvalstoffen worden opgeslagen dan 250.000 ton. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in de onderstaande tabel.

Afvalstroom	Euralcode	Omschrijving	Max. opslag (ton)	Capaciteit (ton/jaar)
Puin	10 13 14	Betonafval en betonslib	168.000	200.000
	17 01 01	Beton		
	17 01 02	Stenen		
	17 01 03	Tegels en keramische producten		
	17 01 07	Niet onder 17 01 06 vallende mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten		
	17 05 08	Spoorwegballast		
	19 12 09	Minerale stoffen		
	19 12 12	Afval van mechanische afvalverwerking-minerale stoffen		
	20 02 02	Grond en stenen		
Slakken	10 01 01	Bodemas, slakken en ketelstof (exclusief onder 10 01 04 vallende ketelstof)	5.000	150.000
	10 02 02	Onverwerkte slakken		
	10 05 01	Slakken van primaire en secundaire productie		
	10 06 01	Slakken van primaire en secundaire productie		
	10 07 01	Slakken van primaire en secundaire productie		
	10 08 09	Overige slakken		
	10 09 03	Ovenslak		
	10 10 03	Ovenslak		
	19 01 12	Niet onder 19 01 11 vallende bodemassen en slakken		
Asfalt, niet teerhoudend	17 03 02	Niet onder 17 03 01 vallende bitumineuze mengsels	75.000	30.000
Asfalt, teerhoudend	17 03 01*	Bitumineuze mengsels die koolteer bevatten	5.000	
	17 03 03*	Koolteer en met teer behandelde producten	1.000	
Grond	17 05 03*	Grond en stenen die gevaarlijke stoffen bevatten	250	
	17 05 04	Niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen	250	
	20 02 02	Grond en stenen	250	
Bouwstoffen	-	Zand, grind, cement en toeslagmaterialen voor betonmortel	500	5.000
A- en B-hout	03 01 05	Niet onder 03 01 04 vallend zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en fineer	500	
	03 03 01	Schors- en houtafval	500	
	15 01 03	Houten verpakkingen	500	
	17 02 01	Hout	500	
	19 12 07	Hout (niet onder 19 12 06)	500	
	20 01 38	Hout (niet onder 20 01 37)	500	
C-hout	03 01 04*	Zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en fineer die gevaarlijke stoffen bevatten	500	5.000
	17 02 04*	Hout dat gevaarlijke stoffen bevat	500	
	19 12 06*	Hout dat gevaarlijke stoffen bevat	500	
	20 01 37*	Hout dat gevaarlijke stoffen bevat	500	
Metalen	17 04 01	Koper, brons, messing	500	5.000
	17 04 02	Aluminium	500	
	17 04 03	Lood	500	
	17 04 04	Zink	500	

Afvalstroom	Euralcode	Omschrijving	Max. opslag (ton)	Capaciteit (ton/jaar)
	17 04 05	IJzer en staal		
	17 04 06	Tin		
	17 04 07	Gemengde metalen		
Totaal			250.000	385.000

- 1.1.2 Als vergunninghouder een afvalstof wil accepteren waarvan de Eural-code niet is opgenomen in bovenstaande tabel, maar waarvan de aard en samenstelling en de minimumstandaard voor verwerking overeenkomt met één van de genoemde afvalstoffen, moet, voordat de feitelijke acceptatie plaatsvindt, een verzoek ter goedkeuring aan het bevoegd gezag gezonden worden. In het verzoek moet het volgende vermeld worden:
- omschrijving van de afvalstof;
 - euralcode;
 - met welke reeds vergunde euralcode de afvalstof overeenkomt;
 - wijze van acceptatie, verwerking en opslag;
 - dat er sprake is van vergelijkbare milieu hygiënische aspecten (gemotiveerd);
 - dat de totale vergunde opslag- en verwerkingscapaciteit niet wijzigt.
- Pas na schriftelijke goedkeuring van bevoegd gezag mag de afvalstof geaccepteerd worden.

2 BODEM

2.1 Vloeistofdichte vloeren

- 2.1.1 Ontwerp en aanleg van een nieuw aan te leggen vloeistofdichte vloer of voorziening moet plaatsvinden overeenkomstig de BRL SIKB 7700.
- 2.1.2 Een binnen het bedrijf als bodembeschermende voorziening toegepaste vloeistofdichte vloer of voorziening moet overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument zijn beoordeeld en goedgekeurd door een instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.
- 2.1.3 Een vloeistofdichte vloer of voorziening moet ten minste eens per zes jaar zijn beoordeeld en te zijn goedgekeurd overeenkomstig voorschrift 4.1.2.
- 2.1.4 In afwijking van voorschrift 4.1.3 vindt de eerste beoordeling en goedkeuring van een vloeistofdichte vloer of voorziening plaats binnen zes jaar na aanleg. Voorwaarde hierbij is dat vloeistofdichte vloer of voorziening is aangelegd overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument door een deskundige die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.
- 2.1.5 De voorschriften 4.1.2 tot en met 4.1.4 zijn niet van toepassing op een vloeistofdichte vloer of voorziening die niet inspecteerbaar is als bedoeld in AS SIKB 6700. Een dergelijke voorziening wordt eens per zes jaar beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig een door het bevoegd gezag goedgekeurde wijze.
- 2.1.6 Vergunninghouder draagt zorg voor reparatie en regelmatig onderhoud van de vloeistofdichte vloer of voorziening.
- 2.1.7 Als het beoordelen van het vuilwaterriool volgens AS SIKB 6700 redelijkerwijs niet mogelijk is, kan, in afwijking van het eerste en tweede lid, het ondergrondse vloeistofdichte deel van het vuilwaterriool dat is aangelegd voor inwerkingtreding van dit besluit worden beoordeeld volgens het CUR rapport 2001-3 Beheer bedrijfsriolerings bodembescherming.

- 2.1.8 Vergunninghouder draagt zorg voor een jaarlijkse controle van de vloeistofdichte vloer overeenkomstig bijlage 6 van de AS SIKB 6700.
- 2.1.9 Een vloeistofdichte vloer of voorziening wordt opnieuw beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig voorschrift 4.1.2 indien de reparatie, het regelmatig onderhoud of de controle, als bedoeld in de voorschriften 4.1.6 en 4.1.7 niet of niet overeenkomstig deze voorschriften is uitgevoerd of indien een tijdens een controle geconstateerd gebrek niet is gerepareerd.

2.2 Bedrijfsrioleringen

- 2.2.1 Nieuw aan te leggen rioolssystemen voor het afvoeren van bodembedreigende vloeistoffen moeten vloeistofdicht zijn ontworpen en aangelegd volgens de criteria genoemd in de BRL SIKB 7700.
- 2.2.2 Rioolssystemen moeten voldoen aan een onderhouds- en inspectieprogramma volgens CUR-rapport 2001-3 Beheer bedrijfsriolering bodembescherming. Uitgezonderd hierop zijn rioolssystemen voor de afvoer van schoon hemelwater en afvalwater van huishoudelijke aard.

2.3 Beheermaatregelen

- 2.3.1 Binnen het bedrijf moet een inspectie- en onderhoudsprogramma voor de bodembeschermende voorzieningen aanwezig zijn. In dit plan moet ten minste het volgende zijn uitgewerkt:
- a. welke voorzieningen geïnspecteerd en onderhouden worden;
 - b. de inspectie- en onderhoudsfrequentie;
 - c. de wijze van inspectie (visueel, monsterneming, metingen etc.);
 - d. waaruit het onderhoud bestaat;
 - e. hoe de resultaten van inspectie en onderhoud worden gerapporteerd en geregistreerd;
 - f. de verantwoordelijke functionaris voor inspectie, onderhoud.

2.4 Bodembeschermende voorzieningen

- 2.4.1 Ter plaatse van de bodembedreigende activiteiten wordt door een combinatie van maatregelen en voorzieningen voldaan aan bodembescherming overeenkomstig het BB-CVM.

3 GELUID

3.1 Representatieve bedrijfssituatie

- 3.1.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt door de milieubelastende activiteit, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt en omschrijving	Beoordelingshoogte	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ in dB(A)			
		Dag	Avond	Nacht	Etmaalwaarde
		07.00 -19.00 uur	19.00 -23.00 uur	23.00 -07.00 uur	
MTG 19	5 meter	45	-	16	45
MTG 20	5 meter	46	-	24	46
MTG 22	5 meter	36	-	14	36

Beoordelingspunt en omschrijving	Beoordelingshoogte	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,T}$ in dB(A)			
		Dag	Avond	Nacht	Etmaalwaarde
		07.00 -19.00 uur	19.00 -23.00 uur	23.00 -07.00 uur	
Zonepunt 10	5 meter	22	-	0	22
Zonepunt 16	5 meter	32	-	8	32

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven in afbeelding 3 op pagina 15 van 69 van het rapport van het akoestisch onderzoek van 5.1.2e van 19 februari 2026 met kenmerk 20260004.v02

- 3.1.2 Het bedrijf mag alleen in werking zijn op maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 19.00 uur en op zaterdag tussen 07.00 uur en 14.00 uur. Afwijkend hierop mogen in de nachtperiode (23.00 uur en 07.00 uur) aan- en afvoeractiviteiten plaatsvinden zoals opgenomen in het akoestisch onderzoek van 5.1.2e van 19 februari 2026 met kenmerk 20260004.v02

3.2 Specifieke voorschriften

- 3.2.1 De opslag van puin (mengpuin en betonpuin, vak 1 en 2 op de plattegrondtekening van het terrein) dient een permanente hoogte te hebben van ten minste 5 meter boven het maaiveld. Dit geldt voor ten minste de eerste 65 meter gemeten vanuit de westelijke terreingrens (Maaskade). Dit terreindeel is rood omkaderd aangegeven op afbeelding 3 op pagina 15 van 69 van het rapport van het akoestisch onderzoek van 5.1.2e van 19 februari 2026 met kenmerk 20260004.v02.
- 3.2.2 Op het terrein moeten keerwanden gerealiseerd zijn van 4 meter hoog zoals weergegeven op pagina 39 van 69 in het rapport van het akoestisch onderzoek van 5.1.2e van 19 februari 2026 met kenmerk 20260004.v02.
- 3.2.3 De effectieve bedrijfstijden van de puinbreker en zeefinstallatie moeten worden beperkt tot maximaal 8 uur in de dagperiode.

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 14, 31, 32, 60, 69