

Omgevingsdienst Brabant Noord

T.a.v. 5.1.2e

Victorialaan 1

5213 JG 's-Hertogenbosch

Per email: 5.1.2e @odbn.nl / info@odbn.nl

Veghel, 27 februari 2026

Uw kenmerk: Z/255558

Ons kenmerk: 2025062500919

Onderwerp: Aanvullen aanvraag Puinrecycling Oss B.V., Maaskade 21 Oss

Bijlagen:

1. Toelichting aanvraag PRO d.d. 05-02-2026
2. Milieutekening d.d. 14-01-2026
3. Akoestisch onderzoek d.d. 19-02-2026
4. Stikstofdepositieonderzoek d.d. 27-02-2026
5. VRP d.d. 27-10-2025
6. M.e.r.-aanmeldingsnotitie d.d. 27-02-2026

Beste 5.1.2e,

Per brief d.d. 10 december 2025 verzoekt u om aanvulling van de aanvraag van Puinrecycling Oss B.V., Maaskade 21 in Oss. In het navolgende wordt de aanvulling verstrekt. Daarbij is de volgorde van opmerkingen aangehouden die ook in voornoemde brief wordt gehanteerd.

Toelichting aanvraag

Vraag 1a ODBN

In tabel 1 van paragraaf 1.3 heeft u een tabel opgenomen met de volgens u op 9 maart 2021 vergunde opslag- en doorzetcapaciteiten en de in deze aanvraag aangevraagde opslag- en doorzetcapaciteiten van de te accepteren afvalstoffen. Wij hebben hierover de volgende opmerkingen:

De in tabel 1 gekozen indeling van afvalstromen komt voor grond en bouwstoffen niet overeen met de op 9 maart 2021 vergunde indeling van afvalstromen. Hierdoor kunnen er voor afvalstoffen in de genoemde afvalstromen andere maximale opslagcapaciteiten en maximale doorzetten gaan gelden dan eerder is vergund. Dit is echter in deze aanvraag niet expliciet aangevraagd. Ook zijn de bijbehorende milieuaspecten en effecten niet beschouwd. U dient de aanvraag op dit punt aan te passen naar de vergunde indeling of de aanvraag aan te vullen met de beschouwing van de milieuaspecten en -effecten ten gevolge van de gewijzigde indeling.

Antwoord 1a Puinrecycling Oss B.V.(hierna PRO)

In hoofdstuk 2, paragraaf 3, van de bijgevoegde toelichting d.d. 27 februari 2026 wordt expliciet verzocht om wijziging van de vergunde opslag- en doorzetcapaciteit.

Vraag 1b ODBN

Bij de afvalstroom ferro- en non-ferrometalen wordt uitgegaan van een huidige vergunde maximale opslagcapaciteit van 500 ton en maximale doorzet van 72.000 ton per jaar. In de vergunning van 9 maart 2021 en de onderliggende aanvraag, zijn voor de afvalstroom ferro

en non-ferrometalen echter geen capaciteiten vergund. Doordat u 500 ton in de tabel heeft toegevoegd klopt de sommatie voor de maximale opslag in de vergunde situatie ook niet.

Antwoord 1b PRO

In de beschikking van 18 februari 2011 is de inname en de op- en overslag van ferro- en non-ferrometalen als separate afvalstroom vergund. In zowel de vergunning van 18 februari 2011 als de vergunning van 9 maart 2021 zijn voor deze afvalstroom echter geen capaciteiten vastgelegd. Met deze aanvraag worden de capaciteiten voor de afvalstroom ferro- en non-ferrometalen alsnog aangevraagd. De sommatie in tabel 2 is daartoe gecorrigeerd in de bijgevoegde toelichting van 27 februari 2026, waarbij de maximale doorzet van ferro- en non-ferrometalen is begrensd op 5.000 ton per jaar.

Vraag 1c ODBN

Tot slot merken wij op dat op de bij de aanvraag gevoegde plattegrondtekening van het bedrijf en het akoestisch rapport helemaal niks staat vermeld over de opslag en handling van metalen. U dient te beargumenteren waarom volgens u de aanvraag genoemde capaciteiten wel eerder vergund zouden zijn en anders dient het in deze aanvraag ook te worden beschouwd als een wijziging van de vergunde situatie voor de opslag en handling van ferro en non-ferrometalen. Daarbij dienen de eventueel daarmee gewijzigde milieuaspecten en -effecten te worden beschouwd en dient de aanvraag hiermee te worden aangevuld.

Antwoord 1c PRO

- In hoofdstuk 2, paragraaf 4, van de bijgevoegde toelichting van 27 februari 2026 wordt expliciet verzocht om capaciteiten vast te leggen voor de afvalstroom ferro en non-ferrometalen.
- Op de bijgaande milieutekening, alsmede in het bijgaande akoestisch onderzoek is aandacht besteed aan de opslag en handling van metalen.

Vraag 1d ODBN

Onder de tabel geeft u aan dat de maximale opslag van de afvalstoffen in kolom 2 uitwisselbaar is, waarbij de totale hoeveelheid van 250.000 ton niet wordt overschreden. Dat is niet juist. Alleen binnen de verschillende afvalstromen kan worden geschoven met capaciteiten op voorwaarde dat de per afvalstroom vergunde maximale opslagcapaciteit niet wordt overschreden!

Antwoord 1d PRO

Onder tabel 2 van de bijgaande toelichting wordt aangevraagd om binnen de verschillende afvalstromen te kunnen schuiven met capaciteiten op voorwaarde dat de per afvalstroom vergunde maximale opslagcapaciteit niet wordt overschreden.

Vraag 2 ODBN

In tabel 2 van paragraaf 1.3 heeft u een volledige tabel opgenomen met de in deze aanvraag aangevraagde opslag- en doorzetcapaciteiten van de te accepteren afvalstoffen. Wij hebben hierover de volgende opmerkingen:

- Voor A- en B-hout en voor C-hout zijn maximale opslagcapaciteiten van 450 ton opgenomen. Dat is niet in overeenstemming met de in tabel 1 opgenomen capaciteiten van 250 ton. Daarmee komt de totale maximale opslagcapaciteit ook 400 ton hoger uit dan de opgegeven 250.000 ton.
- Ook hier geeft u onder de tabel aan dat de maximale opslag van de afvalstoffen in kolom 2 uitwisselbaar is. Zie onze eerdere reactie hierop.

Antwoord 2 PRO

- De sommatie in tabel 2 is gecorrigeerd in de bijgevoegde toelichting van 27 februari 2026.
- Onder tabel 2 van de bijgaande toelichting wordt aangevraagd om binnen de verschillende afvalstromen te kunnen schuiven met capaciteiten op voorwaarde dat de per afvalstroom vergunde maximale opslagcapaciteit niet wordt overschreden (zie ook het antwoord op vraag 1d).

Vraag 3a ODBN

Bij de gewenste veranderingen geeft u aan dat de productie van betonmortel en de vervaardiging van betonwaren in 2007 is vergund en dat u ook betonwaren met betonmortel afkomstig van betonmolens buiten de locatie en/of restbeton dat over is op bouwplaatsen wilt produceren. Wij hebben hierover de volgende opmerkingen:

Van buiten uw locatie afkomstige betonmortel, waaronder (rest)beton, zal in heel veel gevallen een afvalstof betreffen. U dient in de aanvraag onderscheid te maken tussen van buiten uw locatie afkomstige betonmortel die als product wordt ingekocht en van buiten uw locatie afkomstige betonmortel dat een afvalstof betreft omdat iemand er zich van wil ontdoen.

Antwoord 3a PRO

Vers betonmortel afkomstig van betonmolens van buiten de locatie of uitgehard beton dat vrijkomt bij bouw- of sloopwerkzaamheden, wordt beschouwd als een afvalstof en wordt ingenomen onder euralcode 10.13.14 (betonafval en betonslib).

Betonmortel als product wordt niet ingekocht. Betonmortel wordt ter plaatse vervaardigd in een menginstallatie ten behoeve van de productie van betonmortel en de vervaardiging van betonwaren uit deze betonmortel. Betonmortel bestaat uit cement (bindmiddel), zand en grind (toeslagmaterialen), water en eventueel hulpstoffen, zoals plastificeerder of vertragers.

De productie van betonmortel en de vervaardiging van betonwaren is reeds vergund sinds 2007. Het betreft een bestaande activiteit, waarvoor geen wijziging wordt aangevraagd.

Vraag 3b ODBN

Het is niet duidelijk of er binnen uw bedrijf sprake zal zijn van immobiliseren van afvalstoffen bij de productie van betonmortel en betonwaren. In onze optiek is dat niet vergund maar in het bij de aanvraag gevoegde vermijdings- en reductieprogramma (bijlage 8) wordt immobiliseren van bijvoorbeeld bodemassen en bodemslakken wel genoemd. U dient hierover duidelijkheid te verschaffen en indien nodig de aanvraag hierop aan te vullen.

Antwoord 3b PRO

Immobiliseren van afvalstoffen bij de productie van betonmortel en betonwaren vindt niet plaats. Dit is aangepast in het bijgaande Vermijdings- en Reductieprogramma (VRP).

Vraag 4 ODBN

Bij de gewenste veranderingen geeft u aan dat de keerwanden op het terrein een maximale hoogte hebben van 4 meter. U geeft daarbij niet aan of de indeling van het terrein en de opslagvakken veranderen. In onze optiek is dat wel het geval als we de ons laatst bekende plattegrondtekening van de locatie (pagina 21 van de aanvullende gegevens 8 april 2014, behorend bij de omgevingsvergunning van 12 januari 2015) vergelijken met de bij de aanvraag gevoegde plattegrondtekening. U dient hierover duidelijkheid te verschaffen en indien nodig de aanvraag hierop aan te passen.

Antwoord 4 PRO

Met het verkleinen van het bedrijfsterrein verandert ook de terreinindeling en de opslagvakken. De opslagvakken worden gecreëerd met keerwanden/stapelblokken met een maximale hoogte van 4 meter. De gewijzigde terreinindeling en de opslagvakken worden expliciet aangevraagd.

Vraag 5 ODBN

In paragraaf 5.2 heeft u in een tabel opgesomd welke paragrafen uit het Bal volgens u van toepassing zijn. Niet alle door u genoemde paragrafen zijn echter van toepassing. Binnen uw bedrijf is sprake van de complexe mba afvalbeheer ippc-installaties (paragraaf 3.3.10 Bal). Uit artikel 3.80 volgt dan welke algemene regels uit het Bal van toepassing zijn. Daarnaast kunnen er nog algemene regels van toepassing zijn op eventuele bedrijfstak overstijgende activiteiten binnen uw bedrijf (Afdeling 3.2 Bal). Uit artikel 3.78 Bal volgt dat alle activiteiten binnen uw bedrijf onder de vergunningplicht vallen.

Antwoord 5 PRO

In de bijgevoegde toelichting van 27 februari 2026 is paragraaf 5.2 is aangepast.

Vraag 6 ODBN

In paragraaf 7.1 stelt u dat een puinbreker valt onder categorie 5.5b: installaties voor de verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag. Allereerst merken wij op dat categorie 5.5b niet bestaat. Daarnaast merken wij op dat een puinbreker geen IPPC-installatie betreft.

Antwoord 6 PRO

In de bijgevoegde toelichting van 27 februari 2026 is paragraaf 7.1 is aangepast.

Vraag 7a ODBN

In hoofdstuk 8 heeft u informatie opgenomen over verschillende milieuaspecten en -effecten. Hierbij is niet in alle gevallen duidelijk of er ten gevolge van de aangevraagde veranderingen wel wijzigingen zullen optreden in de betreffende milieuaspecten en -effecten. Er dient alleen informatie te worden opgenomen als er iets wijzigt ten opzichte van de vergunde situatie. Informatie over aspecten en effecten die niet wijzigen, dient uit de aanvraag te worden verwijderd. Onderstaand een aantal voorbeelden:

In paragraaf 8.1 heeft u informatie opgenomen over de binnen het bedrijf in te nemen en te bewerken afvalstoffen waarbij u toetst aan de betreffende sectorplannen van LAP3. Wij vragen ons af waarom u deze informatie aan de aanvraag toevoegt omdat u elders in de aanvraag aangeeft dat activiteiten niet wijzigen. U dient hierover duidelijkheid te verschaffen en indien er niks wijzigt in aard en wijze van verwerking van de ingenomen afvalstoffen dan dient de overbodige informatie te worden verwijderd.

Antwoord 7a PRO


In de bijgevoegde toelichting van 27 februari 2026 is paragraaf 8.1 is aangepast.

Vraag 7b ODBN

In paragraaf 8.2 heeft u informatie opgenomen over het aspect afvalwater. U dient aan te geven wat er ten gevolge van de aangevraagde veranderingen wijzigt voor afvalwater en als er geen wijzigingen zijn in de aard en omvang van afvalwater, de wijze waarop het vrijkomt en de wijze waarop het wordt afgevoerd, dan dient de overbodige informatie te worden verwijderd.

Antwoord 7b PRO

Een momenteel onverhard terreindeel wordt verhard. Deze nieuwe vloestofkerende verharding is weergegeven op de milieutekening. De verharding ligt op afschot en het sproei- en hemelwater afkomstig van deze verharding wordt opgevangen in drie nieuw aangelegde straatkolken. Op afbeelding 1 zijn de wijzigingen weergegeven. Het water uit de straatkolken wordt afgevoerd naar een bestaande olie-, benzineafscheider nabij de weegbrug en geloosd op het gemeentelijk riool.



Afbeelding 1 nieuw verhard terreindeel (gele contour) en drie nieuwe straatkolken (groene contour)

Het hemelwater van de bodembeschermende voorziening wordt opgevangen in een zandvangput (legenda-nummer 16) met overloop, waarna het via olie-, benzineafschersers geloosd wordt op het gemeentelijk vuilwaterriool. Dit betreft een bestaande, ongewijzigde situatie.

Vraag 7c ODBN

In paragraaf 8.3 heeft u informatie opgenomen over bodembedreigende activiteiten, bodembeschermende maatregelen en voorzieningen en locaties van bodembedreigende activiteiten. Ook heeft u in de bijlagen een bodemrisico-checklist toegevoegd. Als er geen wijzigingen zijn met betrekking tot (de locatie van) bodembedreigende activiteiten en bodembeschermende maatregelen en voorzieningen, dan dient de informatie uit de aanvraag te worden verwijderd. Zijn wel wijzigingen, dan alleen informatie opnemen die betrekking heeft op de wijzigingen. Op het moment dat (de locatie van) bodembedreigende activiteiten wijzigt, dan dient mogelijk een aanvullend nulsituatie bodemonderzoek te worden toegevoegd aan de aanvraag.

Antwoord 7c PRO

De locatie van de bodembedreigende activiteiten verandert niet. Alle bodembedreigende activiteiten vinden plaats op of boven vloestofdichte voorzieningen. De locatie en omvang van de bestaande vloestofdichte verharding blijft ongewijzigd.

Vraag 7d ODBN

Hetzelfde geldt voor de aspecten geur, energie en watergebruik en externe veiligheid.

Antwoord 7d PRO

In de bijgevoegde toelichting van 27 februari 2026 is paragraaf 8.1 is aangepast, met aandacht voor de verandering van de aspecten geur, energie en watergebruik en externe veiligheid.

M.e.r.-beoordelingsnotitie

Vraag 8 ODBN

De m.e.r.-aanmeldingsnotitie dient betrekking te hebben op de aangevraagde (beoogde) veranderingen. Met name in het onderdeel soorten en kenmerken van het potentiële effect op het milieu dienen de aspecten en effecten van de beoogde veranderingen duidelijker te worden beschreven. Als bepaalde aspecten en effecten niet wijzigen dan is het voldoende dat te beschrijven.

Antwoord 8 PRO

In de bijgaande m.e.r.-aanmeldingsnotitie d.d. 27 februari 2026 zijn de aangevraagde wijzigingen beschreven. Daarbij is het onderdeel "soorten en kenmerken van het potentiële effect op het milieu" en de beschrijving van de aspecten en effecten van de beoogde wijzigingen verduidelijkt.

Vraag 9 ODBN

U dient voor het aspect stikstofdepositie berekeningen van de Aerius-calculator aan de aanvraag toe te voegen ten aanzien van de huidige vergunde situatie en de nu aangevraagde beoogde situatie.

Antwoord 9 PRO

In bijgaand stikstofdepositieonderzoek d.d. 27 februari 2026 is een verschilberekening opgenomen. Daaruit blijkt dat met inachtneming van de randeffecten van intern salderen er geen toename van stikstofdepositie is ten opzichte van de referentiesituatie. Daarmee kunnen aanzienlijke milieueffecten worden uitgesloten.

Omdat interne saldering wordt toegepast als mitigerende maatregel, is het bedrijf vergunningplichtig als Natura 2000-activiteit. Voor de afgifte van de omgevingsvergunning zal door PRO daarom een natuurvergunning worden aangevraagd. Voor deze aanvraag dient ook nog een passende beoordeling uitgevoerd te worden. Hoe dit wordt ingevuld, is tot op heden niet bekend en bepaalt de provincie. Een natuurvergunning zal derhalve separaat aangevraagd worden zodra het beleid van provincie bekend is.

Vraag 10 ODBN

Als de eerder gemaakte opmerkingen op de toelichting van de aanvraag leiden tot aanpassing aanvraag, dan dient te worden gezien of de m.e.r.-aanmeldingsnotitie op die punten ook moet worden aangepast.

Antwoord 10 PRO

De m.e.r.-aanmeldingsnotitie is afgestemd op de toelichting bij de aanvraag.

Akoestisch onderzoek

Vraag 11 ODBN

Er is meer motivatie en toelichting nodig over de verhoging van de geluidbelasting op zonepunt 3, zodat dit met zonebeheer gebruikt kan worden bij de afweging.

Antwoord 11 PRO

We hebben ervoor gekozen geen aparte motivatie op te stellen, maar in plaats daarvan het rekenmodel aan te passen en de effecten van aanvullende maatregelen te beoordelen.

Uit het bijgevoegde akoestisch onderzoek van 19 februari 2026 (referentie 20260004.v02) blijkt dat met het verhogen van de puinberg tot 5 meter een aanzienlijke geluidsreductie kan worden gerealiseerd ter plaatse van zonepunt 3. Op basis van deze aanpassingen in het rekenmodel en de bijbehorende rapportage wordt ook bij zonepunt 3 geen significante verhoging van de geluidbelasting ten opzichte van de huidige situatie berekend.

In het bijgaande akoestisch onderzoek is het volgende aangepast:

- Verhardingen op het terrein zijn aangepast in het rekenmodel (groter gebied met bodemfactor 0).
- De benodigde berg puin van 5 meter hoog ter plaatse van nummer 1 en 2 op de milieutekening is iets uitgebreid, zie paragraaf 3.1.9 'Maatregelen'.
- Er is een geluidbron toegevoegd voor handling van metalen (Ferro/RVS/aluminium), zie paragraaf 3.1.7.
- In paragraaf 4.2.1 is nader ingegaan op eventuele toenames ter plaatse van overige (maatgevende) zonepunten.

Op basis van de nu berekende waarden verwachten we dat het inpasbaar is binnen de geluidzone.

BBT-toetsen

Vraag 12 ODBN

U heeft BBT-toetsen aan de aanvraag toegevoegd. U dient aan te geven wat de aanleiding is voor de BBT-toetsen is en de BBT-toetsen dienen betrekking te hebben op de aangevraagde veranderingen.

Antwoord 12 PRO

De wijze van afvalbehandeling en de op- en overslag van bulkgoederen blijft ongewijzigd ten opzichte van de vergunde situatie. Op basis hiervan zijn BBT-toetsen niet vereist.

AV-beleid en AO/IC

Vraag 13 ODBN

U heeft een geactualiseerd AV-beleid en AO/IC en acceptatiebeleid aan de aanvraag toegevoegd. U dient aan te geven wat de aanleiding is voor het actualiseren van de genoemde documenten. Daarnaast dient u duidelijk aan te geven en of te markeren wat de wijzigingen zijn ten opzichte van het geldende AV-beleid en AO/IC en acceptatiebeleid.

Antwoord 13 PRO

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het vorige AV-beleid, AO/IC en acceptatiebeleid zijn:

- De tabel in paragraaf 2 is aangepast aan deze aanvraag

- In het nieuwe AV- en AO/IC-beleid (d.d. 01-06-2025) is een separaat acceptatiereglement toegevoegd (d.d. 01-06-2025).

Tot slot

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen en/of opmerkingen dan kunt u telefonisch contact opnemen. Ik ben bereikbaar onder nummer: 5.1.2e

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

ingsadvies bv

5.1.2e

Projectleider milieu

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 8