



K3

Wanraaij 2 • 6673 DN Andelst
Postbus 200 • 6660 AE Elst (Gld.)
T 024 348 88 00 • F 024 348 88 08
info@k3.nl • www.k3.nl

Provincie Gelderland
Afdeling Vergunningverlening
T.a.v. [REDACTED]
Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

DATUM 11-5-2026

BEHANDELD DOOR [REDACTED]

ONZE REFERENTIE 2026.0029

BETREFT Wijziging ontgrondingsvergunning Herinrichting Ooijse Graaf

Geachte [REDACTED], beste [REDACTED]

De provincie Gelderland heeft op 12 oktober 2023 de ontgrondingsvergunning met kenmerk 2022-016201 aan K3 verleend voor de natuurontwikkeling herinrichting Ooijse Graaf doormiddel van zandwinning. Sinds december 2024 is het project in uitvoering. Ondertussen is duidelijk geworden dat de vergunning op 3 punten aangepast moet worden:

- De provincie Gelderland heeft in de verleende ontgrondingsvergunning voorschreven dat noordzijde van de plas over een lengte van 250 m een natuurvriendelijk talud moet krijgen.
- Gedurende de voorbereiding van de uitvoering hebben wij in overleg met de provincie Gelderland geconstateerd dat de opleverdatum die in de beschikking staat benoemd niet aansluit bij de start van de zandwinning en de overige verleende vergunningen.
- Als laatste is er een wijziging in het ontwerp van de bodemhoogtes rondom de nieuw te plaatsen vogelkijkhut voorzien om tot een optimale (natuur) beleving te komen.

Deze drie punten zijn verwerkt in dit verzoek tot wijziging van de ontgrondingsvergunning.

Talud ontgroning:

De provincie Gelderland heeft in de verleende ontgrondingsvergunning voorgeschreven dat de noordzijde van de plas over een lengte van 250 m ingericht dient te worden met een natuurvriendelijk talud dat nader goedgekeurd dient te worden. Dit betreft een (onderwater)talud variërend van 1:6 tot 1:20, tot een waterkolom van 3 meter. Vanuit K3 hebben we onderzocht hoe dit mogelijk gemaakt kan worden.

Het uitwerken van het talud leidt tot een meer waardevolle inrichting voor de natuur maar drukt ook op de vergunde hoeveelheid afvoerbaar zand waar het project mee gefinancierd wordt. Vanuit K3 hebben we gezocht naar een optimalisatie van de diepe winning om het wegvallende volume binnen de contouren van de reeds vergunde diepe plas te compenseren waardoor het afvoerbaar volume behouden kan worden en de wens van de provincie Gelderland gerealiseerd kan worden.

De huidige vergunde winning heeft al grotendeels een taludhelling van 1:3 en is deels opgebouwd met 1:4. Daarom hebben wij adviesbureau Fugro gevraagd of het wat betreft oeverstabiliteit mogelijk is het resterende 1:4 talud om te zetten naar een 1:3 talud.

HK



K3

Wanraaij 2 • 6673 DN Andelst
Postbus 200 • 6660 AE Elst (Gld.)
T 024 348 88 00 • F 024 348 88 08
info@k3.nl • www.k3.nl

Het totaal vrijkomende volume wordt wat groter maar ook de reconstructie van de omput en de nieuwe natuurvriendelijke oever neemt ook toe. Hierdoor blijft het af te voeren volume gelijk. Hieronder is de tabel zoals opgenomen in het oorspronkelijke aanvraagformulier ontgronding uitgebreid.

	Vergund	Aanvraag
Te ontgraven en af te voeren volume	3.000.000 m3	3.000.000 m3
Te ontgraven en ter plaatse te verwerken volume	1.000.000 m3	1.100.000 m3
Totaal	4.000.000 m3	4.100.000 m3

Als bijlage van deze brief is het aangepaste technische ontwerp toegevoegd. Het ontwerp blijft gelijk en enkel de dwarsprofielen wijzigen.

Op deze manier wordt zowel het geambieerde natuurvriendelijke talud gerealiseerd als de doelstelling om zand te leveren als maatschappelijk gewenste bouwgrondstof behaald. Het nieuwe natuurvriendelijke talud wordt gerealiseerd op de locatie waar de tijdelijke omput aansluit op het water dat permanent aanwezig blijft waardoor het talud bij de afronding van het project volgens vergunning wordt opgeleverd.

De rapportage van Fugro die aantoont dat het mogelijk is om het talud aan te passen is toegevoegd als bijlage bij dit verzoek.

Uitvoeringstermijn:

In voorschrift 1.3.2 van de vergunning staat voorgeschreven dat de ontgronding uiterlijk in december 2029 afgerond dient te worden. De overige benodigde vergunningen en procedures zijn later afgerond dan de ontgrondingsvergunning. Sinds 17 oktober 2025 wordt er zand afgevoerd.

Gezien het feit dat K3 altijd en overal heeft gecommuniceerd en aangevraagd tot 6 jaar nodig te hebben voor het afvoeren van het zand vragen wij de provincie Gelderland de termijn zoals benoemd in voorschrift 1.3.2 te wijzigen naar 17 oktober 2031.

Afwerking maaiveld rondom vogelkijkhut:

Om tot een optimale inpassing en functionaliteit van de vogelkijkhut te komen is in samenspraak met Sovon en Ark natuurontwikkeling het ontwerp plaatselijk rondom de vogelkijkhut op kleine punten aangepast. Zo wordt ervoor gezorgd dat de vogelkijkhut rondom in ondiep water staat en de vegetatie vanaf een logische en gewenste kijkafstand van circa 15 tot 20 meter tot ontwikkeling komt. Dit betreft kleine maaiveld aanpassingen binnen de afwisselende hoogte tussen 7,5+NAP en 9 +NAP waaruit het huidige vergunde moeras ook is opgebouwd. Er wordt geen extra diepwater gecreëerd of zand gewonnen.

Overige onderzoeken:

Archeologie: De wijziging heeft bij het in acht nemen van de bestaande voorschriften uit de ontgrondingsvergunning niet meer invloed op archeologie dan de reeds verleende vergunning omdat de ontgravingscontour niet verandert. De oppervlakte van het projectgebied blijft eveneens gelijk.

Flora/fauna: De wijziging heeft geen invloed op flora en fauna ten opzichte van de reeds verleende vergunning omdat het ontwerp en de ontgravingscontour niet veranderen de activiteiten niet wijzigen.

Stikstof:

De wijziging heeft geen invloed op stikstofuitstoot ten opzichte van de verleende vergunning omdat zowel het extra ontgraven volume als de extra reconstructie volledig elektrisch worden uitgevoerd.

Wij verzoeken doormiddel van deze vergunningaanvraag met bijlagen om de ontgrondingsvergunning voor de Herinrichting Ooijse Graaf te wijzigen.

Heeft u naar aanleiding van dit verzoek vragen, dan kunt u contact opnemen met [redacted]
[redacted] is bereikbaar via e-mail [redacted]@k3.nl of telefonisch via het nummer

0241 [redacted]

Met vriendelijke groet,

K3Delta B.V.

Bijlagen:

- Stabiliteitsonderzoek Fugro, d.d. 24 april 2026;
- Technische tekening en profielen, d.d. 16 april 2026.