






- vakwerkspanten scheidingshal opgebouwd uit:
 - bovenligger HEA240
 - onderligger HEA200
 - diagonalen en staanders: kokers 80x80x5
 - uitvoeren met 10mm toeg



STAAL NEN-EN 1993	
materiaalkarakteristiek S235/S355 kokers (ankerwafeltype S275)	bewerking volgens NEN-EN 1090
buithoofteff. 88, tenzij anders vermeld (ankerwafeltype: 4,6)	lassen a- min. 4 mm.
Detailberekening ter controle indien bij de hoofdconstructie: 1. draagstructuur welke draagende functie heeft, de draagstructuur, voldoende brandwerend bekleden. 2. Aangevoegen folgen zijn exclusief eventuele afsluitingen. 3. Conservatie volgens beschik. tenzij anders aangegeven bijz. thematisch verzonken. 4. Rekening houden met 'strijpen, profielen, gaten, wandafsluiting, buismiddelen en veilig voorzieningen d.e. 5. Rekening houden met kopwaaierpand / koppeelansen aan vloeren 6. Rekening t.a.v. eventuele afsluiting/afsluiting en afsluiting aan afsluit. nader te bepalen. 7. Rekening houden met (tijdelijke) stabiliteitsvoorzieningen tijdens de bouwfase 8. De dakpanelen + bevestiging verspreiden de kopwaaierpand. Voor het aanbrengen van de afsluiting en afsluiting en de eventuele tussenbevestigingen, de kolommen onderbellen met krimparme mortel (PAGEL-VI 10)	

- Zie ook bouwkundige tekeningen
- Maatvoering in het werk controleren c.q. definitief te bepalen
- Tenzij anders aangegeven: maten in mm en hoogte maten in mm t.o.v. pel.
- Bouwkundige voorzieningen en detailleringen bouwkundige tekeningen.
- Voor maatvoering springen t.b.v. installatie zie installatie-tekening

Beton [prefab]

- Prefab beton onderdelen uitvoeren in minimaal betonwalskleef C45/55.
- Zie ook onderdelen volgens nadere uitwerking, tekening + berekening volgens leverancier
- Oplegging prefab betonconstructies op metselwerk/beton m.b. glijfolie.

Brandwerendheid
- Vereiste brandwerendheid volgens brandrapportage.

Metselewerk
- Opgedragen metselewerk, kalkzandsteen, blokken / elementen C50 (25 N/mm²)
- Gekleurde lijmrozet - 12,5 N/mm²
- Kalkzandsteen binnenblad verlaten / vertikaal lijmvoeg toepassen i.v.m. stabiliteit
- Dilatatie in metselewerk, volgens opgave steenleverancier.
- Laten prefab betonlaten, volgens tek. + ber. leverancier.

- Kolommen afschoren tijdens bouwfase
- Door de aannemer dient de evt. sluitconstructies uitgewerkt te worden, en ter goedkeuring aan de directie overlegd te worden.

PEIL = 0 = b.k. afgewerkte begane grondvloer = ??? + N.A.P.

Bouwwerk:	kantoorgebouw
Gevolklasse:	C2
Ontwerplevensduur:	klasse 3 (50 jaar)
Windgebied:	2 (onbebouwd)
Belastingen:	zie plattegrond

Wijz.	Omschrijving wijziging	Naam	Datum
DEFINITIEF ONTWERP (plus)			

Onderdeel: Details staal scheidingshal

EenStruct	Naam	Datum def.
	Takenaar	18-12-2025

Formaat	Schaal	Werknummer	Tekeningnr.	Wijz.
A0+	1:20	250016	T063	

		Datum def.
Tekenaar	J	18-12-2025
Construteur	J	
Projectleider	J	

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen