



STAALEN NEN-EN 1993	
materiaalkwaliteit S235/S355 (sokkers/buisprofielen S275)	bewerking volgens NEN-EN 1090
boutkwaliteit 8.8, tenzij anders vermeld (ankerkwaliteit: 4.6)	lassen a= min. 4 mm.

- Detailberekening ter controle indien bij de hoofdconstructeur.

- Staalconstructie welke deel uitmaakt van de bouwconstructie, voldoende verankerd bekleden.

- Aangegeven toegen zijn exclusief uitvoering afgeschoten.

- Conservering volgens bestek, tenzij anders aangegeven (bijv. thermisch verzinken).

- Rekening houden met strippen, profielen, gaten, wandbeplating, bouwkundige- en veiligheidsvoorzieningen e.d.

- Rekening houden met koppelingwepening / koppellankers aan vloeren

- Ravelingen t.b.v. eventuele lichtstralen/-koppels en dakdoorvoeren etc. nader te bepalen.

- Rekening houden met tijdelijke stabiliteitsvoorzieningen tijdens de bouw fase.

- Voor het aanbrengen van de dak- en/of wandbeplating en de eventuele tussenvloeren, de kolommen ondersabelen met krimparme mortel (PAGEL-V1 o.g.).

ALGEMENE CONSTRUCTIEVE OPMERKINGEN

- Zie ook bouwkundige tekeningen

- Maatvoering in het werk controleren c.q. definitief te bepalen

- Tenzij anders aangegeven: maten in mm en hoogte maten in mm t.o.v. peil.

- Bouwkundige voorzieningen en detaillering volgens bouwkundige tekening.

- Voor maatvoering sprongen t.b.v. installatie zie installatie-tekening

Beton [prefab]

- Prefab beton onderdelen uitvoeren in minimaal betonkwaliteit C45/55.

- Prefab beton onderdelen volgens nadere inrichting, tekening + berekening volgens leverancier.

- Oplegging prefab betonconstructies op metselwerk/beton m.b.v. glij-folie.

Brandwerendheid

- Vereiste brandwerendheid volgens brandrapportage.

Metselwerk

- Dragend metselwerk, kalkzandsteen, blokken / elementen C50 (25 N/mm²)

- Druksterkte lijmmortel > 12,5 N/mm²

- Kalkzandsteen binnenblad verbinden / verticale lijnvoeg toepassen i.v.m. stabiliteit

- Dilataties in metselwerk, volgens opgave steenleverancier.

- Lateien: prefab betonlaten, volgens tek. + ber. leverancier.

Uitvoering

- Kolommen afschoren tijdens bouw fase

- Door de aannemer dient de evt. stuutconstructies uitgewerkt te worden, en ter goedkeuring aan de directie overlegd te worden.

PEIL = 0 = b.k. afgewerkte begane grondvloer = ???? + N.A.P.

Bouwwerk:	kantoorgebouw
Gevolgklasse:	CC2
Ontwerplevensduur:	klasse 3 (50 jaar)
Windgebied:	2 (onbebouwd)

Belastingen: zie plattegrond

[illegible]

DEFINITIEF ONTWERP (plus)

Opdr.gever: Omrin - SBI Friesland V.O.F.

Ontwerp: TWA Architecten - Burdaard

Project:	Uitbreiding Omrin De Doltten Heerenveen
----------	---

Onderdeel: aanzicht oostgevel scheidingshal

		Naam Datum	
Wiardplantage 5 8939 AA Leeuwarden Telefoon 058-2050600 www.econstruct.nl		Tekenaar Constructeur Projectleider	
		18-12-20	
Formaat	Schaal	Werknummer	Tekeningnr.
A1	1:100	250016	T065
			Wijz.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen