



Vergunning uitweg

Waterschap Rijn en IJssel
T.a.v. 
Postbus 148
7000 AC DOETINCHEM

Datum

17 augustus 2026

Zaaknummer

2026-008195

Onderwerp

Aanleg van een tijdelijke uitweg

Inlichtingen bij

Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Blad

1 van 7

Datum ontvangst

21 mei 2026

Wegnummer

N346 en N348

Uw kenmerk

Zutphen Stroomt - Uitrivitvergunningen baggerdepot & gronddepot

Kilometrering

N346 tussen km 1,750 en 1,850
N348 Km 31,840 links en rechts

Beste 

U heeft een vergunning aangevraagd voor de aanleg van een tijdelijke uitweg en het gebruik hiervan naar de N346 en N348 tot 31-12-2029.

Voorschriften voor de uitvoering

Wij verlenen u deze vergunning. Hieraan zijn voorschriften aan verbonden waaraan u zich moet houden. Deze voorschriften staan in de bijlagen omschreven. Lees deze goed door. Binnenkort ontvangt u het aanslagbiljet waarmee u de leges (kosten) voor deze vergunning kunt betalen.

De realisatie van de uitweg dient te zijn voltooid binnen zes maanden na verzenddatum van dit besluit.

Andere vergunningen

Misschien heeft u naast deze vergunning ook andere vergunningen nodig. U kunt dit controleren via de [vergunningcheck](#). U dient zelf na te gaan of u al gebruik kunt maken van deze vergunning terwijl u wacht op de eventuele andere vergunningen. U dient per projectonderdeel de juiste vergunningen te kunnen overleggen aan de toezichthouder.

Specifiek voor aanvragen van 'stikstofvergunningen' (vergunningaanvragen voor Gebiedsbescherming of Natura2000 activiteiten) dient u rekening te houden met lange

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751

 provincie
Gelderland

Datum

17 augustus 2026

Zaaknummer

2026-008195

Blad

2 van 7

doorlooptijden. Laat u goed informeren over hoe uw aanvraag past binnen de meest actuele beoordelingskaders.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de voorschriften of dit advies? Neem daarvoor contact op met [REDACTED]
[REDACTED] via telefoonnummer [REDACTED]

Houd uw zaaknummer bij de hand, zodat wij u snel kunnen helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Wilco Guldemon
Teammanager Inspectie en Verkeersbeheer

Bijlage(n)

- Informatie
- Voorschriften algemeen
- Voorschriften gericht op de uitweg
- Uitweg tekening

Op dit besluit zijn van toepassing:

- Omgevingsverordening Gelderland, artikel 4.68 lid 1 onder a en artikel 7.11
- Omgevingswet, artikel 5.4

Informatie

Melden bij KLIC

- a. U bent verplicht om een KLIC melding (Kabels en Leidingen Informatie Centrum) te doen. Deze melding doet u online via mijn.kadaster.nl, of telefonisch via 0800 00 80. Het Kadaster verzamelt daarna informatie over de ligging van kabels en leidingen op de locatie van uw werkzaamheden. Deze gegevens krijgt u toegestuurd.
- b. Liggen er kabels en/of leidingen op de locatie? En zijn de werkzaamheden zo dichtbij dat het functioneren gevaar loopt? Zorg dat de kabels en/of leidingen in goede staat blijven: overleg vooraf met de beheerder van deze kabels/leidingen, en volg de aanwijzingen.

Melden bij het Waterschap

- a. Gaat u werkzaamheden uitvoeren waarbij een dijklichaam, watergang of waterkering is betrokken? Vraag daarvoor eerst toestemming aan het Waterschap.
- b. Bij de uitvoering van het werk kunnen rechten en/of eigendommen van derden betrokken zijn. Is dit het geval? Overleg met deze derden en volg hun aanwijzingen op.

Voorschriften algemeen

1 Meldingen

- 1.1 Neem minimaal 14 dagen voordat u begint met werkzaamheden contact op met het Steunpunt Warnsveld, Vordenseweg 5a, 7231 PA Warnsveld via e-mail: warnsveld@gelderland.nl of telefonisch via het Provincieloket 026 359 99 99.

Vermeld het tijdstip waarop het werk start en wanneer het klaar is.
Stem de verkeersmaatregelen af met het steunpunt.

Is er na het voltooien van de werkzaamheden een voornemen om het werk uit te breiden?
Neem dan minimaal twee maanden van tevoren contact op.

Voorschriften gericht op de weg

2 Werkzaamheden

- 2.1 Blijkt dat er ter plaatse van de uitweg kabels en/of leidingen liggen die niet bestand zijn tegen de belasting van het verkeer dat van de uitweg gebruik maakt, dan zal de betreffende kabel of leiding ter plaatse door de beheerder daarvan op kosten van de aanvrager van de vergunning voldoende moeten worden beschermd.
- 2.2 De voorbereiding, uitvoering en nazorg van het werk moeten er op zijn gericht dat daardoor geen nadelige gevolgen ontstaan voor de bruikbaarheid van de weg en de veiligheid van het verkeer op de weg.

Datum

17 augustus 2026

Zaaknummer

2026-008195

Blad

4 van 7

- 2.3 Als met het werk is begonnen, dan moet het werk onafgebroken worden voortgezet en voltooid.
- 2.4 Direct na het uitvoeren van het werk moeten bermen, taluds, beplantingen, groenstroken, verhardingen etc. (voor zover van toepassing) die aan het werk grenzen in de staat worden teruggebracht van voor de uitvoering van het werk.
- 2.5 De aanvrager moet het werk - voor zover dit binnen de provincie ligt - op eigen kosten uitvoeren, in stand houden en onderhouden (inclusief schoonmaken). Dit moet zodanig gebeuren dat er geen hinder of gevaar voor het verkeer ontstaat. Ook moet de waterafvoer te allen tijde ongehinderd kunnen plaatsvinden.
- 2.6 Kosten, voortvloeiend uit wijzigingen aan provinciale eigendommen en/of eigendommen van derden als gevolg van de uitvoering van het werk, zijn voor rekening van de aanvrager.

3 Beplantingen

- 3.1 Voer de werkzaamheden uit zoals is beschreven in het Handboek Bomen (hoofdstuk 2, werken in de buurt van bomen). Dit handboek is beschikbaar op www.gelderland.nl/handboekbomen.
- 3.2 Meld schade aan beplanting direct bij Steunpunt Warnsveld, Vordenseweg 5a, 7231 PA Warnsveld, e-mail: warnsveld@gelderland.nl.
- 3.3 Is het niet mogelijk buiten de wortelzone een tracé voor nieuwe leidingen aan te leggen? Passeer in dit geval de wortelzone: boor mantelbuizen onder de wortelzone.

4 Verkeersveiligheid

- 4.1 De aanvrager is verplicht ervoor te zorgen dat iedereen die zich voor het werk op of langs de weg bevindt, kleding draagt conform de eisen van het EN ISO 20471:2013 Klasse II.
- 4.2 De aanvrager moet alle maatregelen nemen die nodig zijn voor goede verkeersregeling en verkeersveiligheid. Deze maatregelen moeten worden uitgevoerd zoals aangegeven in de CROW-publicatie handboek wegafzettingen 96b 'Maatregelen bij werken in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom'. Aanwijzingen van Gedeputeerde Staten moeten worden opgevolgd, ook als die eventueel wijzigingen in het werk kunnen veroorzaken.

5 Schade en aansprakelijkheid

- 5.1 U bent verplicht redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat het gebruik van deze vergunning schade veroorzaakt.
- 5.2 Eventuele schade aan werken en/of eigendommen van de provincie en/of derden, moet u op eigen kosten en naar behoren herstellen. Dit ter beoordeling en goedkeuring van Gedeputeerde Staten.
- 5.3 Gedeputeerde Staten bepalen wanneer dit herstel plaatsvindt.

Datum

17 augustus 2026

Zaaknummer

2026-008195

Blad

5 van 7

- 5.4 Alle kosten die te maken hebben met deze vergunning komen voor uw rekening.

Datum

17 augustus 2026

Zaaknummer

2026-008195

Blad

6 van 7

Voorschriften gericht op de uitweg

Voorschriften gericht op het aanleggen en gebruik van een tijdelijke uitwegen .

Ligging van de uitweg

De tijdelijke uitwegen komt te liggen aan de linkerzijde van de weg N346 tussen km 1,75 en 1,850 en N348 links en rechts bij km 31,840.

Gebruiksdoel van de uitweg

De tijdelijke uitweg is bedoeld voor de ontsluiting van baggerdepot & gronddepot en mag uitsluitend voor dit doel worden gebruikt tot 31-12-2029.

Uitvoering van de uitweg en te gebruiken materialen

De uitwegen moet worden uitgevoerd volgens de bijhorende tekening (bijlage: uitweg tekening).

Op het provinciaal weggebied moet de uitwegen worden verhard met betonplaten op een fundering van 25 cm ophoogzand en 25 cm mengpuingranulaat sortering (0/31,5) en 5 cm straatlaag.

De uitwegen aan de N346 heeft een verhardingsbreedte van 10 m en een aansluitbreedte op de weg van 15 m.

De uitwegen aan de N348 links heeft een aansluitbreedte van 5 m en aan de N348 rechts een aansluitbreedte op de weg van 12 m.

De uitwegen dienen direct na het afronden van project te worden verwijderd en de locatie in oude staat te worden teruggebracht.

De verkeersmaatregelen t.b.v. van de uitwegen en tijdens de transporten dienen te worden afgestemd met de verkeerskundige 

Indien ter plaatse een sloot/greppel aanwezig is

De waterdoorvoer van de bestaande watergang die met het werk kruist mag niet worden belemmerd.

Voordat de duiker wordt aangebracht moet de aanvrager contact opnemen met het Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem, telefoonnummer 0314 36 93 69. Het waterschap moet goedkeuring en toestemming geven voor het leggen van de duiker.

Het waterschap geeft de diameter en de lengte van de aan te brengen duiker aan samen met het materiaal waarmee de duiker moet worden uitgevoerd.

De ter plaatse te maken dam krijgt:

- een boven breedte afstemmen met waterschap;
- taluds met een helling van 1:1.

Datum

17 augustus 2026

Zaaknummer

2026-008195

Blad

7 van 7

Schoon opleveren provinciaal weggebied

Klei, grond of overige materialen welke, in het algemeen, tijdens graafwerkzaamheden op de wegverhardingen hoofdrijbaan, fietspaden, parallelwegen etc.) komt, moet direct worden verwijderd.