BIJLAGE 1 OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

Op 14 juli 2026 ontving ik uw aanvraag voor een *omgevingsvergunning* voor een wateractiviteit. De vergunningaanvraag gaat over het graven van water en het uitvoeren van diverse werkzaamheden in de bodem dieper dan 1,5 m min maaiveld in een kwel- en opbarstgevoelige polder tijdens het project groot onderhoud aan de Oostbaan op de Luchthaven Schiphol in de gemeente Haarlemmermeer. Daarbij worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- het graven en hebben van 33.340 m² overig oppervlaktewater in peilvak GH-140.04.2(A) (conform ingediende detailtekening) in een kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder;
- het verwijderen van een duiker waarbij ontgravingen plaatsvinden dieper dan 1,5 m min maaiveld in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder;
- het verwijderen van 36.700 m² aan verharding en het aanleggen van 35.230 m² aan verharding, waarbij de effectieve afname in peilvak GH-140.04.2(A) 1.470 m² bedraagt (dit valt onder een melding voorwaarden zonder vergunning).

De locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd zijn kadastraal bekend in de gemeente Haarlemmermeer onder de nummers AI 420, AI 620, AI 1135 en AI 1204. Uw aanvraag is bij ons ingeschreven onder zaaknummer 528428.

Houdt u zich bij de werkzaamheden aan de voorschriften uit de vergunning, zie onder nummer 3 *Voorschriften*.

Toestemming alleen Rijnland
Deze vergunning geeft u bestuursrechtelijke toestemming van Rijnland voor de door u aangevraagde werkzaamheden. U heeft ook mogelijk nog toestemming (vergunning) nodig van de gemeente, de provincie en/of de Omgevingsdienst voor uw werkzaamheden. Daarnaast heeft u mogelijk nog toestemming nodig van de perceeleigenaar. U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle benodigde toestemmingen.

1. Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluiten:

I. Een omgevingsvergunning te verlenen aan Schiphol Nederland B.V., Evert van de Beekstraat 202, 1118 CP Schiphol.

II. De omgevingsvergunning te verlenen voor:

a. het graven en hebben van 33.340 m² overig oppervlaktewater in peilvak GH-140.04.2(A) (conform ingediende detailtekening) in een kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder;
b. het verwijderen van een duiker waarbij ontgravingen plaatsvinden dieper dan 1,5 m min maaiveld in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder.

III. De volgende 9 geparafeerde bijlagen maken onderdeel uit van dit besluit:

- Situatieschets in vorm van luchtfoto, aangeleverd op 14 juli 2026;
- Omschrijving werkzaamheden, aangeleverd op 14 juli 2026;
- Detailtekening Oostbaan (04-22) onderhoud Wijzigingen verhard en wateroppervlak GOH Cluster SPL-Oost Watercompensatie Vergunningstekening Verhard- en

wateroppervlak van Heijmans Infra Schiphol met tekeningnummer MC2019-TEK-83720 d.d. 1-7-2026;
- Detailtekening Oostbaan (04-22) onderhoud Aanleg watergangen 1 van 5 GOH Cluster SPL-Oost DP1 – Watergangen Uitvoeringsontwerp Aanbrengen HWA en watergangen van Heijmans Infra Schiphol met tekeningnummer MC2019-TEK-82603 d.d. 1-5-2026;
- Detailtekening Oostbaan (04-22) onderhoud Aanleg watergangen 2 van 5 GOH Cluster SPL-Oost DP1 – Watergangen Uitvoeringsontwerp Aanbrengen HWA en watergangen van Heijmans Infra Schiphol met tekeningnummer MC2019-TEK-82603 d.d. 1-5-2026;
- Detailtekening Oostbaan (04-22) onderhoud Aanleg watergangen 3 van 5 GOH Cluster SPL-Oost DP1 – Watergangen Uitvoeringsontwerp Aanbrengen HWA en watergangen van Heijmans Infra Schiphol met tekeningnummer MC2019-TEK-82603 d.d. 1-5-2026;
- Detailtekening Oostbaan (04-22) onderhoud Aanleg watergangen 4 van 5 GOH Cluster SPL-Oost DP1 – Watergangen Uitvoeringsontwerp Aanbrengen HWA en watergangen van Heijmans Infra Schiphol met tekeningnummer MC2019-TEK-82603 d.d. 1-5-2026;
- Detailtekening Oostbaan (04-22) onderhoud Aanleg watergangen 5 van 5 GOH Cluster SPL-Oost DP1 – Watergangen Uitvoeringsontwerp Aanbrengen HWA en watergangen van Heijmans Infra Schiphol met tekeningnummer MC2019-TEK-82603 d.d. 1-5-2026;
- Rapport GOH Cluster Schiphol-Oost Deelproject 1 Opbarstveiligheid bodem (bij realisatie) van watergangen en duikers van Heijmans Infra met documentnummer MC2019-RAP-82851 d.d. 19-6-2026.

IV. Voor de activiteiten gelden de voorschriften die onder nummer 3 staan.

Bij het nemen van dit besluit is gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening de Rijnlandse Keur (hierna: de Waterschapsverordening), de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die staan onder nummer 5 van deze omgevingsvergunning.

2. Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden besloten op,

Elektronisch getekend door Siegfried Veldkamp
op 25-08-2026

Dhr. S. Veldkamp
Teamleider Vergunningverlening

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Grondverzet

1. Tijdens de ontgravingen moet er sprake zijn van een zodanig evenwicht dat de veiligheidsfactor tegen opbarsten altijd groter is dan 1,1 of 1 met toepassing van de partiële materiaalfactor van 0,9.

2. De ontgravingen voor het verwijderen van de duiker moeten worden uitgevoerd conform de uitgangspunten en de betreffende opbarstberekening in:
   - Rapport GOH Cluster Schiphol-Oost Deelproject 1 Opbarstveiligheid bodem (bij realisatie) van watergangen en duikers van Heijmans Infra met documentnummer MC2019-RAP-82851 d.d. 19-6-2026.

3. De maximaal toegestane ontgravingsdiepte bedraagt NAP – 6,75 m bij het verwijderen van de duiker. Deze moet worden verwijderd in een smalle sleuf van maximaal 2 meter breed. Direct na het verwijderen van de duiker moet de bodem worden aangevuld en worden verdicht tot het niveau van het toekomstig waterpeil. De grond moet zoveel mogelijk van dezelfde samenstelling, opbouw, dichtheid en draagkracht zijn als voor de aanleg het geval was.

4. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na besluitdatum blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De houder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.

Graven van oppervlaktewater

5. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na besluitdatum blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.

6. Minstens 1 week voor aanvang van de ontgraving moet er ter controle van de stijghoogte aan de buitenzijde van de ontgraving een peilbuis aangebracht worden ter monitoring van het diepe grondwater / 1e watervoerende pakket. Deze peilbuis moet dagelijks worden opgenomen tot op het moment dat de ontgraving weer geheel is aangevuld. De bovenzijde van het filter van de peilbuis moet minstens 1,0 m onder de onderzijde van de afsluitende laag zijn gesitueerd.

7. Indien uit peilbuisgegevens van de stijghoogte van het eerste watervoerende pakket voorafgaand aan de ontgraving blijkt dat deze hoger uitkomt dan de in de opbarstberekening aangegeven stijghoogte (NAP – 4,3 m) moet dit direct worden gemeld aan hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Het graven moet dan onmiddellijk worden gestaakt en de ontgravingslocatie moet onder water worden gezet of aangevuld worden met de uitkomende grond.

8. Tijdens de ontgraving moet er sprake zijn van een zodanig evenwicht dat de veiligheidsfactor tegen opbarsten altijd groter is dan 1,10.

9. Het aanleggen van de watergang moet in den natte worden uitgevoerd.

10. Na afloop van de werkzaamheden moeten de locaties gecontroleerd worden op eventuele kwel. De vergunninghouder moet de resultaten van deze controle tezamen met tekeningen waarop de locaties (volgens de coördinaten van de Rijksdriehoekmeting of op "as built" tekeningen) zijn weergegeven binnen 1 maand na afloop van de werkzaamheden aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving overleggen.

11. Het gegraven water, in een hoeveelheid van 33.340 m², zal na aanleg hiervan conform de bergingskarakteristiek van dit peilvak (in combinatie met de afname van verhard oppervlak) worden verwerkt op de positieve saldi van de Berging Rekening Courant Schiphol (BRC SPL) voor peilvak GH-140.04.2(A).

12. Na het uitvoeren van de werkzaamheden moet de vergunninghouder dit melden bij het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland in verband met een uit te voeren eindcontrole.

Algemene voorschriften

1. Informeer Rijnland over de start van de werkzaamheden
   Informeer Rijnland minstens 5 werkdagen voor het werk begint over de startdatum. Dit doet u via https://www.rijnland.net/regels-op-een-rij/vergunningen/informatie-doorgeven-aan-rijnland/melding-start-werkzaamheden/ of via https://omgevingswet.overheid.nl/home.

2. Geef toezichthouders van Rijnland toegang om te controleren
   Toezichthouders van Rijnland krijgen toegang tot de activiteit, installaties en voorzieningen waarvoor deze vergunning geldt. De medewerkers krijgen daarbij alle informatie die ze nodig hebben.

3. Zorg dat de vergunning aanwezig is op het werk
   Deze omgevingsvergunning of een kopie is tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden aanwezig op het werk. De vergunning is direct beschikbaar als een medewerker van Rijnland er om vraagt.

4. Informeer Rijnland over een wijziging van de activiteiten
   De vergunninghouder informeert Rijnland over een wijziging van de activiteiten. Dit doet u via https://omgevingswet.overheid.nl/home

5. Wijzig de werkzaamheden als Rijnland dat vraagt
   De vergunninghouder wijzigt de vergunde werkzaamheden als dijkgraaf en hoogheemraden daarom vragen. Dit kan gebeuren door werkzaamheden die Rijnland zelf uitvoert of door andere werkzaamheden die belangrijk zijn voor het watersysteem.

6. Informeer Rijnland direct over een noodgeval (ongewoon voorval)
   a. Wordt door een ongewoon voorval of andere onverwachte nadelige gevolgen niet aan de vergunningsvoorschriften voldaan? Informeer het team Vergunningverlening van Rijnland dan direct telefonisch via 071-3063494. Informeer Rijnland daarna ook schriftelijk via vergunningen@rijnland.net.
   b. Voer de maatregelen die Rijnland noemt direct uit.

7. Onderhoud van installaties en voorzieningen
   Zorg voor goed onderhoud van het werk, installaties en voorzieningen waarvoor deze omgevingsvergunning is verleend. Zorg ook dat alles steeds in een goede staat blijft.

8. Een adreswijziging doorgeven
   De vergunninghouder informeert het team Vergunningverlening van Rijnland schriftelijk over een verandering van zijn/haar adres. Dit moet binnen 4 weken na de adreswijziging. Dit kunt u het beste doen via https://omgevingswet.overheid.nl/home. U kunt de adreswijziging ook per post melden. Stuur uw brief naar Postbus 156, 2300 AD Leiden.

9. Een nieuwe vergunninghouder doorgeven
   Deze vergunning geldt voor de vergunninghouder en de rechtsopvolger(s). Informeer Rijnland als er een nieuwe vergunninghouder (rechtsopvolger) komt. Dit moet ten minste 4 weken voor de rechtsopvolging gedaan worden. Dit staat in artikel 5.37, tweede lid, van de Omgevingswet. Dit kunt u het beste doen via https://omgevingswet.overheid.nl/home.

10. Intrekken van de omgevingsvergunning
    Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen (en soms moeten) in bepaalde gevallen vergunningvoorschriften wijzigen of een vergunning intrekken. Dit staat in de artikelen 5.39, 5.40 en 18.10 van de Omgevingswet en artikel 3.30 van de Waterschapsverordening.

    In het bijzonder wijzen wij u op de volgende mogelijkheden:
    a. Als een vergunning een jaar lang niet is gebruikt kunnen dijkgraaf en hoogheemraden de vergunning intrekken. In de vergunning kan een langere termijn dan een jaar staan. Dit volgt beide uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub b van de Omgevingswet.
    b. De vergunninghouder kan dijkgraaf en hoogheemraden vragen om de vergunning in te trekken. Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of dit mogelijk is. Dit volgt uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub c van de Omgevingswet.
    c. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als in strijd met de vergunning of de daarvoor geldende wet- en regelgeving is of wordt gehandeld. Dit staat in de artikelen 18.10, eerste lid, van de Omgevingswet en 3.30 van de Waterschapsverordening.

    Na het intrekken van de vergunning verwijdert de vergunninghouder het werk waarvoor de vergunning is verleend. Dit mag ook namens de vergunninghouder worden gedaan.
    De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. De vergunninghouder repareert ook mogelijke schade die is ontstaan. Dit geldt niet in een bijzondere situatie waarbij andere afspraken met Rijnland zijn gemaakt

11. Niet voldoen aan de vergunningvoorschriften
    Als de vergunninghouder het werk niet uitvoert volgens de voorschriften uit deze vergunning, dan kan Rijnland ingrijpen. Rijnland regelt dan zelf dat aan de voorschriften wordt voldaan. De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. Dit staat in artikel 61 van de Waterschapswet in samenhang met artikel 5:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

4. Wettelijke basis

In artikel 1.3 van de Waterschapsverordening staan de algemene doelen die gelden voor het beheergebied van Rijnland. De basis hiervoor is artikel 5.30 van de Omgevingswet. Voor deze doelen heeft Rijnland een directe taak en verantwoordelijkheid:

a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste voorkomen en als het nodig is beperken.
b. De chemische kwaliteit van het water en de ecologische kwaliteit van het water beschermen en verbeteren.
c. De goede werking van de afvalwaterzuiveringen en transportleidingen beschermen en verbeteren.
d. De maatschappelijke functies voor watersystemen waarmaken.
e. Meewerken aan een duurzaam en goed beheer en gebruik van het grondwater.

Een ander doel van de Waterschapsverordening is het beschermen van de goede werking van vaarwegen die Rijnland beheert.
Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of de werkzaamheden die in de vergunningaanvraag staan een risico vormen voor deze doelen. En of de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Bij het beoordelen van de vergunningaanvraag kijken dijkgraaf en hoogheemraden ook naar de regels uit de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening en de Algemene wet bestuursrecht.

5. Beoordeling vergunningaanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben de vergunningaanvraag als volgt beoordeeld:

a. *het graven en hebben van 33.340 m² overig oppervlaktewater in peilvak GH-140.04.2(A) (conform ingediende detailtekening) in een kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder.*

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met Hoofdstuk 13 Graven van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- voor het graven en hebben van 33.340 m² overig oppervlaktewater in een kwetsbaar kwelgebied is een vergunning nodig, en;
- uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan de regels uit hoofdstuk 13 Graven, Paragraaf 13.2.2 Beoordelen van de vergunningaanvraag.

De vergunningaanvraag gaat over het graven en hebben van 33.340 m² overig oppervlaktewater (met een breedte van 8 of 5 meter) in een kwel- en opbarstgevoelige polder in het kader van het groot onderhoud aan de Oostbaan op de Luchthaven Schiphol in de gemeente Haarlemmermeer.

Overwogen is dat gezien de ontgravingsdiepte van maximaal NAP – 6,62 m bij het graven van de watergangen met een breedte van 8 meter op de waterlijn, er risico is op het opbarsten van de bodem. De watergang wordt over een lengte van circa 3,5 kilometer aangelegd. Met behulp van een opbarstberekening is aangetoond dat er voldoende veiligheid bestaat tegen het opbarsten van de waterbodem. De veiligheidsfactor bedraagt 1,02. Dit is inclusief de toepassing van de extra veiligheidsfactor. Daarbij bedraagt de gemiddeld hoge stijghoogte NAP – 4,3 m. Het is noodzakelijk de watergang in den natte aan te leggen. De stijghoogte wordt voorafgaande aan het werk definitief bepaald. Indien blijkt dat de stijghoogte hoger uitkomt, wordt het werk niet uitgevoerd en worden er nieuwe opbarstberekeningen gemaakt en aangeleverd. Er is sprake van taludwerking als gevolg van bijtelling naastliggende grond, omdat de watergang een maximale bodembreedte heeft van 5,4 m. De bijdrage taludwerking bedraagt 0,14. Het opbarstniveau bevindt zich op een diepte van NAP – 10,6 m en de maaiveldhoogte bedraagt NAP – 4,24 m.

Bij de aanleg van één watergang (watergang 15) is een bodemvreemde stof aanwezig. Dit betreft een matige PFAS-verontreiniging (ver onder de Indicatieve Niveaus voor Ernstige Verontreinigingen (INEV)), waardoor een sanering niet vereist is. Voorafgaand aan de sanering wordt ter plaatse van de aan te leggen watergang de matig verontreinigde grond afgegraven en afgevoerd. Waarbij de op dit moment aanwezige drainage verwijderd wordt. De grootte van de verontreiniging neemt daarmee ook af. In de omliggende grond is daarna alleen nog op een diepte variërend van 0,5 tot 1 meter minus maaiveld de bodemverontreiniging aanwezig. Het waterpeil ligt op een niveau van NAP – 6,02 m (circa 2 meter minus maaiveld). Daardoor is er geen direct contact van het oppervlaktewater met de omliggende matig verontreinigde grond of het grondwater. Een aanvullende (grond)sanering of het nemen van zuiveringstechnische maatregelen zijn daarmee niet noodzakelijk of doelmatig.

Verder is overwogen is dat gezien de ontgravingsdiepte van maximaal NAP – 6,62 m bij het graven van de watergangen met een breedte van 5 meter op de waterlijn, er risico is op het opbarsten van de bodem. De watergang wordt over een lengte van circa 1,7 kilometer aangelegd. Met behulp van een opbarstberekening is aangetoond dat er voldoende veiligheid bestaat tegen het opbarsten van de waterbodem. De veiligheidsfactor bedraagt 1,02. Dit is inclusief de toepassing van de extra veiligheidsfactor. Hierbij is in principe geen rekening gehouden met het opzetten van het waterpeil tijdens de aanleg. In verband met extra veiligheidsoverwegingen is dit echter wel noodzakelijk. Daarbij bedraagt de gemiddeld hoge stijghoogte NAP – 4,3 m. De stijghoogte wordt voorafgaande aan het werk definitief bepaald. Indien blijkt dat de stijghoogte hoger uitkomt wordt het werk niet uitgevoerd en worden er nieuwe opbarstberekeningen gemaakt en aangeleverd. Er is sprake van taludwerking als gevolg van bijtelling naastliggende grond omdat de watergang een maximale bodembreedte heeft van 2,4 m. De bijdrage taludwerking bedraagt 0,28. Het opbarstniveau bevindt zich op een diepte van NAP – 10,6 m en de maaiveldhoogte bedraagt NAP – 4,4 m.

b. Het verwijderen van een duiker waarbij ontgravingen plaatsvinden dieper dan 1,5 m min maaiveld in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met Hoofdstuk 13 Graven, van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- voor het uitvoeren van ontgravingen, het tijdelijk hebben en weer aanvullen van ontgravingen in de bodem dieper dan 1,50 m min maaiveld in kwetsbaar kwelgebied is een vergunning nodig, en;
- uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan de regels uit hoofdstuk 13 Graven en paragraaf 13.2.2 Beoordelen van de vergunningaanvraag.

Overwogen is dat gezien de ontgravingsdiepte bij het verwijderen van de duiker tot maximaal NAP – 6,75 m er risico is op het opbarsten van de bodem. Met behulp van een opbarstberekening is aangetoond dat er voldoende veiligheid bestaat tegen het opbarsten van de putbodem vanuit het eerste watervoerende pakket. Het opbarstniveau bevindt zich daarbij op een diepte van NAP – 10,6 m. De berekende veiligheidsfactor bedraagt daarbij 1,08. Daarbij is de extra veiligheidsfactor toegepast. Waarbij gerekend is met een gemiddeld hoge stijghoogte in het eerste watervoerende pakket van NAP – 4,3 m. De duiker wordt vrij gegraven in een smalle sleuf van maximaal 2 meter. Er is sprake van een bijdrage taludwerking van circa 0,41 als gevolg van bijtelling naastliggende grond. Als de duiker tot de helft is vrij gegraven wordt de duiker uit de bodem getrokken waarna de put direct wordt aangevuld met grond tot het niveau van het toekomstig waterpeil.

De ontgraving komt tot op een diepte van maximaal NAP – 6,75 m, dit is gemiddeld meer dan 2,5 m boven het pleistoceen. Na afloop van de werkzaamheden moet de put worden aangevuld en worden verdicht. Doorboring c.q. perforatie van de afsluitende laag moeten worden hersteld/afgedicht met een krimpvrij materiaal waarbij de doorlatendheid kleiner is dan 10^{-9} m/s en geeft daardoor geen risico op extra kwel. Een en ander is opgenomen in de voorschriften in deze vergunning.

Conclusie
De activiteiten uit de vergunningaanvraag voldoen aan de regels van de Waterschapverordening. Dijkgraaf en hoogheemraden verlenen daarom de omgevingsvergunning.

6. Bezwaarprocedure

Bent u het niet eens met de inhoud van deze vergunning, of is de vergunning onduidelijk? Neem dan eerst contact op met Jos Elst of het Klant Contact Team (071) 306 34 94. U kunt dan meer uitleg krijgen over de vergunning. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Rijnland heeft als waterschap alleen een directe taak en verantwoordelijkheid voor het waterdeel van de fysieke leefomgeving. Rijnland kan niet reageren op bezwaren die over iets anders gaan. Zulke bezwaren kunnen dan ook niet zorgen voor een verandering van deze vergunning.

Een bezwaarschrift indienen

Wilt u een bezwaarschrift indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn. Dat is uiterlijk zes weken na de datum waarop Rijnland deze vergunning heeft bekend gemaakt. De bekendmaking gebeurt door toezending of uitreiking van deze vergunning aan de aanvrager.
U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

- Op papier. Het adres is: dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Schijf bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".
- Digitaal via het digitaal loket 'Mijn Rijnland' op onze website: www.rijnland.net. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening nodig: DigiD voor particulieren, of eHerkenning voor bedrijven.

In uw bezwaarschrift staat minimaal:

- Uw naam en adres
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze vergunning. U kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning
- Uw handtekening

U kunt ook pro forma bezwaar maken. U laat dan op tijd weten dat u het niet eens bent met deze vergunning. De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning voert u dan later aan. Rijnland stuurt u daarover een brief.
U moet ook een machtiging toevoegen als u een bezwaarschrift schrijft namens iemand anders.
Meer informatie over bezwaar maken vindt u op onze website: www.rijnland.net/bezwaar.

De werking van de vergunning tijdelijk laten stoppen

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft de vergunning geldig. Vindt u dat de gevolgen van de vergunning voor u zo groot zijn dat u de uitkomst van de bezwaarprocedure niet kunt afwachten? Dan kunt u de rechter vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen. U vraagt daarmee om de werking van de vergunning tijdelijk te stoppen.
U vraagt om een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag). Dit kost u geld, en kan pas nadat u bezwaar heeft gemaakt. De rechter oordeelt of de werking van de vergunning tijdelijk wordt gestopt.
Particulieren kunnen ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

BIJLAGE II MELDING VOORWAARDEN ZONDER VERGUNNING (AFNAME VERHARD OPPERVLAK)

1. Uw werk valt onder de voorwaarden zonder vergunning

De wijzigingen in het verharde oppervlak in peilvak GH-140.04.2(A) betreffen het verwijderen en aanbrengen van verharding tijdens het uitvoeren van groot onderhoud bij de Oostbaan op de Luchthaven Schiphol. Daarbij wordt in totaal voor 36.700 m² aan bestaande verharding verwijderd en voor 35.230 m² aan nieuwe verharding aangelegd. Effectief wordt er voor 1.470 m² aan verharding verwijderd. Conform de oppervlaktewatercompensatienorm van 15 % komt dit overeen met een wateroppervlak van 221 m². Dit leidt tot een bijboeking op de positieve saldi van de Berging Rekening Courant Schiphol en wordt gelijktijdig verwerkt met de bijboeking van de aan te leggen watergangen.

Uit de door u beschikbaar gestelde informatie is gebleken dat de afname verhard oppervlak met een oppervlakte van 1.470 m² in peilvak GH-140.04.2(A), valt onder de Voorwaarde zonder vergunning van hoofdstuk 7, *Afdeling 7.3 Bestrating, teeltvloer, weg of pad maken of onderhouden* van de Waterschapsverordening. De voorschriften waaraan u moet voldoen kunt u vinden in de *voorwaarden zonder vergunning.* Deze kunt u vinden via Voorwaarden zonder vergunning - Hoogheemraadschap van Rijnland. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de *voorwaarden zonder vergunning*. Tijdens of na de werkzaamheden kan Rijnland komen controleren of u voldoet aan de geldende regels.