BIJLAGE 1 OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

Op 7 september 2026 ontving ik uw aanvraag voor een *omgevingsvergunning* voor een wateractiviteit. De vergunningaanvraag gaat over het aanleggen van riolering aan de Parnashofweg te Leidschendam in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Uw aanvraag is bij ons ingeschreven onder zaaknummer *534326*.

Houdt u zich bij de werkzaamheden aan de voorschriften uit de vergunning, zie onder nummer 3 *Voorschriften*. Hier staat ook benoemd dat u voor de start van werkzaamheden, nog documenten moet aanleveren.

Toestemming alleen Rijnland
Deze vergunning geeft u bestuursrechtelijke toestemming van Rijnland voor de door u aangevraagde werkzaamheden. U heeft ook mogelijk nog toestemming (vergunning) nodig van de gemeente, de provincie en/of de Omgevingsdienst voor uw werkzaamheden. Daarnaast heeft u mogelijk nog toestemming nodig van de perceeleigenaar. U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle benodigde toestemmingen.

1. Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluiten:

I. Een omgevingsvergunning te verlenen aan Gemeente Leidschendam-Voorburg, Raadhuisplein 1, 2264 BP Leidschendam.

II. De omgevingsvergunning te verlenen voor:

a. Het gedurende 39 weken onttrekken van grondwater doormiddel van horizontale drains en verticale filters van de deklaag met een debiet van 21 m³ per uur en een maximaal waterbezwaar van 90.754 m³ ter plaatste van de Parnashofweg te Leidschendam.

III. De volgende aantal geparafeerde bijlagen maken onderdeel uit van dit besluit:

- Bemalingsadvies Parnashofweg te Leidschendam-Voorburg, Buro Grondwater projectnummer P302.01, d.d. 3 september 2026;
- M.E.R.-aanmeldnotitie Parsnashofweg te Leidschendam, Buro Grondwater projectnummer P302.02, d.d. 4 september 2026;
- Mer-besluit met zaaknummer 534326 van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland inzake de m.e.r.-beoordeling vanwege een grondwateronttrekking ten behoeve van werkzaamheden voor het aanleggen van riolering aan de Parnashofweg te Leidschendam.

IV. Voor de activiteiten gelden de voorschriften die onder nummer 3 staan.

Bij het nemen van dit besluit is gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening de Rijnlandse Keur (hierna: de Waterschapsverordening), de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die staan onder nummer 5 van deze omgevingsvergunning.

2. Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden besloten op,

Elektronisch getekend door Siegfried Veldkamp
op 11-09-2026

Dhr. S. Veldkamp
Teamleider Vergunningverlening

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Bemaling

1. De bemaling en de monitoring van de grondwaterstanden en overige omgevingsaspecten moeten worden uitgevoerd conform de uitgangspunten in het:

   - Bemalingsadvies Parnashofweg te Leidschendam-Voorburg, Buro Grondwater projectnummer P302.01, d.d. 3 september 2026;
   - Het nog aan te leveren bemalings- en monitoringsplan.

2. Voor de start van de grondwateronttrekking moet er een bemalingsplan ter goedkeuring en beoordeling aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden voorgelegd. Deze moeten worden gestuurd naar vergunningverlening@rijnland.net. Zolang er geen goedkeuring is mag er niet worden gestart met de onttrekking. In dit plan moet tenminste zijn opgenomen:

   - het aantal, exacte plaats en diepte van de filters t.o.v. N.A.P. van de bemaling;
   - de wijze en plaats van meting van het te onttrekken grondwater;
   - de planning van de werkzaamheden en een situatietekening inclusief lozingspunt(en).

3. Voor de start van de grondwateronttrekking moet een monitoringsplan ter goedkeuring en beoordeling aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden voorgelegd. Deze moeten worden gestuurd naar vergunningverlening@rijnland.net. Zolang er geen goedkeuring is mag er niet worden gestart met de onttrekking. In het monitoringsplan moeten de volgende gegevens opgenomen worden:

   - op welke wijze op welke locaties de grondwaterstand, de onttrokken debieten en de kwaliteit van het geloosde grondwater wordt gemonitord;
   - meetlocaties op kaart;
   - de meet- en rapportagefrequentie;
   - signaal- en actiewaarden per peilbuis.
   - Rijnland moet worden ingelicht bij grondwaterstanden onder de actiewaarden.

4. De freatische grondwaterstand in de deklaag mag tot maximaal **30 cm** beneden de werkvloer worden verlaagd. Nadat de gewenste verlaging is bereikt, moet het bemalingsdebiet zodanig worden teruggebracht dat de verlaging niet verder toeneemt.

5. Indien de benodigde grondwaterstandverlaging niet kan worden behaald, moet dit direct worden gemeld aan hoofd van de afdeling Handhaving. Het graven moet dan onmiddellijk worden gestaakt en de bouwput moet onder water worden gezet of aangevuld worden met de uitkomende grond.

6. Het aanbrengen en weer verwijderen van de horizontale drains en verticale filters en peilbuizen moet worden uitgevoerd conform Beoordelingsrichtlijnen SIKB 12000 en SIKB 2100 protocol 2101.

7. Opname grondwaterstanden:

   - gedurende een week voorafgaande aan het in bedrijf stellen van de grondwateronttrekking: 1 keer per week;
   - na start van de bemaling: gedurende het project, 1 keer per dag;

- nadat de grondwateronttrekking is stopgezet eenmaal per week tot de reguliere grondwaterstand weer is bereikt.

8. De peilbuizen moeten op zodanige diepte geplaatst worden dat de grondwaterstanden altijd kunnen worden gemeten en er een indicatie kan worden verkregen van de grondwaterstanden/stijghoogten ter plaatse van de ontgravingen en retourbemalingen binnen de invloedsfeer van de bemaling conform bemalingsadvies en bemalings- en monitoringsplan.

9. Als de actie-/alarmwaarde in een monitoringsbuis wordt onderschreden of overschreden (bij retourbemaling), moet Rijnland worden geïnformeerd.

10. De houder zorgt voor de instandhouding en het optimaal functioneren van de meetpunten, zodat de betrouwbaarheid en continuïteit van de waarnemingen gewaarborgd blijft.

11. Als de onttrekkingsputten buiten werking worden gesteld:

- moet dit door de houder direct worden gemeld aan het hoogheemraadschap;
- moet de houder er zorg voor te dragen dat de putten, die tot de inrichting behoren, op een zodanige wijze worden afgesloten, respectievelijk worden afgedicht, dat verontreiniging van grondwater wordt voorkomen;
- moet het afdichten of afwerken van de onttrekkingsputten- en/of retourputten gebeuren middels het toepassen van bentoniet of een vergelijkbaar materiaal;
- moeten afsluitende lagen worden hersteld.

Meten en registreren onttrokken hoeveelheden grondwater

14. De onttrokken en geloosde debieten dienen te worden gemeten met een meetnauwkeurigheid van 95% (tenminste m3 indicatie).

15. De metingen worden in meetstaten bijgehouden. Deze meetstaten zijn op het werk aanwezig en worden op eerste verzoek ter inzage gegeven aan de controlerende toezichthouder van het hoogheemraadschap.

16. De watermeters moeten overeenkomstig de door de leverancier verstrekte voorschriften worden ingebouwd.

17. Meetinstrumenten moeten op een goed toegankelijke plaats geïnstalleerd worden zodanig dat de instrumenten goed afleesbaar zijn.

18. Bij vervanging van een meetinstrument wordt zowel de eindstand van het oude meetinstrument als de beginstand van het nieuwe meetinstrument geregistreerd. Op de meetstaat wordt, onder opgave van de datum, eveneens melding gemaakt van voorvallen die van invloed kunnen zijn op de meting.

19. De meetstaten worden minstens vijf jaar voor het hoogheemraadschap beschikbaar gehouden.

20. Uiterlijk **5 werkdagen** na beëindiging van de werkzaamheden moet een afmelding van de grondwateronttrekking gedaan worden. U meldt deze informatie via https://www.rijnland.net/uw-loket/vergunningen/uw-werk-gaat-van-start/antwoordkaart-melding-werk-gereed.

21. Binnen 1 maand na beëindiging van de werkzaamheden moeten de onttrokken hoeveelheden en de start- en einddatum worden gemeld op https://www.rijnland.net/grondwaterjaaropgave.

22. Wanneer wordt afgeweken van de voorschriften m.b.t. onder meer uur- en/of jaardebiet, planning of geldigheidsduur, wijzigingen in de wijze van onttrekken, moet dit direct worden gemeld aan het hoofd van team Vergunningverlening van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Algemene voorschriften

1. Informeer Rijnland over de start van de werkzaamheden
   Informeer Rijnland minstens 5 werkdagen voor het werk begint over de startdatum. Dit doet u via https://www.rijnland.net/regels-op-een-rij/vergunningen/informatie-doorgeven-aan-rijnland/melding-start-werkzaamheden/ of via https://omgevingswet.overheid.nl/home.

2. Geef toezichthouders van Rijnland toegang om te controleren
   Toezichthouders van Rijnland krijgen toegang tot de activiteit, installaties en voorzieningen waarvoor deze vergunning geldt. De medewerkers krijgen daarbij alle informatie die ze nodig hebben.

3. Zorg dat de vergunning aanwezig is op het werk
   Deze omgevingsvergunning of een kopie is tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden aanwezig op het werk. De vergunning is direct beschikbaar als een medewerker van Rijnland er om vraagt.

4. Informeer Rijnland over een wijziging van de activiteiten
   De vergunninghouder informeert Rijnland over een wijziging van de activiteiten. Dit doet u via https://omgevingswet.overheid.nl/home

5. Wijzig de werkzaamheden als Rijnland dat vraagt
   De vergunninghouder wijzigt de vergunde werkzaamheden als dijkgraaf en hoogheemraden daarom vragen. Dit kan gebeuren door werkzaamheden die Rijnland zelf uitvoert of door andere werkzaamheden die belangrijk zijn voor het watersysteem.

6. Informeer Rijnland direct over een noodgeval (ongewoon voorval)
   a. Wordt door een ongewoon voorval of andere onverwachte nadelige gevolgen niet aan de vergunningsvoorschriften voldaan? Informeer het team Vergunningverlening van Rijnland dan direct telefonisch via 071-3063494. Informeer Rijnland daarna ook schriftelijk via vergunningen@rijnland.net.
   b. Voer de maatregelen die Rijnland noemt direct uit.

7. Onderhoud van installaties en voorzieningen
   Zorg voor goed onderhoud van het werk, installaties en voorzieningen waarvoor deze omgevingsvergunning is verleend. Zorg ook dat alles steeds in een goede staat blijft.

8. Een adreswijziging doorgeven
   De vergunninghouder informeert het team Vergunningverlening van Rijnland schriftelijk over een verandering van zijn/haar adres. Dit moet binnen 4 weken na de adreswijziging. Dit kunt u het beste doen via https://omgevingswet.overheid.nl/home. U kunt de adreswijziging ook per post melden. Stuur uw brief naar Postbus 156, 2300 AD Leiden.

9. Een nieuwe vergunninghouder doorgeven

Deze vergunning geldt voor de vergunninghouder en de rechtsopvolger(s). Informeer Rijnland als er een nieuwe vergunninghouder (rechtsopvolger) komt. Dit moet ten minste 4 weken voor de rechtsopvolging gedaan worden. Dit staat in artikel 5.37, tweede lid, van de Omgevingswet. Dit kunt u het beste doen via https://omgevingswet.overheid.nl/home.

10. Intrekken van de omgevingsvergunning
Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen (en soms moeten) in bepaalde gevallen vergunningvoorschriften wijzigen of een vergunning intrekken. Dit staat in de artikelen 5.39, 5.40 en 18.10 van de Omgevingswet en artikel 3.30 van de Waterschapsverordening.

In het bijzonder wijzen wij u op de volgende mogelijkheden:
a. Als een vergunning een jaar lang niet is gebruikt kunnen dijkgraaf en hoogheemraden de vergunning intrekken. In de vergunning kan een langere termijn dan een jaar staan. Dit volgt beide uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub b van de Omgevingswet.
b. De vergunninghouder kan dijkgraaf en hoogheemraden vragen om de vergunning in te trekken. Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of dit mogelijk is. Dit volgt uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub c van de Omgevingswet.
c. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als in strijd met de vergunning of de daarvoor geldende wet- en regelgeving is of wordt gehandeld. Dit staat in de artikelen 18.10, eerste lid, van de Omgevingswet en 3.30 van de Waterschapsverordening.

Na het intrekken van de vergunning verwijdert de vergunninghouder het werk waarvoor de vergunning is verleend. Dit mag ook namens de vergunninghouder worden gedaan.
De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. De vergunninghouder repareert ook mogelijke schade die is ontstaan. Dit geldt niet in een bijzondere situatie waarbij andere afspraken met Rijnland zijn gemaakt

11. Niet voldoen aan de vergunningvoorschriften
Als de vergunninghouder het werk niet uitvoert volgens de voorschriften uit deze vergunning, dan kan Rijnland ingrijpen. Rijnland regelt dan zelf dat aan de voorschriften wordt voldaan. De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. Dit staat in artikel 61 van de Waterschapswet in samenhang met artikel 5:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

4. Wettelijke basis

In artikel 1.3 van de Waterschapsverordening staan de algemene doelen die gelden voor het beheergebied van Rijnland. De basis hiervoor is artikel 5.30 van de Omgevingswet. Voor deze doelen heeft Rijnland een directe taak en verantwoordelijkheid:

a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste voorkomen en als het nodig is beperken.
b. De chemische kwaliteit van het water en de ecologische kwaliteit van het water beschermen en verbeteren.
c. De goede werking van de afvalwaterzuiveringen en transportleidingen beschermen en verbeteren.
d. De maatschappelijke functies voor watersystemen waarmaken.
e. Meewerken aan een duurzaam en goed beheer en gebruik van het grondwater.

Een ander doel van de Waterschapsverordening is het beschermen van de goede werking van vaarwegen die Rijnland beheert.
Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of de werkzaamheden die in de vergunningaanvraag staan een risico vormen voor deze doelen. En of de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Bij het beoordelen van de vergunningaanvraag kijken dijkgraaf en hoogheemraden ook naar de regels uit de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening en de Algemene wet bestuursrecht.

5. Beoordeling vergunningaanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben de vergunningaanvraag als volgt beoordeeld:

a. *Het gedurende 39 weken onttrekken van grondwater doormiddel van horizontale drains en verticale filters van de deklaag met een debiet van 21 m³ per uur en een maximaal waterbezwaar van 90.754 m³ ter plaatste van Parnashofweg te Leidschendam.*

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met Hoofdstuk 12 Onttrekken, retourneren en infiltreren van grondwater van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- voor het onttrekken van grondwater bij een waterkering is een vergunning nodig; en
- de activiteit, ook door het stellen van aanvullende voorschriften in de vergunning, voldoet aan de regels uit hoofdstuk 12 Onttrekken, retourneren en infiltreren van grondwater en paragraaf 12.2.2 Beoordelen van de vergunningaanvraag.

In het besluit met zaaknummer 534326 van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland inzake de mer-beoordeling vanwege een grondwateronttrekking ten behoeve van het aanleggen van riolering ter plaatse van de Parnashofweg te Leidschendam, hierin is onder meer opgenomen:

dat gezien het bereik en de omvang van de bemaling en de resultaten van de verrichte studies dat het niet noodzakelijk is om voor deze onttrekking een formele m.e.r.-beoordeling uit te voeren.

Op basis van het Bemalingsadvies "Bemalingsadvies Parnashofweg te Leidschendam-Voorburg, Buro Grondwater projectnummer P302.01, d.d. 3 september 2026" en de mer-notitie "M.E.R.-aanmeldnotitie Parsnashofweg te Leidschendam, Buro Grondwater projectnummer P302.02, d.d. 4 september 2026" wordt verwacht dat de activiteit geen nadelige invloed of merkbaar effect heeft op:

- rijksmonumenten;
- landbouw;
- strategisch zoet grondwatervoorraden;
- natuurgebieden;
- aanwezige bodemenergiesystemen;
- onttrekkingen van derden;
- aanwezige grondwaterverontreinigingen.

Bovendien vindt monitoring van de grondwaterstanden op zowel de projectlocatie, als ook in de directe omgeving plaats.

Ad 1. Kenmerken van de activiteit
De voorgenomen activiteit betreft het aanleggen van riolering aan de Parnashofweg te Leidschendam. Her maaiveld bevindt zich op +0,3 m. De ontgravingsdiepte voor het GWA-riool varieert tussen NAP -1,88 m (circa 2,1 m -mv) en NAP -3,7 m (circa 4,0 m-mv). Voor het HWA-riool geldt globaal een vaste ontgravingsdiepte van NAP -1,96 m (2,1 à 2,3 m-mv), met uitzondering van het HWA-riool ter hoogte van de Parnashofweg 19, 63-65 en tussen Veursestraatweg 144 en 158 waar de ontgravingdiepte respectievelijk NAP -1,30 m, NAP -1,50 m en NAP -1,35 m bedraagt (circa 1,6 m-mv). Om het werk in den droge te kunnen uitvoeren, is gedurende een periode van maximaal 39 weken een bemaling nodig.

<u>Freatische onttrekking</u>

De freatische onttrekking vindt plaats met een maximaal debiet van 21 m^3 per uur en een maximaal waterbezwaar van 90.754 m^3 uit het freatisch pakket. Dit door middel van horizontale bemaling en verticale filters.

Ad 2. Plaats van de activiteit
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg. De onttrekking vindt plaats in een bebouwd gebied.

Schematische bodemopbouw
Het maaiveld bevindt zich op ongeveer NAP +0,3 m. De deklaag, welke reikt tot circa NAP -14,0 m, bestaat tot NAP -6,5 m uit zand met daaronder een kleilaag tot NAP -14,0 m. Onder deze deklaag bevindt zich het eerste watervoerende pakket.

Grondwaterstand en stijghoogte
De gemiddelde grondwaterstand/stijghoogte ligt op ongeveer op NAP -0,6 m. De *gemiddelde laagste grondwaterstand* (GLG) zit op circa NAP -0,8 m en de *gemiddelde hoogste grondwaterstand* (GHG) is vastgesteld op NAP -0,3 m.
De stijghoogte in het eerste watervoerende pakket (WVP1) ligt op ongeveer NAP -1,7 m.

Ad 3. De kenmerken van het potentiële effect van de activiteit
Ten gevolge van de bemaling worden de grondwaterstanden in de omgeving beïnvloed. Vanwege het 21 m^3 per uur debiet van de onttrekking zijn de effecten op de directe omgeving naar verwachting beperkt.

Het invloedsgebied
Het freatische invloedsgebied (de gemodelleerde 5 centimeter contour-/verlagingslijn) in de deklaag, reikt tot maximaal 200 meter vanaf de onttrekkingslocatie.

Waterkeringen
In de buitenbeschermingszone van de waterkering bedraagt de berekende zetting maximaal 12 mm. Binnen de beschermingszone en de kernzone worden geen of slechts verwaarloosbare effecten op de stabiliteit van de waterkering verwacht.

Zettingen/hoekrotatie
De maximaal berekende zetting bedraagt 22 mm ter plaatse van de schuur/berging behorend bij Veursestraatweg 164. De berekende verschilzetting tussen de voorzijde en achterzijde bedraagt 3 mm en de bijbehorende hoekverdraaiing 1:2.677. Aangezien deze hoekverdraaiing ruim kleiner is dan de grenswaarde van 1:600, wordt eventuele schade aan de bebouwing als zeer licht beoordeeld. Daarnaast is de bemaling op grond van de eerder verleende vergunning (zaaknummer 522209) sinds eind juni 2026 in uitvoering. Uit de op 30 juli 2026 uitgevoerde hoogteboutmetingen blijkt dat de signaalwaardes niet zijn overschreden.
Voor alsnog worden gedurende de bemalingswerkzaamheden monitoringsmaatregelen getroffen. Zo heeft Quattro Expertise reeds een bouwkundige vooropname uitgevoerd van de zettingsgevoelige panden aan de Parnashofweg 1-75 en de Veursestraatweg 108-284.
Tevens worden peilbuizen geplaatst bij kwetsbare panden en langs het tracé om de grondwaterstanden tijdens de bemaling te monitoren. De voorgestelde monitoringslocaties zijn opgenomen in bijlage 7 van de MER-aanmeldnotitie. Langs het reeds actieve tracé (fase 1.1) heeft de aannemer inmiddels de volgende peilbuizen geplaatst:

- PB01 en PB02 ter hoogte van de bushalte binnen fase 1.1;
- PB03 ter hoogte van Veursestraatweg 116-118;
- PB04 ter hoogte van Parnashofweg 71;
- PB05 ter hoogte van het kruispunt bij Parnashofweg 75;
- PB06 ter hoogte van Parnashofweg 69-71.

Daarnaast zijn hoogtebouten aangebracht en zijn reeds metingen uitgevoerd. Vervolgmetingen vinden plaats op de dag waarop de bemaling start en vervolgens eens per twee à drie weken

gedurende de bemalingsperiode. Na beëindiging van de bemaling worden aanvullende metingen uitgevoerd om eventuele restzettingen vast te stellen.
Voor de woningen aan de Veursestraatweg 158 tot en met 210A (fase 2.1) worden aanvullende hoogtebouten geplaatst. Voor alle hoogteboutmetingen worden signaleringswaardes van 5 mm gehanteerd. Indien de alarmwaarde van 8 mm wordt bereikt, worden de werkzaamheden ter plaatse onmiddellijk stilgelegd. Vervolgens wordt in overleg met het bevoegd gezag en de opdrachtgever beoordeeld welke aanvullende mitigerende maatregelen noodzakelijk zijn. De werkzaamheden worden pas hervat nadat hierover overeenstemming is bereikt en de benodigde maatregelen zijn vastgesteld.

Brak-zout grensvlak
Het brak-zout grensvlak (1000 mg/l) ligt op ongeveer NAP -50 meter minus maaiveld en de filters liggen boven de afsluitende laag. Hierdoor is er een verwaarloosbare kans op het onttrekken van zout grondwater. Ook zal het grensvlak zich tijdelijk minimaal verschuiven en deze zal zich op termijn weer herstellen.

Archeologie
Ten zuidoosten van het tracé bevindt zich een deel van het grensgebied van het voormalige Romeinse Rijk, dat onderdeel uitmaakt van het UNESCO-werelderfgoed Neder-Germaanse Limes. In dit gebied kunnen ondergrondse resten van militaire en civiele bouwwerken aanwezig zijn. De gemeenten Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten hebben bepaald dat binnen de zones met een archeologische verwachting een actieve archeologische begeleiding conform protocol 4004 opgraven dient plaats te vinden. Deze begeleiding wordt uitgevoerd overeenkomstig met een nog op te stellen Programma van Eisen (PvE).

In het kader van de uitvoering worden de volgende mitigerende maatregelen getroffen:
- De bemalingswerkzaamheden worden uitgevoerd in afstemming met de archeologische begeleiding.
- De grondwaterstand wordt niet verder verlaagd dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering, circa 0,3 m beneden het ontgravingsniveau.
- De bemalingsduur per sleufdeel van circa 50 m wordt beperkt tot maximaal twee weken.
- De archeologisch begeleider bezoekt de werklocatie eenmaal per drie dagen voor het uitvoeren van waarnemingen.
- Indien tijdens de werkzaamheden onverwachte archeologische vondsten worden gevonden, worden de werkzaamheden ter plaatse onmiddellijk stilgelegd. De vondst wordt vervolgens gemeld overeenkomstig artikel 5.10 van de Erfgoedwet, waarna de archeologische begeleiding bepaalt welke vervolgstappen noodzakelijk zijn.

Overige effecten
Daarnaast worden er minimale tot verwaarloosbare effecten verwacht op: landbouw, rijksmonumenten, strategisch zoet grondwatervoorraden, natuurgebieden, aanwezige bodemenergiesystemen, grondwaterverontreinigingen, stedelijk groen en onttrekkingen van derden

Monitoring
Vindt plaats zoals beschreven onder Zetting/hoekrotatie.

Bemalingsplan en monitoringsplan
Voor de start van de werkzaamheden wordt het technisch bemalingsplan inclusief het monitoringsplan geleverd aan Rijnland voor de beoordeling. Er wordt dan gecontroleerd of het bemalingsplan inclusief monitoring voldoet aan de uitgangspunten van het bemalingsadvies.

Conclusie
De activiteiten uit de vergunningaanvraag voldoen aan de regels van de Waterschapverordening. Dijkgraaf en hoogheemraden verlenen daarom de omgevingsvergunning.

6. Bezwaarprocedure

Bent u het niet eens met de inhoud van deze vergunning, of is de vergunning onduidelijk? Neem dan eerst contact op met Daniel Chang of het Klant Contact Team (071) 306 34 94. U kunt dan meer uitleg krijgen over de vergunning. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Rijnland heeft als waterschap alleen een directe taak en verantwoordelijkheid voor het waterdeel van de fysieke leefomgeving. Rijnland kan niet reageren op bezwaren die over iets anders gaan. Zulke bezwaren kunnen dan ook niet zorgen voor een verandering van deze vergunning.

Een bezwaarschrift indienen

Wilt u een bezwaarschrift indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn. Dat is uiterlijk zes weken na de datum waarop Rijnland deze vergunning heeft bekend gemaakt. De bekendmaking gebeurt door toezending of uitreiking van deze vergunning aan de aanvrager.
U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

- Op papier. Het adres is: dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Schijf bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".
- Digitaal via het digitaal loket 'Mijn Rijnland' op onze website: www.rijnland.net. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening nodig: DigiD voor particulieren, of eHerkenning voor bedrijven.

In uw bezwaarschrift staat minimaal:

- Uw naam en adres
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze vergunning. U kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning
- Uw handtekening

U kunt ook pro forma bezwaar maken. U laat dan op tijd weten dat u het niet eens bent met deze vergunning. De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning voert u dan later aan. Rijnland stuurt u daarover een brief.
U moet ook een machtiging toevoegen als u een bezwaarschrift schrijft namens iemand anders.
Meer informatie over bezwaar maken vindt u op onze website: www.rijnland.net/bezwaar.

De werking van de vergunning tijdelijk laten stoppen

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft de vergunning geldig. Vindt u dat de gevolgen van de vergunning voor u zo groot zijn dat u de uitkomst van de bezwaarprocedure niet kunt afwachten? Dan kunt u de rechter vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen. U vraagt daarmee om de werking van de vergunning tijdelijk te stoppen.
U vraagt om een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag). Dit kost u geld, en kan pas nadat u bezwaar heeft gemaakt. De rechter oordeelt of de werking van de vergunning tijdelijk wordt gestopt.
Particulieren kunnen ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Bijlage 2 Grondwaterlozing en heffing

Heffingplicht

Grondwaterheffing Provincie Zuid-Holland

Als u meer dan 12.500 m^3 grondwater per jaar onttrekt dan zal de Provincie Zuid-Holland op grond van de Grondwaterheffingsverordening een aanslag aan u opleggen.

Heffing betalen BSGR

Voor het lozen van grondwater in oppervlaktewater en het riool betaalt u waterschapsbelasting aan Rijnland. U krijgt hiervoor een aanslag van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). Meer informatie vindt u op de website van het BSGR: www.BSGR.nl.
Ter indicatie: Voor 2026 geldt het tarief voor de waterschapsbelasting €95,24 per vervuilingseenheid (ve). Bij een lozing van minder dan 625 m3 grondwater wordt 1 ve in rekening gebracht, bij een lozing tussen 625 m3 en 3125 m3 wordt 3 ve in rekening gebracht en bij een lozing van meer dan 3125 m3 wordt per m3 geloosd grondwater 0,0016 ve in rekening gebracht. Voorbeeld: bij een lozing van 5000 m3 grondwater wordt 5000*0,0016 ofwel 8,0 ve in rekening gebracht.

Regels lozen grondwater bij ontwatering in oppervlaktewater

Deze regels gelden voor de lozing:

- Het gehalte aan onopgeloste stoffen is niet hoger dan 50 mg per liter.
- U heeft een zorgplicht. Dit betekent dat u netjes en zorgvuldig werkt, waardoor verontreinigingen zo min mogelijk in het oppervlaktewater terecht komen.

De regels hierover vindt u onder *Artikel 20.2*,
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR702806.