

Legger van de waterkeringen

Katern: Peilscheidingen B – Voormalige landscheidingen



Legger van de waterkeringen, Katern: Peilscheidingen B – voormalige landscheidingen

Inleiding

Het Katern: Peilscheidingen B – voormalige landscheidingen maakt deel uit van de legger van de waterstaatswerken van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, leggeronderdeel Overige waterkeringen. Dit katern vervangt het katern Landscheiding uit 1999.

In deze legger zijn de volgende onderwerpen vastgelegd:

- De ligging van de peilscheidingen
- De minimale afmetingen van deze peilscheidingen
- Welke partij verplicht is tot het onderhoud

Dit leggerkatern is als volgt opgebouwd:

- Vaststellingsblad
- Inleiding
- Leggertekst
- Leggertabel van de peilscheidingen
- Overzichtskaart
- Detailkaarten

Legger van de waterkeringen, katern: Peilscheiding B – voormalige landscheidingen

Juridische grondslag

Deze legger is opgesteld op grond van de Omgevingswet en Waterschapswet.

Omgevingswet

De Omgevingswet stelt verplicht de vaststelling van een legger waarin ligging, vorm, afmeting en constructie beschreven staan.

Artikel 2.39

De beheerder van waterstaatswerken stelt een legger vast, waarin is omschreven waaraan die waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie moeten voldoen.

...

Bij omgevingsverordening of, voor waterstaatswerken in beheer bij het Rijk, bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, kan vrijstelling worden verleend van de in het eerste lid bedoelde verplichtingen voor waterstaatswerken die zich naar hun aard of functie niet lenen voor het omschrijven van die elementen, of die geringe afmetingen hebben.

Waterschapswet

In aanvulling op de omgevingswet verplicht de Waterschapswet het opstellen van een legger waarin onderhoudsplichtigen of onderhoudsverplichtingen worden aangewezen.

Artikel 78

1. Het algemeen bestuur maakt de verordeningen die het nodig oordeelt voor de behartiging van de taken die het waterschap zijn opgedragen.
2. Tevens stelt het algemeen bestuur vast de legger waarin onderhoudsplichtigen of onderhoudsverplichtingen worden aangewezen.

Toelichting

De belangrijkste eigenschappen van een waterstaatswerk die in de legger zijn opgenomen worden hier kort toegelicht. Het betreft dan de ligging, minimale afmetingen en onderhoud.

Ligging

Met een lijn en een vlak op de kaart wordt aangegeven waar de peilscheiding ligt. Deze lijn komt overeen met de as-lijn zoals deze in de minimale profielen wordt aangegeven.

Minimale afmetingen

De minimale afmetingen worden vastgelegd in de leggertabel: daar is specifiek gemaakt welk profiel waar van toepassing is en wat de bijbehorende minimale hoogte is. De minimale afmetingen bestaan uit een hoogte, breedte en een voorgeschreven talud aan beide zijden van de peilscheiding.

Algemene bepalingen

De dimensies welke in de legger worden vastgelegd verschillen per peilscheiding en zijn opgenomen in de leggertabellen. Sommige bepalingen die in de legger moeten worden vastgelegd, zijn voor alle peilscheidingen gelijk. Deze bepalingen zijn hieronder opgenomen:

1. Als peilscheiding-B worden aangemerkt de scheidingen tussen en van peilgebieden zoals vastgelegd in een vigerend peilbesluit, niet zijnde een waterkering van een andere soort.
2. Hierop uitgezonderd is de begrenzing van enkele peilgebieden grenzend aan, en ontwaterend op watergangen in het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze peilgebieden kennen een peilbesluitpeil gelijk aan dat naastgelegen gebied en zijn daarmee als zodanig te herkennen. Langs deze begrenzing van deze peilgebieden wordt hierom geen peilscheiding-B gedefinieerd;
3. In de detailkaarten van de legger kunnen uitzonderingen op de ligging zijn weergegeven. De detailkaarten zijn hierin maatgevend;
4. Peilscheidingen-B moeten minimaal worden onderhouden op de afmetingen die zijn opgenomen in de tabellen van de legger;
5. Een peilscheiding bestaat grotendeels uit een grondlichaam. Op plaatsen is het grondlichaam onderbroken door een watergang, waar de scheiding wordt gevormd door een civiele constructie (vaste dam of stuw). Ter plaatse van deze constructies gelden de afmetingen zoals van dat object is vastgelegd in de legger Watersystemen;
6. De kruinbreedte van een Peilscheiding-B wordt gedefinieerd ten aanzien van de op de kaart vastgelegde hartlijn. Dit betekent dat aan weerszijden van deze lijn de halve kruinbreedte is gedefinieerd als afstand waarna het talud geldt;
7. De begrenzing van de kernzone van de peilscheiding ligt op 2m aan weerszijden van de as-lijn; dus 2 meter per zijde. De kernzone is dus maximaal 4meter breed. Waar aan de buitenzijde (het peilvak met het hoge waterpeil) een watergang binnen deze 2 meter afstand ligt, geldt de oeverlijn als grens.
8. De verplichting tot het gewoon onderhoud aan een peilscheiding-B ligt standaard bij de kadastraal eigenaar van het perceel waarop de peilscheiding ligt. In de waterschapsverordening is gedefinieerd wat deze plicht inhoudt.
9. De verplichting tot het buitengewoon onderhoud aan een peilscheiding-B ligt standaard bij HHSK. In de waterschapsverordening is gedefinieerd wat deze plicht inhoudt. Deze verplichting berust wordt voor peilscheidingen die tevens de beheergrens tussen twee waterschappen vormen (voormalig landscheiding) bij beide waterschappen met een 50/50 verdeling.
10. Het bestuur kan bepalen dat voor bepaalde peilscheidingen-B een afwijkende hoogte of talud van toepassing is, deze afwijkende maat is dan opgenomen in de leggertabellen;
11. Het bestuur kan bepalen dat voor bepaalde peilscheidingen-B een afwijkende onderhoudsplichtige wordt aangewezen; deze onderhoudsplichtige is dan opgenomen in de leggertabellen;

Legger van de waterkeringen, katern: Peilscheiding B – voormalige landscheidingen

Leggertabel peilscheidingen B

Code	Hoogte	Lengte dijkvak (m)	Kruinbreedte (m)	Talud links (1:x)	Talud rechts (1:x)	Onderhoudsplichtige GO	Onderhoudsplichtige BO
PSB-811	+0.50m ten aanzien van hoogst naastgelegen bovengrens flexibel peil of vast peil	416,07	1	1,5	1,5	Kadastraal eigenaar	Waterschap
PSB-812	+0.50m ten aanzien van hoogst naastgelegen bovengrens flexibel peil of vast peil	70,01	1	1,5	1,5	Kadastraal eigenaar	Waterschap
PSB-813	+0.50m ten aanzien van hoogst naastgelegen bovengrens flexibel peil of vast peil	176,37	1	1,5	1,5	Kadastraal eigenaar	Waterschap
PSB-814	+0.50m ten aanzien van hoogst naastgelegen bovengrens flexibel peil of vast peil	2179,7	1	1,5	1,5	Kadastraal eigenaar	Waterschap
PSB-815	+0.50m ten aanzien van hoogst naastgelegen bovengrens flexibel peil of vast peil	1384,89	1	1,5	1,5	Kadastraal eigenaar	Waterschap
PSB-816	+0.50m ten aanzien van hoogst naastgelegen bovengrens flexibel peil of vast peil	62,33	1	1,5	1,5	Kadastraal eigenaar	Waterschap
PSB-817	+0.50m ten aanzien van hoogst naastgelegen bovengrens flexibel peil of vast peil	43,26	1	1,5	1,5	Kadastraal eigenaar	Waterschap
PSB-818	+0.50m ten aanzien van hoogst naastgelegen bovengrens flexibel peil of vast peil	32,8	1	1,5	1,5	Kadastraal eigenaar	Waterschap
PSB-819	+0.50m ten aanzien van hoogst naastgelegen bovengrens flexibel peil of vast peil	75,68	1	1,5	1,5	Kadastraal eigenaar	Waterschap
PSB-820	+0.50m ten aanzien van hoogst naastgelegen bovengrens flexibel peil of vast peil	439,21	1	1,5	1,5	Kadastraal eigenaar	Waterschap
PSB-821	+0.50m ten aanzien van hoogst naastgelegen bovengrens flexibel peil of vast peil	1022,62	1	1,5	1,5	Kadastraal eigenaar	Waterschap
PSB-822	+0.50m ten aanzien van hoogst naastgelegen bovengrens flexibel peil of vast peil	97,5	1	1,5	1,5	Kadastraal eigenaar	Waterschap
PSB-823	+0.50m ten aanzien van hoogst naastgelegen bovengrens flexibel peil of vast peil	2127,84	1	1,5	1,5	Kadastraal eigenaar	Waterschap
PSB-824	+0.50m ten aanzien van hoogst naastgelegen bovengrens flexibel peil of vast peil	2145,61	1	1,5	1,5	Kadastraal eigenaar	Waterschap
PSB-825	+0.50m ten aanzien van hoogst naastgelegen bovengrens flexibel peil of vast peil	1031,3	1	1,5	1,5	Kadastraal eigenaar	Waterschap
PSB-826	+0.50m ten aanzien van hoogst naastgelegen bovengrens flexibel peil of vast peil	1046,19	1	1,5	1,5	Kadastraal eigenaar	Waterschap
PSB-827	+0.50m ten aanzien van hoogst naastgelegen bovengrens flexibel peil of vast peil	270,6	1	1,5	1,5	Kadastraal eigenaar	Waterschap
PSB-828	+0.50m ten aanzien van hoogst naastgelegen bovengrens flexibel peil of vast peil	116,13	1	1,5	1,5	Kadastraal eigenaar	Waterschap
PSB-829	+0.50m ten aanzien van hoogst naastgelegen bovengrens flexibel peil of vast peil	500,22	1	1,5	1,5	Kadastraal eigenaar	Waterschap
PSB-830	+0.50m ten aanzien van hoogst naastgelegen bovengrens flexibel peil of vast peil	844,08	1	1,5	1,5	Kadastraal eigenaar	Waterschap
PSB-831	+0.50m ten aanzien van hoogst naastgelegen bovengrens flexibel peil of vast peil	584,05	1	1,5	1,5	Kadastraal eigenaar	Waterschap
PSB-832	+0.50m ten aanzien van hoogst naastgelegen bovengrens flexibel peil of vast peil	24,19	1	1,5	1,5	Kadastraal eigenaar	Waterschap

Legger van de waterkeringen, katern: Peilscheiding B – voormalige landscheidingen

Code	Hoogte	Lengte dijkvak (m)	Kruinbreedte (m)	Talud links (1:x)	Talud rechts (1:x)	Onderhoudsplichtige GO	Onderhoudsplichtige BO
PSB-833	+0.50m ten aanzien van hoogst naastgelegen bovengrens flexibel peil of vast peil	147,25	1	1,5	1,5	Kadastraal eigenaar	Waterschap
PSB-834	+0.50m ten aanzien van hoogst naastgelegen bovengrens flexibel peil of vast peil	604,26	1	1,5	1,5	Kadastraal eigenaar	Waterschap
PSB-835	+0.50m ten aanzien van hoogst naastgelegen bovengrens flexibel peil of vast peil	39,02	1	1,5	1,5	Kadastraal eigenaar	Waterschap
PSB-836	+0.50m ten aanzien van hoogst naastgelegen bovengrens flexibel peil of vast peil	1788,26	1	1,5	1,5	Kadastraal eigenaar	Waterschap
PSB-837	+0.50m ten aanzien van hoogst naastgelegen bovengrens flexibel peil of vast peil	800,24	1	1,5	1,5	Kadastraal eigenaar	Waterschap
PSB-838	+0.50m ten aanzien van hoogst naastgelegen bovengrens flexibel peil of vast peil	2256,53	1	1,5	1,5	Kadastraal eigenaar	Waterschap
PSB-839	+0.50m ten aanzien van hoogst naastgelegen bovengrens flexibel peil of vast peil	2061,39	1	1,5	1,5	Kadastraal eigenaar	Waterschap
PSB-840	+0.50m ten aanzien van hoogst naastgelegen bovengrens flexibel peil of vast peil	189,88	1	1,5	1,5	Kadastraal eigenaar	Waterschap
PSB-841	+0.50m ten aanzien van hoogst naastgelegen bovengrens flexibel peil of vast peil	3627,93	1	1,5	1,5	Kadastraal eigenaar	Waterschap
PSB-842	+0.50m ten aanzien van hoogst naastgelegen bovengrens flexibel peil of vast peil	2063,72	1	1,5	1,5	Kadastraal eigenaar	Waterschap
PSB-843	+0.50m ten aanzien van hoogst naastgelegen bovengrens flexibel peil of vast peil	36,51	1	1,5	1,5	Kadastraal eigenaar	Waterschap
PSB-845	+0.50m ten aanzien van hoogst naastgelegen bovengrens flexibel peil of vast peil	266,66	1	1,5	1,5	Kadastraal eigenaar	Waterschap
PSB-846	+0.50m ten aanzien van hoogst naastgelegen bovengrens flexibel peil of vast peil	387	1	1,5	1,5	Kadastraal eigenaar	Waterschap

Legger van de waterkeringen, katern: Peilscheiding B – voormalige landscheidingen

Verklaring leggerstaat van de peilscheidingen B

Code

Unieke codering van de peilscheiding. De code bestaat uit de drie letters PSB en de nummering. Her nummer geeft aan welk vak wordt bedoeld.

Hoogte (m)

Minimale hoogte van de kruin van de peilscheiding, ten opzichte van het naastgelegen peil, zoals gedefinieerd in de tabel.

Lengte (m)

De lengte van de peilscheiding, gemeten op de aslijn, in meters.

Kruinbreedte (m)

Minimale breedte van de kruin van de peilscheiding in meters, geldend op de voorgeschreven minimale hoogte. De opgenomen breedte ligt midden over de aslijn zoals op de kaart is weergegeven: de halve breedte ligt links hiervan, en de andere halve breedte rechts.

Talud (1:x)


De minimale taludhelling van de peilscheiding.

Onderhoudsplichtige Gewoon Onderhoud (GO)

De persoon of instantie verplicht tot het uitvoeren van het gewoon onderhoud zoals is opgenomen in de waterschapsverordening van HHSK.


Onderhoudsplichtige Buitengewoon Onderhoud (BO)


De persoon of instantie verplicht tot het uitvoeren van het gewoon onderhoud zoals is opgenomen in de waterschapsverordening van HHSK.












Esri Nederland, Community Map Contributors



Esri Nederland, Community Map Contributors



Esri Nederland, Community Map Contributors




Esri Nederland, Community Map Contributors



Esri Nederland, Community Map Contributors

Schaal	1:2.000	Status	ONTWERP
Formaat	A3	Versie	1.0
Datum	30-06-2026	Get.	MV




Esri Nederland, Community Map Contributors


Schaal	1:2.000	Status	ONTWERP
Formaat	A3	Versie	1.0
Datum	30-06-2026	Get.	MV





Esri Nederland, Community Map Contributors













Schaal	1:2.000	Status	ONTWERP
Formaat	A3	Versie	1.0
Datum	30-06-2026	Get.	MV





Esri Nederland, Community Map Contributors

Schaal	1:2.000	Status	ONTWERP
Formaat	A3	Versie	1.0
Datum	30-06-2026	Get.	MV



Esri Nederland, Community Map Contributors

Schaal	1:2.000	Status	ONTWERP
Formaat	A3	Versie	1.0
Datum	30-06-2026	Get.	MV




Schaal	1:2.000	Status	ONTWERP
Formaat	A3	Versie	1.0
Datum	30-06-2026	Get.	MV

Legger van de waterkeringen
Peilscheidingen B - voormalige landscheidingen

Kaart


19




Esri Nederland, Community Map Contributors


Schaal	1:2.000	Status	ONTWERP
Formaat	A3	Versie	1.0
Datum	30-06-2026	Get.	MV


Legger van de waterkeringen Peilscheidingen B - voormalige landscheidingen	
---	--




Esri Nederland, Community Map Contributors










Esri Nederland, Community Map Contributors




Esri Nederland, Community Map Contributors









Schaal	1:2.000	Status	ONTWERP
Formaat	A3	Versie	1.0
Datum	30-06-2026	Get.	MV













Schaal	1:2.000	Status	ONTWERP
Formaat	A3	Versie	1.0
Datum	30-06-2026	Get.	MV



Esri Nederland, Community Map Contributors

Schaal	1:2.000	Status	ONTWERP
Formaat	A3	Versie	1.0
Datum	30-06-2026	Get.	MV





Esri Nederland, Community Map Contributors



Esri Nederland, Community Map Contributors



Esri Nederland, Community Map Contributors

