Bijlage 1. OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

1. Besluit

Dit besluit gaat over de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een grondwateronttrekking en -lozing, en het lozen van bouwkuipwater tijdens de bouw van een fietsenkelder voor een nieuw OV-knooppunt nabij de Schipholweg in Haarlem. De aanvraag van 31 augustus 2026 is ingeschreven onder nummer 527930.

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluiten:

I. Een omgevingsvergunning te verlenen aan Combinatie OV-Knoop Haarlem VOF, Lange Dreef 13, 4131 NJ Vianen.

II. De omgevingsvergunning te verlenen voor:

- het gedurende 44 dagen onttrekken van freatisch grondwater door middel van open bemaling en verticale filters met een maximaal debiet van 65 m³ per uur en een maximaal totaal waterbezwaar van 36.225 m³ voor archeologisch onderzoek,
- het eenmalig lozen van bouwkuipwater na afloop van het uithardingsproces bij het toepassen van onderwaterbeton met een maximaal waterbezwaar van 21.100 m³ op oppervlaktewater;

ten behoeve de bouw van een fietsenkelder voor een nieuw OV-knooppunt nabij de Schipholweg, kadastraal perceel HLM02 Q 3495, HLM02 Q 3496, HLM02 Q 3497, in gemeente Haarlem.

III. De werkzaamheden staan op/in de geparafeerde bijlagen die bij dit besluit hoort:

- Bemalingsadvies met titel “Bemalingsadvies fietsenkelder”, d.d. 26-8-2026, kenmerk 10588-2425 versie 4.0, Combinatie OV-knoop Haarlem;
- Bemalingsplan met titel “OV-knooppunt Spaarnepoort Haarlem, fietsenkelder”, 802652-531 revisienummer 2.0, Van Kessel Bronbemaling BV;
- M.e.r.-aanmeldnotitie met titel “mer-beoordeling OV Knooppunt Haarlem Zuid”, d.d. 30 juni 2026, kenmerk 252699006 versie 1, Aveco de Bondt B.V.;
- MER-besluit, kenmerk 527930MER, Het Hoogheemraadschap van Rijnland.

IV. Voor de werkzaamheden gelden de voorschriften die onder nummer 3 staan.

Bij het nemen van dit besluit is gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening de Rijnlandse Keur (hierna: de Waterschapsverordening), de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die staan onder nummer 5 van deze omgevingsvergunning.

2. Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden besloten op,

Elektronisch getekend door Siegfried Veldkamp
op 23-09-2026

Janine Steenbergen,
Teamleider Bedrijfsbureau

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Graven, ophogen of aanvullen

1. Het werk dient te worden uitgevoerd zoals beschreven in:
    - Bemalingsadvies met titel "Bemalingsadvies fietsenkelder", d.d. 26-8-2026, kenmerk 10588-2425 versie 4.0, Combinatie OV-knoop Haarlem;
    - Bemalingsplan met titel "OV-knooppunt Spaarnepoort Haarlem, fietsenkelder", 802652-531 revisienummer 2.0, Van Kessel Bronbemaling BV.

2. Opname grondwaterstanden:
    - een nulstand/beginstand voorafgaande aan het in bedrijf stellen van de grondwateronttrekking;
    - één keer per dag in de eerste week van de bemaling;
    - gedurende de gehele periode dat de grondwateronttrekking in bedrijf is tweemaal per week;
    - nadat de grondwateronttrekking is stopgezet eenmaal per week tot de reguliere grondwaterstand weer is bereikt.
    - Deze moeten elke week worden doorgestuurd naar team Handhaving.

3. De verlaging van het grondwater ter plaatse van de ontgraving mag niet meer bedragen dan maximaal 0,30 m onder de ontgravingsdiepte. Nadat de gewenste verlaging is bereikt moet het bemalingsdebiet zodanig worden teruggebracht dat de verlaging niet verder toeneemt.

4. Het aanbrengen en weer verwijderen van de (retour)bemaling moet worden uitgevoerd conform Beoordelingsrichtlijnen SIKB 12000 en SIKB 2100 protocol 2101.

5. De peilbuizen moeten op zodanige diepte geplaatst worden dat de grondwaterstanden altijd kunnen worden gemeten en er een indicatie kan worden verkregen van de grondwaterstanden ter plaatse van de ontgravingen en binnen de invloedsfeer van de bemaling conform het bemalingsadvies en het bemalings-/monitoringsplan.

6. De houder zorgt voor de instandhouding en het optimaal functioneren van de meetpunten, zodat de betrouwbaarheid en continuïteit van de waarnemingen gewaarborgd blijft.

7. Als de actie-/alarmwaarde in een monitoringsbuis wordt onderschreden, moet de toezichthouder van Rijnland worden geïnformeerd en/of contact worden opgezocht via vergunningen@rijnland.net.

Lozing bouwkuipwater met onderwaterbeton

8. In het bouwkuipwater mogen geen stoffen voorkomen van zodanige aard en omvang, dat de lozing daarvan de kwaliteit van het oppervlaktewater aantast of schade toebrengt aan het leven in het water. Stoffen, die in de vergunningvoorschriften worden genoemd, mogen in de voorgeschreven concentraties en volgens de voorschriften worden geloosd.

9. In de bouwkuip dient ten tijde van het ontgraven tot het moment van leegpompen een wateroverhoogte te worden gehandhaafd van tenminste 20 cm ten opzichte van de stijghoogte van het diepe grondwater.

10. Bouwkuipwater, dat op oppervlaktewater wordt geloosd mag, gemeten ter plaatse van het lozingspunt, voor de hierna te noemen stoffen/parameters de daarbij vermelde waarde niet overschrijden:

stof/parameter		een steekmonster
a.	minerale olie	0,2 mg/l
b.	arseen	32 µg/l
c.	ijzer-totaal	5 mg/l
d.	chemisch zuurstofverbruik	75 mg/l
e.	onopgeloste stoffen	50 mg/l
f.	zuurgraad (pH)	6,5 ≤ pH ≤ 9,5

11. Het zuurstofgehalte van bedrijfsafvalwater, dat op oppervlaktewater wordt geloosd, mag de waarde van 5 mg/l niet onderschrijden.

12. Bouwkuipwater of bassinwater, dat moet worden geloosd moet voorafgaand aan het lozen onderzocht worden op de stoffen/parameters, genoemd in voorschrift 55 en de geleidbaarheid, door of namens de vergunninghouder. De resultaten hiervan moeten op het moment van lozen op het werk aanwezig te zijn.

13. Onderzoeksresultaten moeten in een overzichtelijk register worden opgenomen. Het register dient op het werk en voor Rijnland ter inzage aanwezig te zijn.

Meten en registreren onttrokken hoeveelheden grondwater

14. De onttrokken en geloosde debieten dienen te worden gemeten met een meetnauwkeurigheid van 95% (tenminste m3 indicatie).

15. De metingen worden in meetstaten bijgehouden. Deze meetstaten zijn op het werk aanwezig en worden op eerste verzoek ter inzage gegeven aan de controlerende ambtenaren van het hoogheemraadschap.

16. De watermeters moeten overeenkomstig de door de leverancier verstrekte voorschriften worden ingebouwd.

17. Meetinstrumenten moeten op een goed toegankelijke plaats geïnstalleerd worden zodanig dat de instrumenten goed afleesbaar zijn.

18. Bij vervanging van een meetinstrument wordt zowel de eindstand van het oude meetinstrument als de beginstand van het nieuwe meetinstrument geregistreerd. Op de meetstaat wordt, onder opgave van de datum, eveneens melding gemaakt van voorvallen die van invloed kunnen zijn op de meting.

19. De meetstaten worden minstens vijf jaar voor het hoogheemraadschap beschikbaar gehouden.

20. Het online in te vullen formulier en het te downloaden formulier is te benaderen via de link: https://www.rijnland.net/grondwaterjaaropgave.

21. Bij beëindiging van de onttrekking moet uiterlijk **5 werkdagen** na de beëindiging een afmelding van de grondwateronttrekking gedaan worden. U meldt deze informatie via grondwater@rijnland.net.

22. Binnen 1 maand na beëindiging van de onttrekking moeten de onttrokken hoeveelheden en de start- en einddatum worden gemeld op grondwater@rijnland.net.

23. Wanneer wordt afgeweken van de voorschriften m.b.t. onder meer uur- en/of jaardebiet, planning of geldigheidsduur, wijzigingen in de wijze van onttrekken, moet dit direct worden gemeld aan het hoofd van de afdeling VTH van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Algemene voorschriften

1. **Informeer Rijnland over de start van de werkzaamheden**
   Informeer Rijnland minstens 5 werkdagen voor het werk begint over de startdatum. Doe dit digitaal via www.rijnland.net/melden-start-einde-werkzaamheden of schriftelijk via postbus 156, 2300 AD in Leiden.

2. **Geef medewerkers van Rijnland toegang om te controleren**
   Medewerkers van Rijnland, zoals toezichthouders, krijgen toegang tot de activiteit, installaties en voorzieningen waarvoor deze vergunning geldt. De medewerkers krijgen daarbij alle informatie die ze nodig hebben.

3. **Zorg dat de vergunning aanwezig is op het werk**
   Deze omgevingsvergunning of een kopie is tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden aanwezig op het werk. De vergunning is direct beschikbaar als een medewerker van Rijnland er om vraagt.

4. **Informeer Rijnland over een wijziging van de activeiten**
   De vergunninghouder informeert Rijnland over een wijziging van de activiteiten. Dit doet u bij voorkeur via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag eisen.

5. **Wijzig de werkzaamheden als Rijnland dat vraagt**
   De vergunninghouder wijzigt de vergunde werkzaamheden als dijkgraaf en hoogheemraden daarom vragen. Dit kan gebeuren door werkzaamheden die Rijnland zelf uitvoert of door andere werkzaamheden die belangrijk zijn voor het watersysteem.

6. **Informeer Rijnland direct over een noodsituatie**
   a. Wordt door een noodsituatie of andere onverwachte nadelige gevolgen niet aan de vergunningsvoorschriften voldaan? Informeer het team Handhaving van Rijnland dan direct telefonisch via 0713063494. Informeer Rijnland daarna ook schriftelijk via vergunningen@rijnland.net.

b. Voer de maatregelen die Rijnland noemt direct uit.

7. **Onderhoud van installaties en voorzieningen**
   Zorg voor goed onderhoud van het werk, installaties en voorzieningen waarvoor deze omgevingsvergunning is verleend. Zorg ook dat alles steeds in een goede staat blijft.

8. **Een adreswijziging doorgeven**
   De vergunninghouder informeert het team Vergunningverlening van Rijnland schriftelijk over een verandering van zijn adres. Dit moet binnen 4 weken na de adreswijziging. Dit kan via mailto:vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.

9. **Een nieuwe vergunninghouder doorgeven**
   Deze vergunning geldt voor de vergunninghouder en de rechtsopvolger(s). Informeer Rijnland als er een nieuwe vergunninghouder (rechtsopvolger) komt. Dit moet ten minste 4 weken voor de rechtsopvolging gedaan worden. Dit staat in artikel 5.37, tweede lid, van de Omgevingswet.

   De vergunninghouder doet dit schriftelijk aan het team Vergunningverlening van Rijnland. Dit kan via mailto:vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.

10. **Intrekken van de omgevingsvergunning**
    Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen (en soms moeten) in bepaalde gevallen vergunningvoorschriften wijzigen of een vergunning intrekken. Dit staat in de artikelen 5.39, 5.40 en 18.10 van de Omgevingswet en 3.30 van de Waterschapsverordening.

    In het bijzonder wijzen wij u op de volgende mogelijkheden:
    a. Als een vergunning een jaar lang niet is gebruikt kunnen dijkgraaf en hoogheemraden de vergunning in trekken. In de vergunning kan een langere termijn dan een jaar staan. Dit volgt beide uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub b van de Omgevingswet.
    b. De vergunninghouder kan dijkgraaf en hoogheemraden vragen om de vergunning in te trekken. Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of dit mogelijk is. Dit volgt uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub c van de Omgevingswet.
    c. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning intrekken of de voorschriften van de vergunning wijzigen om dezelfde redenen als waarvoor ze de vergunning hadden kunnen weigeren. Dit staat in artikel 18.10, eerste lid, van de Omgevingswet en 3.30 van de Waterschapsverordening.
    d. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als in strijd met de vergunning of de daarvoor geldende wet- en regelgeving is of wordt gehandeld. Dit staat in artikel 18.10, eerste lid, van de Omgevingswet en 3.30 van de Waterschapsverordening. Na het intrekken van de vergunning verwijdert de vergunninghouder het werk waarvoor de vergunning is verleend. Dit mag ook namens de vergunninghouder worden gedaan.

e. De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. De vergunninghouder repareert ook mogelijke schade die is ontstaan. Dit geldt niet in een bijzondere situatie waarbij andere afspraken met Rijnland zijn gemaakt.

11. **Niet voldoen aan de vergunningvoorschriften**
Als de vergunninghouder het werk niet uitvoert volgens de voorschriften uit deze vergunning, dan kan Rijnland ingrijpen. Rijnland regelt dan zelf dat aan de voorschriften wordt voldaan. De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. Dit staat in artikel 61 van de Waterschapswet in samenhang met artikel 5:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

4. Wettelijke basis

In artikel 1.3 van de Waterschapsverordening staan de algemene doelen die gelden voor het beheergebied van Rijnland. De basis hiervoor is artikel 5.30 van de Omgevingswet. Voor deze doelen heeft Rijnland een directe taak en verantwoordelijkheid:

a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste voorkomen en als het nodig is beperken.
b. De chemische kwaliteit van het water en de ecologische kwaliteit van het water beschermen en verbeteren.
c. De goede werking van de afvalwaterzuiveringen en transportleidingen beschermen en verbeteren.
d. De maatschappelijke functies voor watersystemen waarmaken.
e. Meewerken aan een duurzaam en goed beheer en gebruik van het grondwater.

Een ander doel van de Waterschapsverordening is het beschermen van de goede werking van vaarwegen die Rijnland beheert.

Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of de werkzaamheden die in de vergunningaanvraag staan een risico vormen voor deze doelen. En of de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Bij het beoordelen van de vergunningaanvraag kijken dijkgraaf en hoogheemraden ook naar de regels uit de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening en de Algemene wet bestuursrecht.

5. Beoordeling vergunningaanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben de vergunningaanvraag als volgt beoordeeld:

- het gedurende 44 dagen onttrekken van freatisch grondwater door middel van open bemaling en verticale filters met een maximaal debiet van 65 m³ per uur en een maximaal totaal waterbezwaar van 36.225 m³ voor archeologisch onderzoek;
- het eenmalig lozen van bouwkuipwater na afloop van het uithardingsproces bij het toepassen van onderwaterbeton met een maximaal waterbezwaar van 21.100 m³ op oppervlaktewater;

ten behoeve van de bouw van een fietsenkelder voor een nieuw OV-knooppunt nabij de Schipholweg, kadastraal perceel HLM02 Q 3495, HLM02 Q 3496, HLM02 Q 3497, in gemeente Haarlem.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met hoofdstuk 12 *Onttrekken, retourneren en infiltreren van grondwater* van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- voor het onttrekken van grondwater met een debiet groter dan 35 m³/uur, 10.000 m³/maand of 30.000 m³/jaar in een (door Rijnland gedefinieerd) kwetsbaar gebied voor grondwateronttrekkingen is een vergunning nodig is; en
- de activiteit voldoet aan de regels uit hoofdstuk 12, paragraaf 12.2.2 *Beoordelen van de vergunningaanvraag*.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met Hoofdstuk 37 *Andere lozingen* van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- voor het lozen van stoffen, niet bedoeld in de hoofdstukken 20 tot en met 36 van de Waterschapsverordening, op een oppervlaktewaterlichaam is een vergunning nodig.
- de activiteit, ook door het stellen van aanvullende voorschriften in de vergunning, voldoet aan de regels uit hoofdstuk 37 Andere lozingen.

Toelichting

<u>Grondwateronttrekking</u>

In het besluit met documentnummer 527930MER van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland inzake de vormvrije mer-beoordeling voor een grondwateronttrekking de bouw van een fietsenkelder voor een nieuw OV-knooppunt nabij de Schipholweg in Haarlem, is onder meer opgenomen:

Ad 1. Kenmerken van de activiteit

De voorgenomen activiteit betreft het doen van archeologisch onderzoek en het droog ontgraven van de veenlaag in de hoofdkuip ten behoeve van de aanleg van een fietsenkelder. De maaiveldhoogte is ongeveer gelijk aan NAP +0,8 m. De ontgraving heeft een afmeting van circa 94 m bij 42 m en een te bemalen oppervlakte van circa 3.800 m². De maximale ontgravingsdiepte is gelijk aan NAP -4,0 m. Daarvoor is een maximale grondwaterstandsverlaging nodig tot NAP -4,5 m. De bouwkuip bevat een damwandconstructie tot een diepte van NAP -16,8 m.

Om het werk in den droge te kunnen uitvoeren, is gedurende een periode van maximaal 44 dagen een bemaling in het freatisch pakket en in de tussenliggende zandlaag van maximaal 65

m³ per uur nodig middels verticale filters. Het totale waterbezwaar is maximaal gelijk aan 36.225 m³. Het onttrokken grondwater wordt geloosd op het oppervlaktewater.

Ad 2. Plaats van de activiteit

De onttrekking vindt plaats ter plaatse van de Schipholweg in Haarlem. De locatie ligt in een stedelijk gebied. De nabije omgeving bestaat uit wegen, stedelijk groen en bebouwing. De bebouwing is gelegen aan de noordzijde van de projectlocatie, sportvelden en groen aan de zuidzijde. Op ongeveer 40 meter ten westen van de locatie is een waterkering aanwezig.

De maaiveldhoogte is ongeveer gelijk aan NAP +0,8 m. De deklaag bestaat vanaf maaiveld tot circa NAP -1,8 m uit een zandige ophooglaag. Daaronder bevindt zich tot circa NAP -2,8 m à NAP -3,3 m een veenlaag. Onder deze veenlaag ligt tot circa NAP -10,9 m een zandpakket, aangeduid als de tussenliggende zandlaag. Tussen circa NAP -10,9 m en NAP -14,0 m bevindt zich een waterremmende wadzandlaag, bestaande uit sterk zandige klei en dun gelaagd, siltig zand. Hieronder bevindt zich het eerste watervoerend pakket, dat uit zand bestaat.

De gemiddeld hoge grondwaterstand (GHG) zit op circa NAP -0,4 m en de gemiddeld lage grondwaterstand (GLG) is vastgesteld op NAP -1,0 m. De stijghoogte in de tussenzandlaag en het eerste watervoerend pakket is ongeveer gelijk aan de freatische grondwaterstanden.

Ad 3. De kenmerken van het potentiële effect van de activiteit

<u>Het invloedsgebied</u>
Het freatische invloedsgebied in een GLG-situatie (begrensd door de 5-centimeterverlagingslijn) reikt maximaal tot 150 meter buiten de bouwkuip. Het invloedsgebied van de spanningsbemaling in het tussenzandpakket en het eerste watervoerend pakket reikt tot een afstand van circa 175 meter.

<u>Zettingen</u>
Belendingen in de directe omgeving van de werklocatie staan op betonnen palen. Verder afgelegen en ten noorden zijn binnen de invloedszone panden aanwezig welke op houten met betonnen opzetters zijn gefundeerd. Hier zijn grondwaterstandverlagingen berekend tussen de 15 en 5 cm onder GLG. Gezien deze geringe verlagingen in combinatie van met de paalfundering worden er als gevolg van eventuele geringe zettingen geen nadelige gevolgen verwacht voor deze bebouwing.

Ter plaatse van de waterkering bedraagt de berekende grondwaterstandsverlaging maximaal circa 5 cm. Deze verlaging leidt naar verwachting niet tot zettingen. De kering wordt tijdens de bemalingsperiode aanvullend gevolgd met zettingsmetingen.

<u>Omliggend groen</u>
De bemaling kan leiden tot een tijdelijke verlaging van de freatische grondwaterstand bij bomen nabij de brug over het Spaarne. Ten opzichte van de representatief hoge grondwaterstand kan de verlaging bij deze bomen maximaal circa 25 cm bedragen. De grondwaterstand wordt ter plaatse gemonitord. Als de grondwaterstand daalt tot beneden NAP -1,1 m, worden de betreffende bomen actief bewaterd met zuurstofrijk water. Met deze maatregelen worden belangrijke nadelige gevolgen voor het omliggende groen voorkomen.

<u>Houten palen</u>
In de Gouwstraat staat bebouwing uit omstreeks 1931 die deels is gefundeerd op houten palen met betonopzetters. Het niveau van het funderingshout is ingeschat op circa NAP -1,50 m. In een RLG-situatie wordt ter plaatse een grondwaterstand van circa NAP -0,90 m berekend. Daarmee blijft de grondwaterstand ongeveer 0,60 m boven het ingeschatte niveau van het funderingshout. Droogstand van de houten palen wordt daarom niet verwacht. De

grondwaterstand wordt ter plaatse gemonitord om tijdig te kunnen ingrijpen wanneer de verlaging groter blijkt dan vooraf berekend.

Overige effecten
Daarnaast worden er minimale tot verwaarloosbare effecten verwacht op:
- *landbouw;*
- *natuur;*
- *het zoet/brak-grensvlak;*
- *overige grondwateronttrekkingen;*
- *WKO-systemen.*

Monitoring
Op de projectlocatie en in de omgeving zullen de grondwaterstanden worden gemonitord. Er worden in het gebied 11 nieuwe peilbuizen geplaatst en 6 bestaande peilbuizen gebruikt. Hiermee bestaat het beschreven monitoringsnetwerk uit in totaal 17 peilbuizen met filters in de ophooglaag, de tussenliggende zandlaag en het eerste watervoerend pakket. Met het hanteren van waarschuwings- en grenswaarden wordt ondervangen dat er niet meer wordt onttrokken, dieper wordt verlaagd en grotere effecten ontstaan in de omgeving dan vooraf in het bemalingsadvies is beschouwd.

Lozen water uit bouwkuipen met onderwaterbeton

Het eenmalig lozen van bouwkuipwater uit een bouwkuip, na afloop van het uithardingsproces bij het toepassen van onderwaterbeton, is vergunningplichtig op grond van artikel 37.1 van de Waterschapsverordening. De lozing van het bouwkuipwater op de aanwezige watergang zal naar verwachting niet voor problemen in het watersysteem zorgen. Dit gaat plaatsvinden met een maximaal waterbezwaar van 21.100 m³. Door te voldoen aan de gestelde voorwaarden in de vergunning leidt de lozing niet tot problemen voor de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater.

Conclusie

De activiteiten uit de vergunningaanvraag voldoen aan de regels van de Waterschapverordening. Dijkgraaf en hoogheemraden verlenen daarom de omgevingsvergunning.

6. Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de inhoud van deze vergunning, of is de vergunning onduidelijk? Neem dan eerst contact op met het Klant Contact Team via (071) 306 35 35. U kunt dan meer uitleg krijgen over de vergunning. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Rijnland heeft als waterschap alleen een directe taak en verantwoordelijkheid voor het waterdeel van de fysieke leefomgeving. Rijnland kan niet reageren op bezwaren die over iets anders gaan. Zulke bezwaren kunnen dan ook niet zorgen voor een verandering van deze vergunning.

Een bezwaarschrift indienen

Wilt u een bezwaarschrift indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn. Dat is uiterlijk zes weken na de datum waarop Rijnland deze vergunning heeft bekend gemaakt. De bekendmaking gebeurt door toezending of uitreiking van deze vergunning aan de aanvrager.

U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

- Op papier. Het adres is: dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Schrijf bovenaan de brief en op de envelop: “Bezwaarschrift”.

- Digitaal via het digitaal loket ‘Mijn Rijnland’ op onze website: www.rijnland.net. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening nodig: DigiD voor particulieren, of eHerkenning voor bedrijven.

In uw bezwaarschrift staat minimaal:

- Uw naam en adres;
- De datum van uw bezwaarschrift;
- Het nummer van deze vergunning. U kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen;
- De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning;
- Uw handtekening.

U kunt ook pro forma bezwaar maken. U laat dan op tijd weten dat u het niet eens bent met deze vergunning. De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning voert u dan later aan. Rijnland stuurt u daarover een brief.

U moet ook een machtiging toevoegen als u een bezwaarschrift schrijft namens iemand anders.

Meer informatie over bezwaar maken vindt u op onze website: www.rijnland.net/bezwaar.

De werking van de vergunning tijdelijk laten stoppen

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft de vergunning geldig. Vindt u dat de gevolgen van de vergunning voor u zo groot zijn dat u de uitkomst van de bezwaarprocedure niet kunt afwachten? Dan kunt u de rechter vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen. U vraagt daarmee om de werking van de vergunning tijdelijk te stoppen.

U vraagt om een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag). Dit kost u geld, en kan pas nadat u bezwaar heeft gemaakt. De rechter oordeelt of de werking van de vergunning tijdelijk wordt gestopt.

Particulieren kunnen ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Bijlage 2. LOZING EN HEFFING

Regels lozen grondwater bij ontwatering in oppervlaktewater

Deze regels gelden voor de lozing:

1. Het gehalte aan onopgeloste stoffen is niet hoger dan 50 mg per liter.
2. U heeft een zorgplicht. Dit betekent dat u netjes en zorgvuldig werkt, waardoor verontreinigingen zo min mogelijk in het oppervlaktewater terecht komen.

De regels hierover vindt u onder *Artikel 20.2*, https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR702806.

Heffing betalen BSGR

Voor het lozen van grondwater in oppervlaktewater en het riool betaalt u heffing aan Rijnland. U krijgt hiervoor een aanslag van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). Meer informatie vindt u op de website van het BSGR: www.BSGR.nl.
Ter indicatie: Voor 2026 geldt het tarief voor de waterschapsbelasting €95,87 per vervuilingseenheid (ve). Bij een lozing van minder dan 625 m3 grondwater wordt 1 ve in rekening gebracht, bij een lozing tussen 625 m3 en 3125 m3 wordt 3 ve in rekening gebracht en bij een lozing van meer dan 3125 m3 wordt per m3 geloosd grondwater 0,0016 ve in rekening gebracht. Voorbeeld: bij een lozing van 5000 m3 grondwater wordt 5000*0,0016 ofwel 8,0 ve in rekening gebracht.

Het water dat niet wordt geretourneerd dient apart te worden gemeten en geregistreerd. Dit omdat hierover de bovenstaande heffing wordt berekend.

Grondwaterheffing Provincie Noord-Holland

Als u meer dan 25.000 m^3 grondwater per jaar onttrekt dan zal de Provincie Noord-Holland op grond van de Grondwaterheffingsverordening een aanslag aan u opleggen.

Toestemming andere overheden

Ik adviseer u om ook contact op te nemen met gemeente, omgevingsdienst en de provincie om te controleren of u toestemming nodig heeft voor uw activiteiten. Zo voorkomt u dat uw werk vertraging oploopt. Als de werkzaamheden plaatsvinden in een gebied dat valt onder de Provinciale milieuverordening (PMV) dan is het nodig contact op te nemen met de Omgevingsdienst.

Waar staan de regels in de wet

- Grondwateronttrekkingen: in *Hoofdstuk 12* van de *Waterschapsverordening*, kunt u meer lezen over deze regels: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR702806.
- Lozen van grondwater: *Artikel 20.1* en *20.2* van bovenstaande link.
- Debietmetingen: in artikel 6.11 van het *Waterbesluit*. Dit besluit vindt u via www.wetten.nl.