BIJLAGE 1 OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

Op 3 juli 2026 ontving ik uw aanvraag voor een *omgevingsvergunning* voor een wateractiviteit. De vergunningaanvraag gaat over het onttrekken van grondwater tijdens het aanleggen van middenspanningskabels in de omgeving van Galgweg 2 te Hazerswoude-Dorp. Uw aanvraag is bij ons ingeschreven onder zaaknummer *527210*.
Houdt u zich bij de werkzaamheden aan de voorschriften uit de vergunning, zie onder nummer 3 *Voorschriften*.

1. Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluiten:

I. Een omgevingsvergunning te verlenen aan Liander N.V., Utrechtseweg 68, 6812 AH Arnhem.

II. De omgevingsvergunning te verlenen voor:

- het gedurende circa 16 weken onttrekken van grondwater door middel van drainbemaling, open bemaling en waar nodig zwaartekrachtbemaling vanuit de deklaag met een debiet van maximaal 8 m³ per uur en een maximaal waterbezwaar van 15360 m³.

III. De volgende twee geparafeerde bijlagen maken onderdeel uit van dit besluit:

- Bemalingsadvies, Project NuRijnland - Onderzoeken - Extern - 05 Hazerswoude Galgweg, projectnummer 250221600 referentie 250221600_AdB_RAP_0001_v2.0 d.d. 24 augustus 2026, ontvangen 26 augustus 2026;
- MER-aanmeldnotitie, Meerwerk (vormvrije) m.e.r. aanmeldnotitie Galgweg van Aveco de Bondt, kenmerk/projectnummer 267424, referentie 267424_AdB_MEM_0001_v1.0, d.d. 25 augustus 2026, ontvangen 19 september 2026;
- MER-besluit d.d. 5 oktober 2026 met zaaknummer 527210 van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland inzake de mer-beoordeling vanwege een grondwateronttrekking ten behoeve van het aanleggen van kabeltracés in de omgeving van de Galgweg te Hazerswoude-Dorp.

IV. Voor de activiteiten gelden de voorschriften die onder nummer 3 staan.

Bij het nemen van dit besluit is gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening de Rijnlandse Keur (hierna: de Waterschapsverordening), de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die staan onder nummer 5 van deze omgevingsvergunning.

2. Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden besloten op,

Elektronisch getekend door Janine Steenbergen
op 05-10-2026

Mvr. J. Steenbergen
Teamleider Bedrijfsbureau

Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Bemaling en monitoring

1. De bemaling en monitoring van de grondwaterstanden en overige omgevingsaspecten moeten worden uitgevoerd conform de uitgangspunten in het:

    - Bemalingsadvies, Project NuRijnland - Onderzoeken - Extern - 05 Hazerswoude Galgweg, projectnummer 250221600 referentie 250221600_AdB_RAP_0001_v2.0 d.d. 24 augustus 2026, ontvangen 26 augustus 2026.

2. De freatische grondwaterstand in de deklaag mag tot maximaal **30 cm** beneden de werkvloer worden verlaagd. Nadat de gewenste verlaging is bereikt, moet het bemalingsdebiet zodanig worden teruggebracht dat de verlaging niet verder toeneemt.

3. Indien de benodigde grondwaterstandverlaging niet kan worden behaald, moet dit direct worden gemeld aan hoofd van de afdeling Handhaving. Het graven moet dan onmiddellijk worden gestaakt en de bouwput moet onder water worden gezet of aangevuld worden met de uitkomende grond.

4. Het aanbrengen en weer verwijderen van de verticale filters en peilbuizen moet worden uitgevoerd conform Beoordelingsrichtlijnen SIKB 12000 en SIKB 2100 protocol 2101.

5. Opname grondwaterstanden en stijghoogten:

    - gedurende een week voorafgaande aan het in bedrijf stellen van de grondwateronttrekking: 1 keer per week;
    - na start van de bemaling: gedurende het project, 1 keer per dag;
    - nadat de grondwateronttrekking is stopgezet eenmaal per week tot de reguliere grondwaterstand weer is bereikt.

6. De peilbuizen moeten op zodanige diepte geplaatst worden dat de grondwaterstanden altijd kunnen worden gemeten en er een indicatie kan worden verkregen van de grondwaterstanden/stijghoogten ter plaatse van de ontgravingen binnen de invloedsfeer van de bemaling conform bemalingsadvies en het bemalings- en monitoringsplan.

7. Als de actie-/alarmwaarde in een monitoringsbuis wordt onderschreden of overschreden (bij retourbemaling), moet Rijnland worden geïnformeerd.

8. De houder zorgt voor de instandhouding en het optimaal functioneren van de meetpunten, zodat de betrouwbaarheid en continuïteit van de waarnemingen gewaarborgd blijft.

7. Als de onttrekkingsputten buiten werking worden gesteld:

   - moet dit door de houder direct worden gemeld aan het hoogheemraadschap;
   - moet de houder er zorg voor te dragen dat de putten, die tot de inrichting behoren, op een zodanige wijze worden afgesloten, respectievelijk worden afgedicht, dat verontreiniging van grondwater wordt voorkomen;
   - moet het afdichten of afwerken van de onttrekkingsputten- en/of retourputten gebeuren middels het toepassen van bentoniet of een vergelijkbaar materiaal;
   - moeten afsluitende lagen worden hersteld.

Meet- en Registratieverplichting

8. De onttrokken, geloosde en geretourneerde debieten moeten per deellocatie en bij worden gemeten met een meetnauwkeurigheid van 95% (tenminste m^3 indicatie).

9. De watermeters moeten overeenkomstig de door de leverancier verstrekte voorschriften worden ingebouwd.

10. Meetinstrumenten moeten op een goed toegankelijke plaats geïnstalleerd worden zodanig dat de instrumenten goed afleesbaar zijn.

11. Voor de aanvang van de bemaling moeten de beginstanden van de watermeters zijn geregistreerd. Daarna moet de stand van de watermeters, tot het beëindigen van de bemaling, conform het monitoringsplan worden geregistreerd.

12. Deze waarnemingen moeten ook op het werk aanwezig zijn en ter inzage gegeven worden aan de controlerende ambtenaren van het hoogheemraadschap.

13. Bij vervanging van een meetinstrument wordt zowel de eindstand van het oude meetinstrument als de beginstand van het nieuwe meetinstrument geregistreerd. Op de meetstaat wordt, onder opgave van de datum, eveneens melding gemaakt van voorvallen die van invloed kunnen zijn op de meting.

14. De meetstaten worden minstens vijf jaar voor het hoogheemraadschap beschikbaar gehouden.

15. Uiterlijk **5 werkdagen** na beëindiging van de werkzaamheden moet een afmelding van de grondwateronttrekking gedaan worden. U meldt deze informatie via https://www.rijnland.net/uw-loket/vergunningen/uw-werk-gaat-van-start/antwoordkaart-melding-werk-gereed.

16. Binnen 1 maand na beëindiging van de werkzaamheden moeten de onttrokken hoeveelheden en de start- en einddatum worden gemeld op rhttps://www.rijnland.net/grondwaterjaaropgave.

Algemene voorschriften

1. Informeer Rijnland over de start van de werkzaamheden
   Informeer Rijnland minstens 5 werkdagen voor het werk begint over de startdatum. Dit doet u via https://www.rijnland.net/regels-op-een-rij/vergunningen/informatie-doorgeven-aan-rijnland/melding-start-werkzaamheden/ of via https://omgevingswet.overheid.nl/home.

2. Geef toezichthouders van Rijnland toegang om te controleren
   Toezichthouders van Rijnland krijgen toegang tot de activiteit, installaties en voorzieningen waarvoor deze vergunning geldt. De medewerkers krijgen daarbij alle informatie die ze nodig hebben.

3. Zorg dat de vergunning aanwezig is op het werk
   Deze omgevingsvergunning of een kopie is tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden aanwezig op het werk. De vergunning is direct beschikbaar als een medewerker van Rijnland er om vraagt.

4. Informeer Rijnland over een wijziging van de activiteiten
   De vergunninghouder informeert Rijnland over een wijziging van de activiteiten. Dit doet u via https://omgevingswet.overheid.nl/home

5. Wijzig de werkzaamheden als Rijnland dat vraagt
   De vergunninghouder wijzigt de vergunde werkzaamheden als dijkgraaf en hoogheemraden daarom vragen. Dit kan gebeuren door werkzaamheden die Rijnland zelf uitvoert of door andere werkzaamheden die belangrijk zijn voor het watersysteem.

6. Informeer Rijnland direct over een noodgeval (ongewoon voorval)
   a. Wordt door een ongewoon voorval of andere onverwachte nadelige gevolgen niet aan de vergunningsvoorschriften voldaan? Informeer het team Vergunningverlening van Rijnland dan direct telefonisch via 071-3063494. Informeer Rijnland daarna ook schriftelijk via vergunningen@rijnland.net.
   b. Voer de maatregelen die Rijnland noemt direct uit.

7. Onderhoud van installaties en voorzieningen
   Zorg voor goed onderhoud van het werk, installaties en voorzieningen waarvoor deze omgevingsvergunning is verleend. Zorg ook dat alles steeds in een goede staat blijft.

8. Een adreswijziging doorgeven
   De vergunninghouder informeert het team Vergunningverlening van Rijnland schriftelijk over een verandering van zijn/haar adres. Dit moet binnen 4 weken na de adreswijziging. Dit kunt u het beste doen via https://omgevingswet.overheid.nl/home. U kunt de adreswijziging ook per post melden. Stuur uw brief naar Postbus 156, 2300 AD Leiden.

9. Een nieuwe vergunninghouder doorgeven
   Deze vergunning geldt voor de vergunninghouder en de rechtsopvolger(s). Informeer Rijnland als er een nieuwe vergunninghouder (rechtsopvolger) komt. Dit moet ten minste 4 weken voor de rechtsopvolging gedaan worden. Dit staat in artikel 5.37, tweede lid, van de Omgevingswet. Dit kunt u het beste doen via https://omgevingswet.overheid.nl/home.

10. Intrekken van de omgevingsvergunning
    Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen (en soms moeten) in bepaalde gevallen vergunningvoorschriften wijzigen of een vergunning intrekken. Dit staat in de artikelen 5.39, 5.40 en 18.10 van de Omgevingswet en artikel 3.30 van de Waterschapsverordening.

    In het bijzonder wijzen wij u op de volgende mogelijkheden:

a. Als een vergunning een jaar lang niet is gebruikt kunnen dijkgraaf en hoogheemraden de vergunning intrekken. In de vergunning kan een langere termijn dan een jaar staan. Dit volgt beide uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub b van de Omgevingswet.
b. De vergunninghouder kan dijkgraaf en hoogheemraden vragen om de vergunning in te trekken. Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of dit mogelijk is. Dit volgt uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub c van de Omgevingswet.
c. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als in strijd met de vergunning of de daarvoor geldende wet- en regelgeving is of wordt gehandeld. Dit staat in de artikelen 18.10, eerste lid, van de Omgevingswet en 3.30 van de Waterschapsverordening.

Na het intrekken van de vergunning verwijdert de vergunninghouder het werk waarvoor de vergunning is verleend. Dit mag ook namens de vergunninghouder worden gedaan.
De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. De vergunninghouder repareert ook mogelijke schade die is ontstaan. Dit geldt niet in een bijzondere situatie waarbij andere afspraken met Rijnland zijn gemaakt

11. Niet voldoen aan de vergunningvoorschriften
Als de vergunninghouder het werk niet uitvoert volgens de voorschriften uit deze vergunning, dan kan Rijnland ingrijpen. Rijnland regelt dan zelf dat aan de voorschriften wordt voldaan. De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. Dit staat in artikel 61 van de Waterschapswet in samenhang met artikel 5:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

3. Wettelijke basis

In artikel 1.3 van de Waterschapsverordening staan de algemene doelen die gelden voor het beheergebied van Rijnland. De basis hiervoor is artikel 5.30 van de Omgevingswet. Voor deze doelen heeft Rijnland een directe taak en verantwoordelijkheid:

a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste voorkomen en als het nodig is beperken.
b. De chemische kwaliteit van het water en de ecologische kwaliteit van het water beschermen en verbeteren.
c. De goede werking van de afvalwaterzuiveringen en transportleidingen beschermen en verbeteren.
d. De maatschappelijke functies voor watersystemen waarmaken.
e. Meewerken aan een duurzaam en goed beheer en gebruik van het grondwater.

Een ander doel van de Waterschapsverordening is het beschermen van de goede werking van vaarwegen die Rijnland beheert.
Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of de werkzaamheden die in de vergunningaanvraag staan een risico vormen voor deze doelen. En of de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Bij het beoordelen van de vergunningaanvraag kijken dijkgraaf en hoogheemraden ook naar de regels uit de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening en de Algemene wet bestuursrecht.

4. Beoordeling vergunningaanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben de vergunningaanvraag als volgt beoordeeld:

- het gedurende circa 16 weken onttrekken van grondwater door middel van drainbemaling, open bemaling en waar nodig zwaartekrachtbemaling vanuit de deklaag met een debiet van maximaal 8 m³ per uur en een maximaal waterbezwaar van 15360 m³.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met Hoofdstuk 12 Onttrekken, retourneren en infiltreren van grondwater van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- voor een activiteit die invloed kan hebben op de freatische grondwaterstand in de kernzone of beschermingszone van een waterkering is een vergunning nodig; en
- de activiteit, ook door het stellen van aanvullende voorschriften in de vergunning, voldoet aan de regels uit hoofdstuk 12 Onttrekken, retourneren en infiltreren van grondwater en paragraaf 12.2.2 Beoordelen van de vergunningaanvraag.

In het besluit d.d. 5 oktober 2026 met zaaknummer 527210 van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland inzake de mer-beoordeling vanwege een grondwateronttrekking ten behoeve van het aanleggen van kabeltracés in de omgeving van de Galgweg te Hazerswoude-Dorp, hierin is onder meer opgenomen:

dat gezien het bereik en de omvang van de bemaling en de resultaten van de verrichte studies dat het niet noodzakelijk is om voor deze onttrekking een formele mer-beoordeling uit te voeren.

Op basis van het Bemalingsadvies zoals genoemd in hoofdstuk 1 van dit besluit (Project NuRijnland - Onderzoeken - Extern - 05 Hazerswoude Galgweg, projectnummer 250221600 referentie 250221600_AdB_RAP_0001_v2.0) en MER-aanmeldnotitie, Meerwerk (vormvrije) m.e.r. aanmeldnotitie Galgweg van Aveco de Bondt, kenmerk/projectnummer 267424, referentie 267424_AdB_MEM_0001_v1.0, d.d. 25 augustus 2026 wordt verwacht dat de activiteit geen nadelige invloed of merkbaar effect heeft op:

- rijksmonumenten;
- strategisch zoet grondwatervoorraden;
- archeologische waarden en objecten;
- natuurgebieden;
- aanwezige bodemenergiesystemen;
- onttrekkingen van derden;
- aanwezige grondwaterverontreinigingen.

Bovendien vindt monitoring van de grondwaterstanden en stijghoogte op zowel de projectlocatie, als ook in de directe omgeving plaats.

Ad 1. Kenmerken van de activiteit
De voorgenomen activiteit betreft een bemaling ten behoeve van de aanleg van middenspanningskabels in de omgeving van de Galgweg te Hazerswoude-Dorp in de gemeente Alphen aan den Rijn. Het betreft het drooghouden van kabelsleuven over een traject van circa 15 kilometer. De breedte van de sleuven bedraagt circa 0,5 meter en gaat tot een diepte van 0,9 meter minus maaiveld en op particulier terrein 1,3 meter minus maaiveld. Voor het drooghouden van de sleuf wordt uitgegaan van een ontwateringsdiepte van respectievelijk 1,2 meter minus maaiveld en 1,6 meter minus maaiveld. Het maaiveld zelf ligt gemiddeld op –1,2 meter onder NAP (hoogste NAP -0,3 meter en laagste NAP -1,7 meter). De geschatte aanlegsnelheid is 100 meter per dag.
Om het werk in den droge te kunnen uitvoeren, is gedurende een periode van maximaal 16 weken een bemaling van maximaal 15.360 m^3 uit het freatisch pakket nodig. Het onttrekkingsfilter is in zijn geheel geperforeerd over een lengte van drie meter. De onderkant van de filters liggen op NAP -3,3 meter (bij een maaiveldhoogte van NAP -0,3 meter) en NAP -4,7 meter (bij een maaiveldhoogte van NAP -1,7 meter). De bemaling vindt plaats door middel van open en horizontale bemaling en waar nodig wordt zwaartekrachtbemaling toegepast. Het maximale debiet bedraagt 8 m^3 per uur. Het onttrokken freatisch grondwater wordt geloosd op het oppervlaktewater direct langs het tracé.

Ad 2. Plaats van de activiteit
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de gemeente Alphen aan den Rijn in overwegend agrarisch poldergebied met verspreide bebouwing en infrastructuur. Het tracé ligt grotendeels langs bestaande wegen en landbouwpercelen.
Het geohydrologisch onderzoek geeft aan dat de bodem bestaat uit een circa 12 meter dik pakket van klei- en veenlagen. De grondwaterstand ligt gemiddeld op NAP -2,5 meter.
Het freatische invloedsgebied reikt tot maximaal 20 meter vanaf de onttrekkingslocatie, afhankelijk van waar op het tracé gewerkt wordt. Binnen en nabij de invloedssfeer van de bemaling bevinden zich verspreid enkele woonboerderijen, bedrijfsgebouwen en agrarische bebouwing. Een deel van deze bebouwing dateert van vóór 1900, waaronder het Rijksmonument aan de Gemeneweg 24 en de gebouwen aan de Gemeneweg 20 (bouwjaar 1841). Het merendeel van de overige bebouwing is gebouwd na 1970.

Een groot deel van de werkzaamheden vinden plaats binnen de beschermings- en kernzone van een regionale kering. Op veel locaties langs de kering wordt de kabel aangelegd via een gestuurde boring onder de waterkering.
Voor de werkzaamheden langs de Gemeneweg en Galgweg is echter sprake van open ontgraving parallel aan de kering.

Ad 3. De kenmerken van het potentiële effect van de activiteit

Waterkering
Een groot deel van de werkzaamheden vinden plaats binnen de beschermings- en kernzone van een regionale kering. Op veel locaties langs de kering wordt de kabel aangelegd via een gestuurde boring onder de waterkering.

Hierdoor zullen de bemalingswerkzaamheden leiden tot een beperkte verlaging van de grondwaterstand in de kering. Naar verwachting wordt de grondwaterstand op deze locaties niet verlaagd beneden de laagst gemeten grondwaterstand die van nature kunnen optreden. Hierdoor worden geen relevante zettingen verwacht. Als er enige zetting optreedt dan zijn deze zettingen zeer beperkt en vinden deze voornamelijk plaats parallel aan de waterkering, waardoor geen relevante zettingen in de kering worden verwacht.

Bebouwing
Uit de berekeningen blijkt dat de invloedssfeer van de bemaling beperkt blijft tot circa 20 meter en er niet wordt verlaagd beneden de laagst gemeten grondwaterstand (LGG), waardoor ter plaatse van de aanwezige bebouwing geen relevante grondwaterstandsverlagingen en daarmee geen zettingsschade wordt verwacht. In de omgeving van het tracé bevindt zich een rijksmonument. Gezien de beperkte invloedssfeer van de bemaling en de afstand tot de werkzaamheden worden geen negatieve effecten op het monument of andere cultuurhistorische waarden verwacht.

Effecten op landbouw en bomen
De bemalingswerkzaamheden vinden plaats langs de weg/aan de randen van enkele landbouwpercelen. Omdat de grondwateronttrekking beperkt is en het water weer terug geloosd wordt in de aangrenzende oppervlaktewateren, is er zeer beperkt sprake van een negatief effect op de landbouw.

Brak-zoutgrensvlak
Op basis van beschikbare grondwatergegevens wordt in het dieptetraject tussen circa NAP -10 m en NAP -25 m nog zoet grondwater aangetroffen. De bemalingswerkzaamheden zijn relatief ondiep en beïnvloeden uitsluitend de bovenste freatische bodemlagen tot ongeveer NAP -7,0 m. De onderliggende watervoerende pakketten worden hierdoor niet beïnvloed. Als gevolg hiervan is er geen risico op zoutwateropkegeling of een verschuiving van het brak-zoutgrensvlak. Negatieve effecten op landbouw, natuur of oppervlaktewater als gevolg van verzilting zijn daarom uitgesloten.

KRW-waterlichaam
Binnen het invloedsgebied van de werkzaamheden bevindt zich een KRW-waterlichaam ter hoogte van het Oostvaartpad langs de N11 (onderdeel van het Oude Rijn-systeem). Gezien het tijdelijke karakter van de bemaling, de relatief geringe onttrekkingsdebieten, de beperkte lozingsduur en het feit dat het te lozen water dient te voldoen aan de geldende kwaliteitseisen van de Waterschapsverordening van Rijnland, zijn belangrijke nadelige gevolgen voor de chemische en ecologische toestand van het KRW-waterlichaam uitgesloten. Van een verslechtering als bedoeld in de Kaderrichtlijn Water is geen sprake. Daarom vormt het aanwezige KRW-waterlichaam geen belemmering voor de voorgenomen activiteit.

Monitoring
De grondwaterstanden worden gedurende de bemaling gemonitord door middel van peilbuizen om te bepalen of de grondwaterstand niet lager komt dan de verwachte verlagingen. Alle monitoringspeilbuizen zijn voorzien van alarm- en grenswaarden. Bij verlagingen onder deze waarden worden maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de verlaging niet verder toeneemt.

Conclusie
De activiteiten uit de vergunningaanvraag voldoen aan de regels van de Waterschapverordening. Dijkgraaf en hoogheemraden verlenen daarom de omgevingsvergunning.

5. Bezwaarprocedure

Bent u het niet eens met de inhoud van deze vergunning, of is de vergunning onduidelijk? Neem dan eerst contact op met het Klant Contact Team (071) 306 34 94. U kunt dan meer uitleg krijgen over de vergunning. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Rijnland heeft als waterschap alleen een directe taak en verantwoordelijkheid voor het waterdeel van de fysieke leefomgeving. Rijnland kan niet reageren op bezwaren die over iets anders gaan. Zulke bezwaren kunnen dan ook niet zorgen voor een verandering van deze vergunning.

Een bezwaarschrift indienen

Wilt u een bezwaarschrift indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn. Dat is uiterlijk zes weken na de datum waarop Rijnland deze vergunning heeft bekend gemaakt. De bekendmaking gebeurt door toezending of uitreiking van deze vergunning aan de aanvrager.
U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

- Op papier. Het adres is: dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Schijf bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".
- Digitaal via het digitaal loket 'Mijn Rijnland' op onze website: www.rijnland.net. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening nodig: DigiD voor particulieren, of eHerkenning voor bedrijven.

In uw bezwaarschrift staat minimaal:

- Uw naam en adres
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze vergunning. U kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning
- Uw handtekening

U kunt ook pro forma bezwaar maken. U laat dan op tijd weten dat u het niet eens bent met deze vergunning. De reden waarom u het n iet eens bent met deze vergunning voert u dan later aan. Rijnland stuurt u daarover een brief. U moet ook een machtiging toevoegen als u een bezwaarschrift schrijft namens iemand anders.

Meer informatie over bezwaar maken vindt u op onze website: www.rijnland.net/bezwaar.

De werking van de vergunning tijdelijk laten stoppen

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft de vergunning geldig. Vindt u dat de gevolgen van de vergunning voor u zo groot zijn dat u de uitkomst van de bezwaarprocedure niet kunt afwachten? Dan kunt u de rechter vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen. U vraagt daarmee om de werking van de vergunning tijdelijk te stoppen.
U vraagt om een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag). Dit kost u geld, en kan pas nadat u bezwaar heeft gemaakt. De rechter oordeelt of de werking van de vergunning tijdelijk wordt gestopt.
Particulieren kunnen ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Bijlage II Grondwaterlozing en heffing

Heffingplicht

Heffing betalen BSGR

Voor het lozen van grondwater in oppervlaktewater en het riool betaalt u waterschapsbelasting aan Rijnland. U krijgt hiervoor een aanslag van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). Meer informatie vindt u op de website van het BSGR: www.BSGR.nl.
Ter indicatie: Voor 2026 geldt het tarief voor de waterschapsbelasting €95,87 per vervuilingseenheid (ve). Bij een lozing van minder dan 625 m3 grondwater wordt 1 ve in rekening gebracht, bij een lozing tussen 625 m3 en 3125 m3 wordt 3 ve in rekening gebracht en bij een lozing van meer dan 3125 m3 wordt per m3 geloosd grondwater 0,0016 ve in rekening gebracht. Voorbeeld: bij een lozing van 5000 m3 grondwater wordt 5000*0,0016 ofwel 8,0 ve in rekening gebracht.

Regels lozen grondwater bij ontwatering in oppervlaktewater

Deze regels gelden voor de lozing:

- Het gehalte aan onopgeloste stoffen is niet hoger dan 50 mg per liter.
- U heeft een zorgplicht. Dit betekent dat u netjes en zorgvuldig werkt, waardoor verontreinigingen zo min mogelijk in het oppervlaktewater terecht komen.

De regels hierover vindt u onder *Artikel 20.2*,
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR702806.