BIJLAGE I, OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT (VERHARDEN 9.090 M^2, GRAVEN, ZWAAR MATERIEEL EN OPHOGEN)

Op 17 juli 2026 ontving ik uw aanvraag voor een *omgevingsvergunning* voor een wateractiviteit. De vergunningaanvraag gaat over werkzaamheden en een tijdelijke inrichting aan beide zijden van de Kaagbrug van de A44. Dit ten zuidwesten en ter hoogte van Lisserdijk 55 in Buitenkaag en in de gemeente Lisse. Uw aanvraag is bij ons ingeschreven onder zaaknummer *528890*. Houdt u zich bij de werkzaamheden aan de voorschriften uit de vergunning, zie onder nummer 3 *Voorschriften*.

Toestemming alleen Rijnland
Deze vergunning geeft u bestuursrechtelijke toestemming van Rijnland voor de door u aangevraagde werkzaamheden. U heeft mogelijk ook nog toestemming (vergunning) nodig van de gemeente, de provincie en/of de Omgevingsdienst voor uw werkzaamheden. Daarnaast heeft u mogelijk nog toestemming nodig van de perceeleigenaar. U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle benodigde toestemmingen.

Vergunningplicht, *voorwaarde zonder vergunning* en *zorgplicht*
Uit de toetsing blijkt dat de toename van verharding, het graven, het ophogen en het gebruik van zwaar materieel op een waterkering valt onder de vergunningplicht.
Het kappen van bomen op een waterkering valt onder de *voorwaarden zonder vergunning*. Deze voorwaarden zijn te vinden in bijlage II.

1. Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluiten:

I. Een omgevingsvergunning te verlenen aan de Combinatie A44, Lange Dreef 13, 4131 NJ Vianen.

II. De omgevingsvergunning te verlenen voor:
   a. Het gedurende 5 jaar aanbrengen van 9.090 m^2 hard oppervlak ten behoeve van twee werkterreinen, westelijk 5.680 m^2 en oostelijk 3.410 m^2;
   b. Het tot 1 meter minus maaiveld graven voor een sanering;
   c. Het tijdelijk plaatsen en hebben van een rupskraan (21 ton), een kleefauto (25 ton), een dieplader (maximaal 50 ton) en een asfaltspreidmachine (9,5 ton) naast de weg;
   d. Het voor gedurende 5 jaar ophogen met maximaal 1,0 meter grond ter versteviging van de tijdelijke werkterreinen;

Dit alles in de *kern*- en *beschermingszone* van een regionale waterkering, bij de Kaagbrug en ten zuidwesten en ter hoogte van Lisserdijk 55 in Buitenkaag.

De volgende vijf geparafeerde bijlagen maken onderdeel uit van dit besluit:
1. Tekening, verlegging OWN Hellegatspolder t.b.v. fase 6, CA44, WP-00090, versie 0.3, de dato 26 mei 2026, ontvangen bij aanvraag.
2. Werkterrein Kaagbrug incl. fietspaden, CA44, WP-00263, versie 1.0, de dato 15 juni 2026, ontvangen bij aanvraag.
3. Memo waterschap werken in kernzone dijk, 16916-13879, WP-00214, revisie 2.0, de dato 19 augustus 2026, ontvangen 19 augustus 2026.
4. Bovenaanzicht met de ligging van de gebieden waar het zware materieel rondrijdt, CA44, WP-00263, OBT-00011-K, revisie 1.0, de dato 15 juni 2026, ontvangen 31 augustus 2026.
5. Toetsing binnenwaartse stabiliteit (zwaar materieel), CA44, 16916-17370, WP-00205, de dato 2 oktober 2026, ontvangen 2 oktober 2026.

III. Voor de activiteiten gelden de voorschriften die onder nummer 3 staan.

Bij het nemen van dit besluit is gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening de Rijnlandse Keur (hierna: de Waterschapsverordening), de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die staan onder nummer 5 van deze omgevingsvergunning.

2. Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden besloten op,

Elektronisch getekend door Janine Steenbergen
op 05-10-2026

Mevr. J. Steenbergen
Teamleider Bedrijfsbureau V&H

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

1. Minimaal 5 werkdagen voor de start van de werkzaamheden moet er een startmelding worden gedaan via https://www.rijnland.net/regels-op-een-rij/vergunningen/informatie-doorgeven-aan-rijnland/melding-start-werkzaamheden/ of via https://omgevingswet.overheid.nl/home.

2. Calamiteiten moeten per direct worden gemeld aan de toezichthouder/handhaver van deze vergunning en als dit onbekend is via vergunningen@rijnland.net. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de calamiteit weg te nemen.

Toename *hard oppervlak*

1. De compensatie voor de toename van verharding moet gelijktijdig of voor, het aanleggen van de verharding, gegraven zijn.

2. De tijdelijke verharding dient voor 1 januari 2032 verwijderd te zijn.

Graven waterkering

3. Doorgraven klei- en veenlagen moeten hersteld worden zodat er geen ondergrondse waterstromingen (piping/kwel) zullen plaatsvinden.

4. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na uitvoering blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan het team *Handhaving* worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.

5. De uitgegraven grond welke wordt teruggeplaatst, dient in volgorde van de oorspronkelijke bodemopbouw, in lagen van maximaal 0,4 meter onder voortdurend mechanisch verdichten, te worden teruggebracht.

Zware voer/- werktuigen op waterkering

6. Het zware materieel mag niet langer op de waterkering staan/rijden dan noodzakelijk.

7. Alle verzakkingen of zettingen die door de werkzaamheden zijn ontstaan, moeten worden hersteld.

Ophogen op waterkering

8. De ophoging dient te worden gestart vanaf de polderzijde naar de dijk toe; ter voorkoming van instabiliteit van de dijk.

9. Aanvullingen en ophogingen moeten geschieden in lagen van maximaal 0,4 meter onder voortdurend mechanisch verdichten, waarbij nazakkingen weer moeten worden aangevuld. De rustperiode per ophogingslaag moet minimaal 4 weken zijn.

10. Grondafschuivingen en scheurvorming in de *kern* en of *beschermingszone* van de waterkering moeten direct worden gemeld bij Rijnland.

11. Nazakkingen moeten worden aangevuld tot het omliggende maaiveld.

12. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na uitvoering blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden schadebeelden (verzakkingen, lekkages, scheurvorming) zijn ontstaan dan moeten deze worden hersteld/aangevuld tot het omliggende maaiveld".

Algemene voorschriften

13. Informeer Rijnland over de start van de werkzaamheden
    Informeer Rijnland minstens 5 werkdagen voor het werk begint over de startdatum. Dit doet u via https://www.rijnland.net/regels-op-een-rij/vergunningen/informatie-doorgeven-aan-rijnland/melding-start-werkzaamheden/ of via https://omgevingswet.overheid.nl/home.

14. Geef toezichthouders van Rijnland toegang om te controleren
    Toezichthouders van Rijnland krijgen toegang tot de activiteit, installaties en voorzieningen waarvoor deze vergunning geldt. De medewerkers krijgen daarbij alle informatie die ze nodig hebben.

15. Zorg dat de vergunning aanwezig is op het werk
    Deze omgevingsvergunning of een kopie is tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden aanwezig op het werk. De vergunning is direct beschikbaar als een medewerker van Rijnland er om vraagt.

16. Informeer Rijnland over een wijziging van de activiteiten
    De vergunninghouder informeert Rijnland over een wijziging van de activiteiten. Dit doet u via https://omgevingswet.overheid.nl/home

17. Wijzig de werkzaamheden als Rijnland dat vraagt
    De vergunninghouder wijzigt de vergunde werkzaamheden als dijkgraaf en hoogheemraden daarom vragen. Dit kan gebeuren door werkzaamheden die Rijnland zelf uitvoert of door andere werkzaamheden die belangrijk zijn voor het watersysteem.

18. Informeer Rijnland direct over een noodgeval (ongewoon voorval)
    a. Wordt door een ongewoon voorval of andere onverwachte nadelige gevolgen niet aan de vergunningsvoorschriften voldaan? Informeer het team Vergunningverlening van Rijnland dan direct telefonisch via 071-3063494. Informeer Rijnland daarna ook schriftelijk via vergunningen@rijnland.net.
    b. Voer de maatregelen die Rijnland noemt direct uit.

19. Onderhoud van installaties en voorzieningen
    Zorg voor goed onderhoud van het werk, installaties en voorzieningen waarvoor deze omgevingsvergunning is verleend. Zorg ook dat alles steeds in een goede staat blijft.

20. Een adreswijziging doorgeven
    De vergunninghouder informeert het team Vergunningverlening van Rijnland schriftelijk over een verandering van zijn/haar adres. Dit moet binnen 4 weken na de adreswijziging. Dit kunt u het beste doen via https://omgevingswet.overheid.nl/home. U kunt de adreswijziging ook per post melden. Stuur uw brief naar Postbus 156, 2300 AD Leiden.

21. Een nieuwe vergunninghouder doorgeven
    Deze vergunning geldt voor de vergunninghouder en de rechtsopvolger(s). Informeer Rijnland als er een nieuwe vergunninghouder (rechtsopvolger) komt. Dit moet ten minste 4 weken voor de rechtsopvolging gedaan worden. Dit staat in artikel 5.37, tweede lid, van de Omgevingswet. Dit kunt u het beste doen via https://omgevingswet.overheid.nl/home.

22. Intrekken van de omgevingsvergunning
    Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen (en soms moeten) in bepaalde gevallen vergunningvoorschriften wijzigen of een vergunning intrekken. Dit staat in de artikelen 5.39, 5.40 en 18.10 van de Omgevingswet en artikel 3.30 van de Waterschapsverordening.

    In het bijzonder wijzen wij u op de volgende mogelijkheden:
    a. Als een vergunning een jaar lang niet is gebruikt kunnen dijkgraaf en hoogheemraden de vergunning intrekken. In de vergunning kan een langere termijn dan een jaar staan. Dit volgt beide uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub b van de Omgevingswet.
    b. De vergunninghouder kan dijkgraaf en hoogheemraden vragen om de vergunning in te trekken. Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of dit mogelijk is. Dit volgt uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub c van de Omgevingswet.
    c. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als in strijd met de vergunning of de daarvoor geldende wet- en regelgeving is of wordt gehandeld. Dit staat in de artikelen 18.10, eerste lid, van de Omgevingswet en 3.30 van de Waterschapsverordening.

    Na het intrekken van de vergunning verwijdert de vergunninghouder het werk waarvoor de vergunning is verleend. Dit mag ook namens de vergunninghouder worden gedaan.
    De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. De vergunninghouder repareert ook mogelijke schade die is ontstaan. Dit geldt niet in een bijzondere situatie waarbij andere afspraken met Rijnland zijn gemaakt

23. Niet voldoen aan de vergunningvoorschriften
    Als de vergunninghouder het werk niet uitvoert volgens de voorschriften uit deze vergunning, dan kan Rijnland ingrijpen. Rijnland regelt dan zelf dat aan de voorschriften wordt voldaan. De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. Dit staat in artikel 61 van de Waterschapswet in samenhang met artikel 5:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

4. Wettelijke basis

In artikel 1.3 van de Waterschapsverordening staan de algemene doelen die gelden voor het beheergebied van Rijnland. De basis hiervoor is artikel 5.30 van de Omgevingswet. Voor deze doelen heeft Rijnland een directe taak en verantwoordelijkheid:

a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste voorkomen en als het nodig is beperken.
b. De chemische kwaliteit van het water en de ecologische kwaliteit van het water beschermen en verbeteren.
c. De goede werking van de afvalwaterzuiveringen en transportleidingen beschermen en verbeteren.
d. De maatschappelijke functies voor watersystemen waarmaken.
e. Meewerken aan een duurzaam en goed beheer en gebruik van het grondwater.

Een ander doel van de Waterschapsverordening is het beschermen van de goede werking van vaarwegen die Rijnland beheert.
Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of de werkzaamheden die in de vergunningaanvraag staan een risico vormen voor deze doelen. En of de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Bij het beoordelen van de vergunningaanvraag kijken dijkgraaf en hoogheemraden ook naar de regels uit de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening en de Algemene wet bestuursrecht.

5. Beoordeling vergunningaanvraag

Werkterreinen Kaagbrug
Bij de Kaagbrug zijn er vier werkterreinen. In de Haarlemmermeerpolder zijn dit de terreinen Noordoost en Zuidoost. In de Hellegatspolder gaat dit over de terreinen Noordwest en Zuidwest.
In onderhavige vergunning gaat het over de terreinen Zuidwest en Zuidoost.

Werkzaamheden
Deze vergunning gaat over het verleggen en omleggen van fietspaden. Bij de aanleg van de fietspaden wordt er een cunet gegraven waarin later menggranulaat worden aangebracht. Na het omleggen worden de tijdelijke hellingbanen verwijderd waarna aan beide zijden van een Kaagbrug werkterrein ingericht waarvoor tot 1 meter moet worden opgehoogd met menggranulaat en zand. Voor deze werkzaamheden is er zwaar materieel nodig.
Aan het werkterrein zuidwest moet er ook nog een grondsanering worden uitgevoerd.

Archief
Andere vergunningen A44 Kaagbruggen:
- 536397, nieuwbouw Kaagbrug, nog geen besluit.
- 536535, trekken palen geleide werk, nog geen besluit.
- *532150*, verlengen duiker *518180*, besluitdatum 17 september 2026.
- *532070*, bouwkuip vrij graven HDD-boring, nog geen besluit.
- *523777,* spirosolduiker, besluitdatum 22 juni 2026.
- *518180,* tijdelijke duiker onder A44, besluitdatum 28 april 2026.
- *518121,* bandenwagen en SAAF-meter, besluitdatum 28 april 2026
- *449067*, voorbelasting + verticale drainage, besluitdatum 22 september 2025.
- *389798*, tijdelijke fietsopgangen, besluitdatum 9 september 2025.
- *388873*, tijdelijke waterhuishouding, besluitdatum 27 juni 2025.
- *411512*, tijdelijke dam Nieuwerkerkertocht, besluitdatum 13 mei 2025.

Voor onderhavige vergunning wordt de berekening uitgevoerd vanuit de nul situatie. Er wordt dus niet voortgeborduurd op vergunning *388873*.

Beoordelen aanvraag
Dijkgraaf en hoogheemraden hebben de vergunningaanvraag als volgt beoordeeld:

a. Het gedurende 5 jaar aanbrengen van 9.090 m^2 hard oppervlak ten behoeve van twee werkterrein, westelijk 5.680 m^2 en oostelijk 3.410 m^2 in de *kern*- en *beschermingszone* van een regionale waterkering, bij de Kaagbrug en ten zuidwesten en ter hoogte van Lisserdijk 55 in Buitenkaag.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met *Hoofdstuk 3 Activiteiten algemeen* en *Hoofdstuk 7: Bestrating, teeltvloer, weg of pad maken of onderhouden* en Hoofdstuk 41: Waterberging bij het maken van hard oppervlak van de *Waterschapsverordening*. Hieruit blijkt:
- Voor het maken van meer dan 5.000 m^2 hard oppervlak, buiten het werkingsgebied *de hoger gelegen zandgronden*, is een vergunning nodig (artikel 7.9); en
- De activiteit voldoet, ook door het stellen van aanvullende voorschriften in de vergunning aan de regels van afdeling 3.3 en uit subparagraaf *7.2.2.1* en subparagraaf 41.1.2.1 Beoordelen van de vergunningaanvraag algemeen.

Projectgebied > 5.000 m^2 dan 90 millimeter berging
De gehele projectontwikkeling is groter dan 5.000 m^2 waardoor er binnen het plangebied minimaal 90 millimeter moet worden geborgen waarvan, als dit redelijkerwijs mogelijk is, 20 millimeter in de bodem.

Verharding in twee verschillende polders/peilvakken
Het projectgebied omvat twee peilvakken namelijk werkterrein Zuidwest gelegen in de Hellegatspolder peilvak 3.23.1.1 en Zuidoost gelegen in de Haarlemmermeerpolder peilvak 140.0.0. (polderboezem).
Per peilvak dient de rekentool apart te worden ingevoerd. De tijdelijke situatie wordt vergeleken met de aanvangssituatie dus voordat de werkzaamheden bij Kaagbruggen waren gestart.

Rekentool Hellegatspolder
De ingevoerde informatie:
- Het plangebied omdat 79.467 m^2.
- Er wordt 2.360 m^2 (3.941 m^2 – 1.581 m^2) water gedempt.
- De berging in de bodem is 17 millimeter.
- Er wordt 3.047 m^2 water gegraven wat een berging geeft van 21,5 millimeter.
- Door een terp en een ophoging wordt er 41,2 millimeter extra geborgen in de bodem.

De rekentool geeft de volgende bergingshoeveelheden aan:
- Het gedempte water: -11,9 millimeter.
- Het oppervlaktewater: 51,5 millimeter.
- Andere manier van bergen: 0 millimeter.
- De bodem: 50,7 millimeter.

Dit geeft een totaal van 90,3 millimeter. De benodigde bergingseis voor deze planontwikkeling in dit peilgebied met deze bodem 90 millimeter.
De rekentool geeft aan dat er wordt voldaan aan de 15%-regel en de 90 millimeter regel.

Rekentool Polderboezem/Haarlemmermeer
De ingevoerde informatie:
- Het plangebied omdat 108.211 m^2.
- Er wordt 3.779 m^2 (5.146 m^2 – 1.367 m^2) water gedempt.
- De berging in de bodem is 79 millimeter.
- Er wordt 4.019 m^2 water gegraven wat een berging geeft van 31,7 millimeter.
- Door een ophoging en vakken zand waarin water kan infiltreren wordt er 5,7 millimeter extra geborgen in de bodem.

De rekentool geeft de volgende bergingshoeveelheden aan:
- Het gedempte water: -26,2 millimeter.
- Het oppervlaktewater: 71,7 millimeter.
- Andere manier van bergen: 0 millimeter.
- De bodem: 54,9 millimeter.

Dit geeft een totaal van 100,4 millimeter. De benodigde bergingseis voor deze planontwikkeling in dit peilgebied met deze bodem 92,7 millimeter.
De rekentool geeft aan dat er wordt voldaan aan de 15%-regel en de 90 millimeter regel.

Hiermee wordt voldaan aan afdeling 3.3 en subparagraaf *7.2.2.1* en *41.1.2.1*.

b. Het tot 1 meter minus maaiveld graven voor een sanering in de *kern*- en *beschermingszone* van een regionale waterkering, bij de Kaagbrug en ten zuidwesten en ter hoogte van Lisserdijk 55 in Buitenkaag.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met *Hoofdstuk 3 Activiteiten algemeen* en *Hoofdstuk 13 Graven*. Hieruit blijkt:

- Voor het vergraven van meer dan 3 m^3 of dieper dan 0,3 meter in de *kern*- of *beschermingszone* van een waterkering, is een vergunning nodig (artikel 13.11 en 13.12); en

de activiteit voldoet, ook door het stellen van aanvullende voorschriften in de vergunning aan de regels van afdeling 3.3 en uit subparagraaf 13.2.2.4. Graven in een waterkering.

Aan de westzijde van de Kaagbrug (Hellegatspolder) is er een bodemverontreiniging aanwezig welke grotendeels ligt onder de Kaagbrug. De verontreiniging bestaat uit onder andere zware metalen, PAK's en minerale olie. De sterk verontreinigde grond wordt ontgraven en afgevoerd. De totale sanering duurt ongeveer 1,5 week.
Er wordt niet gegraven in de kruin en de minimale afstand van de ontgraving tot aan de Ringvaart bedraagt zeven meter. Daarnaast wordt er niet dieper ontgraven dan 1,0 meter; in de meeste gevallen tot 0,5 meter. Ook zullen de gaten aan het einde van de dag weer zijn aangevuld. Gezien de tijdelijkheid en bovenstaande, zal dit niet leiden tot verminderen van het waterkerend vermogen of toename van kwel of verzilting.
Ook zal er geen vermindering zijn van het waterkerend vermogen van de waterkering.

Hiermee wordt voldaan aan afdeling 3.3 en subparagraaf 13.2.2.4.

c. Het tijdelijk plaatsen en hebben van een rupskraan (21 ton), een kleefauto (25 ton), een dieplader (maximaal 50 ton) en een asfaltspreidmachine (9,5 ton) naast de weg;

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met *Hoofdstuk 3 Activiteiten algemeen* en *Hoofdstuk 15: Gebruik van voertuigen en werktuigen* van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- Voor het betreden van de kernzone van de waterkering waarbij het voertuig of werktuig met lading erbij meer weegt dan 8.000 kilogram en niet op de weg blijft, is een vergunning nodig (artikel 15.2);

De activiteit voldoet, ook door het stellen van aanvullende voorschriften in de vergunning aan de regels van afdeling 3.3 en uit *afdeling 15.2*; *Vergunning*.

De onderstaande berekening is uitgevoerd voor zijde van de Lisserdijk (Haarlemermeerpolder). Aan de westzijde (Hellegatspolder is er geen berekening nodig omdat hier een waterkerende vervangend damwand staat.
De dieplader is het zwaarste en daarom maatgevend. In de huidige situatie is de binnenwaartse veiligheidsfactor 1,09. Na het berekenen van de dieplader op de worst-case plek blijkt dat de binnenwaartse veiligheidsfactor 1,0 is. Deze dient minimaal 0,95 te zijn en daarom voldoet deze.

Hiermee wordt voldaan aan afdeling 3.3 en paragraaf *15.2.1.*

d. Het voor gedurende 5 jaar ophogen met maximaal 1,0 meter grond ter versteviging van de tijdelijke werkterreinen in de *kern*- en *beschermingszone* van een regionale waterkering, bij de Kaagbrug en ten zuidwesten en ter hoogte van Lisserdijk 55 in Buitenkaag.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met *Hoofdstuk 3 Activiteiten algemeen* en *Hoofdstuk 18: Ophogen maaiveld* van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- Voor het ophogen met meer dan 50 centimeter in de *kern*- of *beschermingszone* van een waterkering is een vergunning nodig (artikel 18.4); en
- De activiteit voldoet, ook door het stellen van aanvullende voorschriften in de vergunning aan de regels van afdeling 3.3 en uit subparagraaf 18.2.2.2*; Beoordelen van de vergunningaanvraag voor maaiveld ophogen*.

Reden ophoging/voorbelasting
Om de tijdelijke werkterrein voldoende sterk te krijgen voor werkverkeer, dient de grond te worden verstevigd. Dit wordt gedaan door een ophoging aan te brengen van 0,3 tot 1,0 meter door zand en menggranulaat.
Later zal er nog een vergunningaanvraag volgen voor de afwerking na de eindsituatie.

Ophogen in slagen
Er wordt opgehoogd in slagen van maximaal 0,4 meter, De rustperiode per ophooglaag bedraagt minimaal 4 weken waarbij elke ophooglaag wordt verdicht. Door deze werkwijze zal de wateroverspanning tussentijds kunnen wegstromen uit de grondkorrels waardoor deze werkwijze niet zal leiden tot verweking en daarop instabiliteit en afschuiving.

Afwatering
De afwatering wordt door de ophoging niet gehinderd waardoor er geen verhoogde kans is op verweking van de waterkering. Ook zal er geen vermindering zijn van het waterkerend vermogen van de waterkering.

Waterkwaliteit en ecologie
Een ophoging in de zones van de waterkering heeft geen effect op de waterkwaliteit.

Hiermee wordt voldaan aan afdeling 3.3 en subparagraaf 18.2.2.2.

Maatschappelijke waterfuncties
Op deze locatie hebben wij geen ontoelaatbare negatieve maatschappelijke waterfuncties kunnen achterhalen door de aangevraagde werkzaamheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: natuur, landschap of recreatie.

Conclusie
De activiteiten uit de vergunningaanvraag voldoen aan de regels van de Waterschapverordening. Dijkgraaf en hoogheemraden verlenen daarom de omgevingsvergunning.

6. Bezwaarprocedure

Bent u het niet eens met de inhoud van deze vergunning, of is de vergunning onduidelijk? Neem dan eerst contact op met *Arjan Zonneveld* (06 111 229 19 of arjan.zonneveld@rijnland.net) of het Klant Contact Team (071) 306 34 94. U kunt dan meer uitleg krijgen over de vergunning. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.
Rijnland heeft als waterschap alleen een directe taak en verantwoordelijkheid voor het waterdeel van de fysieke leefomgeving. Rijnland kan niet reageren op bezwaren die over iets anders gaan. Zulke bezwaren kunnen dan ook niet zorgen voor een verandering van deze vergunning.

Een bezwaarschrift indienen

Wilt u een bezwaarschrift indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn. Dat is uiterlijk zes weken na de datum waarop Rijnland deze vergunning heeft bekend gemaakt. De bekendmaking gebeurt door toezending of uitreiking van deze vergunning aan de aanvrager.
U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

- Op papier. Het adres is: dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Schijf bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".
- Digitaal via het digitaal loket 'Mijn Rijnland' op onze website: www.rijnland.net. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening nodig: DigiD voor particulieren, of eHerkenning voor bedrijven.

In uw bezwaarschrift staat minimaal:

- Uw naam en adres
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze vergunning. U kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning
- Uw handtekening

U kunt ook pro forma bezwaar maken. U laat dan op tijd weten dat u het niet eens bent met deze vergunning. De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning voert u dan later aan. Rijnland stuurt u daarover een brief.
U moet ook een machtiging toevoegen als u een bezwaarschrift schrijft namens iemand anders.
Meer informatie over bezwaar maken vindt u op onze website: www.rijnland.net/bezwaar.

De werking van de vergunning tijdelijk laten stoppen

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft de vergunning geldig. Vindt u dat de gevolgen van de vergunning voor u zo groot zijn dat u de uitkomst van de bezwaarprocedure niet kunt afwachten? Dan kunt u de rechter vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen. U vraagt daarmee om de werking van de vergunning tijdelijk te stoppen.
U vraagt om een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag). Dit kost u geld, en kan pas nadat u bezwaar heeft gemaakt. De rechter oordeelt of de werking van de vergunning tijdelijk wordt gestopt.
Particulieren kunnen ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

BIJLAGE II, *ZORGPLICHT* (BOMEN KAPPEN IN WATERKERING)

Voor eenvoudige activiteiten met weinig risico, zoals het kappen van bomen in een waterkering geldt alleen de algemene *zorgplicht*. Er is dus geen vergunning nodig en er gelden geen *voorwaarden zonder vergunning*. Dit betekent dat u als initiatiefnemer zelf mag bedenken hoe u een werk uitvoert, zolang het watersysteem maar goed blijft functioneren.
De zorgplicht geeft ruimte voor eigen verantwoordelijkheid. U krijgt hierbij vertrouwen en verantwoordelijkheid. Ontstaat er toch een probleem in het watersysteem, dan lost u het probleem zelf op.