D

Minuut

Inliggende, hierbij afgewerkte indicateurnummers

MW96.20454

Door archief in te vullen

Datum: 21 AUG. 1997

Referentienummer

MW96.20454

	Ja	Nee
Persbericht	~~Ja~~	Nee
Openbare besluitenlijst	~~Ja~~	Nee

bij spoed strookje plakken om rug

Beslissing uiterlijk d.d. .....

Motivering .....

Besluit/brief van: ☒ GS ☐ CdK ☐ Gr. ☐ Dir. ☐ .....

Eindparaaf van: ☐ college ☐ gecomm. ☐ CdK ☐ Gr. ☐ Dir. ☒ senior .....

Onderwerp

Wet milieubeheer en Wet verontreiniging oppervlaktewateren; aanvraag van VanWauden-berg Handel en Transport BV voor een inrichting aan de Industrieweg 2g te Renkum

vervolg z.o.z.

Advies

: Definitieve beschikking vaststellen;
: Kennisgeving vaststellen;
: Bedrijf op de hoogte brengen;
: Gemeente Renkum op de hoogte brengen en vragen om terinzagelegging;
: Waterschap Vallei en Eem op de hoogte brengen en vragen om terinzagelegging;
: Wettelijke adviseurs informeren;
: Bezwaarden informeren;
: Omwonenden informeren;
: Omliggende gemeenten informeren;
: Gelderse Milieufederatie/andere belanghebbenden informeren;
: Publikatie kennisgeving in de Staatscourant en in de Veluwepost

vervolg z.o.z.

Besluit conform advies: In afwijking van advies:

vervolg z.o.z.

[redacted]/22

de eindparaaf [redacted]

2 CPK, 1.22 PB.

☐ dienstcontroller voor boeking debiteuren

Na verzending naar
☐ dienstcontroller voor boeking crediteuren

Archief (opnieuw) voorbrengen bij
1 ..... d.d. .....
2 ..... d.d. .....

Opmerkingen Kennisgeving verzonden 22/8-97 V

PROCEDUREKAMER I.B.M./MV
[redacted]

Uiterste verzenddatum d.d. 22-8-97 kennisg.

Verzonden d.d. ~~22 Aug. 1997~~ 28 AUG. 1997

provincie
GELDERLAND

MW IBM MV

Dienst .....

Naam schrijver	Paraaf	Datum
[redacted]		21/8/97

Tel.nr. [redacted]

Ambtenarennr. 6093003

[redacted]

Hoofd afdeling

Medeparaaf *binnen* eigen dienst/afd. [redacted] 21/8/97.

[redacted] 21-8 97

21/8/97

Directeur .....

Medeparaaf *buiten* eigen dienst/afd.

Opnieuw gezien door

Voorbesproken met gedeputeerde(n)/ in portef. beraad

Griffier

Secr. griffier/GS volgnr.

	akk.	bespr.
CdK [redacted]		

Rode eindp [redacted] 21/8/97

F-PR002

provincie
GELDERLAND

BESCHIKKING D.D. 21 AUGUSTUS 1997, NR. MW96.20454-6093003 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

Wet milieubeheer

Beslissing op de aanvraag van Van Woudenberg Handel en Transport B.V., Industrieweg 29, 6871 KA Renkum, om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (artikel 8.1 juncto artikel 8.4) ten behoeve van een transport- en containerbedrijf, grond-, zand- en grindhandel, alsmede de op- en overslag en voorsorteeractiviteiten van bedrijfsafval en afval van particulieren (onder andere bouw- en sloopafval).
Het betreft - voor wat de afvalstoffenverwijdering betreft - een inrichting als bedoeld onder categorie 28.4 in bijlage I van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer.

De aanvraag is ingekomen op 12 augustus 1996. De vergunning is aangevraagd voor een termijn van tien jaar. Wij hebben de aanvraag ingeschreven onder nummer MW96.20454.

Op 4 december 1996 is een aanvulling op het tot de aanvraag behorend akoestisch rapport ingekomen. Het betreft een herberekening van de piekgeluiden ten gevolge van de vrachtwagenbewegingen in de avond- en de nachtperiode. Deze aanvulling is in onze overwegingen bij het opstellen van deze beschikking betrokken.

LOCATIEBESCHRIJVING

De inrichting is gevestigd aan de Industrieweg 29, 6871 KA Renkum. De locatie is gelegen op het Industrieterrein Schaapsdrift, grenzend aan de Industrieweg en de Energieweg. Het desbetreffend perceel is kadastraal bekend gemeente Renkum, sectie B, nrs. 2706, 2707, 2708 en 2709. Het perceel heeft ingevolge het vigerende bestemmingsplan gemeente Renkum-Heelsum, partiële wijziging 1972-4, industrieterrein omgeving Schaapsdrift, de bestemming "industrie".

BESTAANSGESCHIEDENIS VAN DE INRICHTING

Aan onderhavige procedure ingevolge de Wet milieubeheer gaat kort samengevat de volgende historie vooraf.

Op de huidige locatie Industrieweg 29 rusten drie (Hinderwet)vergunningen, verleend door het college van Burgemeester en Wethouders van Renkum in 1981 en 1982. Het betreft drie oprichtingsvergunningen, waaronder een vergunning afgegeven voor het bedrijf van aanvraagster (voorheen de adressen Energieweg 1, Industrieweg 29 en Industrieweg 31). Destijds omvatten de activiteiten reeds onder meer transportactiviteiten, onderhoud materieel, op- en overslag van grondstoffen en enige overslag van afval.

In april 1994 wordt een aanvraag om een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor onderhavige locatie aangevraagd, inclusief voor op- en overslag van afvalstoffen en de bijplaatsing van een loods.
In november 1994 is de ontwerpbeschikking ter inzage gelegd. Daarbij rezen problemen, want de locatie voor de nieuw te bouwen loods paste niet in het vigerende bestemmingsplan. Tijdens de procedure werd door aanvraagster een nieuwe locatie voor de loods ingebracht die wel paste in het bestemmingsplan, doch deze inbreng stuitte op bezwaren van omwonenden en op

28 AUG. 1997

procedurele bezwaren.
In overleg met aanvraagster is toen besloten een nieuwe aanvraag in te dienen voor Industrieweg 29, waarbij de huidige activiteiten op deze locatie kunnen worden vastgelegd, zonder bijplaatsing van een loods. Hiertoe is de onderhavige aanvraag ingediend. De aanvraag uit 1994 is ingetrokken.

BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEITEN

Het betreft een transportonderneming met de volgende activiteiten:
- op- en overslag van zand, grind en grond;
- containertransport, alsmede inname van afvalstoffen;
- inname van afvalstoffen aangeboden door bedrijven en particulieren;
- handmatige sortering van afvalstoffen.

De volgende afvalstoffen worden aangevoerd (directe afgifte of via containertransport) en geaccepteerd: ongesorteerd bouw- en sloopafval (bsa), puin, niet-proces gerelateerd bedrijfsafval (ba), snoeihout, papier/karton, glasafval, houtafval, kunststoffen, dakgrind, asbest.
Deze categorieën van afvalstoffen kunnen afkomstig zijn van bedrijven en de meeste ook van particulieren (tegen betaling).

Met behulp van een shovel ("handmatige" sortering) worden uit het ongesorteerd bsa en ba de volgende afvalfracties verkregen: niet-herbruikbaar bsa, niet-handmatig sorteerbaar bouw- en sloopafval, niet-herbruikbaar/verbrandbaar afval (wordt in een perscontainer gecomprimeerd), puin, papier/karton, glasafval, kunststoffen, metaal, dakgrind en houtafval.

Na acceptatie vindt direct sortering plaats. De opslag van de afvalstoffen vindt plaats in containers op het buitenterrein (asbest, papier/karton en kunststoffen in de opslaghal), met uitzondering van snoeihout dat los op het buitenterrein wordt opgeslagen.

Overige handelingen met afvalstoffen, anders dan de hierboven beschreven op- en overslag en voorsortering van ongesorteerd bsa en ba, vindt niet plaats.

De totale opslagcapaciteit voor afvalstoffen bedraagt 320 m^3.

In de inrichting bevinden zich de volgende onderdelen.
Een bedrijfswoning, een gebouw bestaande uit opslaghal en kantoorruimten en een gebouw met werkplaats voor onderhoud en reparaties aan eigen vrachtwagens en containers, en kantoorruimten; op het buitenterrein: een weegbrug, een wasplaats, een brandstofafgifteplaats (twee ondergrondse dieselolietanks), enkele opslaglocaties voor grondstoffen met keerwanden langs de Industrieweg en aan zuidoostzijde en de locaties voor containerhandling aan noord-noordoostzijde.
Het transport over het buitenterrein zal geschieden met behulp van containerwagens, personenwagens met aanhanger en een shovel.

PROCEDURE

De procedure voor de aangevraagde vergunning op grond van artikel 8.1 juncto 8.4 van de Wet milieubeheer (Wm) dient overeenkomstig het gestelde in hoofdstuk 13 van de Wm en afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht te worden afgehandeld.
De aanvraag, de aanvulling op de aanvraag en de ontwerpbeschikking zijn toegezonden aan de bij of krachtens de Wet milieubeheer aangewezen adviseurs en betrokken overheidsorganen; de ontwerpbeschikking is gezonden aan de aanvraagster.
De aanvraag en ontwerpbeschikking zijn binnen twee weken na verzending gepubliceerd en ter inzage gelegd van 9 mei tot en met 6 juni 1997.

Bedenkingen konden worden ingebracht tot en met 7 juni 1997. De publicatie heeft plaatsgevonden in de Staatscourant en in de Veluwe Post.

INGEKOMEN ADVIEZEN

Van de mogelijkheid tot het geven van adviezen is geen gebruikgemaakt.

INGEKOMEN MONDELINGE/SCHRIFTELIJKE BEDENKINGEN

Om een openbare gedachtewisseling is niet verzocht.

Van de mogelijkheid tot het indienen van schriftelijke bedenkingen tegen het ontwerpbesluit is gebruikgemaakt door

- [redacted] bij schrijven d.d. 25 mei 1997, ingekomen d.d. 28 mei 1997;
- [redacted] bij schrijven d.d. 28 mei 1997, ingekomen d.d. 30 mei 1997;
- [redacted] bij schrijven d.d. 1 juni 1997, ingekomen d.d. 3 juni 1997;
- [redacted] bij schrijven d.d. 5 juni 1997, ingekomen per fax op 5 juni 1997 en per post op 6 juni 1997;
- [redacted] bij schrijven d.d. 6 juni 1997, ingekomen d.d. 9 juni 1997, echter op de envelop staat de datumstempel 6 juni 1997, derhalve achten wij [redacted] ontvankelijk in haar bedenkingen.

Door [redacted] zijn samengevat (en cursief weergegeven) de volgende bedenkingen ingebracht.

1 *De nu aangevraagde activiteiten worden reeds gedurende langere tijd, zonder vergunningen, verricht.*

Op klachten over stank, stof, en geluidsoverlast is door gemeente Renkum nauwelijks gereageerd. Gedeputeerde Staten, thans bevoegd gezag, lijken de zaak voor wat de belangen van de direct-omwonenden betreft, eveneens weinig serieus te nemen.

De voorlopige beschikking (gedoogbeschikking) voor de onderhavige inrichting is verlopen per eind april 1997. Het bedrijf gaat door op ingeslagen weg. Overlast neem toe, in de vorm van veel stofoverlast en regelmatig geur- en geluidsoverlast. De vergunningvoorwaarden bieden weinig garantie dat stof-, geur- en geluidsoverlast in de toekomst beperkt blijft.

2 *Het toestaan dat particulieren dagelijks tussen 07.00 en 18.00 uur en op zaterdag tussen 08.00 en 13.00 uur hun grofvuil mogen afleveren draagt bij aan een niet met deze beschikking te voorkomen (stof- en lawaai-)overlast ten gevolge van de auto's met dan wel zonder aanhanger die grofvuil, hout, bouwafval en dergelijke overstorten in containers. En dat terwijl de meest voorkomende windrichting een westcomponent heeft.*

Het toestaan van dergelijke nieuwe activiteiten aan de grens van bestaande woningen is niet juist. Verzocht wordt de vergunning niet te verlenen, dan wel dusdanig aan te passen of te beperken zodat de thans aanwezige overlast wordt beperkt en toename van overlast onmogelijk wordt gemaakt.

3 *Regelmatig worden containers met snoeiafval of niet afgedekt bouwafval tegen de erfscheiding geplaatst. Aanvraagster reageert niet op verzoeken om rekening te houden met de daardoor extra veroorzaakte overlast.*

4 *In voorschrift 5.2, sub b, hoofdstuk "Geur" staat dat de periode van opslag van snoeiafval van maandag tot en met vrijdag is. Dit veronderstelt dat op de zaterdag en zondag geen snoeiafval kan worden ingeleverd. De laatste twee regels van het voorschrift 5.2 zijn hiermee in tegenspraak.*

Door [redacted] zijn samengevat (en cursief weergegeven) de volgende bedenkingen ingebracht.

Ten gevolge van de inrichting wordt geluids-, stof- en trillingoverlast ondervonden en is sprake van horizonvervuiling. Deze bedenkingen zijn als volgt toegelicht.

5 *Alleen al uitgaande van de opslagcapaciteit van afvalstoffen (slechts een deel van de activiteiten binnen de inrichting) moet men rekenen op handelingen in een omvang van circa 35 containers. Tussen 07.00 en 19.00 uur zou met het opgegeven volume aan afval, iedere twintig minuten één containerhandeling plaatsvinden, aanvoer, overslag en afvoer inbegrepen. Het is de vraag of, de overige handelingen binnen de inrichting daarbij in beschouwing genomen, de berekende etmaal-streefwaarde van 50 dB(A) in de dagperiode waaraan "netaan" wordt voldaan, wel juist is.*

6 *Men kan beter spreken van structurele hogere piekniveaus in plaats van incidentele hogere piekniveaus. Bijvoorbeeld: de shovel is vrijwel continu in bedrijf. De grenswaarde van 70 dB(A) is in dat geval niet acceptabel.*

Vervolgens wordt voor alle gevallen en voor alle tijden de grenswaarde voor Lmax verhoogd naar 75 dB(A). Dit is niet te verantwoorden.

7 *In de ontwerpbeschikking wordt gesteld dat stofverspreiding buiten de inrichting niet mag optreden. Desondanks vindt dit wel plaats. Afhankelijk van windrichting en activiteiten binnen de inrichting treedt er duidelijk waarneembare wisselende stofbelasting op het terrein van Hogenkampseweg 172 op.*

8 *Met name het verslepen van de geladen containers op de eigen rollen en het verkleinen/vervormen van afval in een op de grond geplaatste container met behulp van een verplaatsbare hydraulische machine heeft duidelijk waarneembare trillingen tot gevolg (zoals het rinkelen van serviesgoed).*

9 *Containers worden tegen de erfscheiding gestapeld geplaatst tot wel een hoogte van circa 5 m. Dit is visueel zeer onaantrekkelijk. Hoe wordt daar mee omgegaan?*

Door [redacted] zijn samengevat (en cursief weergegeven) de volgende bedenkingen ingebracht.

Reeds een groot aantal jaren wordt geluids-, stank- en stofoverlast van de op- en overslagactiviteiten ondervonden. Deze bedenkingen zijn als volgt toegelicht.

10 *De geluidsoverlast is de minst storende.*
De geluidsnormen zijn aanzienlijk verruimd ten opzichte van de voorgaande (afgebroken) vergunningprocedure. Zijn er voor een bedrijf als deze wellicht normen voor geluidsoverlast waar aan moet worden voldaan?

11 *Wel storend is dat het in de tuin stinkt ten gevolge van aanvoer, storten, verwerking of aanvoer van bulten compost.*

12 *Tijdens verwerking van compost en ander stuivend materiaal komt stof terecht in het huis bij openstaande ramen. In de tuin komt stofoverlast nog veel meer voor.*

13 *De opslag van compost is blijkens de bij de ontwerpbeschikking gevoegde tekening voorzien achter de tuin van Hogenkampseweg 156. Naast het gestelde bij voorgaande bedenking wordt erop gewezen dat de als "C" op voornoemde tekening weergegeven locatie voor de opslag van compost in het vigerende bestemmingsplan de bestemming groenvoorzieningen heeft. Compost mag daar dus niet worden opgeslagen.*

14 *In het verleden zijn activiteiten overgeplaatst naar de Bosweg (grond en gft-overslag). Nu worden in verlenging van de gedoogbeschikking deze activiteiten weer toegestaan. Tegen deze verruiming van het acceptatiebeleid wordt bezwaar gemaakt.*

15 *In de ontwerpbeschikking wordt niet gesproken van mogelijk onderzochte alternatieve locaties voor deze/alle activiteiten van onderhavige inrichting. Economische bezwaren zullen wel zwaarder wegen dan de belangen van de buren.*
Van Woudenberg wordt teveel tegemoetgekomen. Een restrictievere opstelling zou, gezien de kenbaar gemaakte bezwaren bij voorgaande vergunningprocedure, meer op zijn plaats zijn.

16 *Het vigerende bestemmingsplan ter plaatse van onderhavige inrichting is van oude datum. Als er een actueler bestemmingsplan was geweest, was een verruiming van het acceptatiebeleid waarschijnlijk niet eens aan de orde geweest.*

Door [redacted]zijn samengevat (en cursief weergegeven) de volgende bedenkingen ingebracht.

Het bezwaarschrift dat is ingediend tegen de verlenging van de gedoogbeschikking moet als hier herhaald en ingelast worden beschouwd (zie bij de punten 25 en 26 (en 16), zijnde de bezwaren/bedenkingen die betrekking hebben op de aangevraagde bedrijfssituatie en de ontwerpbeschikking).

17 *De in de ontwerpbeschikking opgenomen emissiewaarden zijn in strijd met de Circulaire Industrielawaai. Inzake de grenswaarden voor piekniveaus: er is sprake van tonaal geluid (piepgeluiden remsystemen, piepen en knarsen van bewegende containers). Dit betekent dat een strafcorrectie van 5 dB(A) moet worden toegepast, hetgeen ten onrechte niet is gebeurd.*

18 *In de ontwerpbeschikking van voorgaande vergunningprocedure in 1994 zijn strengere geluidsvoorschriften opgenomen dan in de huidige ontwerpbeschikking. Destijds is uitgegaan van een maximale geluidsbelasting 60 dB(A) en werd uitdrukkelijk rekening gehouden met geluidsgevoelige objecten in de omgeving. Een dergelijke overweging komt in huidige ontwerpbeschikking niet voor. Derhalve wordt om een nadere motivering verzocht.*

19 *De huidige geluidsoverlast ten gevolge van de shovel en het overstorten van containers is niet acceptabel. De voorgestelde maatregelen zijn onvoldoende. Wat wordt bedoeld met verhoging van de stortwand tot een hoogte van één m boven storthoogte?*

20 *In voorschrift 3.3 is bepaald dat de geluidsemissie van arriverende en vertrekkende vrachtauto's gedurende de dagperiode het maximum van 75 dB(A) mag overstijgen. In de toelichting wordt aangegeven waarom deze overschrijding wordt toegestaan. De belangen van omwonenden zijn ten onrechte niet in deze bestuurlijke afweging betrokken.*

21 *Uit het aanvullend akoestisch rapport van 29 november 1996 blijkt dat het L_{max} voor de periode voor 7.00 uur (voorschrift 3.3) niet haalbaar is. Dit betekent dat vrachtwagenbewegingen voor 7.00 uur niet vergund kunnen worden.*

22 *Op pagina 15 van het akoestisch onderzoek van 7 augustus 1996 wordt opgemerkt dat het niet goed mogelijk is om de geluidsbelasting op de woningen in de omgeving te verlagen. Een betonnen wand zal geen enkel effect hebben. Verplaatsing is de enige oplossing. Gedeputeerde Staten hebben deze mogelijkheid geheel niet onderzocht.*

23 *Geurhinder is zeer subjectief, dus voorschrift 5.1 is moeilijk handhaafbaar.*

24 *De opslag van snoeihout en compost moet worden verboden. Opslag van aan rotting onderhevige stoffen was reeds onder de oude Hinderwetvergunningen verboden.*

25 *Voorkomen moet worden dat in het weekend geuroverlast ontstaat. Het voorschrift 5.2 moet derhalve worden aangepast, bijvoorbeeld als volgt: "de maximale opslagduur voor het snoeihout is van maandag tot en met vrijdag. Het snoeihout dient uiterlijk vrijdag te worden afgevoerd".*

26 *Puin en snoeiafval ligt opgeslagen tegen de schutting. Dit leidt tot stofoverlast.*

27 *Containers met puin worden afgedekt noch natgehouden. Dit leidt tot stofoverlast.*

28 *Met name het overstorten van containers en het verplaatsen van sloopafval met een shovel veroorzaakt veel stofoverlast (en geluidsoverlast). Deze overlast kan moeilijk door middel van maatregelen worden verminderd. Deze activiteiten dienen dan op een zodanige wijze en afstand van de woonbebouwing plaats te vinden dat geen stofoverlast kan worden veroorzaakt. De voorgestelde maatregelen zijn in ieder geval onvoldoende.*

29 *Ook bij windsnelheden lager dan 20 m per seconde verwaait stof. Het voorschrift 10.9 dient daarom naar beneden te worden bijgesteld.*

30 *Nader moet worden onderzocht of en hoe de stofoverlast voorkomen kan worden.*

31 *In het verleden, met name bij de gemeente Renkum, is aanhoudend geklaagd over overlast ten gevolge van de inrichting. Ook trillingen dienen daaronder begrepen te worden. Op dit moment is onduidelijk in welke mate trillingen worden veroorzaakt. Een onderzoek is gewenst ter bepaling in welke mate trillingen worden veroorzaakt.*

32 *Geluid, stank, stof en trillingen zijn schadelijk voor de gezondheid. De effecten van de inrichting op de volksgezondheid moeten nader worden onderzocht.*

De noordoostzijde van het terrein wordt niet voorzien van vloeistofdichte vloeren. Asbest mag worden geaccepteerd en opgeslagen. Is dit geen gevaar voor de gezondheid van desbetreffende bewoners? En binnen welke termijn moet het calamiteitenplan worden opgesteld?

Door aanvraagster zijn samengevat (en cursief weergegeven) de volgende bedenkingen ingebracht.

33 *In de considerans van de ontwerpbeschikking wordt in de beschrijving van de activiteiten bij de afvoer van gesorteerde stromen onderscheid gemaakt of deze afkomstig zijn van bedrijfsafval, dan wel bouw- en sloopafval. Het lijkt wenselijk om dit onderscheid niet te maken, daar het in de praktijk ook niet meer te herleiden is.*

34 *Over het Besluit stortverbod afvalstoffen wordt in de ontwerpbeschikking vermeld dat alleen gecertificeerde sorteerbedrijven bouw- en sloopafval kunnen storten op een stortplaats. Sinds 1 april 1997 is onderhavige inrichting, als sorteerinrichting in het bezit van een CERTIVA-certificaat.*

35 *In de overwegingen met betrekking tot geluid en trillingen staat dat de eigen vrachtwagens per 1 augustus 1999 moeten zijn vervangen door stillere vrachtwagens (bronvermogen 103 dB(A). Dit is vastgelegd in voorschrift 3.7. Het lijkt economisch gezien niet aanvaardbaar om vrachtwagens die nog niet aan vervanging toe zijn, reeds te gaan vervangen.*

36 *Tevens wordt gesproken van het aanbrengen van geluiddempers op de remsystemen van de eigen vrachtwagens. Dit staat vastgelegd in voorschrift 3.4. Bij navraag is gebleken dat deze dempers nauwelijks of geen effect hebben. Bovendien zijn de kosten zodanig dat dit economisch niet verantwoord is.*

37 *In het kwaliteitssysteem van onderhavige inrichting is een calamiteitenprocedure opgenomen.*

38 *In de aanvraag staat vermeld dat twee bodemonderzoeken zijn verricht en een sanering heeft plaatsgevonden. Intussen is een aanvullend bodemonderzoek verricht.*
Het in voorschrift 4.2 voorgeschreven bodemonderzoek is reeds verricht.

39 *Na overleg met enkele omwonenden is het plan opgevat om de compostopslag te verplaatsen naar de westzijde van onderhavig terrein. Dit staat zo niet op de bij de aanvraag behorende tekening aangegeven.*

40 *Er wordt op gewezen dat het te ontvangen bedrijfsafval niet alleen bestaat uit niet-proces gerelateerd bedrijfsafval (met afvalstofcode 11.01.799), maar tevens uit KWD (kantoor-, winkel- en diensten-) - afval (11.01.399), keuken-/kantine-afval van bedrijven/instellingen (11.01.301) en horeca-afval (11.01.302).*

41 *Bij de bedenkingen is een schrijven van Akoestisch adviesbureau Van der Boom B.V. bijgevoegd, met nr. 93.064, d.d. 4 juni 1997. In dit schrijven wordt berekend wat de gevolgen zijn van het realiseren van een 4 m hoge keerwand aan de noord- en oostzijde van onderhavig terrein.*
Aanvraagster verzoekt of in de ontwerpbeschikking kan worden opgenomen dat een aantal beperkingen kan vervallen, c.q. wordt versoepeld, zodra een dergelijke keerwand is geplaatst.
De desbetreffende beperkingen zijn bijvoorbeeld het verruimen van het aantal vrachtauto's die buiten de daguren vertrekken of terugkomen van twee naar drie of vier; het laten vervallen van de eis tot vervanging van vrachtwagens door stillere en het monteren

van geluiddempers op remsystemen.

Met betrekking tot deze bedenkingen 1 tot en met 40 overwegen wij het volgende.

Ad 1, 14, 15 en 16: de bedenkingen van algemene aard
Wij nemen de klachten van de omwonenden zeer zeker serieus.
Bij het in overweging nemen van de belangen van de inrichting waar zich de onderhavige aanvraag op richt en die van de omwonenden, dient voor een belangrijk deel te worden getoetst aan de landelijk gehanteerde richtlijnen en normstellingen. In de ontwerpbeschikking zijn wij tot de conclusie gekomen dat wij de gevraagde vergunning kunnen verlenen onder het stellen van voorwaarden. Met deze voorwaarden menen wij de voor de (woon)omgeving noodzakelijk bescherming te bieden tegen overlast.
De bedenkingen nu van de omwonenden zijn een belangrijke aanvullende informatiebron. Ze worden in het onderstaande nauwgezet behandeld en betrokken in vorengenoemde toetsing en overige overwegingen.

Gesproken wordt over de gedoogbeschikking die voor onderhavige inrichting door ons is afgegeven en recentelijk is verlengd tot 30 september 1997. Die gedoogbeschikking vormt geen grond voor af- of toewijzing van de gevraagde vergunning. Voor een gedoogbeschikking staat een beroepsmogelijkheid open, waarvan omwonenden op de hoogte zijn gesteld.

Men vreest dat deze vergunning geen garantie biedt dat de ondervonden overlast in de toekomst niet juist toe gaat nemen. Het bedrijf heeft naar de mening van omwonenden in voorgaande periode namelijk haar afvaloverslagactiviteiten telkens al uitgebreid.
Er is nu een vergunning aangevraagd voor de bestaande bedrijfssituatie. Door ons wordt na het van kracht worden van de vergunning toegezien op naleving van de vergunning en of de inrichting nog in werking is conform het gestelde in de bijbehorende aanvraag.

De aspecten van de ruimtelijke ordening vallen buiten de werkingssfeer van de Wet milieubeheer en maken derhalve geen deel uit in de besluitvorming aangaande de aangevraagde milieubeheervergunning.
Overigens zijn de omwonenden op uitnodiging van het college van Burgemeester en Wethouders van Renkum op 18 juni 1997 tijdens een gedachtewisseling onder meer op de hoogte gebracht van de consequenties van hetgeen in het vigerende bestemmingsplan is vastgelegd.
Ook is daarbij uitgelegd wat de impasses zijn aangaande een bedrijfsverplaatsing.
Een eventuele bedrijfsverplaatsing valt buiten het kader van de behandeling van de onderliggende aanvraag.

De in de onderliggende aanvraag opgenomen activiteiten op het gebied van de verwijdering van afvalstoffen vormen goeddeels een "nieuwe", nog niet vergunde verandering van de inrichting. Van een verruiming van een (reeds vergund) acceptatiebeleid is derhalve geen sprake.

Dat voorheen niet-vergunde activiteiten van de inrichting zijn verplaatst naar elders, doch eventueel nu deel uitmaken van de onderliggende aanvraag, vormt geen voor- of nadeel bij de besluitvorming (zie hiervoren).
Overigens wordt nog opgemerkt dat de vermelde gft-overslag, geen deel uitmaakt van onderhavige aanvraag en vergunning.

In voorgaande vergunningprocedure ingevolge de Wet milieubeheer in 1994 zijn andere aspecten dan die de bedenkingen van omwonenden betreffen, de aanleiding geweest voor het afbreken van de vergunningprocedure. Zie verder de beschrijving van de bestaansgeschiedenis van de inrichting.

Ad 2: de acceptatie van afvalstoffen van particulieren
Dat particulieren hun grof afval kunnen afgeven in onderhavige inrichting is niet akoestisch relevant. Voor wat het aspect stof betreft zal deze bedenking elders worden behandeld.

Ad 3: de opslaglocatie van bouwafval en snoeihout
De opslag bouwafval en snoeihout dient ingevolge het bij deze beschikking behorende voorschrift 10.8 te geschieden op de daartoe bestemde locaties. Zoals op themakaartnummer 9 van bijlage 3 dat deel uitmaakt van de aanvraag is aangegeven, dienen de desbetreffende opslagen te geschieden aan de noordoostzijde van het terrein en niet ter hoogte van het perceel Hogenkampseweg 164.
De bedenkingen hebben betrekking op een activiteit die niet conform aanvraag is en betreft een handhavingsaspect zodra de vergunning van kracht is.

Ad 13: de opslaglocatie van compost
De opslag van compost staat aangegeven op themakaartnummer 2 van bijlage 3 van de aanvraag. Deze locatie is gelegen ter hoogte van Hogenkampseweg 160/162 (in de buurt van het zuidelijk aangrenzende perceel van nr. 156). Deze locatie is aangegeven op tekening 1, behorende bij het bij de aanvraag gevoegde akoestisch rapport van augustus 1996, ongeveer ter plaatse van "C". Deze tekening 1 maakt deel uit van deze beschikking.
De opslag van compost zou zich bevinden op een deel van het terrein waarop de bestemming groenvoorziening rust.
Deze eventuele strijdigheid met het bestemmingsplan valt echter, zoals eerder vermeld, buiten de reikwijdte van de Wet milieubeheer.

Aanvraagster heeft in haar bedenkingen opgemerkt dat zij het plan heeft opgevat om de opslag van compost te verplaatsen naar de westzijde van onderhavig terrein. Kortheidshalve verwijzen wij naar hetgeen bij dat punt (39) door ons wordt overwogen.

Ad 23: geuroverlast
Aan de hand van de vergunningen die recentelijk door ons zijn afgegeven voor andere gelijksoortige afvalverwijderingsbedrijven zijn, ten behoeve van het behoud van rechtsgelijkheid, in deze beschikking wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbeschikking doorgevoerd in de overwegingen ten aanzien van geur en de voorschriften in het bij deze beschikking behorende hoofdstuk 5.

Met deze wijzigingen wordt tegemoetgekomen aan de bedenking dat het voorschrift 5.1 moeilijk handhaafbaar is.

Ad 11 en 24: geuroverlast ten gevolge van de opslag van compost
Aan elk van de drie (Hinderwet)vergunningen uit 1980 en 1981 die op onderhavige inrichting rusten is het voorschrift verbonden dat op het terrein van de inrichting geen aan rotting onderhevige stoffen, dan wel andere stoffen die stankoverlast kunnen veroorzaken, mogen worden opgeslagen.

In de aanvraag van Van Woudenberg Handel en Transport B.V. is de overslag van de grondstof compost (50 m^3) opgenomen. Compost is een uitgewerkt en microbiologisch inactief materiaal. Van de opslag van compost wordt derhalve geen geuremissie verwacht. Compost is niet aan te merken als een aan rotting onderhevige stof, dan wel stof die stankoverlast kan veroorzaken (zie bijvoorbeeld de Bijzondere Regeling in de Nederlandse Emissie Richtlijnen-lucht voor gft-composteerbedrijven).
In de aanvraag wordt de opslag van compost niet aangemerkt als potentieel geuremitterende stof. Ten gevolge van deze opslag kan en mag dus ook geen geuroverlast optreden.

Wij zien derhalve geen aanleiding om de opslag van compost niet te vergunnen.

Ad 4, 24 en 25: geuroverlast ten gevolge van de opslag van snoeihout
In de aanvraag van Van Woudenberg Handel en Transport B.V. is de overslag opgenomen van de afvalstof snoeihout (40 m^3).
Het snoeihout is een afvalstroom die hoofdzakelijk bestaat uit het grotere houtige snoeimateriaal, zoals stobben, takken e.d. Het materiaal kan ook vervolgens worden vernipperd, hetgeen buiten de onderhavige inrichting geschiedt. Bladgroen, gras en zoden worden niet geaccepteerd.
Ook voor deze opslag geldt dat, mede gelet op de korte duur van de opslag, geen geuremissie wordt verwacht en dat het materiaal niet is aan te merken als een aan rotting onderhevige stof, dan wel stof die stankoverlast kan veroorzaken.

Wij zien derhalve ook hier geen aanleiding om de opslag van snoeihout niet te vergunnen.

Terecht is opgemerkt dat hetgeen in voorschrift 5.2 is gesteld ten aanzien van de opslag van snoeihout met elkaar in tegenspraak is.
In de aanvraag staat aangegeven: "De maximale opslagduur is van maandag tot en met vrijdag (één week); indien tussentijds een bulkhoeveelheid is ontstaan ter grootte van een container wordt het snoeihout dezelfde dag nog afgevoerd."

Wij wijzigen derhalve het voorschrift 5.1 (in de ontwerpbeschikking voorschrift 5.2).

Ad 5: geluidsoverlast
In het akoestisch rapport van 7 augustus 1996 is berekend wat de geluidsimmissie zal bedragen ter plaatse van geluidsgevoelige bestemmingen, ten gevolge van het in werking zijn van de onderhavige inrichting. Alle relevante geluidsbronnen zijn in de berekening betrokken. In dat rapport staat ook vermeld hoeveel transportbewegingen per dag zullen plaatsvinden, hoeveel containerhandelingen plaatsvinden en hoelang de shovel in werking zal zijn. Hieruit kan worden opgemaakt dat voor wat de containerhandelingen betreft in de dagperiode vijf kleine containers worden geleegd, twee volle containers worden afgevoerd en vier kleine lege containers worden gehaald en gebracht. Uit het rapport blijkt dat voor de gehele inrichting een geluidsruimte wordt aanvraagd van 43-50 dB(A) op de immissiepunten (zie bijgevoegde tekening 1). De inrichting moet conform de aanvraag in werking zijn.
Het feit dat de maximaal aanwezige opslag van afvalstoffen 320 m^3 bedraagt, betekent dus niet dat dagelijks 320 m^3 afval wordt overgeslagen.

Ad 10 en 18: geluidsoverlast
De geluidsgrenswaarden, zoals die nu aan de beschikking worden verbonden, zijn gebaseerd op de bij de aanvraag gevoegde gegevens en niet op de gegevens uit de voorgaande aanvraagprocedure. Bij deze voorgaande procedure is namelijk uitgegaan van een geheel andere bedrijfssituatie.
De nu aangevraagde geluidsruimte is getoetst aan de landelijke gehanteerde normstelling, zoals deze is verwoord in de Circulaire Industrielawaai.
Deze toetsing voor onderhavige inrichting is tot in detail in deze beschikking verwoord, waarbij uitgebreid aandacht is besteed aan grenswaarden die op basis van de Circulaire Industrielawaai moeten en kunnen worden gesteld aan de geluidsbelasting ter plaats van woningen van derden.

Ad 22: geluidsoverlast
In het bij de aanvraag behorende akoestisch rapport van 7 augustus 1996 wordt op bladzijde 15 aangegeven dat het niet goed mogelijk is de geluidsbelasting op de woningen in de omgeving te verlagen.
In het rapport zelf en in het aanvullende akoestisch rapport van 4 december 1996 wordt echter wel aangegeven op welke wijze voldaan kan worden aan de maximaal, ingevolge de Circulaire Industrielawaai toe te stane geluidsruimte. Duidelijk is dat dit met name voor wat de piekgeluiden betreft netaan zal passen. "Netaan" is wel voldoende en kan derhalve

in de aan deze beschikking verbonden geluidsvoorschriften worden vastgelegd.

De gewraakte zinsnede geeft aan dat het thans niet mogelijk is om de omgeving verder tegemoet te komen door aanvullende maatregelen te treffen. Het is, zoals hiervoren reeds is vermeld, ons daarentegen wel bekend dat overleg gaande is tussen gemeente, bedrijf en omwonenden aangaande een maatregel die op planologisch gebied nadere uitwerking behoeft, om de situatie voor alle betrokkenen (verder) te verbeteren.
Voor alle duidelijkheid wordt erop gewezen dat deze mogelijke maatregel geen deel uitmaakt van onderhavige vergunningprocedure.

Ad 6, 19 en 20: piekniveaus
Voor de bepaling van het equivalente geluidsniveau in een bepaalde periode (bijvoorbeeld de dagperiode van 07.00 tot 19.00 uur) worden de geluidsniveaus ten gevolge van het in werking zijn van de installaties en ten gevolge van de diverse activiteiten tijdens die periode, dus inclusief piekniveaus, "opgeteld" en "gemiddeld".

In het akoestisch rapport van augustus 1996 staat vermeld wat de bronvermogens en de bedrijfstijden zijn van de diverse activiteiten van de shovel en welke piekniveaus tijdens deze activiteiten kunnen optreden. In de dagperiode bedragen de piekniveaus, ten gevolge van het storten van materialen met de shovel, 70 tot 73 dB(A) ter plaatse van immissiepunten 5 tot en met 8 (zie bijgevoegde tekening 1).
De maatregelen die benodigd zijn om deze piekniveaus te reduceren tot maximaal 70 dB(A) zijn in onze overwegingen met betrekking tot geluid en trillingen in deze beschikking verwoord.

De in het akoestisch rapport voorgestelde maatregelen ter voorkoming van geluidsoverlast ten gevolge van de shovel en het overstorten van containers zouden onvoldoende zijn. In het voorgaande is reeds ingegaan op specifieke activiteiten met de shovel.
Wat met het overstorten van de containers wordt bedoeld is niet duidelijk. Deze activiteit is niet als zodanig in de aanvraag genoemd.

Terecht is de vraag gesteld wat wordt bedoeld met de maatregel, dat de keerwand moet worden verhoogd tot 1 m boven storthoogte. In het akoestisch rapport van augustus 1996 staat het volgende:
"Door de stortplaats (E op tekening 1) te voorzien van betonnen keerwanden tot een hoogte van ca. 1 m boven storthoogte, kan een reductie van L_{Amax} van ten minste 3 dB worden bereikt en de L_{Amax} bij de woningen tot 70 dB(A) worden verlaagd."

Uit het rapport blijkt verder dat de storthoogte 2 m bedraagt. De keerwanden dienen derhalve 3 m hoog te zijn.

De redactie van het voorschrift 3.4, laatste gedachtestreepje, is derhalve overeenkomstig het gestelde in het akoestisch rapport aangepast.

De bedenking dat voor alle gevallen en voor alle tijden de grenswaarden voor de piekniveaus ten onrechte worden verhoogd naar 75 dB(A) is in tegenspraak met hetgeen staat voorgeschreven in het bij deze beschikking behorende voorschrift 3.3.
Ditzelfde geldt voor de bedenking dat de geluidsemissie van arriverende en vertrekkende vrachtauto's gedurende de dagperiode het maximum van 75 dB(A) mag overstijgen.

In onze overwegingen met betrekking tot geluid en trillingen hebben wij aangegeven hoe wij ertoe gekomen zijn om een uitzondering te maken voor piekniveaus ten gevolge van de remsystemen van de arriverende en vertrekkende vrachtwagens van derden in de dagperiode: deze grenswaarde is verhoogd van 70 dB(A) naar 75 dB(A) (zie voorschrift 3.3).

Ad 21: piekniveaus
In het aanvullende akoestisch rapport van november 1996 is berekend dat in de periode tussen 23.00 en 07.00 uur de grenswaarde van 60 dB(A) voor de piekniveaus ten gevolge van de twee vertrekkende vrachtwagens vermoedelijk niet wordt overschreden.

Gelet op het aanvullend akoestisch rapport van november 1996 en de bij deze beschikking behorende geluidsvoorschriften 3.3 en 3.4 (eerste gedachtestreepje) kunnen wij er redelijkerwijs van uitgaan dat aan de grenswaarde van 60 dB(A) zal worden voldaan.

Ad 17: piekniveaus
Een eventuele strafcorrectie van 5 dB(A) bij tonaal geluid heeft alleen betrekking op het equivalente geluidsniveau. Bij piekgeluiden wordt deze strafcorrectie nooit toegepast.

Ad 2, 7, 12, 26, 27, 28, 29 en 30: stofoverlast
Het feit dat op dit moment het in de ontwerpbeschikking opgenomen voorschrift 10.7 wordt overtreden, is een handhavingsaspect (zodra deze beschikking van kracht is geworden).
Vergunninghoudster zal gehouden zijn om de noodzakelijke maatregelen te treffen om stofverspreiding te voorkomen. In de aan deze beschikking verbonden voorschriften in hoofdstuk 10 zijn enkele maatregelen voorgeschreven.
Indien nodig dienen door vergunninghoudster aanvullende maatregelen te worden getroffen ter voldoening aan het gestelde in voorschrift 10.7.

Ad 8 en 31: trillingen
Bij ons Milieuklachten- en informatiecentrum zijn tot 31 december 1996 geen klachten ingekomen en tussen 1 januari en 1 mei 1997 slechts één klacht over geluid, te weten gedreun. Er zijn dus geen klachten bekend over trillingen ten gevolge van de activiteiten bij onderhavige inrichting.
In het akoestisch rapport van augustus 1996 (pagina 3) wordt medegedeeld dat in de inrichting geen trillingproducerende machines zijn opgesteld, de rijsnelheden laag zijn en containers rustig worden neergezet. De rijsnelheid is geregeld in het bij deze beschikking behorende voorschrift 3.5.
Zie voorts onze overwegingen met betrekking tot geluid en trillingen.

Ad 9: visuele hinder
Terecht wordt opgemerkt dat sprake zal zijn van visuele hinder indien de opstapeling van containers plaatsvindt tot een hoogte van wel 5 m.
De aanvraag is hier ook niet op gericht.
Op themakaartnummer 2, van bijlage 3 van de aanvraag staan de voor de plaatsing van lege containers bestemde locaties aangegeven.

Wij verbinden aan deze beschikking het voorschrift 10.14. Hierin wordt gesteld dat uitsluitend de kleinere, stapelbare (lege) containers mogen worden gestapeld tot maximaal de hoogte van de keerwand ter plaatse.

Ad 32: de volksgezondheid
De aspecten aangaande geluid, stank, stof en trillingen zijn in deze beschikking uitgebreid getoetst aan de normstellingen die volgens de desbetreffende richtlijnen dienen te worden gehanteerd ter bescherming van het milieu. De gevolgen voor de volksgezondheid zijn in deze richtlijnen als onderdeel van het milieu betrokken.
Onze toetsing aan de richtlijnen is onzes inziens in voldoende mate verwoord in deze beschikking.

In de bedenking wordt nog opgemerkt dat de noordoostzijde van het terrein niet wordt voorzien van vloeistofdichte vloeren. In de bij deze beschikking behorende voorschriften 4.4 en 4.9 is voorgeschreven op welke locaties vloeistofdichte vloeren dienen te zijn aangebracht. Op thema-

kaartnummer 2, bijlage 3 van de aanvraag staat aangegeven dat aan noordoostzijde van de inrichting bodembeschermende voorzieningen zijn aangebracht.
Voor wat de acceptatie van asbest betreft zijn de voorwaarden ingevolge het Asbestverwijderingsbesluit van toepassing. De wijze van aanlevering van dit afval (verpakkingswijze) en de wijze van opslag is aanvullend geregeld in de bij deze beschikking behorende voorschriften 10.3 tot met 10.5. Voor de duidelijkheid wordt het voorschrift 10.3 overeenkomstig aangevuld.
Zie verder onze overwegingen met betrekking tot de acceptatie van asbest.
De opslag van het asbesthoudend afval zal volgens de aanvraag plaatsvinden in een speciale container in de hal A (zie bijgevoegde tekening 1). Gezien alle getroffen maatregelen behoeft derhalve niet te worden gevreesd voor gevaar voor de omgeving.
Het calamiteitenplan (voorschriften 2.1 en 1.3 van deze beschikking) moet binnen drie maanden na het van kracht worden van deze beschikking gereed zijn. Abusievelijk wordt in het voorschrift 1.3 verwezen naar het voorschrift 2.1. Dit wordt hersteld.
Aanvraagster heeft medegedeeld (zie bij 37) dat inmiddels een calamiteitenprocedure is opgesteld.

Ad 34, 37 en 38: mededelingen
Deze opmerkingen van aanvraagster zijn ter kennisgeving aangenomen.
Aanvullend wordt opgemerkt dat de resultaten van het bij 38 vermelde bodemonderzoek, in aanvulling op eerder verrichte bodemonderzoeken aan ons dienen te worden overgelegd, om te kunnen beoordelen of daarmee is voldaan aan het gestelde in het bij deze beschikking behorende voorschrift 4.1.

Ad 33: afvalfractiescheiding
In de beschrijving van de activiteiten is vermeld hetgeen in de aanvraag (tabel 7.3.3) is weergegeven. Overigens staat in die tekst het woord "afvoer" niet vermeld: de tekst heeft betrekking op de fracties die na sortering van het afval worden verkregen.
De beschrijving van de activiteiten is voor de duidelijkheid enigszins aangepast.

Ad 35: geluidsmaatregel
In het akoestisch rapport van augustus 1996 dat deel uitmaakt van de aanvraag wordt het vervangen van de eigen vrachtwagens door stillere als maatregel vermeld. Op bladzijde 8 van het rapport staat: "Daar alle vrachtwagens van Van Woudenberg B.V, binnen drie jaar zullen zijn vervangen door zgn. L-wagens is in dit onderzoek direct uitgegaan van een bronvermogensniveau van 103 dB(A)".
De consequenties hiervan staan in onze overwegingen met betrekking tot geluid en trillingen beschreven. Het betreft een maatregel die noodzakelijk is om aan de grenswaarden voor de equivalente geluidsniveaus ter plaatse van de geluidsgevoelige bestemmingen te voldoen.
Aanvraagster heeft geen vervangende maatregelen in haar bedenking opgenomen en ook een vervangende termijnstelling voor het vervangen van de vrachtwagens ontbreekt.
Wij zien derhalve geen aanleiding om het voorschrift 3.7 aan te passen.

Opmerking: artikel 8.24 van de Wet milieubeheer biedt vergunninghoudster na het van kracht worden van de vergunning alsnog de gelegenheid om (gemotiveerd) wijziging van dit voorschrift aan te vragen.

Ad 36: geluidsmaatregel
Uit het akoestisch rapport van augustus 1996 blijkt dat het aanbrengen van geluiddempers op de remsystemen van de eigen vrachtwagens een noodzakelijke maatregel is om aan de geluidsgrenswaarden te voldoen.
Opmerking: voorzover ons bekend, is het een relatief eenvoudige uitvoerbare, effectieve en niet-kostbare maatregel.

Ad 39 en 40: verplaatsing compostopslag/bedrijfsafvalstoffen
De opgegeven afvalstoffen zijn niet in de aanvraag genoemd. Derhalve maken de in de bedenking genoemde afvalstromen geen deel uit van deze vergunning.
Na het van kracht worden van deze beschikking staat voor vergunninghoudster de mogelijkheid open om deze afvalstromen deel uit te laten maken van deze vergunning via een melding als bedoeld in artikel 8.19 van de Wet milieubeheer. Indien niet aan de criteria als genoemd in artikel 8.19, tweede lid wordt voldaan dient alsnog een vergunning als bedoeld in artikel 8.1, lid 1 sub b van de Wet milieubeheer (veranderingsvergunning) te worden aangevraagd.

Dit geldt tevens voor het verplaatsen van de opslag van compost naar de westzijde van het bedrijfsterrein.

Ad 41: mogelijke toekomstige maatregel
Het betreft hier een mogelijke, nog te treffen geluids- en stofemissiereducerende maatregel. Zoals aangegeven bij 15 en 16 zijn wij ervan op de hoogte dat hierover overleg gaande is.
Het is een maatregel die geen deel uitmaakt van de aanvraag en deze maatregel wordt dientengevolge niet in deze vergunningprocedure betrokken.

Resumerend kan worden gesteld dat de bedenkingen van de omwonenden, genummerd 1 tot en met 32, aanleiding hebben gegeven tot aanpassing van onze overwegingen en de voorschriften in hoofdstuk 5 met betrekking tot geur, tot aanpassing van het geluidsvoorschrift 3.4, laatste gedachtestreepje, tot aanpassing van het voorschrift 10.3 (acceptatie asbesthoudend afval) en tot toevoeging van het voorschrift 10.14 met betrekking tot de stapeling van containers; het voorschrift 1.3 is hersteld voor wat de verwijzing naar het voorschrift 2.1 betreft.
De bedenkingen van aanvraagster, genummerd 33 tot en met 41 hebben aanleiding gegeven tot aanpassing van de beschrijving van de bedrijfsactiviteiten.

OVERIGE WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN DE ONTWERPBESCHIKKING

In de beschikking is de toetsing op een doelmatige verwijdering van afvalstoffen voor onderhavige inrichting weergegeven.

Kleine tekstuele aanvullingen zijn aangebracht in de "nadere opmerking met betrekking tot de acceptatie van asbest", de informatie met betrekking tot de PmG en het Besluit stortverbod afvalstoffen.

In de overwegingen met betrekking tot geluid en trillingen zijn aanvullende teksten toegevoegd aan de tweede en de vijfde alinea volgend op de tabel en in de laatste alinea. Dit heeft geleid tot aanvullingen bij de voorschriften 3.2 en 3.3.

COÖRDINATIE TUSSEN WM EN WET VERONTREINIGING OPPERVLAKTEWATEREN (Wvo)

Wvo-vergunning

Onderhavige inrichting is niet alleen vergunningplichtig ingevolge de Wm, maar ook ingevolge de Wvo.
Tegelijk met de voorgaande aanvraag ingevolge de Wm, is op 24 mei 1994 (zie het voorgaande bij "Bestaansgeschiedenis van de inrichting") een aanvraag om vergunning ingevolge de Wvo ingediend bij het dagelijks bestuur van het zuiveringsschap Veluwe te Apeldoorn. Per 1 januari 1997 is het zuiveringsschap Veluwe opgegaan in het nieuwe waterschap Vallei en Eem.
De aanvraag betreft de lozing van bedrijfsafvalwater en huishoudelijk afvalwater via de gemeentelijke vuilwaterriolering en de rioolwater-

zuiveringsinstallatie Renkum op de Neder Rijn en voor het lozen van niet-verontreinigd hemelwater via de gemeentelijke schoonwaterriolering op oppervlaktewater.

Parallel aan de procedure ingevolge de Wm is destijds in 1994 de procedure ingevolge de Wvo voor vergunningverlening doorlopen. Een ontwerpbeschikking ingevolge de Wvo is gelijktijdig met de ontwerpbeschikking ingevolge de Wm ter visie gelegd. In het voorgaande is onder "Bestaansgeschiedenis van de inrichting" reeds duidelijk gemaakt waarom een beschikking ingevolge de Wm destijds niet is vastgesteld.

In overleg met het waterschap Vallei en Eem is besloten tot voortzetting van onderhavige procedure, waarbij het waterschap, met inachtneming van de gewijzigde aanvraag om de vergunning ingevolge de Wm en de gewijzigde wettelijke regelgeving, een tweede ontwerpbeschikking heeft opgesteld naar aanleiding van de aanvraag om vergunning ingevolge de Wvo van 24 mei 1994. De vergunningenprocedures ingevolge de Wm en de Wvo worden gecoördineerd afgehandeld. Wij treden op als coördinerend bevoegd gezag.

Lozingsaspecten, te regelen in deze beschikking

Vanaf 1 maart 1996 worden alle milieuaspecten van indirecte lozingen, met uitzondering van indirecte lozingen die zijn aangewezen op grond van artikel 1, tweede lid van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, op grond van de Wet milieubeheer geregeld.

In onderhavige situatie betekent het dat in de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer op grond van de ministeriële regeling "Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer", ingevolge de artikelen 8.45 juncto 21.6, zesde lid van de Wet milieubeheer, d.d. 15 maart 1996, voorschriften worden verbonden waarmee regels worden gesteld aan het lozen van (bedrijfs)afvalwater ter bescherming van de riolering.

Ter voldoening aan het gestelde in voornoemde instructieregeling is aan deze beschikking het voorschrift 1.20 verbonden.
In een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren worden voor een indirecte lozing van bedrijfsafvalwater de voorschriften opgenomen ter bescherming van de kwaliteit van het oppervlaktewater en de doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken.

AMBTSHALVE OVERWEGINGEN

OVERWEGINGEN MET BETREKKING TOT DE VERWIJDERING VAN AFVALSTOFFEN

Toetsing doelmatigheid op- en overslag en voorsortering van de afvalstoffen

Ingevolge artikel 8.8 van de Wet milieubeheer dienen bij de beslissing op onderhavige aanvraag onder meer de gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken, te worden betrokken. Onder de gevolgen voor het milieu worden dan mede verstaan de gevolgen die verband houden met doelmatige verwijdering van afvalstoffen (artikel 1.1, lid 2 onder a).

Onder "de doelmatige verwijdering van afvalstoffen" wordt in onderhavige situatie verstaan een zodanige verwijdering van afvalstoffen dat in ieder geval:
a de continuïteit van de verwijdering wordt gewaarborgd;
b de afvalstoffen - met inachtneming van de voorkeursvolgorde, preventie, hergebruik, verbranden en als laatste storten - op effectieve en efficiënte wijze worden verwijderd;
c de capaciteit aan afvalverwijderingsinrichtingen is afgestemd op het aanbod aan te verwijderen afvalstoffen;

d een onevenwichtige spreiding van afvalverwijderingsinrichting wordt voorkomen;
e een effectief toezicht op de verwijdering mogelijk is.

Het toetsingskader voor onderhavige aanvraag van 12 augustus 1996 is het vigerende **Gelders Milieuplan 1996-2000** (GMP). De provinciale zorgtaak richt zich voor deze planperiode op de eindverwerking (verbranden en storten), de sturing richt zich tevens op de gft-compostering. De realisering van voldoende capaciteit voor de inzameling, op- en overslag en bewerking van bedrijfsafvalstoffen wordt gezien als een taak van het bedrijfsleven zelf. De ontwikkelingen in de markt (aanbod van bedrijfsafval, waaronder bouw- en sloopafval en de export van componenten uit dit afval naar bewerkingsinrichtingen in andere provincies) bepalen meer en meer het aantal en de aard van de afvalbewerkingsinrichtingen. De doelmatigheidstoets op "capaciteit" en "spreiding" wordt met het oog op deze marktwerking genuanceerd. Niet langer wordt een maximum van het aantal te verlenen vergunningen en de te vergunnen capaciteit van deze inrichtingen gesteld. De sturing van afvalverwijdering is hiermee minder stringent dan volgens voorgaand beleid.
Uiteraard dient bij vergunningverlening op milieuhygiënische aspecten te worden getoetst.

Met betrekking tot de hiervoor genoemde toetsingscriteria a tot en met e overwegen wij, mede gelet op het GMP en hetgeen in de aanvraag over de doelmatigheidstoetsing staat vermeld, het volgende.

Ad a - continuïteit
De continuïteitstoets is vooral van belang daar waar faillissement van een inrichting de continuïteit van de afvalverwijdering in gevaar kan brengen. Voor inrichtingen anders dan de eindverwerkers (stortplaatsen en AVI's) wordt in het GMP geen minimum schaalgrootte vereist met het oog op de continuïteit van deze inrichtingen.

Aanvullend wordt opgemerkt dat het in onderhavig geval een al jaren bestaand, financieel gezond en goed renderend bedrijf betreft.
De regeling is bij onderhavige inrichting getroffen dat, mocht bij een calamiteit een stagnatie optreden, bij gelijkwaardige sorteerbedrijven de inkomende afvalstoffen worden aangeboden en verwerkt.

Ad b - effectiviteit en efficiëntie
Ingevolge het GMP kan een vergunning voor het be-/verwerken van afvalstoffen uitsluitend worden verleend als de be- of verwerking met het oog op de prioriteitenvolgorde - preventie, hergebruik, verbranden, storten - effectief en efficiënt is. Het scheiden van afval bij de bron of na inzameling bevordert het hergebruik en de gescheiden verwerking van brandbare en niet-verbrandbare fracties.
De uitbreiding van taken van afvalbewerkingsinrichtingen, zeker waar het gaat om het scheiden van materialen in fracties die (deels) kunnen worden hergebruikt, is een goede zaak. Dit omdat scheiden aan de bron niet altijd mogelijk is.
Deze activiteiten vinden meer en meer plaats in een markt, waarin bedrijven dezelfde activiteiten verrichten en sprake mag zijn van enige gezonde concurrentie.

De onderhavige inrichting streeft naar een hoogwaardige verwijdering van afvalstoffen door het door haar ontvangen bedrijfsafval en bouw- en sloopafval in een aantal fracties op en over te slaan. Dit blijkt tevens uit het ISO-9002-certificaat voor afval en transport. De divers fracties worden opgebulkt om deze daarna af te voeren naar een bedrijf die deze stoffen geschikt maakt voor hergebruik of nuttige toepassing. Hierin wordt door het versnipperen van snoeihout eveneens voorzien.
Indien voor hergebruik of nuttige toepassing geen mogelijkheden bestaan, worden deze afvalstromen aangeboden aan een verbrandingsinstallatie of stortplaats. Onderhavige inrichting is per 1 april 1997 in het bezit van

het CERTIVA-certificaat voor het sorteren van bouw- en sloopafval. Bij deze certificering worden algemene eisen gesteld aan de milieu- en kwaliteitszorgsystemen en sectorspecifieke eisen voor sorteerbedrijven van bouw- en sloopafval (zie verder ook over "Besluit stortverbod afvalstoffen").
Vooralsnog geniet de (voor)sortering als een combinatie van handmatige en mechanische - door middel van een shovel - sortering voor aanvraagster markttechnisch de voorkeur. Indien lichtere afvalstromen verder uitgesorteerd worden en in kleinere fracties aangeboden worden, zullen deze in bulktransport worden afgevoerd naar een sorteerinrichting met een mechanische scheidingsinstallatie.
De onderhavige inrichting is met het oog op de doelmatige verwijdering van afvalstoffen effectief te noemen.
De inrichting voorziet in een afgestemd pakket voor de verwijdering van afvalstoffen, zodat er sprake is van een goede bediening van ontdoeners.
De tariefstelling is overgelaten aan de marktwerking. Het effect van marktwerking is over het algemeen een scherpere tariefstelling, zodat daarmee de laagdrempeligheid voor de ontdoeners voldoende gewaarborgd zal zijn.

Op grond van het vorenstaande zal er sprake zijn van een effectieve en efficiënte verwijdering van afvalstoffen.

Ad c en d - capaciteit en aanbod; spreiding
De afstemming van capaciteit en aanbod is van belang om te voorkomen dat de verwijderingsstructuur in gevaar komt door faillissement van inrichtingen als gevolg van overcapaciteit. Toetsing wordt door ons essentieel geacht bij de eindverwerkers, gft-composteerinrichtingen, inrichtingen voor de verwijdering van zuiveringsslib, autowrakkeninrichtingen en baggerdepots.
Voor de overige afvalverwijderingsinrichtingen is in het provinciaal beleid een grotere rol voor marktwerking opgenomen. Dit is mede gebaseerd op het feit, dat er voortdurend een aanzienlijke fluctuatie optreedt in het aanbod van bedrijfsafval en afval van particulieren (waaronder bouw- en sloopafval). Bepaalde componenten uit bouw- en sloopafval (zoals hout, glas en puin) mogen, indien het om monostromen gaat, worden beschouwd als zogenaamde Groene Lijst-afvalstoffen waarvoor het exportverbod (PmG) niet geldt. Feitelijk vindt reeds zowel im- als export van deze componenten plaats, hetgeen een afweging van capaciteit en aanbod tot een moeizame zaak maakt.
Daarnaast is het zo, dat ook ontheffing van het exportverbod kan worden verleend voor (gemengd) bouw- en sloopafval indien kan worden aangetoond dat dat in een andere provincie met een hoog rendement kan worden gescheiden in herbruikbare fracties.
Dit brengt met zich mee dat de markt voor de op- en overslag en be- en verwerking van bouw- en sloopafval steeds minder een regionaal, door provinciegrenzen afgesloten, karakter krijgt.

Wat betreft spreiding kan worden gesteld dat het in casu feitelijk niet gaat om een nieuwvestiging van een bedrijf in de desbetreffende regio. In dit gebied (grensvlak van de regio's Arnhem en West-Veluwe) zijn reeds enkele andere bedrijven actief op het gebied van de inname van bedrijfsafvalstoffen (waaronder bouw- en sloopafval). De bedrijven bestaan al jaren naast elkaar en zijn in staat elk een deel van de in de regio vrijkomende afvalstoffen naar zich toe te trekken.
Het is niet te verwachten dat de aangevraagde activiteiten op het gebied van de afvalverwijdering bij het niet rendabel zijn daarvan ten gevolge van het ontstaan van een eventuele overcapaciteit in de regio, kunnen leiden tot een verstoring van de continuïteit van de afvalverwijdering. Zie de opmerking aangaande criterium a, continuïteit.

Onderhavig bedrijf houdt zich bezig met op- en overslag van bouw- en sloopafval en met het (licht) voorsorteren van het aangeboden bouw- en sloopafval. Het bedrijf heeft daardoor mede een functie voor de inname van

door lokale aannemers en particulieren aangeboden bouw- en sloopafval, waardoor te grote transportafstanden van deze aanbieders (naar de dichtstbijzijnde scheidings- dan wel puinbreekinstallatie) worden voorkomen. Na het sorteren en opbulken van kleinere stromen bouw- en sloopafval kan dit bedrijf deze stromen op een doelmatige wijze aan de be- of verwerkers verderop in de verwijderingsketen (de scheidings- dan wel puinbreekinstallatie) aanbieden. Ook heeft dit bedrijf een certificaat om niet-herbruikbaar bouw- en sloopafval op de stortplaats te mogen aanbieden. Bedrijven zonder certificaat mogen dit niet. Ook wat dat betreft heeft dit bedrijf dus een (regionale) functie voor de verwijdering van niet-herbruikbaar bouw- en sloopafval.

Het meer aan de marktwerking overlaten van de verwijdering van afvalstoffen zoals in onderhavige aanvraag genoemd, is onzes inziens alleen mogelijk, indien alle daarop gerichte inrichtingen onder gelijkwaardige milieuhygiënische voorschriften kunnen opereren. Mede door onderhavige vergunning wordt hierin door ons voorzien.
Op grond van het voorgaande zijn wij van mening dat de inrichting binnen de criteria "capaciteit en aanbod" en "spreiding", past binnen een doelmatige verwijderingsstructuur van afvalstoffen.

Ad e - effectief toezicht
Elementen die hierbij van belang kunnen zijn, het beperken van het aantal schakels in de verwijderingsketen en het beperken van het aantal inrichtingen om onnodige versnippering te voorkomen. Dit houdt in dat er zo weinig mogelijk inrichtingen betrokken moeten zijn bij de verwijdering van een afvalstof.

Voor het merendeel van de in de onderhavige inrichting te verwijderen afvalstoffen vormt de onderhavige inrichting de enige schakel tussen ontdoener en verwerking (met name in de vorm van hergebruik) en eindverwerking (stort en verbranding). Een deel zal voor effectievere scheiding (zie bij criterium b) naar een "tussenschakel" worden afgevoerd. Bij dergelijke trajecten zal effectief toezicht mogelijk zijn en de aan deze beschikking verbonden voorschriften garanderen de bijbehorende registratie die de doorzichtigheid dient te garanderen.

Resumerend kan worden gesteld dat vanuit het vigerend provinciaal beleid en met het oog op een doelmatige verwijdering van afvalstoffen geen bezwaren bestaan die vergunningverlening in de weg staan voor de aangevraagde op- en overslag en voorsortering van de in het voorgaande nader beschreven afvalstoffen en het versnipperen van snoeihout.

<u>Nadere opmerking met betrekking tot de acceptatie van asbest</u>

Ingevolge het Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (Baga) wordt bepaald welke afvalstoffen als gevaarlijk afval dienen te worden aangemerkt. In de bij dit besluit behorende bijlage I is de lijst opgenomen van processen waaruit gevaarlijke stoffen vrijkomen, in bijlage II de stoffenlijst met concentratiegrenswaarden en in bijlage III de lijst van uitzonderingen. Deze uitzonderingen betreffen onder meer, onder bepaalde voorwaarden, afval in de vorm van voorwerpen en specifieke uitzonderingen. Ook wordt bouw- en sloopafval niet als gevaarlijk afval aangemerkt, voorzover zij uitsluitend bestaan uit bouw- en sloopafval, waarin zich op het moment van afgifte, na selectief verwijderen geen lood, asbesthoudende bestanddelen, teermastiek en verontreinigd verpakkingsmateriaal van verf, houtverduurzamingsmiddelen, zuren, lijmen of van kitten bevinden. Hierbij wordt opgemerkt dat voor wat de genoemde "asbesthoudende bestanddelen" betreft ingevolge de ministeriële "Regeling aanvulling aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen", d.d. 23 juni 1995, uitsluitend wordt gesproken van gevaarlijk afval, indien zich in het bouw- en sloopafval asbesthoudend isolatiemateriaal bevindt. Een uitzondering hierop is mogelijk, voorzover sprake is van een concentratie aan asbest van minder dan 5 gr/kg. Resumerend gesteld, blijkt dat bouw- en sloopafval waarin zich asbesthou-

dend materiaal bevindt, niet zijnde asbesthoudend isolatiemateriaal, niet wordt aangemerkt als gevaarlijk afval. (N.B. nadere uitwerking van deze regeling volgt nog bij opname in het Baga).
Overigens: bij directe afgifte van asbesthoudend afval door particulieren is per definitie nooit sprake van gevaarlijk afval, maar van huishoudelijk afval.

In de aanvraag is tevens de bewaring van asbest opgenomen. Het betreft hierbij de op- en overslag van asbesthoudend (sloop)afval die in het afvalstadium zijn beland, afgegeven door particulieren, doch ook door bedrijven.
Ingevolge de gemeentelijke Bouwverordening (ter implementering van het Asbestverwijderingsbesluit) dient bij sloopwerkzaamheden het aanwezige asbest onder strikte voorwaarden te worden verwijderd, verpakt en afgevoerd. Voor particulieren zijn ingevolge de Bouwverordening van de gemeente, ontheffingen te verkrijgen van de verplichting dat het asbest moet worden verwijderd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

Het lijkt onzes inziens niet ondoelmatig om onderhavige inrichting de overslag van asbest van particulieren toe te staan, voorzover de afvoer van dit asbesthoudend sloopafval naar onderhavige inrichting past binnen de desbetreffende gemeentelijke regelgeving.

De acceptatie van asbesthoudend afval van bedrijven is toegestaan mits het de overslag van het bij bedrijfsmatige, gecertificeerde (tenzij de vrijstellingsbepaling van toepassing is) sloopwerkzaamheden verkregen asbesthoudend materiaal betreft, dat niet is aan te merken als gevaarlijk afval.
Het acceptatiereglement moet hierop zijn aangepast.

Registratie bedrijfsafvalstoffen

De Provinciale milieuverordening Gelderland (PmG) ziet toe op de afvalverwijderingsstructuur en de bijbehorende administratie van bedrijfsafvalstoffen van en naar onderhavige inrichting. Hieronder vallen eveneens de afvalstoffen van particulieren na acceptatie.

In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot de acceptatie, registratie en de op- en overslag van de diverse afvalstromen en bijbehorende activiteiten binnen de inrichting.

De invloed van de sturing op provinciaal en rijksniveau op de doorvoer van afvalstoffen vanuit onderhavige inrichting.

De **PmG** kan ingevolge de Wet milieubeheer het verplicht gescheiden houden van bepaalde afvalfracties voorschrijven, hetgeen in onderhavige bedrijfsvoering dient te worden geïmplementeerd. Zo schrijft de PmG ook voor dat gescheiden aangeboden bedrijfsafvalstoffen ook gescheiden moeten worden gehouden door de ontvangende afvalbewerker.

Het **Besluit stortverbod afvalstoffen** verbiedt dat herbruikbaar of verbrandbaar afval in de bodem wordt gebracht om het daar te laten en regelt welke afvalstoffen ook niet anderszins op de bodem mogen worden gebracht (in een werk). Dit stortverbod is inmiddels voor het merendeel van de diverse categorieën van afval in werking getreden.
Voor zeefzand geldt een stortverbod per 28 augustus (effectief november) 1996. Voor bouw- en sloopafval (waaronder puin) en de na bewerking van dit afval verkregen residuen is het stortverbod op 1 januari 1997 van kracht geworden. In eerste instantie zal dan worden toegestaan dat "niet-herbruikbaar" bouw- en sloopafval en residuen van de bewerking daarvan (bsa) wordt gestort. Wat "niet-herbruikbaar" bsa is, is reeds bij ministeriële regeling vastgesteld (Staatscourant, 13 februari 1996). Tevens zal worden vereist dat dit te storten afval "niet-herbruikbaar" bsa wordt aangeboden door een persoon die daartoe gemachtigd is en een bewijs van

certificering (zie: Regeling merkteken niet-herbruikbaar bouw- en sloopafval, Staatscourant d.d 19 december 1996) ten aanzien van (de bewerking van) dit afval voert.

Het Bouwstoffenbesluit zal naar verwachting in 1998 regelen hoe secundaire grondstoffen, onder meer het na bewerking van bouw- en sloopafval verkregen metselwerk-, beton- of asfaltgranulaat milieuhygiënisch verantwoord kan worden toegepast als bouwstof in werken. Het interimbeleid tot die tijd is vastgelegd in het Gelders Interim Beleid voor de toepassing van secundaire bouwstoffen in werken (GIB), dat vastgelegd is in de PmG.
Indirect heeft de hierin vereiste milieuhygiënische kwaliteit van het granulaat invloed op de kwaliteitseisen aan de binnen onderhavige inrichting bij overslag en/of scheiding verkregen puinfractie die ter verdere bewerking zal worden aangeboden aan een puinbreekinrichting.

OVERWEGINGEN MET BETREKKING TOT GELUID EN TRILLINGEN

In opdracht van aanvraagster is door Akoestisch adviesbureau Van der Boom B.V. een akoestisch rapport opgesteld, nr. 93.64.5, d.d. 7 augustus 1996, dat deel uitmaakt van de aanvraag. Door vorengenoemd akoestisch adviesbureau is een aanvullende herberekening uitgevoerd (d.d. 29 november 1996, nr. 93.064, ingekomen op 4 december 1996). Het betreft een herberekening van de piekgeluiden ten gevolge van het arriveren van twee vrachtwagens in de avondperiode en het vertrekken van twee vrachtwagens in de nachtperiode (tussen 05.00 en 07.00 uur).

In het rapport worden de resultaten beschreven van het akoestisch onderzoek dat is uitgevoerd ter bepaling van de geluidsbelasting veroorzaakt door de onderhavige inrichting. De geluidsbelasting is berekend op acht immissiepunten bij de woningen aan de oost-zuidoostzijde van de inrichting en vier immissiepunten dichtaan de oost-zuidoostelijke terreingrens.
In het rapport zijn de woningen tevens in beschouwing genomen ten aanzien van de maximale geluidsniveaus.

De inrichting is in werking op maandag tot en met zaterdag van 05.00 tot 23.00 uur. Incidentele afwijkingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld ten behoeve van gladheidsbestrijding.

Particulieren en het bedrijfsleven kunnen bij de inrichting terecht van 07.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 08.00 tot 15.00 uur.
Tussen 07.00 en 19.00 uur spelen zich de meeste eigen bedrijfsactiviteiten af. De activiteiten tussen 19.00 en 23.00 uur betreft de aankomst van maximaal twee eigen vrachtwagens. De activiteiten in de nachtperiode betreft het vertrek van maximaal twee eigen vrachtwagens (tussen 05.00 en 07.00 uur).

In het akoestisch rapport zijn voor de immissiepunten ter plaatse van de woningen de volgende resultaten weergegeven (het betreft voor de dagperiode de equivalente geluidsniveaus inclusief gevelreflectie op 1,5 m hoogte, voor de avond- en de nachtperiode is het invallende geluidsniveau berekend op 4,5 m hoogte).

immissiepunten: betreft huisnummers aan de Hogenkampseweg	L_{Aeq} dagperiode (tussen 07.00 en 19.00 uur) in dB(A)	L_{Aeq} avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur) in dB(A)	L_{Aeq} nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur) in dB(A)
1 huisnr. 154	43	29	28
2 huisnr. 156	46	30	29
3 huisnrs. 160-162	48	32	31
4 huisnrs. 164-166	48	32	30
5 huisnrs. 168-170	50	30	29
6 huisnr. 172	50	28	27
7 huisnr. 174	50	25	25
8 huisnr. 176	48	23	23

De ligging van de immissiepunten is weergegeven op de bij deze vergunning behorende figuur 1.

Gelet op de ligging van deze woningen direct grenzend aan het industrieterrein, geldt voor de geluidsbelasting op deze woningen onzes inziens een streefwaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde. Uit de resultaten blijkt dat daaraan in de dagperiode juist en in de avond- en de nachtperiode ruimschoots wordt voldaan. Ook wordt daarmee aan de thans vigerende geluidsgrenswaarden voldaan.

De berekende geluidsniveaus zijn als grenswaarden voor het equivalente geluidsniveau in de aan deze beschikking verbonden geluidsvoorschriften (hoofdstuk 3) vastgelegd, waarbij voor de avond en de nacht geen strengere waarde dan 30 dB(A) is opgenomen. In hoofdstuk 3 is aanvullend een aantal middelvoorschriften opgenomen, waarin is voorgeschreven dat de deuren van de werkplaats gesloten moeten zijn tijdens luidruchtige werkzaamheden, dat de rijsnelheid van de vrachtwagens op het terrein van de inrichting beperkt moet blijven tot 10 km/h (in plaats van 18 km/h), en dat overeenkomstig het gestelde in het akoestisch rapport, per augustus 1999 de eigen vrachtwagens vervangen moeten zijn door stillere vrachtwagens (bronvermogensniveau 103 dB(A)). Tot dat moment kan het gebruik van vrachtwagens met een bronvermogensniveau van 108 dB(A) leiden tot een overschrijding van voornoemde berekende geluidsniveaus met maximaal (afgerond) 1 dB.
In het bij deze beschikking behorende geluidsvoorschrift 3.2 wordt dit dan ook geregeld (aanvulling ten opzichte van de ontwerpbeschikking).

In het bij de aanvraag behorend akoestisch rapport is weergegeven dat voor de dagperiode ter plaatse van de woningen maximale geluidsniveaus zijn berekend tot 66 dB(A), voor de avond- en de nachtperiode tot 61 dB(A). De maximale geluidsniveaus treden in de dagperiode op ten gevolge van de containerhandling en in de avond en de nacht ten gevolge van de vrachtwagenbewegingen. Aanvullend hierop wordt daarentegen vermeld dat incidenteel hogere piekniveaus kunnen optreden ten gevolge van het piepen en knarsen van bewegende containers, het storten van zand/grind en afval door de shovel en het remmen van vrachtwagens.

De optredende geluidspieken in de dagperiode ten gevolge van de handling met de sledecontainers die circa 10 dB(A) meer dan de berekende L_{Amax} bedragen, zouden tot maximaal 70 dB(A) beperkt kunnen blijven door middel van goed onderhoud van de lagers van de sledecontainers. Het betreft hierbij 25% van de containerhandling.
De overige handelingen met containers geschiedt met gebruik van containerwagens met hijsarm, waarbij het optreden van deze geluidspieken niet voorkomt.

De hoogste waarden van L_{Amax} in de dagperiode ten gevolge van het storten van zand, grind of afval met de shovel op het noordoostelijk gelegen terreindeel bereiken op de immissiepunten 5 tot en met 8 niveaus tussen 70 en 73 dB(A). Om een reductie van 3 dB(A) te kunnen bewerkstelligen, dienen de betonnen keerwanden van terreindeel E (zie tekening 1) te worden

verhoogd tot een hoogte van circa 1 m boven storthoogte.

In het akoestisch rapport zijn hiermee voor deze geluidsbronnen de benodigde maatregelen voorgesteld om te kunnen voldoen aan de grenswaarde voor L_{Amax} van 70 db(A) voor de dagperiode. Het treffen van deze maatregelen wordt in de aan deze beschikking verbonden geluidsvoorschriften (hoofdstuk 3) vastgelegd.

Na het treffen van maatregelen aan de remsystemen (het aanbrengen van geluiddempers) van de (eigen) vrachtwagens, kunnen volgens het akoestisch rapport de maximale geluidsniveaus in de dagperiode worden teruggebracht tot circa 70 dB(A).
Wel zullen ten gevolge van de remsystemen van de arriverende en vertrekkende vrachtwagens van derden in de dagperiode (ongeveer tien per dag) piekgeluiden optreden tot 75 dB(A). Aanvraagster heeft niet de mogelijkheid om aan deze geluidsbronnen doeltreffende maatregelen te treffen, omdat het (variërend) materieel van derden is. De Circulaire Industrielawaai biedt de gelegenheid om na bestuurlijke afwegingen de hoogst toelaatbare geluidsniveaus voor de piekgeluiden te verhogen van 70 naar 75 dB(A) voor de dagperiode. Daar het hier een bestaande situatie betreft, waarvan de acceptatie van afvalstromen van derden onderdeel uitmaakt, zien wij geen onoverkomelijke bezwaren om van die gelegenheid gebruik te maken om voor piekgeluiden ten gevolge van de remsystemen van de vrachtwagens van derden die de inrichting bezoeken 75 dB(A) als hoogst toelaatbare waarde voor L_{max} toe te staan.

Uit het rapport nr. 93.64.5, d.d. 7 augustus 1996, zou blijken dat na het treffen van voornoemde maatregelen nog steeds waarden van L_{Amax} optreden die de ingevolge de Circulaire Industrielawaai hoogst toelaatbare waarden van 65 dB(A) in de avond- en 60 dB(A) in de nachtperiode overschrijden met respectievelijk 5 en 10 dB(A) ten gevolge van de twee in de avondperiode arriverende en in de nachtperiode vertrekkende vrachtwagens.

In de herberekening is onderzocht onder welke voorwaarden wel aan de grenswaarden voor de piekgeluiden ten gevolge van de twee in de avondperiode arriverende en de twee in de nachtperiode vertrekkende vrachtwagens kan worden voldaan (rapportnr. 93.064, ingekomen op 4 december 1996).
Op een bij de herberekening behorende tekening is aangegeven welke rijroute de vrachtwagens in de avond en in de nacht kunnen volgen, waarbij uitgegaan is van een zo groot mogelijke afstand tussen deze routes en de dichtstbijzijnde woningen.
Door op de kortste afstand (55 m) tussen de woningen en de rijroute een bronpunt te situeren is vervolgens berekend wat op de immissiepunten 1 tot en met 8 op een hoogte van 4,5 m de invallende geluidsbelasting zal bedragen. De invallende geluidsbelasting bedraagt 54 tot 59 dB(A), uitgaande van een bronvermogensniveau van de vrachtwagen van 103 dB(A).
In de avondperiode zullen ten gevolge van het remmen bronvermogensniveaus optreden van circa 110 dB(A), ofwel 7 dB(A) hoger dan het gemiddelde bronvermogen. De piekniveaus zullen dehalve ten gevolge van het remmen op de immissiepunten maximaal 61-66 dB(A) bedragen waarmee nagenoeg is voldaan aan de grenswaarde van 65 dB(A).
Om te voorkomen dat bij vertrek van de vrachtwagens in de nachtperiode hogere bronvermogensniveaus optreden dan 103 dB(A) wordt het elektrisch voorverwarmen van de dieselmotoren met behulp van een tijdklok als maatregel genoemd. Als aanvullende maatregel is nodig dat deze vrachtwagens langzaam en rustig de inrichting verlaten. Hiermee wordt de grenswaarde van 60 dB(A) vermoedelijk niet overschreden.

Aanvraagster stelt te willen en (nagenoeg) te kunnen voldoen aan de grenswaarden van respectievelijk 65 en 60 dB(A) voor de maximale geluidsniveaus in de avond- en in de nachtperiode.
Wij verbinden deze grenswaarden voor de piekgeluiden in de avond- en de nachtperiode aan deze beschikking en overwegen hierbij dat een overschrijding van deze grenswaarden met maximaal (afgerond) 1 dB valt binnen de

marges van de meet- en rekennauwkeurigheid.

Het voorschrift 3.3 met de grenswaarden voor de piekniveaus is ten opzichte van de ontwerpbeschikking voor de volledigheid aangevuld met de vermelding dat het de invallende geluidsniveaus betreft, gemeten op 4,5 m hoogte, zonder gevelreflectie (conform aanvraag).

Verkeersaantrekkende werking

Het geluid van bedrijfsgebonden verkeer buiten de inrichting is in onderhavige situatie niet in de beoordeling betrokken. Het verkeer ten gevolge van de inrichting wordt opgenomen in het wegverkeer op de Industrieweg die een aan- en afvoerroute van het industrieterrein vormt en op minimaal 80 m van de voornoemde woningen is gelegen.

Trillingen

Door de in de inrichting aanwezige werktuigen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden, kunnen in een geluidsgevoelige ruimte van woningen van derden mogelijk trillingen optreden.

In deze vergunning zijn streefwaarden opgenomen voor de optredende trillingsniveaus. Deze streefwaarden zijn overgenomen uit een uitgave van de Stichting Bouwresearch, de "Richtlijn 2, hinder voor personen in gebouwen door trillingen".
Indien ons is gebleken dat een of meer van deze streefwaarden worden overschreden, kunnen wij van vergunninghoudster een onderzoek verlangen naar de oorzaken van deze overschrijding(en), naar de maatregelen om deze overschrijding(en) ongedaan te maken en naar de kosten die daar mee gepaard gaan.
Naar aanleiding van de resultaten van een dergelijk onderzoek kunnen wij overwegen, door middel van een ambtshalve wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel 8.23 van de Wet milieubeheer, voorschriften te stellen met betrekking tot het geheel of gedeeltelijk ongedaan maken van deze overschrijding(en).

Mede gelet op het feit dat ons geen klachten over trillingshinder wegens onderhavige inrichting bekend zijn, wordt onderzoek vóóraf naar deze vorm van hinder niet efficiënt geacht.

OVERWEGINGEN MET BETREKKING TOT EXTERNE VEILIGHEID

In de aan deze beschikking verbonden voorschriften wordt van de vergunninghoudster een calamiteitenplan verlangd. In dit plan moeten uitgewerkte instructies en maatregelen zijn opgenomen, zodanig dat in geval van situaties die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, direct maatregelen kunnen worden getroffen. Het betreft hier onder meer calamiteiten die tot bodemverontreiniging, brand en explosie en in de omgeving tot stof- en/of geuroverlast kunnen leiden. De in de aanvraag opgenomen calamiteiten- en incidentenregeling volstaat niet ter voldoening aan de vorenstaande eisen van de inhoud van het calamiteitenplan.

OVERWEGINGEN MET BETREKKING TOT DE BODEM

De Wet milieubeheer bevat het ruime criterium dat regels kunnen worden gesteld die nodig zijn ter bescherming van het milieu. Dit kunnen ook regels zijn die betrekking hebben op de bodembescherming. Dit laat onverlet dat de Wet bodembescherming eveneens voor onderhavige inrichting geldt. In het bijzonder het "zorgplichtartikel", artikel 13 van die wet en het hoofdstuk IV met algemene bepalingen in geval van verontreiniging van de bodem, zijn daarbij van belang.

Ten aanzien van de bodem wordt een hoog beschermingsniveau bereikt door het stellen van voorschriften aan de acceptatie van afvalstoffen en door het voorschrijven van vloeistofdichte voorzieningen waar nodig (hoofdstuk 4). In hoofdstuk 4 wordt voorgeschreven dat daar waar de inspectie en opslag van afvalstoffen, met uitzondering van een paar categorieën, plaatsvindt, een vloeistofdichte vloer moet zijn aangebracht, tenzij de opslag plaatsvindt in een vloeistofdichte container.

In de aanvraag, op themakaart 11, is aangegeven dat de verharding van het buitenterrein direct aan de noordzijde van de opslaghal, waar opslag van afvalstoffen plaatsvindt, niet vloeistofdicht is. Daar zouden dus alleen vloeistofdichte containers mogen worden geplaatst.
Op de overige opslagplaatsen voor containers met afvalstoffen zijn stelconplaten op vloeistofdichte folie aanwezig, doch daar lijkt de vloeistofdichte verharding niet van voldoende afmeting en onduidelijk is of de afwatering van deze vloeren naar de bedrijfsriolering via een directe aansluiting plaatsvindt.
In het voorschrift 4.9 wordt een termijn van twaalf maanden gesteld om, indien nodig, vergunninghoudster in de gelegenheid te stellen de noodzakelijke bodembeschermende maatregelen te treffen.

Daarnaast zijn er voorschriften gesteld die tot doel hebben de huidige kwaliteit van de bodem te onderzoeken zoals bedoeld in het protocol "nulsituatie/BSB-onderzoek". Doel van dit voorschrift is het vastleggen van de huidige verontreinigingssituatie ("nulsituatie"). Het nulsituatie-onderzoek is bedoeld om een referentie vast te stellen aan de hand waarvan later bepaald kan worden of nieuwe verontreinigingen in de bodem terecht zijn gekomen.
In de aanvraag is vermeld dat reeds twee bodemonderzoeken zijn verricht in 1992 ter plaatse van de inrichting en dat een sanering heeft plaatsgevonden en een aanvullend onderzoek zal worden verricht.

Toetsing heeft plaatsgevonden aan de Provinciale milieuverordening Gelderland, tweede tranche, aanwijzing milieubeschermingsbieden. Onderhavige inrichting is niet gelegen in een gebied aangewezen als categorie II, zijnde een grondwaterbeschermingsgebied.

OVERWEGINGEN MET BETREKKING TOT GEUR

In de in de aanvraag beschreven bedrijfssituatie zijn geen potentieel geuremitterende bronnen aangegeven, anders dan de opslag van snoeihout (takken en snoeihout zonder bladgroen, gras en zoden). En dan zou ook alleen sprake zijn van enige geuremissie indien zich onverhoopt in het snoeihout voor rotting gevoelige componenten bevinden. De acceptatie richt zich echter op het niet voor rotting gevoelige houtige snoeimateriaal.
Uitsluitend op- en overslag van dit materiaal, zonder verdere bewerking vindt plaats. De maximale opslagduur van het snoeihout is van maandag tot en met vrijdag.

In de aan deze beschikking verbonden voorwaarden worden middelvoorschriften (in hoofdstuk 5 en 10) opgenomen die zich richten op op- en overslag van snoeihout in het bijzonder.
Het voorschrift 5.2 is toegevoegd, ingevolge waarvan wij, indien wij op basis van een analyse van hinder (bijv. analyse van klachten, hinderenquête) van mening zijn dat het acceptabel hinderniveau opnieuw dient te worden vastgesteld, van vergunninghoudster een geuronderzoek kunnen verlangen.
Overigens zijn bij ons Milieuklachten- en informatiecentrum tot 31 december 1996 geen klachten ingekomen en tussen 1 januari en 1 mei 1997 twee klachten over stankoverlast.

Het voorschrift 7.8 regelt de noodzakelijke maatregelen voor het geval dat zich onverhoopt tijdelijke opslag bevindt van potentieel geuremitterende afvalstoffen.

OVERWEGINGEN MET BETREKKING TOT STOF

In de inrichting vinden activiteiten plaats die stofvorming kunnen veroorzaken: de handling met onder andere zand en bouw- en sloopafval. De zandopslagen zijn direct gelegen aan de erfscheiding, doch zijn reeds voorzien van keerwanden ter voorkoming van stofverspreiding.
Voor de opslagen waarbij diffuse stofemissies kunnen ontstaan, is het doelvoorschrift gesteld dat verspreiding van stof buiten de inrichting niet mag optreden, aangevuld met enkele standaard middelvoorschriften (hoofdstuk 10).

OVERWEGINGEN MET BETREKKING TOT ENERGIE

Onder de verruimde reikwijdte van de Wet milieubeheer ten opzichte van de oude Hinderwet valt onder meer de zorg voor een zuinig gebruik van energie. Op grond hiervan is aan deze beschikking een voorschrift verbonden, dat verplicht tot het laten uitvoeren van een onderzoek naar energiebesparende maatregelen die in de inrichting zouden kunnen worden toegepast.
Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek kunnen wij besluiten tot ambtshalve wijziging van deze beschikking, met het oog op het verplicht uit laten voeren van een of meer uit het onderzoek naar voren gekomen energiebesparende maatregelen. Uiteraard heeft het onze voorkeur indien vergunninghoudster uit eigen beweging deze maatregelen uitvoert. Een ambtshalve wijziging van de vergunning kan dan uitblijven.

De registratie van het jaarverbruik van energie is verplicht gesteld mede met het oog op een eventuele toekomstige actualisatie van deze beschikking. Bedoelde registratie van het jaarverbruik geeft inzicht in het energieverbruik van de inrichting over een langere periode vanaf het van kracht worden van deze beschikking. Hierdoor is het tevens mogelijk om het effect van eventueel nog toe te passen energiebesparende maatregelen vast te stellen.

OVERWEGINGEN MET BETREKKING TOT DE ONDERGRONDSE OLIETANKS

Aan deze beschikking worden geen voorschriften verbonden ten aanzien van de opslag van dieselolie in de twee ondergrondse tanks, omdat het van toepassing zijnde Besluit opslaan in ondergrondse tanks daarin voorziet. Wij zijn het bevoegd gezag ingevolge dit Besluit.

Wel worden aan deze beschikking voorschriften verbonden ten aanzien van de brandstofafgifteplaats en -afleverinstallatie, omdat deze voorschriften geen deel uitmaken van voornoemd Besluit.

OVERIGE OVERWEGINGEN

<u>Ongewoon voorval</u>

In hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer is geregeld hoe de vergunninghoudster dient te handelen indien zich in de inrichting een ongewoon voorval, zoals een bedrijfsstoornis heeft voorgedaan of voordoet, waardoor nadelige gevolgen voor het milieu zijn ontstaan of dreigen te ontstaan.
Onder andere is vereist dat de vergunninghoudster onmiddellijk maatregelen treft die redelijkerwijs van haar kunnen worden verlangd om de gevolgen van dat voorval te voorkomen of, voorzover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken. Van een en ander moet terstond, doch ten minste binnen 24 uur kennis worden gegeven

aan het Milieuklachten- en informatiecentrum van de dienst Milieu en Water van de provincie Gelderland (tel. (026) 359 99 99).

Verhouding met de Woningwet

Bouwbesluit

Het Bouwbesluit stelt regels voor onder meer de constructieve veiligheid, de brandveiligheid en de elektriciteitsvoorzieningen van woningen, niet voor bewoning bestemde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde. Voorschriften betreffende deze zaken zijn in de onderhavige vergunning niet opgenomen, omdat deze zijn geregeld in het Bouwbesluit.
Dit betreft bijv. algemene voorschriften voor de brandwerendheid van constructies en doorlaten, de onbrandbaarheid van vloeren, de voorzieningen voor gastoevoer en verbrandingsgasafvoer en de elektriciteitsvoorzieningen.

BESLUITEN

Bij de beoordeling van de aanvraag zijn de in artikel 8.8 van de Wet milieubeheer genoemde toetsingscriteria meegenomen. Ons is niet gebleken dat in het belang van de bescherming van het milieu de vergunning moet worden geweigerd.

Overwegende het hiervoor vermelde en gelet op de bepalingen in de afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht, de hoofdstukken 8 en 13 van de Wet milieubeheer en het gestelde in het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer en het Gelders Milieuplan 1996-2000;

HEBBEN WIJ BESLOTEN

a voor een periode van tien jaren na het van kracht worden van deze beschikking aan Van Woudenberg Handel en Transport B.V. de gevraagde nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (artikel 8.1 juncto artikel 8.4 Wm) te verlenen ten behoeve van een transport- en containerbedrijf, grond-, zand- en grindhandel, alsmede de op- en overslag en voorsorteeractiviteiten van bedrijfsafval en afval van particulieren (onder andere bouw- en sloopafval) aan de Industrieweg 29, 6871 KA Renkum, overeenkomstig de bij de aanvraag behorende en door ons gewaarmerkte bescheiden;

b aan de vergunning in het belang van de bescherming van het milieu en in het belang van een doelmatige verwijdering van afvalstoffen de volgende beperkingen en voorschriften te verbinden.

INHOUDSOPGAVE

1	ALGEMEEN	28
2	BRANDPREVENTIE, BRANDVEILIGHEID EN BLUSMIDDELEN	30
3	GELUID EN TRILLINGEN	31
4	BODEMBESCHERMING	34
5	GEUR	36
6	ENERGIE	36
7	ACCEPTATIE	37
8	BEHEER EN ADMINISTRATIE	38
9	(VOOR)SORTEREN	40
10	OPSLAG AFVALSTOFFEN EN GRONDSTOFFEN	40
11	OPSLAG EN GEBRUIK GASFLESSEN	43
12	OPSLAG OLIEPRODUCTEN IN BOVENGRONDSE STALEN TANKS	44
13	VERWARMINGSINSTALLATIES	45
14	ONDERSTEUNING	46

1 ALGEMEEN

1.1 De aanvraag om de vergunning d.d. 12 augustus 1996 en de bij de aanvraag gevoegde gewaarmerkte bijlagen maken deel uit van de vergunning. De inrichting moet in werking zijn conform de vergunningaanvraag tenzij de volgende voorschriften anders bepalen.

1.2 Veranderingen van de inrichting en van de werking daarvan, als bedoeld in artikel 8.19 van de Wet milieubeheer en die conform artikel 8.19 derde en vierde lid onder a aan Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn gemeld, worden geacht deel uit te maken van de vergunning en dienen overeenkomstig de melding te worden uitgevoerd.

1.3 Binnen drie maanden nadat deze beschikking van kracht is geworden, moeten door de vergunninghoudster de in de voorschriften direct of indirect vereiste maatregelen en voorzieningen, voorzover deze nog niet zijn gerealiseerd, zijn getroffen, tenzij in de voorschriften anders is bepaald (zie de voorschriften 3.4, 4.1, 4.9, 6.2).

1.4 Het is in de inrichting verboden om afvalstoffen te verbranden, te storten, permanent op te slaan en in de bodem (grond en grondwater) te brengen en te doen geraken.

1.5 De in de inrichting aangebrachte of gebezigde verlichting moet zodanig zijn gericht en indien nodig afgeschermd zijn, dat geen hinderlijke lichtstraling buiten de inrichting waarneembaar is.

1.6 De inrichting dient in goede staat van onderhoud te verkeren en gehouden te worden. De activiteiten in de inrichting dienen met zorg te worden uitgevoerd en de inrichting dient in een ordelijke toestand te worden gehouden.
Installaties of onderdelen van installaties welke buiten bedrijf zijn gesteld, moeten verwijderd worden of worden onderhouden als waren ze nog in bedrijf.

1.7 De inrichting moet doelmatig afgescheiden of beveiligd zijn, zodanig dat het betreden van de inrichting door onbevoegden niet mogelijk is.

1.8 Daar waar in de vergunningvoorschriften wordt verwezen naar normen (NEN, DIN etc.), worden de ten tijde van de vergunningverlening vigerende normen en aanvullingen bedoeld, voorzover het installaties, gebouwen en voorzieningen betreft die in de vergunningaanvraag als nieuw dan wel als aangepast worden aangemerkt.
Ten aanzien van bestaande installaties, gebouwen en voorzieningen gelden de ten tijde van installatie, bouw en/of aanleg vigerende normen.

1.9 Van voorgenomen incidentele activiteiten, die afwijken van de normale gang van zaken en waarbij beïnvloeding van het milieu kan optreden, moet vooraf melding geschieden aan het Milieuklachten- en informatiecentrum van de dienst Milieu en Water van de provincie Gelderland, (026) 359 99 99.
Deze activiteiten mogen alleen uitgevoerd worden met instemming van Gedeputeerde Staten van Gelderland.
Instemming met deze activiteiten kan alleen verkregen worden indien deze melding vijf werkdagen voorafgaat aan de uitvoering.

1.10 Aan de in de inrichting werkzame personen dienen schriftelijke instructies te worden gegeven om handelen in strijd met de vergunning, met de daaraan verbonden voorschriften of de krachtens artikel 8.44 Wet milieubeheer gestelde regels, tegen te gaan. De vergunninghoudster moet zorgen dat toezicht wordt gehouden op het naleven van die instructies.

1.11 Een elektrisch toestel en de bij dat toestel behorende appendages moeten voldoen aan NEN 1010. Indien in de inrichting ruimten aanwezig zijn met gasontploffingsgevaar, moeten de in die ruimten aanwezige elektrische toestellen en de bij die toestellen behorende koppelingen bovendien voldoen aan NEN 3410.
Hiertoe dient voor de inrichting een indeling in gevarenzones, volgens publicatieblad P-182 van de arbeidsinspectie, plaats te vinden.
Technische maatregelen ter voorkoming van ontsteking, genoemd in voornoemd publicatieblad, moeten in acht worden genomen in de desbetreffende zones binnen de inrichting.

1.12 Tijdens het bevoorraden van de inrichting en tijdens aan- en afvoer van afval- en grondstoffen moet de openbare weg zo veel mogelijk worden vrijgehouden. De openbare weg en toegang tot naastgelegen percelen mogen niet worden geblokkeerd.

1.13 Van alle ingevolge de voorschriften uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden, controles, metingen en keuringen moet een schriftelijke registratie worden bijgehouden. De geregistreerde gegevens moeten gedurende ten minste drie jaar of, indien de tussenliggende periode langer duurt dan drie jaar, ten minste tot aan het beschikbaar zijn van de resultaten van de eerstvolgende onderhoudswerkzaamheden, controles, metingen en keuringen in de inrichting worden bewaard, tenzij in de voorschriften anders is bepaald.

1.14 Nabij de ingang moet op een voor derden duidelijk zichtbaar en leesbaar bord het volgende worden vermeld:
a naam en telefoonnummer van de beheerder;
b openingstijden algemeen;
c soort afval dat geaccepteerd mag worden.

1.15 Van het jaarverbruik van (grond)water moet een schriftelijke registratie worden bijgehouden. De geregistreerde gegevens per jaar moeten gedurende ten minste vijf jaar in de inrichting worden bewaard.

1.16 Het bewaren van afvalstoffen en grondstoffen moet op een ordelijke en nette wijze geschieden. Deze stoffen moeten dusdanig worden behandeld, opgeslagen en getransporteerd dat verspreiding buiten de inrichting niet kan plaatsvinden.

1.17 De vergunninghoudster moet zo vaak als nodig is, doch ten minste eenmaal per week ervoor zorgen dat de afvalstoffen en zwerfvuil, die onverhoopt buiten de inrichting terechtkomen, binnen een straal van 25 m rondom de terreingrens worden opgeruimd. Dit voorschrift geldt niet ten aanzien van percelen van derden, indien de gebruiker van deze percelen aan degene die de inrichting drijft, geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren van dit voorschrift.

1.18 In de inrichting moet tijdens de werktijden altijd ten minste één verantwoordelijke persoon aanwezig zijn, die terzake kundig is, om in geval van een situatie die nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben, direct maatregelen te treffen.

1.19 Voorkomen moet worden dat de inrichting hinderveroorzakend gedierte aantrekt, zoals gevogelte, knaagdieren en insecten. Bij gebleken aanwezigheid van ongedierte in de inrichting moeten terstond doeltreffende bestrijdingsmaatregelen worden genomen.

1.20 Het bedrijfsafvalwater van de inrichting mag op het openbaar riool worden geloosd, mits het bedrijfsafvalwater door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan, de doelmatige werking van het openbaar riool en bijbehorende apparatuur en de verwerking van het uit het openbaar riool verwijderd slib niet kan belemmeren.

2 BRANDPREVENTIE, BRANDVEILIGHEID EN BLUSMIDDELEN

2.1 Door vergunninghoudster dient voor de inrichting een calamiteitenplan te zijn opgesteld. In dit plan moeten de mogelijke calamiteiten, waarbij nadelige gevolgen voor het milieu kunnen ontstaan, worden beschreven met de bijbehorende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming, dan wel beperking van deze gevolgen, met inachtneming van het gestelde in hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer ten aanzien van een ongewoon voorval. Het betreft hier onder meer calamiteiten die tot bodemverontreiniging, brand en explosie en in de omgeving tot stof- en/of geuroverlast kunnen leiden.
Het personeel dient hieromtrent blijvend te zijn geïnstrueerd. Het calamiteitenplan dient ter inzage in de personeelskantine te zijn opgehangen en op ten minste één vaste plaats, in het kantoor van de toezichthouder, aanwezig te zijn.

2.2 Binnen de inrichting dient op een vaste plaats een plattegrond van de inrichting aanwezig te zijn met daarop vermeld (voorzover aanwezig):
- de soorten, hoeveelheden en plaatsen waar brandbare en milieugevaarlijke (afval)stoffen en/of gassen zijn opgeslagen;
- alle drukvaten die bij verhitting explosiegevaar opleveren;
- alle binnen de inrichting aanwezige blusmiddelen;
- een recente lijst van telefoonnummers van personen en diensten die in geval van brand en calamiteiten moeten worden gewaarschuwd, zoals het provinciaal Milieuklachten- en informatiecentrum (telefoon (026) 359 99 99), de brandweer, de politie en de bedrijfsleiding.

2.3 Het wegenplan moet zo zijn uitgevoerd dat brandweervoertuigen de gebouwen en overige brand- en/of explosiegevaarlijke objecten (tanks e.d.) voldoende dicht kunnen benaderen. De wegen moeten geschikt zijn voor voertuigen met een asdruk van 10 ton, max. totaalgewicht 22 ton, hoogte 4 m. De wegbreedte moet ten minste 4 m bedragen.

2.4 De in de voorschriften genoemde, alsmede de op de tekeningen van de inrichting aangegeven, blusmiddelen moeten onbelemmerd bereikbaar en steeds onmiddellijk bruikbaar zijn. Deze apparatuur moet jaarlijks door een deskundige worden gecontroleerd en als zodanig worden gewaarmerkt.

2.5 Een buitengeplaatst blusmiddel moet tegen weersinvloeden zijn beschermd.

2.6 Alle deuren van brandgevaarlijke opslagen moeten zijn vrijgehouden van opslagen en obstakels.

2.7 In de volgende gebouwen c.q. ruimten geldt een vuur- en rookverbod:
- binnen een straal van 2 m rondom werkzaamheden met en de opslag van brandgevaarlijke (vloei)stoffen;
- binnen een straal van 2 m rondom werkzaamheden met en de opslag van brandgevaarlijke afvalstoffen;
- binnen een straal van 2 m rondom flessen met brandbare of brandbevorderende gassen;
- acculaadplaats: binnen een straal van 2 m rondom de opstelplaats van de accu's.

Waar in de voorschriften sprake is van een vuur- en rookverbod moet bij iedere toegang tot de desbetreffende gebouwen en ruimten het vuur- en rookverbod zijn aangegeven met duidelijk leesbare letters, hoog ten minste 8 cm, of symbool overeenkomstig de vigerende norm NEN 3011.
De vuurverboden zijn niet van toepassing voor het verrichten van werkzaamheden waarbij vuur noodzakelijk is, zoals laswerkzaamheden, voorzover daarbij maatregelen worden getroffen ter voorkoming van brand-/explosiegevaar (zie onder meer hoofdstuk "Opslag en gebruik gasflessen").

2.8 Blusmiddelen en toebehoren moeten voldoen aan de normen die hiervoor door de Hoofdcommissie voor Normalisatie zijn vastgesteld. Het onderhoud van kleine blusmiddelen dient te geschieden volgens het gestelde in NEN 2559.

3 GELUID EN TRILLINGEN

3.1 De inrichting mag in werking zijn op maandag tot en met zaterdag in de dagperiode van 07.00 en 19.00 uur. Tevens zijn op deze dagen de volgende activiteiten toegestaan: tussen 05.00 en 07.00 uur mogen twee eigen vrachtwagens vertrekken en tussen 19.00 en 23.00 uur mogen twee eigen vrachtwagens in de inrichting aankomen.

3.2 Het equivalente geluidsniveau (L_{Aeq}) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en/of activiteiten, mag ter plaatse van de in onderstaande tabel omschreven immissiepunten niet meer bedragen dan:

immissiepunten: betreft huisnummers aan de Hogenkampseweg	L_{Aeq} dagperiode (tussen 07.00 en 19.00 uur) in dB(A)	L_{Aeq} avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur) in dB(A)	L_{Aeq} nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur) in dB(A)
1 huisnr. 154	43	30	30
2 huisnr. 156	46	30	30
3 huisnrs. 160-162	48	32	31
4 huisnrs. 164-166	48	32	30
5 huisnrs. 168-170	50	30	30
6 huisnr. 172	50	30	30
7 huisnr. 174	50	30	30
8 huisnr. 176	48	30	30

In de dagperiode: op 1,5 m hoogte, inclusief gevelreflectie.
In de avond- en de nachtperiode: op 4,5 m hoogte, exclusief gevelreflectie (invallend L_{Aeq}).
De ligging van de immisiepunten is weergegeven op de bij deze vergunning behorende tekening 1.

In afwijking van het gestelde in dit voorschrift mogen tot 1 augustus 1999 de in de tabel voor de dagperiode genoemde geluidsgrenswaarden met maximaal (afgerond) 1 dB worden overschreden.

3.3 Onverminderd het gestelde in het vorige voorschrift mogen de kortstondige verhogingen van het invallende geluidsniveau (L_{max}), gemeten in de meterstand "fast" veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en/of activiteiten, op de in het vorige voorschrift bedoelde immissiepunten niet meer bedragen dan:
70 dB(A) tussen 07.00 uur en 19.00 uur,
65 dB(A) tussen 19.00 uur en 23.00 uur,
60 dB(A) tussen 23.00 uur en 07.00 uur.

In afwijking hiervan mogen de kortstondige verhogingen van het invallende geluidsniveau (L_{max}; op 4,5 m hoogte, exclusief gevelreflectie), veroorzaakt door de remsystemen van arriverende en vertrekkende vrachtwagens van derden in de dagperiode tussen 07.00 en 19.00 uur niet meer bedragen dan 75 dB(A).

3.4 Ter voldoening aan het gestelde in het vorige voorschrift dienen ten minste de volgende maatregelen te worden getroffen:
- de dieselmotoren van de vrachtwagens die in de nachtperiode tussen 05.00 en 07.00 uur vertrekken moeten voorafgaande aan vertrek met behulp van een tijdklok elektrisch worden voorverwarmd; in de nachtperiode dient de vrachtwagen langzaam en rustig de inrichting te verlaten;
- de eigen vrachtwagens moeten zijn voorzien van geluiddempers op de uitlaatpoorten van het remsysteem;
- bij gebruik van sledecontainers dient al het noodzakelijke te worden gedaan om de piekgeluiden te voorkomen; ten minste dienen de (rol)lagers goed te worden onderhouden en gesmeerd;
- de afvalopslag- en overslaglocatie (E op tekening 1) moet zijn voorzien van betonnen keerwanden tot een hoogte van ten minste 1 m boven storthoogte.

Laatstgenoemde maatregel moet binnen twaalf maanden na het van kracht worden van deze vergunning zijn gerealiseerd. Tot dat moment worden in afwijking van het gestelde in het vorige voorschrift kortstondige verhogingen van het invallende geluidsniveau (L_{max}) veroorzaakt door het storten van zand/grind en afval, op de immissiepunten 5 t/m 8 toegestaan tot maximaal 73 dB(A) in de dagperiode tussen 07.00 en 19.00 uur.

3.5 De rijsnelheid van de vrachtwagens op het terrein van de inrichting moet worden beperkt tot maximaal 10 km/h. Hiertoe dient bij de toegang tot de inrichting een bord te worden aangebracht, waarop, duidelijk leesbaar, de maximale rijsnelheid staat vermeld.

3.6 De deuren en ramen van de werkplaats moeten gesloten worden gehouden tijdens het verrichten van lawaaimakende werkzaamheden; de deuren mogen alleen voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen worden geopend.
De lichtopeningen in de desbetreffende ruimte(n) dienen steeds deugdelijk te zijn beglaasd.

3.7 Uiterlijk 1 augustus 1999 moeten alle eigen vrachtwagens zijn vervangen door stillere vrachtwagens (vrachtwagens met een bronvermogensniveau van maximaal 103 dB(A)).

3.8 Omroep- en muziekinstallaties (inclusief de audio-installaties van de motorvoertuigen die goederen komen laden en/of lossen) moeten zodanig zijn opgesteld en afgesteld dat het geluid hiervan niet buiten de inrichting waarneembaar is.

3.9 Gedurende het laden en lossen mag de motor van het voertuig waarin wordt geladen, respectievelijk waaruit wordt gelost, niet in werking zijn, tenzij het in werking zijn van de motor noodzakelijk is voor het laden en lossen.

3.10 Het openen en sluiten van de deuren en laadkleppen van motorvoertuigen, het sluiten van de deur van de werkplaats en de toegangspoort, alsmede de laad- en loswerkzaamheden, dienen op zodanige wijze te geschieden dat onnodig lawaai wordt vermeden.

3.11 In de inrichting mogen slechts motorvoertuigen en andere apparaten/machines met een verbrandingsmotor in werking zijn, welke zo goed mogelijk zijn ontdreund en van doelmatige geluiddempers zijn voorzien.
Motorvoertuigen waarvan het uitlaatsysteem niet in goede staat verkeert, mogen in de inrichting niet in werking zijn.

3.12 In afwijking van het gestelde in het voorschrift 3.1 zijn in de periode tussen 19.00 en 07.00 uur tevens vertrekkende en arriverende voertuigbewegingen van eigen voertuigen toegestaan ten behoeve van gladheidsbestrijding in de winterperiode.
Vergunninghoudster moet toereikende instructies geven zodat het vertrek, de aankomst en het stallen van het materieel rustig en zonder onnodige geluidproductie geschiedt. Overige werkzaamheden en activiteiten zijn niet toegestaan.

3.13 Metingen, berekeningen en beoordeling van de in de voorschriften genoemde geluidsniveaus moeten geschieden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai, IL-HR-13-01" uitgave maart 1981.

3.14 Voor de trillingssterkte van trillingen veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige werktuigen en installaties en de in de inrichting verrichte werkzaamheden, in een geluidsgevoelige ruimte van woningen van derden, gelden de navolgende streefwaarden.

periode	continu voorkomende trillingen, gedurende lange tijd	herhaald voorkomende trillingen, gedurende lange tijd
Dag- en avondperiode tussen 07.00 en 23.00 uur	A1 = 0,1 A2 = 0,3 A3 = 0,05	A1 = 0,2 A2 = 0,6 A3 = 0,1
Nachtperiode tussen 23.00 en 07.00 uur	A1 = 0,1 A2 = 0,15 A3 = 0,05	A1 = 0,2 A2 = 0,3 A3 = 0,1

De genoemde waarden A1, A2 en A3 zijn gedefinieerd in de "Richtlijn 2, hinder voor personen in gebouwen door trillingen" een uitgave van Stichting Bouwresearch uit 1993. De meting en beoordeling van de trillingen moet geschieden overeenkomstig deze richtlijn.

Dit voorschrift is niet van toepassing ten aanzien van woningen en geluidsgevoelige bestemmingen, indien de gebruiker(s) daarvan geen toestemming geeft (geven) voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van trillingsmetingen.
Indien een of meer van de in dit voorschrift opgenomen streefwaarden worden overschreden, kunnen Gedeputeerde Staten van Gelderland van vergunninghoudster een onderzoek verlangen naar de oorzaken van de overschrijding(en), naar de maatregelen om de overschrijdingen geheel of gedeeltelijk ongedaan te maken en naar de kosten die daarmee gepaard gaan.
Het onderzoek moet binnen drie maanden nadat daarom is verzocht, zijn uitgevoerd en zijn overgelegd aan Gedeputeerde Staten van Gelderland.

4 BODEMBESCHERMING

Algemeen

4.1 Binnen zes maanden na het van kracht worden van dit voorschrift moet de bodem (de grond en het grondwater) binnen de grens van de inrichting waar ten gevolge van de bedrijfsvoering redelijkerwijs niet kan worden uitgesloten dat als gevolg van de bedrijfsactiviteiten voor het milieu schadelijke componenten in de bodem kunnen geraken, zijn onderzocht en de resultaten van dit onderzoek aan Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn overgelegd.
N.B.: Het onderzoek zal dienen als referentiekader voor eventueel toekomstige verontreinigingen.

4.2 Het onderzoek dient te worden uitgevoerd overeenkomstig het protocol voor gecombineerd bodemonderzoek als opgenomen in de publicatie Bodemonderzoek milieuvergunning en BSB, Sdu Den Haag, uitgave 1993. De analyse dient te worden uitgevoerd door een laboratorium dat een kwaliteitswaarborgingssysteem hanteert, dat gebaseerd is op NEN-EN 45001.

Vloerverhardingen en afvoer afvalwater

4.3 Het terrein van de inrichting waar bedrijfsactiviteiten plaatsvinden moet zijn verhard zonder grote oneffenheden als losliggende klinkers of scheefliggende platen of gaten in het asfalt.

4.4 In aanvulling op het gestelde in het vorige voorschrift moet de bodem op de volgende plaatsen zijn voorzien van een vloeistofdichte afdichting (tenzij de desbetreffende opslag in vloeistofdichte containers plaatsvindt), die bestand moet zijn tegen de voorkomende mechanische en chemische belasting:
- de vloeren waarop inspectie en (voor)sortering van de afvalstromen plaatsvindt;
- de vloeren waar op-/overslag plaatsvindt van afvalstoffen, met uitzondering van metaalafval, mits dit afval geen milieubelastende vloeistoffen bevat, houtafval, mits niet-verontreinigd en niet-geïmpregneerd en snoeihout, mits niet-verontreinigd en zonder voor microbiologische omzetting gevoelig materiaal;
- een opslagplaats voor onverhoopt afval, als bedoeld in het voorschrift 7.3;
- de wasplaats;
- de afgifteplaats voor brandstoffen (zie voorschrift 14.3.1);
- de werkplaats(en), daar waar gewerkt wordt met milieubelastende vloeistoffen;
- de olie-opslagplaats (zie tevens voorschrift 14.4.3).

4.5 Verharde vloeren die op grond van enig voorschrift zijn vereist, en vloeistofdichte vloeren moeten afwaterend zijn gelegd naar een of meer schrobputten, straatkolken of afvoergoten die zijn aangesloten op de bedrijfsriolering, zodanig dat deze niet verstopt kunnen geraken. De vloer moet daarbij voldoende vlak zijn om die afwatering te garanderen.

4.6 De bedrijfsriolering en de daarop aangesloten voorzieningen (zoals schrobputten, afvoergoten, zuiveringstechnische voorzieningen e.d.) moeten vloeistofdicht zijn uitgevoerd en bestand zijn tegen de zich in het afvalwater bevindende stoffen.

4.7 Al het op een verharde of vloeistofdichte vloer opgevangen hemelwater, beregeningswater of anderszins op deze vloer aanwezige milieubelastende vloeistoffen mogen niet over de rand van deze vloer worden geveegd of geschrobd, anders dan in de in het voorschrift 4.5 genoemde aansluitingen op de bedrijfsriolering.

4.8 De slibvangers en olie- of vetafscheiders moeten zo dikwijls dit voor de goede werking ervan noodzakelijk is worden geleegd. Het hierbij verkregen olie-, water- en slibmengsel moet worden afgevoerd naar een daartoe erkende verwerker.

4.9 Volgens het gestelde in de aanvraag (themakaart 11) is de verharding van het buitenterrein direct aan noordzijde van de opslaghal, daar waar opslag van afvalstoffen in containers plaatsvindt, niet vloeistofdicht. Op de overige opslagplaatsen voor containers met afvalstoffen wel (stelconplaten op folie), doch daar is de vloeistofdichte verharding niet van voldoende afmeting; de afwatering naar de bedrijfsriolering van deze stelconplaten geschiedt volgens themakaart 10, via niet-vloeistofdichte klinkerverharding.

Voorzover niet aan het gestelde in de voorschriften 4.4, 4.5 en 4.7 wordt voldaan, moeten alsnog de benodigde maatregelen binnen twaalf maanden na het van kracht worden van dit voorschrift zijn getroffen ter voldoening aan het gestelde in voornoemde voorschriften.

4.10 Het vloeistofdicht zijn van de vloeren moet ten minste eenmaal per jaar visueel worden gecontroleerd. Indien bij controle blijkt dat de vloer niet vloeistofdicht is, moet terstond onderhoud/reparatie plaatsvinden.

4.11 Om de deugdelijkheid van de bodembeschermende voorzieningen en het naleven van de bodembeschermende voorschriften te kunnen controleren, dient de vergunninghoudster met betrekking tot het grondwater eenmaal per drie jaar een herhaling van het in voorschrift 4.1 bedoelde bodemonderzoek uit te voeren.

4.12 Indien uit het, in het vorig voorschrift bedoelde, onderzoek blijkt dat in de bodem een verontreiniging is opgetreden, dan wel een reeds aanwezige verontreiniging in omvang is toegenomen, dient:

a terstond aan Gedeputeerde Staten van Gelderland melding te worden gemaakt van de aard en de omvang van de verontreiniging;

b terstond al het mogelijke te worden gedaan om verdere verontreiniging te voorkomen.

Opmerking: dit voorschrift is van toepassing, voorzover het hierin gestelde niet reeds is geregeld, ingevolge hoofdstuk IV van de Wet bodembescherming.

4.13 Bij beëindiging van de bedrijfsactiviteiten waarvoor vergunning is verleend, en ten gevolge waarvan redelijkerwijs niet kan worden uitgesloten dat als gevolg van deze bedrijfsactiviteiten voor het milieu schadelijke componenten in de bodem hebben kunnen geraken, moet vergunninghoudster een herhaling van het in voorschrift 4.1 bedoelde onderzoek uitvoeren. Een uitgewerkt voorstel van het uit te voeren onderzoek moet ten minste twee maanden voordat de activiteiten worden beëindigd, aan Gedeputeerde Staten van Gelderland worden toegestuurd.
Ten aanzien van de uitvoering van het onderzoek kunnen door Gedeputeerde Staten binnen één maand na ontvangst van het onderzoeksvoorstel nadere eisen worden gesteld ten aanzien van de situering, de diepte, het aantal boringen en het analysepakket.
Monsterneming moet direct na het beëindigen van de activiteiten plaatsvinden.
De resultaten van het onderzoek moeten binnen één maand nadat het onderzoek is afgerond, aan Gedeputeerde Staten worden toegestuurd.

5 GEUR

5.1 Ter voorkoming van het ontstaan van geurhinder ten gevolge van de handelingen met afvalstoffen moeten ten minste de volgende maatregelen worden getroffen:
a het snoeihout mag geen behandeling ondergaan in de inrichting, anders dan de op- en overslag;
b de maximale opslagduur/-periode voor het snoeihout is van maandag tot met vrijdag.
Indien ondanks voorgaande maatregelen sprake is van geurhinder, dient het snoeihout te worden overgebracht in een afgesloten container, waarna dit afval zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur, dient te worden afgevoerd.

5.2 Indien Gedeputeerde Staten van Gelderland op basis van een analyse van hinder (bijv. analyse van klachten, hinderenquête) van mening zijn dat het acceptabel hinderniveau opnieuw dient te worden vastgesteld, dient de vergunninghoudster, nadat dit schriftelijk is medegedeeld door Gedeputeerde Staten, een onderzoek in te stellen en dit ter goedkeuring aan te bieden. Een dergelijk onderzoek kan maximaal eenmaal per jaar door Gedeputeerde Staten verlangd worden. Het onderzoek dient te voldoen aan de door Gedeputeerde Staten in de schriftelijke mededeling te stellen eisen ten aanzien van inhoud en termijn.

6 ENERGIE

6.1 Bij renovatie en/of vervanging van installaties en onderdelen van de inrichting dient zo veel mogelijk van de gelegenheid gebruik te worden gemaakt om energie- en/of water(be)sparende voorzieningen/maatregelen te treffen. Hierbij dient rekening te worden gehouden met wat, gezien de stand der techniek, mogelijk is.

6.2 Binnen twaalf maanden na het van kracht worden van deze vergunning dient (in samenwerking met/door een door Gedeputeerde Staten van Gelderland erkende deskundige) een analyse van het energiegebruik uit te zijn gevoerd.
De volgende gegevens moeten worden vermeld:
- de omvang van het energiegebruik;
- op welke wijze de energie wordt gebruikt (voor welke installaties en processen);
- de energiebesparende maatregelen die zijn of (kunnen) worden

getroffen;
- de redelijkerwijs op termijn te verwachten ontwikkelingen met betrekking tot energiebesparende technieken of materialen.

De resultaten van het onderzoek moeten binnen één maand nadat het onderzoek is afgerond, aan Gedeputeerde Staten worden toegezonden.

6.3 Van het jaarverbruik van gas en elektriciteit moet een schriftelijke registratie worden bijgehouden. De geregistreerde gegevens per jaar moeten gedurende ten minste vijf jaar in de inrichting worden bewaard.

7 ACCEPTATIE

7.1 Van acceptatie is sprake wanneer de afvalstoffen, nadat deze administratief en zintuiglijk zijn geïnspecteerd (en eventueel zijn bemonsterd), gelost en toegevoegd zijn aan de reeds binnen de inrichting aanwezige afvalstoffen.

7.2 In de inrichting mogen uitsluitend de volgende categorieën afvalstoffen worden geaccepteerd (directe afgifte of via containertransport):
- ongesorteerd bouw- en sloopafval (afvalstofcode 11.01.199);
- puin (afvalstofcode 12.20.199);
- niet-proces gerelateerd bedrijfsafval (afvalstofcode (11.01.799);
- snoeihout (afvalstofcode 12.15.501);
- papier/karton (afvalstofcode 12.10.399);
- glasafval (afvalstofcode 12.19.299);
- houtafval (afvalstofcode 12.15.599);
- kunststoffen (afvalstofcode 12.11.503);
- dakgrind (afvalstofcode 03.06.201);
- asbesthoudend afval(afvalstofcode 06.10.103);

De acceptatie van gevaarlijke afvalstoffen is niet toegestaan. Derhalve dient afval waarvan zintuiglijk waarneembaar is dat het gevaarlijke afvalstoffen bevat, te worden geweigerd.
Indien zich in het bouw- en sloopafval onverhoopt nog kleine hoeveelheden gevaarlijk afval bevinden, moet dit gevaarlijk afval na verwijdering, in afwachting van afvoer naar een erkende verwerker, apart worden opgeslagen conform de desbetreffende voorschriften in hoofdstuk 10.

7.3 Onverminderd het gestelde in het vorige voorschrift mag sloopafval (eventueel delen van partijen) dat is verontreinigd met olieproducten of roet (bijv. (delen van) garagevloeren en schoorstenen), niet worden geaccepteerd.
Deze onverhoopte afvalstromen mogen, in afwachting van afvoer naar een erkende verwerker, tijdelijk (maximaal gedurende een week) in de inrichting worden opgeslagen.

7.4 Het acceptatiereglement moet voor wat de acceptatie van asbesthoudend afval betreft zijn aangepast, in die zin, dat uitsluitend asbesthoudend afval mag worden geaccepteerd dat is afgegeven door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf, mits het geen als gevaarlijk afval aangewezen asbesthoudend isolatiemateriaal betreft. Tevens mag asbesthoudend afval van particulieren worden geaccepteerd, voorzover voor de verwijdering/afgifte van dit afval de benodigde toestemming van de desbetreffende gemeente is verkregen.

7.5 Asfaltpuin mag uitsluitend worden geaccepteerd, indien dit gescheiden van de overige afvalstromen wordt aangevoerd. Dit geldt overeenkomstig voor het asbesthoudend afval.

7.6 Partijen bedrijfsafvalstoffen mogen niet worden geaccepteerd, indien hierbij geen geleidebiljet of verzamelgeleidebiljet, als bedoeld in de Provinciale milieuverordening Gelderland (PmG), wordt gevoerd.

7.7 Alvorens acceptatie plaatsvindt, moet elke partij afvalstoffen door een terzake kundig persoon administratief èn zintuiglijk worden gecontroleerd. Er moet op basis van deze administratieve èn zintuiglijke controle worden beoordeeld of de partij in de inrichting mag worden toegelaten. Een mengpartij afval moet ten behoeve van de zintuiglijke controle worden gestort op de inspectievloer, tenzij de partij reeds is geweigerd.

7.8 Als uit de controles blijkt, dat de aangeboden partij afvalstoffen niet geaccepteerd mag worden, moet de vergunninghoudster aan de aanbieder van de voornoemde afvalstoffen de opdracht geven tot onmiddellijke terugname van deze afvalstoffen: op dezelfde werkdag, uiterlijk binnen 24 uur, en, indien dat in verband met het weekeinde niet mogelijk is, op de werkdag direct volgend op dat weekeinde.
Tot het moment van terugname moeten deze afvalstoffen op een aparte, als zodanig herkenbare plaats in de inrichting worden opgeslagen, waarbij maatregelen moeten zijn getroffen ter voorkoming van verontreiniging van de bodem, het optreden van geur- en stofemissie en materiaalverwaaiing.

7.9 Bij weigering van een partij afvalstoffen op grond van de inspecties, genoemd in dit hoofdstuk, moet per telefoon of fax melding worden gedaan aan het provinciaal Milieuklachten- en informatiecentrum (telefoon (026) 359 99 99, fax (026) 359 94 80), en wel binnen 24 uur na weigering van de betreffende partij. Als geen overeenstemming met de aanbieder wordt bereikt over onmiddellijke verwijdering, dan moet de vergunninghoudster dit direct aan het provinciaal Milieuklachten- en informatiecentrum melden.

7.10 Indien de provinciaal toezichthouder een monster neemt van een partij afvalstoffen, moet deze partij tot aan het moment van de uitslag van de analyse tijdelijk op een daarvoor bestemde en als zodanig herkenbare plaats worden opgeslagen. Naar aanleiding van de uitslag van de analyse vindt beslissing over acceptatie van deze partij plaats. Indien drie weken na monstername door Gedeputeerde Staten van Gelderland geen reactie is gegeven, mag de partij als geaccepteerd worden beschouwd.

8 BEHEER EN ADMINISTRATIE

8.1 Elke aangevoerde en af te voeren partij afvalstoffen moet zijn gewogen op een geijkte weeginstallatie. Op verzoek van de toezichthouder moeten het ijkcertificaat en de meetrapporten kunnen worden getoond.

8.2 Van de geaccepteerde afvalstoffen moet in ieder geval worden geregistreerd:
- naam en adres van de aanbieder;
- naam en adres van de transporteur;
- kenteken van het voertuig waarmee deze geaccepteerde afvalstoffen zijn vervoerd;

- datum en tijdstip van acceptatie;
- gewicht in tonnen;
- herkomst van de afvalstoffen (naam, adres en plaats);
- afvalstroomnummer (voorzover van toepassing) en categorie afvalstof volgens de PmG;
- (omschrijving van de) aard en de samenstelling van de afvalstoffen.

8.3 Van de af te voeren geaccepteerde afvalstoffen c.q. de daaruit gesorteerde fracties afvalstoffen moeten de volgende gegevens worden geregistreerd:
- naam en adres van de transporteur;
- kenteken van het voertuig waarmee de afvalstoffen zijn vervoerd;
- naam en adres van de afnemer;
- datum en tijdstip van afvoer;
- gewicht in tonnen;
- afvalstroomnummer (voorzover van toepassing) en categorie afvalstof volgens de PmG;
- (omschrijving van de) aard en de samenstelling van de afvalstoffen.

8.4 Van de af te voeren niet-geaccepteerde afvalstoffen moet worden geregistreerd:
- naam en adres ontdoener;
- naam en adres van de transporteur;
- kenteken van het voertuig waarmee de afvalstoffen worden vervoerd;
- datum en tijdstip van afvoer;
- gewicht in tonnen;
- afvalstroomnummer (voorzover van toepassing) en categorie afvalstof volgens de PmG;
- (omschrijving van de) aard en de samenstelling van afvalstoffen;
- reden van weigering.

8.5 De op grond van de voorschriften 8.2 tot en met 8.4 geregistreerde gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden en gedurende ten minste drie jaar op de inrichting worden bewaard.
De geregistreerde gegevens moeten afzonderlijk worden verstrekt voor de geaccepteerde afvalstoffen (onderverdeeld volgens het voorschrift 7.2 en voorzien van de codering uit de PmG), voor eigen bedrijfsafval en de uit bewerking (sortering) voortkomende (afval)stoffen.

8.6 In het eerste kwartaal van elk kalenderjaar moet aan Gedeputeerde Staten van Gelderland een overzicht worden gestuurd van de tarieven die door de beschikkinghoudster worden gehanteerd ten aanzien van de te accepteren afvalstoffen. Daarbij moet minimaal per categorie afval, zoals aangegeven in voorschrift 7.2, worden aangegeven welk tarief wordt gehanteerd.

8.7 De houdster van de vergunning moet jaarlijks en bij iedere wijziging de aanleveringsvoorwaarden (acceptatieregelement) ter kennisgeving aan Gedeputeerde Staten van Gelderland doen toekomen.

9 (VOOR)SORTEREN

9.1 Met het oog op reductie van de omvang van afvalstromen die naar een eindverwerker worden afgevoerd (o.a. stortplaats), dienen in navolging van de landelijke doelstelling dat hergebruik en verbranden, in deze volgorde van prioriteit, worden geprefereerd, de door de inrichting geaccepteerde gemengde partijen afvalstoffen handmatig, dan wel met behulp van een mobiele machine (shovel) zoveel mogelijk naar soort te worden gesorteerd en vervolgens gescheiden te worden bewaard en afgevoerd.

Voor wat het bouw- en sloopafval, niet zijnde asfalt, betreft, dient te worden gestreefd naar de scheiding in de volgende fracties: de grond/zandfractie (sorteerzeefzand), de steenachtige fractie en de metalen, in de fractie niet-herbruikbare, brandbare stoffen en in de fractie niet-herbruikbare, niet-brandbare stoffen.
Tot het van kracht worden van de wijziging van artikel 2 onder c van het Besluit stortverbod afvalstoffen, ingevolge artikel 10 van datzelfde besluit, kunnen de twee laatstgenoemde niet-herbruikbare fracties tezamen worden afgescheiden (voorzover dit niet ingevolge dat besluit anders wordt geregeld; zie onder meer artikel 6 van dat besluit).

9.2 De gescheiden fracties moeten gescheiden worden bewaard.

9.3 De zandfractie die tijdens de sorteeractiviteiten wordt afgescheiden, mag niet met de overige afvalstromen worden gemengd en kan slechts met de grondstoffen (zand en grind) worden gemengd of als separaat "product" worden afgevoerd, indien en voorzover dit ingevolge het vigerende provinciaal beleid (het Gelders Interim Beleid secundaire bouwstoffen, zoals vastgelegd in de PmG) dan wel het Bouwstoffenbesluit is toegestaan.
Indien de desbetreffende zandfractie niet kan worden gemengd of als separaat product kan worden afgevoerd, moet worden deze fractie worden afgevoerd, voor verdere behandeling/reiniging, naar een daartoe geëigende inrichting.

10 OPSLAG AFVALSTOFFEN EN GRONDSTOFFEN

10.1 De opslag van afvalstoffen dient te geschieden in de daartoe bestemde containers.
De uitvoering van de containers dient te zijn aangepast aan de aard van de (mogelijke) gevolgen van de desbetreffende opslag voor het milieu.
Containers waarin zich afvalstoffen bevinden waaruit vloeistof kan treden, dienen vloeistofdicht te zijn. Bij een perscontainer moet worden voorkomen dat eventueel uittredende vloeistof kan afvloeien naar de bodem.
Containers met afvalstoffen waaruit afvalstoffen kunnen verwaaien dienen te zijn voorzien van een afdekking ter voorkoming van materiaalverwaaiing.
Containers waaruit stof kan treden dienen te worden afgedekt ter voorkoming van stofverspreiding.

10.2 Het gevaarlijk afval, dat onverhoopt wordt aangetroffen tussen het bouw- en sloopafval als bedoeld in voorschrift 7.2, moet na verwijdering worden opgeslagen in de speciaal daartoe bestemde - vloeistofdichte, gesloten container in de opslaghal, zodanig dat geen gevaarlijk afval kan vrijkomen. Het aldus verzamelde gevaarlijke afval moet regelmatig worden afgevoerd. De container mag niet meer onverhoopt gevaarlijk afval bevatten dan

600 kg/liter.

10.3 Bij acceptatie moeten asbesthoudende materialen stofdicht verpakt worden aangeleverd (conform de regelgeving ingevolge het Asbestverwijderingsbesluit).
Onverhoopt tussen het afval aangetroffen of anderszins (onverhoopt van particulieren) verkregen asbesthoudende materialen moeten direct stofdicht worden verpakt. Tijdens de overslag moet het asbest nat worden gehouden. Van het onverhoopt verkregen asbesthoudend materiaal mag in de inrichting niet meer aanwezig zijn dan 50 kg.

10.4 De opslag met asbest moet door middel van waarschuwingsborden aangegeven zijn als een asbestopslagplaats.

10.5 Asbest moet zodanig in een container worden opgeslagen dat er geen asbest vrij kan komen. De container moet vloeistofdicht zijn en stofvrij zijn afgedekt of gesloten.

10.6 De containers waarvan in de voorschriften is aangegeven dat ze afgesloten moeten zijn, moeten altijd gesloten of afgedekt zijn, met uitzondering van het moment waarop de afvalstoffen in de container worden gedeponeerd of de inhoud van de container moet worden gecontroleerd. Deze containers moeten de inrichting gesloten verlaten.

Losse buitenopslag en overslag van (afval)stoffen en granulaten

Toelichting:
In de Nederlandse Emissie Richtlijnen-lucht (de NER) worden vijf categorieën van stuifgevoeligheid onderscheiden:

cat.	stuifgevoelig	bevochtigbaar	voorbeeld
S1	sterk	niet	cement, vulstof voor asfalt, vliegas
S2	sterk	wel	zilverzand, fijn zand
S3	licht	niet	
S4	licht	wel	grof zand, betonzand
S5	nauwelijks	nauwelijks	grind

10.7 Er mag zich geen visueel waarneembaar stof buiten de inrichting verspreiden.

10.8 Op- en overslag van afvalstoffen en grondstoffen mag alleen op de daarvoor ingerichte en bestemde terreingedeelten plaatsvinden.
Op- en overslag van de grondstoffen moet plaatsvinden op de daarvoor bestemde plaatsen, die aan drie zijden zijn voorzien van keerwanden van voldoende hoogte om stofverspreiding te voorkomen.

10.9 Het laden en lossen, het sorteren, het verplaatsen en de opslag van de afval- en grondstoffen moet zodanig geschieden dat verspreiding van stof buiten de inrichting wordt voorkomen. Hiertoe dienen ten minste de volgende maatregelen te worden getroffen:
a het beperken van de storthoogte tot minder dan 1 m;
b het afdoende afdekken van afvalcontainers;
c het (zo mogelijk) afdoende bevochtigen van de bovenlaag van

de opgeslagen stoffen met behulp van een doelmatige watersproei-installatie;

d het schoonhouden (van stuifgevoelig materiaal ontdoen) en/of nathouden van wegen, onbezette opslagvakken en overige terreindelen;

e het staken van op- en overslag en sorteeractiviteiten van afval-/grondstoffen bij windsnelheden van 20 m/s (windkracht 8/stormachtige wind) of hoger (bij winden uit westelijke en uit zuid- of noordwestelijke richting).

Voorzover noodzakelijk, is bijvoorbeeld een aanvullende maatregel:

f bevochtigbare stoffen tijdens het verladen te bevochtigen met behulp van een doelmatige watersproei-installatie.

10.10 Vrachtwagens die in de inrichting stuifgevoelige stoffen hebben gelost, moeten zodanig zijn uitgevoerd of voor het verlaten van de inrichting zodanig zijn gereinigd dat geen resten van deze stoffen van de vrachtwagens kunnen verwaaien.

10.11 De opslaghoogte van de op het buitenterrein in hopen opgeslagen afvalstoffen en grondstoffen moet zich onder het hoogste niveau van de betonnen keerwanden bevinden.

10.12 Indien de inrichting gedurende langere tijd (langer dan vier dagen) buiten bedrijf is, bijvoorbeeld gedurende vorstperiodes of bedrijfsvakanties, moeten voorzieningen zijn getroffen zoals het aanbrengen van afdekkingen om het verspreiden van zand, stof (zwerfvuil) en ander verwaaibaar materiaal te voorkomen.

Maximale opslagcapaciteit

10.13 Van de afvalstoffen en grondstoffen mogen maximaal de volgende hoeveelheden in de inrichting worden opgeslagen:

soort opslag	opslag m^3	wijze van opslag
niet-herbruikbaar, verbrandbaar bsa niet-handmatig sorteerbaar bsa	60	containers
puin	40	container
niet-herbruikbaar, verbrandbaar bedrijfsafval	40	perscontainers
snoeihout	40	los
papier/karton	20	container in opslaghal
glasafval	20	container
houtafval	20	container
kunststoffen	20	in zakken/baaltjes in opslaghal
metaal	20	container
dakgrind	20	container

soort opslag	opslag m^3	wijze van opslag
asbest	20	container in opslag-hal
zand	200	opslagvakken
grind	100	opslagvakken
mijnsteen	50	opslagvak
grond	150	opslagvakken
compost	50	opslagvak

10.14 Uitsluitend de kleinere, stapelbare (lege) containers mogen worden gestapeld. De maximale stapelhoogte is gelijk aan de hoogte van de keerwand ter plaatse.

11 OPSLAG EN GEBRUIK GASFLESSEN

Algemeen

11.1 In de inrichting mogen geen gasflessen aanwezig zijn waarvan de goedkeuring niet, of blijkens de in de gasfles ingeponste datum niet tijdig heeft plaatsgevonden door de Dienst voor het Stoomwezen, een door deze dienst geaccepteerde deskundige of een, ingevolge de EEG-kaderrichtlijn 76/767/EEG alsmede de daarop berustende bijzondere richtlijnen 84/525, 84/526 en 84/527/EEG, aangewezen instantie. De beproeving moet periodiek zijn herhaald overeenkomstig de termijnen, aangegeven in het VLG.

11.2 Gasflessen mogen slechts zijn gevuld met het gas waarvoor zij zijn beproefd en waarvan de naam op de fles is aangebracht.

11.3 Voorkomen moet worden dat gasflessen kunnen omvallen of met een vochtige bodem in aanraking kunnen komen. De gasflessen moeten daartoe zijn geplaatst op een verharde afwaterende vloer waar geen plassen kunnen ontstaan.

11.4 De flessen:
a moeten gemakkelijk bereikbaar zijn en snel kunnen worden afgevoerd;
b moeten zo zijn opgesteld dat beschadiging wordt voorkomen;
c mogen niet kunnen worden blootgesteld aan stralende warmte;
d mogen niet in de onmiddellijke nabijheid van brandgevaarlijke stoffen zijn opgesteld.

11.5 De afsluiter van een gasfles welke niet in gebruik is, moet gesloten zijn.

11.6 De lege gasflessen moeten worden behandeld en bewaard als gevulde gasflessen.

11.7 Gasflessen die niet aan een vaste plaats zijn gebonden, moeten buiten werktijd op een vaste plaats zijn ondergebracht. De plaats moet zijn aangegeven op de in voorschrift 2.2 bedoelde plattegrond.

11.8 Beschadigde of lekke gasflessen moeten onmiddellijk in de buitenlucht worden gebracht en worden gemerkt met het woord "DEFECT" respectievelijk "LEK". Ook moeten direct maatregelen worden getroffen om brand- en explosiegevaar dan wel verstikkingsgevaar te voorkomen.

Las- en snijwerkzaamheden

11.9 Binnen een straal van 10 m van de las- en snijwerkzaamheden mogen zich geen licht ontvlambare materialen bevinden, tenzij die materialen worden afgeschermd tegen vonken.

11.10 De gastoevoer naar de las- en snijbranders moet afsluitbaar zijn nabij de branders.

11.11 Tijdens en na gebruik moet (de kans op) beschadiging van de slang worden voorkomen.

11.12 Tussen het reduceertoestel van de acetyleendissous en de slang moet een vlamdover aanwezig zijn.

11.13 In een ruimte mag ten hoogste één laskar aanwezig zijn per 50 m^2 vloeroppervlak.

11.14 De slang moet bij de verbinding met de brander en met de gasfles zijn voorzien van een slangklem.

12 OPSLAG OLIEPRODUCTEN IN BOVENGRONDSE STALEN TANKS

12.1 Op de opslag van afgewerkte olie in een bovengrondse tank met een inhoud van 1200 liter is de richtlijn CPR 9-6 Vloeibare aardolieproducten; buitenopslag van K3-producten in bovengrondse tanks (0,2 tot 150 m^3) van overeenkomstige toepassing.
De artikelen 5.1.2, 5.1.5, 5.2.6, 5.2.10 en 5.3.1 van voornoemde CPR-richtlijn gelden niet voor een bovengrondse tank die reeds in gebruik was voor 1 augustus 1994.

12.2 De ontluchtingsleiding van de bovengrondse tank voor het opslaan van afgewerkte olie moet in de buitenlucht uitmonden en zijn voorzien van een vlamkerend rooster.

12.3 Ten minste eenmaal per jaar moet de tank voor de opslag van afgewerkte olie geheel worden geleegd.

12.4 Bij de uitmonding van de zuigleiding op de tank voor de opslag van afgewerkte olie moet een aansluitmogelijkheid aanwezig zijn voor het afvoeren van statische elektriciteit.
Bij het leegzuigen van een tank moeten maatregelen tot het afvoeren van statische elektriciteit worden getroffen. De elektrische verbinding tussen tankwagen en tank moet tot stand zijn gebracht alvorens de slang wordt aangesloten en mag slechts worden verbroken nadat de slang is afgekoppeld.

12.5 Onmiddellijk nadat de afgewerkte olie uit een tank is gezogen en de zuigslang is losgekoppeld, moet de zuigleiding dan wel zuigopening met een goed sluitende dop worden afgesloten.

12.6 Het vullen en leegzuigen moet zonder morsen geschieden. Zowel het vulpunt als de aansluiting voor het leegzuigen moeten beide zijn opgesteld boven een vloeistofdichte bak met een oppervlak van ten minste 0,25 m^2, die bestand is tegen afgewerkte olie. De vloeistofdichte bak moet zodanig zijn geplaatst of afgedekt dat zich

hierin geen (regen)water kan verzamelen. De vloeistofdichte opvangbak waarin de tank is geplaatst, kan tevens dienst doen als een bak als bedoeld in dit voorschrift.

12.7 Bij het vulpunt van de tank voor de opslag van afgewerkte olie moeten voorzorgen worden genomen om verstoppen van de leiding te voorkomen. Het vulpunt moet afgesloten zijn wanneer het niet in gebruik is.

12.8 Bij de uitmonding van de zuigleiding moet een bordje zijn geplaatst met daarop "zuigpunt afgewerkte olie".

13 VERWARMINGSINSTALLATIES

13.1 Een op aardgas gestookt toestel en de bij dat toestel behorende appendages moeten voldoen aan de Model Aansluitvoorwaarden Gas van EnergieNED, uitgave 1994.

13.2 Een installatie moet te allen tijde goed bereikbaar zijn voor bediening, inspectie en onderhoud.

13.3 Om de goede werking te handhaven moeten alle aardgasinstallaties regelmatig en vakkundig worden onderhouden, afgesteld en zo vaak als nodig is, doch ten minste eenmaal per jaar worden gereinigd, zonder dat roet of ander vuil zich daarbij buiten de inrichting kan verspreiden.

13.4 Een verbrandingsgasafvoersysteem moet zo vaak als nodig is inwendig worden gereinigd, zonder dat roet en andere verbrandingsresten buiten de inrichting worden verspreid.

13.5 Een ruimte waarin een aardgasinstallatie is geplaatst dient zodanig te zijn ingericht, dat de kans op het ontstaan van brand in de ruimte zo veel mogelijk wordt beperkt en een goede ventilatie is gewaarborgd.
Hiertoe moet onder meer de vloer/omgeving rond een toestel voor directe verwarming (bijv. een gasheater) tot ten minste 2 m vanuit het toestel gemeten worden vrijgehouden van brandbare stoffen en afval.

13.6 In ruimten bestemd voor het beproeven en verrichten van werkzaamheden aan voertuigen met een verbrandingsmotor en ruimten waarin als gevolg van werkzaamheden brandbare of explosieve gas/dampluchtmengsels kunnen voorkomen, evenals in direct hiermee in verbinding te stellen ruimte, mogen zich voor verwarming alleen stooktoestellen of ruimteverwarmingstoestellen bevinden waarvan de oppervlaktetemperatuur lager is dan 300°C. De verbrandingslucht voor deze toestellen moet door een luchtdicht afgesloten leiding aan de buitenlucht worden onttrokken.

13.7 Indien dit door of namens Gedeputeerde Staten van Gelderland nodig wordt geoordeeld moeten, in opdracht van de vergunninghoudster, (enkele van) de aardgasinstallaties op goed en veilig functioneren worden gecontroleerd door het gasleverend bedrijf, het GASTEC N.V. of een andere door of namens Gedeputeerde Staten erkende deskundige.

Toelichting: Slechts bij uitzondering en alleen indien getwijfeld wordt aan het goed en veilig functioneren van de installatie(s), bijvoorbeeld vanwege de ouderdom van de installatie(s), zal door of namens Gedeputeerde Staten uitvoering worden gegeven aan dit voorschrift.

13.8 Van alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moet een logboek worden bijgehouden.

13.9 Een elektrische kachel moet zodanig zijn geplaatst dat deze niet kan omvallen of worden omgestoten.

13.10 Brandbare delen van het gebouw welke zich bevinden binnen een afstand van 50 cm van het stralingsvlak van een elektrische kachel en van 10 cm van de overige kacheldelen, moeten zijn bekleed met onbrandbaar en de warmte slecht geleidend materiaal.

13.11 In ruimten bestemd voor het beproeven en verrichten van werkzaamheden aan voertuigen met een verbrandingsmotor en ruimten waarin als gevolg van werkzaamheden brandbare of explosieve gas-/dampluchtmengsels kunnen voorkomen, evenals in direct hiermee in verbinding te stellen ruimte, mogen zich voor verwarming alleen stooktoestellen of ruimteverwarmingstoestellen bevinden waarvan de oppervlaktetemperatuur lager is dan 300°C. De verbrandingslucht voor deze toestellen moet door een luchtdicht afgesloten leiding aan de buitenlucht worden onttrokken. Een stookruimte evenals een opstellingsruimte waarin andere dan voornoemde toestellen of geisers zijn geplaatst, mag niet in directe verbinding kunnen worden gebracht met bedoelde ruimten. Als scheiding kan worden volstaan met een op de buitenlucht geventileerde luchtsluis tussen stook- en opstellingsruimte en bedoelde ruimten.

14 ONDERSTEUNING

14.1 De werkplaats

14.1.1 De werkplaats moet ter voorkoming van brand- of explosiegevaar op de buitenlucht zijn geventileerd, zodanig dat gassen en dampen die ontstaan bij werkzaamheden of lekkage, worden afgevoerd.

14.1.2 De te repareren machineonderdelen waarin zich milieubelastende vloeistoffen bevinden, moeten zijn geplaatst boven een vloeistofdichte lekbak.

14.1.3 Opladen van accu's mag slechts geschieden op plaatsen waar een doelmatige ventilatie aanwezig is. Een oplaadinstallatie moet zodanig ten opzichte van de accu zijn geplaatst dat zich in de oplaadinstallatie geen waterstofgas kan verzamelen. Binnen 10 m van de opstelplaats van een te laden accu mogen geen las- en snijwerkzaamheden plaatsvinden en geldt een rook- en open vuurverbod.
Een oplaadinstallatie en de accu moeten overzichtelijk zijn opgesteld en te allen tijde goed bereikbaar zijn.
Het opladen van een accu moet geschieden boven een vloeistofdichte vloer, van materiaal dat bestand is tegen het elektrolyt, dan wel een gelijkwaardige voorziening.

14.1.4 Losse accu's kunnen worden geplaatst in een vloeistofdichte bak die bestand is tegen het aanwezige elektrolyt.

14.2 Wasplaats

14.2.1 Het uitwendig reinigen van voertuigen, containers of machine(onderdelen) mag uitsluitend op een daartoe ingerichte wasplaats.

14.2.2 Het reinigen moet op een zodanige wijze geschieden dat zich geen nevel buiten de inrichting kan verspreiden.

14.2.3 De zeeptank moet van beschadiging zijn gevrijwaard.

14.3 De brandstofafgifteplaats en afleverinstallatie

14.3.1 Het wegdek moet tot een afstand van ten minste 5 m van de pomp en de vulpunten zijn voorzien van een vloeistofdichte en op afschot gelegde verharding.

14.3.2 Aflevering van brandstof aan derden is niet toegestaan.

14.3.3 Een pomp moet zodanig zijn geplaatst en de afleverslang moet zodanig zijn bemeten dat de aflevering aan een voertuig nimmer kan plaatsvinden binnen 1 m afstand van een tank. De pomp moet zodanig zijn geplaatst dat voor aanrijding van het aflevertoestel niet behoeft te worden gevreesd.

14.3.4 Een pomp moet zodanig zijn ingericht dat hetzij slechts gedurende een daartoe strekkende opzettelijke bediening van de vulafsluiter vloeistof uit de pomp kan stromen, hetzij de aflevering van vloeistof automatisch stopt als het reservoir waaraan wordt afgeleverd vrijwel is gevuld. In het laatste geval moeten aan de vulafsluiter voorzieningen zijn getroffen waardoor deze sluit bij een lichte schok, bijvoorbeeld ten gevolge van vallen.

14.3.5 Indien geen toezicht wordt gehouden, moet een pomp zijn afgesloten zodat onbevoegden deze niet in werking kunnen stellen.

14.3.6 Bij het plotseling sluiten van de vulafsluiter moet een eventueel optredende drukstoot kunnen worden opgevangen.

14.3.7 De elektrische installatie in en aan de pomp moet voldoen aan de NEN 1010 en NEN 3410. Deze voorschriften zijn niet van toepassing voor het bovenste deel van de pompkast waarin het telwerk is aangebracht, mits zich in dit deel geen leidingen of onderdelen met vloeistof bevinden die bij lekkage gevaar kunnen opleveren. Voor de elektrische installatie in het voorgaande bedoelde bovenste deel van de pompkast geldt dat het elektrisch materiaal bij normaal bedrijf geen vonkende delen mag bezitten, noch delen met een temperatuur die gevaar voor ontploffing opleveren.

14.3.8 Op de hoofdschakelaar waarmee de elektrische installatie in en aan de pompkast kan worden uitgeschakeld, moeten de schakelstanden duidelijk zijn aangegeven. Bij deze schakelaar moet duidelijk zijn vermeld dat deze dient voor de pomp.

14.3.9 Behalve de in voorschrift 14.3.8 genoemde hoofdschakelaar moet voor het in- en uitschakelen van de elektromotor van een pomp bovendien in of aan de pompkast een schakelaar zijn aangebracht.

14.3.10 Aan de pompkast van een elektrische pomp mogen geen wandcontactdozen zijn aangebracht, terwijl aan de vulafsluiter of aan de afleverslang geen elektrische schakelaar aanwezig mag zijn.

14.3.11 De pompkast van een elektrische pomp moet voldoende zijn geventileerd; de uitsparing in de pompkast waarin de vulafsluiter van de afleverslang in ruststand wordt geborgen, moet gasdicht van het inwendige van de pompkast zijn afgesloten.

14.3.12 Het afleveren van vloeistof is verboden indien daarbij wordt gerookt of enigerlei vuur of open kunstlicht aanwezig is, of de motor van het voertuig waaraan de vloeistof wordt afgeleverd, in werking is.

14.3.13 Op of nabij de pomp moet met duidelijk leesbare letters het opschrift zijn aangebracht: "VOERTUIG-MOTOR AFZETTEN, ROKEN EN VUUR VERBODEN".

14.4 Opslag van oliën en gevaarlijke stoffen in emballage

14.4.1 In de inrichting mag maximaal 1200 liter olieproducten en 400 liter koelvloeistof in emballage aanwezig zijn.
De voorraden hiervan moeten overeenkomstig het gestelde in de aanvraag worden bewaard in de speciaal daartoe bestemde olie-opslagplaats (magazijn genoemd).

14.4.2 Tevens mogen maximaal 150 liter verf en 20 liter thinner in emballage aanwezig zijn, mits deze vloeistoffen worden bewaard op een vaste, geventileerde plaats, in goed gesloten emballage.

14.4.3 De vloer van de olie-opslagplaats moet zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal en moet vloeistof- en oliedicht zijn. De vloer, wanden en drempel van deze opslagplaats moeten een vloeistof- en oliedichte opvangbak vormen, waarin ten minste de inhoud van het grootste in bewaring zijnde soort emballage, vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige emballages kan worden opgevangen.

14.4.4 De olie-opslagplaats moet zijn voorzien van een goede natuurlijke, dan wel mechanische, ventilatie op de buitenlucht. Natuurlijke ventilatie dient te geschieden door middel van openingen in een wand nabij de vloer, doch niet lager dan de bovenzijde van de deurdrempel en nabij de bovenzijde van een wand of in de afdekking. De openingen moeten zo ver mogelijk uit elkaar zijn gelegen en zijn voorzien van niet-afsluitbare ventilatieroosters met een luchtdoorlatend oppervlak van ten minste 1 dm^2. De totale oppervlakte van de openingen moet 0,5% van het vloeroppervlak bedragen.

14.4.5 Ledig ongereinigd vaatwerk moet worden behandeld als gevuld vaatwerk.

14.4.6 Het vaatwerk buiten de olie-opslagplaats moet eveneens zijn opgeslagen in een vloeistofdichte opvangbak, waarvan de inhoud ten minste gelijk is aan de inhoud van de grootste emballage plus 10% van de inhoud van de overige vaten die in deze bak zijn opgeslagen.

14.4.7 Gemorste vloeistoffen moeten direct worden geabsorbeerd. Hiertoe moeten nabij de opslagplaats van de oliën in vaatwerk voldoende absorptiemiddelen aanwezig zijn. Gebruikte absorptiemiddelen moeten als gevaarlijke afvalstof worden afgevoerd.

14.5 Opslag van gevaarlijke afvalstoffen

14.5.1 De ten gevolge van de ondersteunende activiteiten binnen de inrichting vrijkomende gevaarlijke afvalstoffen dienen gescheiden te worden verzameld en bewaard. Duidelijk moet zijn aangegeven, dat het om een afvalstof gaat.

14.5.2 Deze gevaarlijke afvalstoffen dienen, in afwachting van afvoer uit de inrichting, te worden bewaard in speciaal daarvoor geschikte vaten of bakken, dan wel in de oorspronkelijke verpakking of emballage, dan wel, indien het afgewerkte olie betreft, in de daartoe bestemde opslagtank voor afgewerkte olie. Vaten, bakken of emballage waarin afvalstoffen worden bewaard waaruit dampen kunnen vrijkomen, moeten goed gesloten worden gehouden.

14.5.3 Vloeibare gevaarlijke afvalstoffen in emballage moeten zijn geplaatst in of boven een vloeistofdichte en tegen de daarin opgeslagen afvalstof bestendige bak(ken), waarvan de opslagcapaciteit ten minste 100% van de daarboven bewaarde vloeistoffen bedraagt, dan wel boven een vloeistofdichte vloer, op zodanige wijze, dat ook in geval van een calamiteit de bodem niet verontreinigd kan worden.
Een buiten opgeslagen bak moet tegen inregenen zijn beschermd.


14.5.4 De totale hoeveelheid van deze in de inrichting in emballage opgeslagen gevaarlijke afvalstoffen mag niet meer zijn dan 200 kg/l.

Gedeputeerde Staten voornoemd
overeenkomstig de geparafeerde minuut
de griffier der Staten

[redacted]


coll.
code: [redacted]

Tekening 1	SITUATIE MET IMMISSIEPUNTEN	Schaal 1:1000



Renvooi

A - kantoor en werkplaats A
B - werkplaats/stalling B
C - opslag compost
D - dieselbrandstof
E - opslag afval
Z - depot zand en grind



provincie
GELDERLAND

archief-exemplaar

kopie:
- Sight Adviesbureau, t.a.v [redacted] Postbus 153, 3400 AD IJsselstein
- MW/IBM/MV
- MW/IBM/MV, [redacted]
- MW/IBM/MV,
- MW/IBM/MV,
- MW/IBM/HA,
- MW/IBM/HA,

Gedeputeerde Staten

provincie
GELDERLAND

Bezoekadres
Markt 11
Arnhem

Postadres
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

telefoon (026) 359 91 11
telex 45 569 pbgld
telefax (026) 359 94 80

archief-exemplaar

Van Woudenberg Handel en Transport B.V.
T.a.v. [redacted]
Postbus 1003
6870 DA RENKUM

datum
21 augustus 1997

nummer
MW96.20454-6093003

onderwerp
Aanvraag om vergunningen ingevolge de Wet milieu-beheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Geachte [redacted]

Hierbij ontvangt u de beschikkingen op uw aanvraag om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor uw inrichting, gelegen aan de Industrieweg 29 te Renkum. Deze aanvraag is bij onze dienst Milieu en Water bekend onder nummer MW96.20454.

Ook zenden wij u een exemplaar van de kennisgeving van de beschikkingen, waarin is aangegeven hoe u eventueel beroep kunt instellen en om een voorlopige voorziening kunt vragen. Ook is in de kennisgeving aangegeven wanneer de beschikkingen van kracht worden.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Gelderland
[redacted]

griffier
[redacted]

bijlagen

coll. code: [redacted]

Inlichtingen bij [redacted]

doorkiesnr. [redacted]

verzonden 28 AUG. 1997

Postbank 869762
ABN◆AMRO Arnhem 53 50 26 463
BNG 's-Gravenhage 28 50 10 824

Gedeputeerde Staten

provincie GELDERLAND

Bezoekadres
Markt 11
Arnhem

Postadres
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

telefoon (026) 359 91 11
telex 45 569 pbgld
telefax (026) 359 94 80

— Het college van Burgemeester
en Wethouders van de gemeente
RENKUM

datum
— 21 augustus 1997

nummer
— MW96.20454-6093003

onderwerp
— Aanvraag om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Geacht college,

Hierbij ontvangt u twee exemplaren van de beschikkingen op de aanvraag om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van Van Woudenberg Handel en Transport B.V. voor een inrichting, gelegen aan de Industrieweg 29 te Renkum. Deze aanvraag is bij onze dienst Milieu en Water bekend onder nummer MW96.20454.

Ook zenden wij u twee exemplaren van de kennisgeving van de beschikkingen. Wij verzoeken u de beschikkingen, de kennisgeving en de daarbijbehorende stukken die eerder aan u toegezonden zijn, ter visie te leggen gedurende de in de kennisgeving aangegeven periode en op de daarin aangegeven wijze. Ook verzoeken wij u een exemplaar van de kennisgeving aan te plakken aan het gemeentehuis.

Voor de termijn voor het indienen van een beroepschrift en voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de kennisgeving.

Wij zullen de kennisgeving plaatsen op 3 september 1997 in het huis-aan-huisblad de Veluwe Post en in de Staatscourant.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Gelderland

voorzitter

bijlagen

coll.
code:

Inlichtingen bij

verzonden 28 AUG. 1997

doorkiesnr.

Postbank 869762
ABN◆AMRO Arnhem 53 50 26 463
BNG 's-Gravenhage 28 50 10 824

Gedeputeerde Staten

provincie
GELDERLAND

Bezoekadres
Markt 11
Arnhem

Postadres
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

telefoon (026) 359 91 11
telex 45 569 pbgld
telefax (026) 359 94 80

— Waterschap Vallei en Eem
Afdeling Vergunningen
T.a.v. [redacted]
Postbus 1422
3800 BK AMERSFOORT

datum — 21 augustus 1997

nummer — MW96.20454-6093003

onderwerp

— Aanvraag om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Geachte [redacted]

Hierbij ontvangt u twee exemplaren van de beschikkingen op de aanvraag om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van Van Woudenberg Handel en Transport B.V. voor een inrichting, gelegen aan de Industrieweg 29 te Renkum. Deze aanvraag is bij onze dienst Milieu en Water bekend onder nummer MW96.20454.

Ook zenden wij u twee exemplaren van de kennisgeving van de beschikkingen. Wij verzoeken u de beschikkingen, de kennisgeving en de daarbijbehorende stukken die eerder aan u toegezonden zijn, ter visie te leggen gedurende de in de kennisgeving aangegeven periode en op de daarin aangegeven wijze.

Voor de termijn voor het indienen van een beroepschrift en voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de kennisgeving.

Wij zullen de kennisgeving plaatsen op 3 september 1997 in het huis-aan-huisblad de Veluwe Post en in de Staatscourant.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Gelderland

[redacted]

voorzitter [redacted] griffier [redacted]

bijlagen

coll. code: [redacted]

Inlichtingen bij [redacted]

doorkiesnr. [redacted]

verzonden 28 AUG. 1997

Gedeputeerde Staten

provincie
GELDERLAND

Bezoekadres
Markt 11
Arnhem

Postadres
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

telefoon (026) 359 91 11
telex 45 569 pbgld
telefax (026) 359 94 80

Inspectie van de Volksgezondheid voor de
milieuhygiëne in Gelderland
Postbus 60083
6800 JB ARNHEM

datum
21 augustus 1997

nummer
MW96.20454-6093003

onderwerp
Aanvraag om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Hierbij ontvangt u een exemplaar van de beschikkingen op de aanvraag om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van Van Woudenberg Handel en Transport B.V. voor een inrichting, gelegen aan de Industrieweg 29 te Renkum. Deze aanvraag is bij onze dienst Milieu en Water bekend onder nummer MW96.20454.

Ook zenden wij u een exemplaar van de kennisgeving van de beschikkingen.

Gedeputeerde Staten van Gelderland

[redacted]

griffier

[redacted]

bijlagen

coll. [redacted]
code:

Inlichtingen bij [redacted]

doorkiesnr. [redacted]

verzonden 28 AUG. 1997

Postbank 869762
ABN◆AMRO Arnhem 53 50 26 463
BNG 's-Gravenhage 28 50 10 824

Gedeputeerde Staten

provincie
GELDERLAND

Bezoekadres
Markt 11
Arnhem

Postadres
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

telefoon (026) 359 91 11
telex 45 569 pbgld
telefax (026) 359 94 80

— Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij
Directie Oost
Postbus 554
7400 AN DEVENTER

datum
— 21 augustus 1997

nummer
— MW96.20454-6093003

onderwerp
— Aanvraag om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Hierbij ontvangt u een exemplaar van de beschikkingen op de aanvraag om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van Van Woudenberg Handel en Transport B.V. voor een inrichting, gelegen aan de Industrieweg 29 te Renkum. Deze aanvraag is bij onze dienst Milieu en Water bekend onder nummer MW96.20454.

Ook zenden wij u een exemplaar van de kennisgeving van de beschikkingen.

[redacted]

voorzitter gr[redacted]

bijlagen

coll.
code: [redacted]

Inlichtingen bij [redacted]

doorkiesnr. [redacted]

verzonden 28 AUG. 1997

Postbank 869762
ABN◆AMRO Arnhem 53 50 26 463
BNG 's-Gravenhage 28 50 10 824

Gedeputeerde Staten

provincie
GELDERLAND

Bezoekadres
Markt 11
Arnhem

Postadres
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

telefoon (026) 359 91 11
telex 45 569 pbgld
telefax (026) 359 94 80

Rijksinstituut voor Integraal
Zoetwaterbeheer en
Afvalwaterbehandeling (RIZA)
Postbus 17
8200 AA LELYSTAD

datum
21 augustus 1997

nummer
MW96.20454-6093003

onderwerp
Aanvraag om vergunningen ingevolge de
Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren

Hierbij ontvangt u een exemplaar van de beschikkingen op de aanvraag om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van Van Woudenberg Handel en Transport B.V. voor een inrichting, gelegen aan de Industrieweg 29 te Renkum. Deze aanvraag is bij onze dienst Milieu en Water bekend onder nummer MW96.20454.

Ook zenden wij u een exemplaar van de kennisgeving van de beschikkingen.

Gedeputeerde Staten van Gelderland

[redacted]

voorzitter griffier

[redacted]

bijlagen

coll. code: [redacted]

Inlichtingen bij [redacted]

doorkiesnr. [redacted]

verzonden 28 AUG. 1997

Postbank 869762
ABN◆AMRO Arnhem 53 50 26 463
BNG 's-Gravenhage 28 50 10 824

Gedeputeerde Staten

provincie
GELDERLAND

Bezoekadres
Markt 11
Arnhem

Postadres
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

telefoon (026) 359 91 11
telex 45 569 pbgld
telefax (026) 359 94 80

[redacted]

datum
21 augustus 1997

nummer
MW96.20454-6093003

onderwerp
Aanvraag om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Geachte [redacted]

U hebt bedenkingen ingebracht tegen de ontwerpbeschikking op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van Van Woudenberg Handel en Transport B.V. voor een inrichting, gelegen aan de Industrieweg 29 te Renkum.

Hierbij ontvangt u een exemplaar van de beschikking op deze aanvraag en van de kennisgeving daaromtrent.
In de kennisgeving is aangegeven wanneer en hoe u beroep kunt aantekenen en een verzoek om voorlopige voorziening kunt indienen.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Gelderland

[redacted]

bijlagen

coll. code: [redacted]

Inlichtingen bij [redacted]

doorkiesnr. [redacted]

verzonden 28 AUG. 1997

Postbank 869762
ABN◆AMRO Arnhem 53 50 26 463
BNG 's-Gravenhage 28 50 10 824

Gedeputeerde Staten

provincie
GELDERLAND

Bezoekadres
Markt 11
Arnhem

Postadres
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

telefoon (026) 359 91 11
telex 45 569 pbgld
telefax (026) 359 94 80

[redacted]

datum
21 augustus 1997

nummer
MW96.20454-6093003

onderwerp
Aanvraag om vergunningen ingevolge de Wet milieu-beheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Geachte [redacted]

U hebt bedenkingen ingebracht tegen de ontwerpbeschikking op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van Van Woudenberg Handel en Transport B.V. voor een inrichting, gelegen aan de Industrieweg 29 te Renkum.

Hierbij ontvangt u een exemplaar van de beschikking op deze aanvraag en van de kennisgeving daaromtrent.
In de kennisgeving is aangegeven wanneer en hoe u beroep kunt aantekenen en een verzoek om voorlopige voorziening kunt indienen.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Gelderland

[redacted]

voorzitter griffier

[redacted]

bijlagen

coll: [redacted]
code:

Inlichtingen bij [redacted]

doorkiesnr. [redacted]

verzonden 28 AUG 1997

Postbank 869762
ABN◆AMRO Arnhem 53 50 26 463
BNG 's-Gravenhage 28 50 10 824

Gedeputeerde Staten

provincie
GELDERLAND

Bezoekadres
Markt 11
Arnhem

Postadres
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

telefoon (026) 359 91 11
telex 45 569 pbgld
telefax (026) 359 94 80

[redacted]

datum
21 augustus 1997

nummer
MW96.20454-6093003

onderwerp
Aanvraag om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Geachte [redacted]

U hebt bedenkingen ingebracht tegen de ontwerpbeschikking op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van Van Woudenberg Handel en Transport B.V. voor een inrichting, gelegen aan de Industrieweg 29 te Renkum.

Hierbij ontvangt u een exemplaar van de beschikking op deze aanvraag en van de kennisgeving daaromtrent.
In de kennisgeving is aangegeven wanneer en hoe u beroep kunt aantekenen en een verzoek om voorlopige voorziening kunt indienen.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Gelderland

[redacted]

voorzitter, [redacted] griffier

bijlagen

coll. [redacted]
code:

Inlichtingen bij [redacted]

doorkiesnr. [redacted]

verzonden 28 AUG 1997

Postbank 869762
ABN◆AMRO Arnhem 53 50 26 463
BNG 's-Gravenhage 28 50 10 824

Gedeputeerde Staten

provincie
GELDERLAND

Bezoekadres
Markt 11
Arnhem

Postadres
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

telefoon (026) 359 91 11
telex 45 569 pbgld
telefax (026) 359 94 80

[redacted]

datum
21 augustus 1997

nummer
MW96.20454-6093003

onderwerp
Aanvraag om vergunningen ingevolge de Wet milieu-beheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Geachte [redacted]

U hebt bedenkingen ingebracht tegen de ontwerpbeschikking op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van Van Woudenberg Handel en Transport B.V. voor een inrichting, gelegen aan de Industrieweg 29 te Renkum.

Hierbij ontvangt u een exemplaar van de beschikking op deze aanvraag en van de kennisgeving daaromtrent.
In de kennisgeving is aangegeven wanneer en hoe u beroep kunt aantekenen en een verzoek om voorlopige voorziening kunt indienen.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Gelderland

[redacted]

bijlagen

coll [redacted]
code

Inlichtingen bij [redacted]

doorkiesnr. [redacted]

verzonden

Gedeputeerde Staten

provincie
GELDERLAND

Bezoekadres
Markt 11
Arnhem

Postadres
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

telefoon (026) 359 91 11
telex 45 569 pbgld
telefax (026) 359 94 80

[redacted]

datum
21 augustus 1997

nummer
MW96.20454-6093003

onderwerp
Aanvraag om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Geachte [redacted]

U hebt bedenkingen ingebracht tegen de ontwerpbeschikking op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van Van Woudenberg Handel en Transport B.V. voor een inrichting, gelegen aan de Industrieweg 29 te Renkum.

Hierbij ontvangt u een exemplaar van de beschikking op deze aanvraag en van de kennisgeving daaromtrent.
In de kennisgeving is aangegeven wanneer en hoe u beroep kunt aantekenen en een verzoek om voorlopige voorziening kunt indienen.

Hoogachtend,
[redacted]

voorzitter [redacted] ~~griffier~~ [redacted]

bijlagen

coll. code: [redacted]

Inlichtingen bij [redacted] doorkiesnr. [redacted]

verzonden 28 AUG. 1997

Postbank 869762
ABN◆AMRO Arnhem 53 50 26 463
BNG 's-Gravenhage 28 50 10 824

Gedeputeerde Staten

provincie GELDERLAND

Bezoekadres
Markt 11
Arnhem

Postadres
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

telefoon (026) 359 91 11
telex 45 569 pbgld
telefax (026) 359 94 80

[redacted]

datum
21 augustus 1997

nummer
MW96.20454-6093003

onderwerp
Aanvraag om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Geachte [redacted]

U hebt bedenkingen ingebracht tegen de ontwerpbeschikking op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van Van Woudenberg Handel en Transport B.V. voor een inrichting, gelegen aan de Industrieweg 29 te Renkum.

Hierbij ontvangt u een exemplaar van de beschikking op deze aanvraag en van de kennisgeving daaromtrent.
In de kennisgeving is aangegeven wanneer en hoe u beroep kunt aantekenen en een verzoek om voorlopige voorziening kunt indienen.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Gelderland

[redacted]

voorzitter [redacted] griffier [redacted]

bijlagen

coll. code: [redacted]

Inlichtingen bij [redacted] doorkiesnr. [redacted]

verzonden 28 AUG 1997

Postbank 869762
ABN◆AMRO Arnhem 53 50 26 463
BNG 's-Gravenhage 28 50 10 824

Gedeputeerde Staten

provincie
GELDERLAND

Bezoekadres
Markt 11
Arnhem

Postadres
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

telefoon (026) 359 91 11
telex 45 569 pbgld
telefax (026) 359 94 80

[redacted]

datum
21 augustus 1997

nummer
MW96.20454-6093003

onderwerp
Aanvraag om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Geachte [redacted]

U hebt bedenkingen ingebracht tegen de ontwerpbeschikking op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van Van Woudenberg Handel en Transport B.V. voor een inrichting, gelegen aan de Industrieweg 29 te Renkum.

Hierbij ontvangt u een exemplaar van de beschikking op deze aanvraag en van de kennisgeving daaromtrent.
In de kennisgeving is aangegeven wanneer en hoe u beroep kunt aantekenen en een verzoek om voorlopige voorziening kunt indienen.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Gelderland

[redacted]

voorzitter [redacted] griffie [redacted]

bijlagen

coll. [redacted]
code:

Inlichtingen bij [redacted]

doorkiesnr. [redacted]

verzonden 28 AUG. 1997

Postbank 869762
ABN◆AMRO Arnhem 53 50 26 463
BNG 's-Gravenhage 28 50 10 824

Gedeputeerde Staten

provincie GELDERLAND

Bezoekadres
Markt 11
Arnhem

Postadres
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

telefoon (026) 359 91 11
telex 45 569 pbgld
telefax (026) 359 94 80

[redacted]

datum
21 augustus 1997

nummer
MW96.20454-6093003

onderwerp
Aanvraag om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Geachte [redacted]

U hebt bedenkingen ingebracht tegen de ontwerpbeschikking op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van Van Woudenberg Handel en Transport B.V. voor een inrichting, gelegen aan de Industrieweg 29 te Renkum.

Hierbij ontvangt u een exemplaar van de beschikking op deze aanvraag en van de kennisgeving daaromtrent.
In de kennisgeving is aangegeven wanneer en hoe u beroep kunt aantekenen en een verzoek om voorlopige voorziening kunt indienen.

Hoogachtend,

[redacted]

voorzitte[redacted] griffier

bijlagen

coll[redacted]
code[redacted]

Inlichtingen bij [redacted]

doorkiesnr. [redacted]

verzonden 8 AUG. 1997

Postbank 869762
ABN◆AMRO Arnhem 53 50 26 463
BNG 's-Gravenhage 28 50 10 824

Gedeputeerde Staten

provincie
GELDERLAND

Bezoekadres
Markt 11
Arnhem

Postadres
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

telefoon (026) 359 91 11
telex 45 569 pbgld
telefax (026) 359 94 80

[redacted]

datum
21 augustus 1997

nummer
MW96.20454-6093003

onderwerp
Aanvraag om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Geachte [redacted]

U hebt bedenkingen ingebracht tegen de ontwerpbeschikking op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van Van Woudenberg Handel en Transport B.V. voor een inrichting, gelegen aan de Industrieweg 29 te Renkum.

Hierbij ontvangt u een exemplaar van de beschikking op deze aanvraag en van de kennisgeving daaromtrent.
In de kennisgeving is aangegeven wanneer en hoe u beroep kunt aantekenen en een verzoek om voorlopige voorziening kunt indienen.

Hoogachte[redacted]
Gedeputeerde Staten van Gelderland

[redacted]

voorzitter griffier

bijlagen

coll. -/
code: BW/O_01104

Inlichtingen bij [redacted]

doorkiesnr. [redacted]

verzonden 8 AUG. 1997

Postbank 869762
ABN◆AMRO Arnhem 53 50 26 463
BNG 's-Gravenhage 28 50 10 824

Gedeputeerde Staten

provincie GELDERLAND

Bezoekadres
Markt 11
Arnhem

Postadres
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

telefoon (026) 359 91 11
telex 45 569 pbgld
telefax (026) 359 94 80

[redacted]

datum
21 augustus 1997

nummer
MW96.20454-6093003

onderwerp
Aanvraag om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Geachte [redacted]

U hebt bedenkingen ingebracht tegen de ontwerpbeschikking op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van Van Woudenberg Handel en Transport B.V. voor een inrichting, gelegen aan de Industrieweg 29 te Renkum.

Hierbij ontvangt u een exemplaar van de beschikking op deze aanvraag en van de kennisgeving daaromtrent.
In de kennisgeving is aangegeven wanneer en hoe u beroep kunt aantekenen en een verzoek om voorlopige voorziening kunt indienen.

[redacted]

Gedeputeerde Staten van Gelderland

[redacted]

voorzitter

griffier

bijlagen

coll. code: [redacted]

Inlichtingen bij [redacted]

doorkiesnr. [redacted]

verzonden AUG. 1997

Postbank 869762
ABN◆AMRO Arnhem 53 50 26 463
BNG 's-Gravenhage 28 50 10 824

Gedeputeerde Staten

provincie
GELDERLAND

Bezoekadres
Markt 11
Arnhem

Postadres
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

telefoon (026) 359 91 11
telex 45 569 pbgld
telefax (026) 359 94 80

[redacted]

datum
21 augustus 1997

nummer
MW96.20454-6093003

onderwerp
Aanvraag om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Geachte [redacted]

U hebt bedenkingen ingebracht tegen de ontwerpbeschikking op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van Van Woudenberg Handel en Transport B.V. voor een inrichting, gelegen aan de Industrieweg 29 te Renkum.

Hierbij ontvangt u een exemplaar van de beschikking op deze aanvraag en van de kennisgeving daaromtrent.
In de kennisgeving is aangegeven wanneer en hoe u beroep kunt aantekenen en een verzoek om voorlopige voorziening kunt indienen.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Gelderland

[redacted]

voorzitter [redacted] griffier

bijlagen

coll. code: [redacted]

Inlichtingen bij [redacted]

doorkiesnr. [redacted]

verzonden 28 AUG. 1997

Postbank 869762
ABN◆AMRO Arnhem 53 50 26 463
BNG 's-Gravenhage 28 50 10 824

Gedeputeerde Staten

provincie
GELDERLAND

Bezoekadres
Markt 11
Arnhem

Postadres
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

telefoon (026) 359 91 11
telex 45 569 pbgld
telefax (026) 359 94 80

[redacted]

datum
21 augustus 1997

nummer
MW96.20454-6093003

onderwerp
Aanvraag om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Geachte [redacted]

U hebt bedenkingen ingebracht tegen de ontwerpbeschikking op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van Van Woudenberg Handel en Transport B.V. voor een inrichting, gelegen aan de Industrieweg 29 te Renkum.

Hierbij ontvangt u een exemplaar van de beschikking op deze aanvraag en van de kennisgeving daaromtrent.
In de kennisgeving is aangegeven wanneer en hoe u beroep kunt aantekenen en een verzoek om voorlopige voorziening kunt indienen.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Gelderland

[redacted]

voorzitter [redacted]griffie [redacted]

bijlagen

coll.
code: [redacted]

Inlichtingen bij [redacted]

doorkiesnr. [redacted]

verzonden

28 AUG. 1997

Postbank 869762
ABN◆AMRO Arnhem 53 50 26 463
BNG 's-Gravenhage 28 50 10 824

Gedeputeerde Staten

provincie
GELDERLAND

Bezoekadres
Markt 11
Arnhem

Postadres
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

telefoon (026) 359 91 11
telex 45 569 pbgld
telefax (026) 359 94 80

[redacted]

datum
21 augustus 1997

nummer
MW96.20454-6093003

onderwerp
Aanvraag om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Geachte [redacted]

U hebt bedenkingen ingebracht tegen de ontwerpbeschikking op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van Van Woudenberg Handel en Transport B.V. voor een inrichting, gelegen aan de Industrieweg 29 te Renkum.

Hierbij ontvangt u een exemplaar van de beschikking op deze aanvraag en van de kennisgeving daaromtrent.
In de kennisgeving is aangegeven wanneer en hoe u beroep kunt aantekenen en een verzoek om voorlopige voorziening kunt indienen.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Gelderland

[redacted]

voorzitter [redacted] griffier

bijlagen

coll. code: [redacted]

Inlichtingen bij [redacted]

doorkiesnr. [redacted]

verzonden 28 AUG. 1997

Postbank 869762
ABN◆AMRO Arnhem 53 50 26 463
BNG 's-Gravenhage 28 50 10 824

Gedeputeerde Staten

provincie
GELDERLAND

Bezoekadres
Markt 11
Arnhem

Postadres
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

telefoon (026) 359 91 11
telex 45 569 pbgld
telefax (026) 359 94 80

— Aan geadresseerde

datum
— 21 augustus 1997

nummer
— MW96.20454-6093003

onderwerp
— Aanvraag om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij treft u, als omwonende of gebruiker van een pand in de directe omgeving, ter informatie een exemplaar aan van de kennisgeving van de beschikkingen op de aanvraag om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van Van Woudenberg Handel en Transport B.V. voor een inrichting, gelegen aan de Industrieweg 29 te Renkum.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Gelderland

[redacted]

bijlage

coll. [redacted]
code:


Inlichtingen bij [redacted]


doorkiesnr. 3[redacted]


28 AUG. 1997


verzonden


Postbank 869762
ABN◆AMRO Arnhem 53 50 26 463
BNG 's-Gravenhage 28 50 10 824












































provincie
GELDERLAND

kopie:
- Sight Adviesbureau, [redacted] Postbus 153, 3400 AD IJsselstein
- MW/IBM/MV
- MW/IBM/MV, [redacted]
- MW/IBM/MV, [redacted]

Kennisgeving

provincie
GELDERLAND

archief-exemplaar

WET MILIEUBEHEER/WET VERONTREINIGING OPPERVLAKTEWATEREN/ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

Gedeputeerde Staten van Gelderland en het dagelijks bestuur van het waterschap Vallei en Eem maken bekend dat zij de beschikkingen hebben vastgesteld op de aanvraag om vergunningen van Van Woudenberg Handel en Transport B.V. te Renkum.

Het betreft hier een aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer mede strekkende tot vervanging van de eerder verleende vergunningen voor de gehele inrichting, welke bestemd is voor transport- en containerbedrijf, grond-, zand- en grindhandel, alsmede de op- en overslag en voorsorteeractiviteiten van bedrijfsafval en afval van particulieren (onder andere bouw- en sloopafval).

De inrichting is gelegen aan de Industrieweg 29 te Renkum.
Tevens betreft het een aanvraag om vergunning voor lozing ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor hetzelfde perceel.

Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn bevoegd gezag inzake de Wet milieubeheer en het dagelijks bestuur van het waterschap Vallei en Eem is dat ten aanzien van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Gedeputeerde Staten coördineren de vergunningprocedures.

De beschikkingen houden in dat de gevraagde vergunningen worden verleend onder voorschriften en beperkingen.

De beschikkingen en alle overige stukken liggen ter inzage van 4 september 1997 tot en met 16 oktober 1997.

Bij de gemeente Renkum:
bezoekadres : Gen. Urquartlaan 4 te Oosterbeek;
tijden : op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur, alsmede na telefonische afspraak (tel. (026) 334 84 42).

Bij het waterschap Vallei en Eem:
bezoekadres : Brouwersstraat 3 te Amersfoort;
tijden : op werkdagen tijdens kantooruren alsmede na telefonische afspraak (tel. (033) 434 62 20).

Bij de provincie Gelderland:
bezoekadres : bibliotheek in het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem;
tijden : op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur.

Voor een mondelinge toelichting omtrent de beschikking ingevolge de Wet milieubeheer kunt u u wenden tot [redacted] en voor de beschikking ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren tot het waterschap Vallei en Eem (tel. (033) 434 62 20).

provincie
GELDERLAND

Tegen de beschikkingen kan tot het einde van de tervisieleggingstermijn (dus tot en met 16 oktober 1997) beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wie beroep instelt, kan bij de voorzitter van die Afdeling ingevolge artikel 36 van de Wet op de Raad van State ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Voor het aanhangig maken van een geschil (indiening beroepschrift) en voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening dienen op uitnodiging van de Afdeling griffierechten te worden voldaan. Het adres van de Afdeling bestuursrechtspraak is: Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Over het tarief en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie krijgen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, tel. (070) 362 48 71.

Beroep kan alleen worden ingesteld door degenen die ook tegen de ontwerpbeschikkingen bedenkingen hebben ingebracht, en overigens door anderen, voorzover zij beroep instellen tegen de beschikkingen op punten waar deze afwijken van de ontwerpbeschikkingen.

Voorts kunnen degenen beroep instellen, die kunnen aantonen dat zij niet in staat zijn geweest bedenkingen in te brengen tegen de ontwerpbeschikkingen.

De beschikkingen worden van kracht na afloop van de beroepstermijn (dus op 17 oktober 1997), tenzij gedurende die termijn om een voorlopige voorziening is verzocht. In dat geval zal eerst op dat verzoek worden beslist.

Arnhem, 21 augustus 1997 - nr. MW96.20454-6093003
Gedeputeerde Staten van Gelderland
J. Kamminga - voorzitter
C. Crasborn - griffier

coll.
code: [redacted]

kopie:
- Sight Adviesbureau, t.a.v. [redacted] Postbus 153, 3400 AD IJsselstein
- MW/IBM/MV
- MW/IBM/MV, [redacted]
- MW/IBM/MV,
- MW/IBM/MV,
- MW/IBM/HA,
- MW/IBM/HA,
- BD/COM/BOS

Svp opbergen TGR 15/5/97.

Provinciale besturen

Voortzetting van pagina 19

KENNISGEVING

Wet milieubeheer/Wet verontreiniging oppervlaktewateren/Algemene wet bestuursrecht Renkum

Gedeputeerde Staten van Gelderland en het dagelijks bestuur van het waterschap Vallei en Eem maken bekend dat zij de ontwerp-beschikkingen hebben vastgesteld op de aanvraag om vergunningen van Van Woudenberg Handel en Transport B.V. te Renkum.

Het betreft hier een aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm), mede strekkende tot vervanging van de eerder verleende vergunningen voor de gehele inrichting, welke bestemd is voor transport- en containerbedrijf, grond-, zand- en grindhandel, alsmede de op- en overslag en voorsorteer-activiteiten van bedrijfsafval en afval van particulieren (onder andere bouw- en sloopafval). De inrichting is gelegen aan de Industrieweg 29 te Renkum. Tevens betreft het een aanvraag om vergunning voor lozing ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) voor hetzelfde perceel.

Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn bevoegd gezag inzake de Wet milieubeheer en het dagelijks bestuur van het waterschap Vallei en Eem is dat ten aanzien van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Gedeputeerde Staten coördineren de vergunningprocedures.

In april 1994 heeft Van Woudenberg vergunningaanvragen ingevolge de Wm en de Wvo ingediend. Op 12 augustus 1996 is een nieuwe Wm-aanvraag ingediend, waarmee de Wm-aanvraag uit 1994 ingetrokken werd. Het waterschap Vallei en Eem heeft thans een tweede ontwerp-beschikking opgesteld naar aanleiding van de aanvraag om vergunning ingevolge de Wvo van 24 mei 1994. Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben een ontwerp-beschikking opgesteld naar aanleiding van de Wm-aanvraag van 12 augustus 1996.

De ontwerp-beschikkingen houden in dat de gevraagde vergunningen worden verleend onder voorschriften en beperkingen.

De vergunningaanvragen, de ontwerp-beschikkingen en de stukken die daarbij horen, liggen ter inzage van 9 mei 1997 tot en met 6 juni 1997:
- bij de gemeente Renkum, Gen. Urquhartlaan 4 te Oosterbeek, op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur, alsmede na telefonische afspraak, tel. (026) 334 84 42;
- bij het waterschap Vallei en Eem, Brouwersstraat 3 te Amersfoort, op werkdagen tijdens kantooruren, alsmede na telefonische afspraak, tel. (033) 43 46 220;
- bij de provincie Gelderland, in de Bibliotheek in het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem, op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur.

Voor een mondelinge toelichting omtrent de ingevolge de Wet milieubeheer kunt u zich wenden tot de dienst Milieu en Water van de provincie Gelderland, tel. [redacted] en voor de ontwerp-beschikking ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren tot het waterschap Vallei en Eem, tel. (033) 43 46 220. Tegen de ontwerp-beschikkingen kunnen tot en met één dag na het einde van de tervisieleggingstermijn (dus tot en met 7 juni 1997) schriftelijk bedenkingen worden ingebracht bij Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Daarbij kan worden verzocht dat de persoonlijke gegevens van degene die bedenkingen heeft ingebracht, niet bekendgemaakt worden.

Gedeputeerde Staten van Gelderland verzoeken eenieder die bedenkingen inzendt, daarop het MW-registratienummer te vermelden dat onderaan deze kennisgeving staat. Bedenkingen die tegen de ontwerp-beschikking ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren worden ingebracht, worden door Gedeputeerde Staten van Gelderland doorgezonden naar het dagelijks bestuur van het waterschap Vallei en Eem.

Eenieder die daarom verzoekt, wordt in de gelegenheid gesteld van gedachten te wisselen met een vertegenwoordiger van Gedeputeerde Staten van Gelderland en van het dagelijks bestuur van het waterschap Vallei en Eem over de ontwerp-beschikkingen en kan desgewenst mondeling bedenkingen inbrengen. Wie van deze gelegenheid gebruik wil maken, wordt verzocht dit telefonisch, uiterlijk 2 juni a.s. vóór 12.00 uur, mee te delen, tel. (026) 359 99 53/359 83 48. De bijeenkomst zal dan worden gehouden op een nog nader door ons vast te stellen plaats en tijdstip.

Uitsluitend degenen die nu schriftelijk of mondeling bedenkingen inbrengen tegen de ontwerp-beschikkingen, kunnen tegen de later vast te stellen definitieve beschikkingen beroep instellen, tenzij kan worden aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest tot het inbrengen van bedenkingen tegen de ontwerp-beschikkingen.

Verder kan eenieder die nu geen bedenkingen inbrengt, te zijner tijd tegen die onderdelen van de definitieve beschikkingen beroep instellen, die ten opzichte van de ontwerpen gewijzigd worden vastgesteld.

Tussen het sluiten van de tervisieleggingstermijn voor de aanvraag en de ontwerp-beschikkingen (dus vanaf 7 juni 1997) en de tervisielegging van de later vast te stellen definitieve beschikkingen kunnen de stukken uitsluitend op afspraak worden ingezien. U kunt daarvoor een afspraak maken, tel. [redacted]

Arnhem, 21 april 1997 - nr. MW96.20454-6093003

J. Kamminga - voorzitter
drs. C.P.A.G. Crasborn - griffier

waterschap Vallei en Eem

provincie GELDERLAND

WATERSCHAP Vallei&Eem

KENNISGEVING

Wet milieubeheer/Algemene wet bestuursrecht Lochem

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij de beschikking hebben vastgesteld op de aanvraag om vergunning van Streek Beton B.V.

Het betreft hier een aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer mede strekkende tot vervanging van de eerder verleende vergunningen voor een betonwarenbedrijf. De inrichting is gelegen aan de Havenstraat 13 te Lochem.

De beschikking houdt in dat de gevraagde vergunning wordt verleend onder voorschriften en beperkingen.

De beschikking en alle overige stukken liggen ter inzage van 8 mei 1997 tot en met 19 juni 1997:
- bij de gemeente Lochem, Hanzeweg 8 te Lochem, op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, alsmede op de donderdagen van 18.00 tot 21.00 uur en na telefonische afspraak, tel. (0573) 28 92 89;
- bij de provincie Gelderland, in de Bibliotheek in het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem, op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur.

Voor een mondelinge toelichting omtrent milieubeheer kunt u zich wenden tot [redacted]

Tegen de beschikking kan tot het einde van de tervisieleggingstermijn (dus tot en met 19 juni 1997) beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wie beroep instelt, kan bij de voorzitter van die Afdeling ingevolge artikel 36 van de Wet op de Raad van State ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Voor het aanhangig maken van een geschil (indiening beroepschrift) en voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening dienen op uitnodiging van de Afdeling griffierechten te worden voldaan. Het adres van de Afdeling bestuursrechtspraak is: Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Over het tarief en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie krijgen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, tel. (070) 362 48 71.

Beroep kan alleen worden ingesteld door degenen die ook tegen de ontwerp-beschikking bedenkingen hebben ingebracht, en overigens door anderen, voorzover zij beroep instellen tegen de beschikking op punten waar deze afwijkt van de ontwerp-beschikking.

Voorts kunnen degenen beroep instellen, die kunnen aantonen dat zij niet in staat zijn geweest bedenkingen in te brengen tegen de ontwerp-beschikking.

De beschikking wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn (dus op 20 juni 1997), tenzij gedurende die termijn om een voorlopige voorziening is verzocht. In dat geval zal eerst op dat verzoek worden beslist.

Arnhem, 23 april 1997 - nr. MW94.22577-6093008

provincie GELDERLAND

Gedeputeerde Staten van Gelderland
J. Kamminga - voorzitter
drs. C.P.A.G. Crasborn - griffier

KENNISGEVING

Grondwaterwet Wenum (gem. Apeldoorn)

Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland maken bekend dat zij het besluit hebben vastgesteld op de aanvraag om vergunning ingevolge de Grondwaterwet van Nemef B.V. te Wenum.

Het besluit houdt in dat de gevraagde vergunning wordt verleend onder voorschriften.

Het besluit heeft betrekking op het onttrekken van 59.313 m³ grondwater per kwartaal en het terugbrengen van 54.750 m³ grondwater per kwartaal ten behoeve van een tijdelijke beveiligingsmaatregel.

De locatie is gelegen aan de Zwolseweg 490-494 te Wenum (gemeente Apeldoorn).

De beschikking en alle overige stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis van 7 mei tot en met 18 juni 1997.

De stukken kunnen tijdens de gebruikelijke openingstijden worden ingezien. De stukken kunnen ook worden ingezien op het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem. Daarvoor kan telefonisch een afspraak worden gemaakt met [redacted] voor een mondelinge toelichting kunt u ook een afspraak maken via dit nummer.

Tegen de beschikking kan tot het einde van de termijn van tervisielegging (18 juni 1997) beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wie beroep instelt, kan bij de voorzitter van de Afdeling een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Voor het aanhangig maken van een geschil (indiening beroepschrift) en voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening moeten op uitnodiging van de Afdeling griffierechten worden voldaan. Het adres van de Afdeling bestuursrechtspraak is Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het besluit wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn (op 19 juni 1997), tenzij gedurende die termijn om een voorlopige voorziening is verzocht. In dat geval zal eerst op dat verzoek worden beslist.

Beroep kan alleen worden ingesteld door degenen die ook tegen het ontwerp van het besluit bedenkingen hebben ingebracht. Tevens kan beroep worden ingesteld door anderen, voorzover zij beroep instellen tegen het besluit op punten waar dat afwijkt van het ontwerp van het besluit. Voorts kunnen degenen beroep instellen, die kunnen aantonen dat zij niet in staat zijn geweest bedenkingen in te brengen tegen het ontwerp van het besluit. Het beroepschrift dient in elk geval te bevatten naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en de gronden van het beroep.

Arnhem, 11 april 1997 - nr. MW96.59475-6083002

provincie GELDERLAND

Gedeputeerde Staten van Gelderland
J. Kamminga - voorzitter
drs. C.P.A.G. Crasborn - griffier

provincie groningen

kennisgeving besluit vergunning wet verontreiniging oppervlaktewateren / wet milieubeheer

Aan Heiploeg B.V. te Zoutkamp zijn de volgende vergunningen verleend:
- door het college van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen voor het lozen, ingevolge de Wvo, van gezuiverd bedrijfsafvalwater en hemelwater op oppervlaktewater, zijnde via een omringde sloot op het Hunsingokanaal, gelegen in het beheersgebied van het waterschap Noorderzijlvest.
- door het college van Burgemeester en Wethouders der gemeente De Marne, ingevolge de Wm, als bedoeld in artikel 8.1 lid 1, voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor de opslag en verwerking van schaal- en weekdieren, vis en garnalen en de productie van zowel levensmiddelen als diervoeders op het perceel kadastraal bekend gemeente Ulrum, sectie K, nummers 675 en 676 (gedeeltelijk); de inrichting zal zijn gelegen aan de Panserweg te Zoutkamp.

De vergunningen zijn overeenkomstig de ontwerp-beschikkingen verleend.

Terinzagelegging.
Tot en met 20 juni 1997 kan tegen een/de besluit(en) beroep worden ingesteld.
Voor meer informatie aangaande de terinzagelegging, het instellen van beroep etc. kunt u zich wenden tot [redacted] Zuiveringsbeheer Provincie Groningen.

ontwerp-vergunning wet verontreiniging oppervlaktewateren / wet milieubeheer

Het Zuiveringsbeheer Provincie Groningen, heeft de volgende vergunningen gevraagd:
a. vergunning voor het lozen, ingevolge de Wvo, van gezuiverd afvalwater, afkomstig van de rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi) Hoogkerk op het Hoendiep in het beheersgebied van het waterschap Noorderzijlvest (aangevraagd bij het college van GS);
b. vergunning, ingevolge de Wm, betreffende een rioolwaterzuiveringsinrichting en rioolgemaal op het perceel Zuiderweg bij 70 te (Hoogkerk) Groningen (aangevraagd bij het college van B en W der gemeente Groningen).

De colleges van Gedeputeerde Staten en Burgemeester en Wethouders der gemeente Groningen zijn voornemens de gevraagde vergunningen te verlenen.

Terinzagelegging.
Tot en met 4 juni 1997 kan tegen het ontwerp-besluit bedenkingen worden ingediend.

Voor meer informatie aangaande de terinzagelegging, het indienen van bedenkingen, gedachtenwisseling etc. kunt u zich wenden tot [redacted] van het Zuiveringsbeheer Provincie Groningen.

vergunning wet milieubeheer

Aan Bouwzand Noord B.V. te Zuidbroek is t.b.v. haar zandwinning/inrichting aan de Botjesweg (centrale zandwinning Uiterburen) een oprichtingsvergunning c.s. WM verleend. Het besluit ligt ter inzage van 12 mei 1997 tot en met 22 juni 1997 op werkdagen tijdens kantooruren in het gemeentehuis van Menterwolde te Muntendam en buiten kantoortijden alleen volgens afspraak.

Tot en met 22 juni kan tegen het besluit beroep worden ingesteld door degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp-besluit alsmede door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp-besluit.
Het beroepschrift kunt u richten aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's Gravenhage. Als u beroep instelt kunt u ook de voorzitter voornoemd vragen met betrekking tot het besluit een voorlopige voorziening te treffen.

Het besluit treedt in werking op 23 juni 1997 of op het moment dat de voorzitter voornoemd een beslissing op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening heeft genomen, of zoveel later als uit de beslissing van de voorzitter volgt.

8vp opbergen TOK 15/5/97.

De Veluwepost 7 mei 1997

KENNISGEVING

Wet milieubeheer/Wet verontreiniging oppervlakte-wateren/Algemene wet bestuursrecht Renkum

Gedeputeerde Staten van Gelderland en het dagelijks bestuur van het waterschap Vallei en Eem maken bekend dat zij de ontwerp-beschikkingen hebben vastgesteld op de aanvraag om vergunningen van Van Woudenberg Handel en Transport B.V. te Renkum.

Het betreft hier een aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm), mede strekkende tot vervanging van de eerder verleende vergunningen voor de gehele inrichting, welke bestemd is voor transport- en containerbedrijf, grond-, zand- en grindhandel, alsmede de op- en overslag en voorsorteeractiviteiten van bedrijfsafval en afval van particulieren (onder andere bouw- en sloopafval). De inrichting is gelegen aan de Industrieweg 29 te Renkum. Tevens betreft het een aanvraag om vergunning voor lozing ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) voor hetzelfde perceel.

Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn bevoegd gezag inzake de Wet milieubeheer en het dagelijks bestuur van het waterschap Vallei en Eem is dat ten aanzien van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Gedeputeerde Staten coördineren de vergunningprocedures.

In april 1994 heeft Van Woudenberg vergunning-aanvragen ingevolge de Wm en de Wvo ingediend. Op 12 augustus 1996 is een nieuwe Wm-aanvraag ingediend, waarmee de Wm-aanvraag uit 1994 ingetrokken werd. Het waterschap Vallei en Eem heeft thans een tweede ontwerp-beschikking opgesteld naar aanleiding van de aanvraag om vergunning ingevolge de Wvo van 24 mei 1994. Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben een ontwerp-beschikking opgesteld naar aanleiding van de Wm-aanvraag van 12 augustus 1996.

De ontwerp-beschikkingen houden in dat de gevraagde vergunningen worden verleend onder voorschriften en beperkingen.

De vergunningaanvragen, de ontwerp-beschikkingen en de stukken die daarbij horen, liggen ter inzage van 9 mei 1997 tot en met 6 juni 1997:
- bij de gemeente Renkum, Gen. Urquhartlaan 4 te Oosterbeek, op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur, alsmede na telefonische afspraak, tel. (026) 334 84 42;
- bij het waterschap Vallei en Eem, Brouwersstraat 3 te Amersfoort, op werkdagen tijdens kantooruren, alsmede na telefonische afspraak, tel. (033) 43 46 220;
- bij de provincie Gelderland, in de Bibliotheek in het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem, op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur.

Voor een mondelinge toelichting omtrent de ontwerp-beschikking ingevolge de Wet milieubeheer kunt u zich wenden tot [redacted] en voor de ontwerp-beschikking ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren tot het waterschap Vallei en Eem, tel. (033) 43 46 220.

Tegen de ontwerp-beschikkingen kunnen tot en met één dag na het einde van de tervisieleggingstermijn (dus tot en met 7 juni 1997) schriftelijk bedenkingen worden ingebracht bij Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Daarbij kan worden verzocht dat de persoonlijke gegevens van degene die bedenkingen heeft ingebracht, niet bekendgemaakt worden.

Gedeputeerde Staten van Gelderland verzoeken eenieder die bedenkingen inzendt, daarop het MW-registratienummer te vermelden dat onderaan deze kennisgeving staat. Bedenkingen die tegen de ontwerp-beschikking ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren worden ingebracht, worden door Gedeputeerde Staten van Gelderland doorgezonden naar het dagelijks bestuur van het waterschap Vallei en Eem.

Eenieder die daarom verzoekt, wordt in de gelegenheid gesteld van gedachten te wisselen met een vertegenwoordiger van Gedeputeerde Staten van Gelderland en van het dagelijks bestuur van het waterschap Vallei en Eem over de ontwerp-beschikkingen en kan desgewenst mondeling bedenkingen inbrengen. Wie van deze gelegenheid gebruik wil maken, wordt verzocht dit telefonisch, uiterlijk 2 juni a.s. vóór 12.00 uur, mee te delen, tel. [redacted] De bijeenkomst zal dan worden gehouden op een nog nader door ons vast te stellen plaats en tijdstip.

Uitsluitend degenen die nu schriftelijk of mondeling bedenkingen inbrengen tegen de ontwerp-beschikkingen, kunnen tegen de later vast te stellen definitieve beschikkingen beroep instellen, tenzij kan worden aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest tot het inbrengen van bedenkingen tegen de ontwerp-beschikkingen.

Verder kan eenieder die nu geen bedenkingen inbrengt, te zijner tijd tegen die onderdelen van de definitieve beschikkingen beroep instellen, die ten opzichte van de ontwerpen gewijzigd worden vastgesteld.

Tussen het sluiten van de tervisieleggingstermijn voor de aanvraag en de ontwerp-beschikkingen (dus vanaf 7 juni 1997) en de tervisielegging van de later vast te stellen definitieve beschikkingen kunnen de stukken uitsluitend op afspraak worden ingezien. U kunt daarvoor een afspraak maken, tel [redacted]

Arnhem, 21 april 1997 -
nr. MW96.20454-6093003

J. Kamminga - voorzitter
drs. C.P.A.G. Crasborn - griffier

waterschap Vallei en Eem

provincie GELDERLAND

WATERSCHAP Vallei&Eem

Svp opbergen in vergunningdossier Van Woudenberg te Renkum [redacted] 11/10/97

De Veluwepost

KENNISGEVING 3-9-1997

Wet milieubeheer/Wet verontreiniging oppervlakte-wateren/Algemene wet bestuursrecht Renkum

Gedeputeerde Staten van Gelderland en het dagelijks bestuur van het waterschap Vallei en Eem maken bekend dat zij de beschikkingen hebben vastgesteld op de aanvraag om vergunningen van Van Woudenberg Handel en Transport B.V. te Renkum.

Het betreft hier een aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer mede strekkende tot vervanging van de eerder verleende vergunningen voor de gehele inrichting, welke bestemd is voor transport- en containerbedrijf, grond-, zand- en grindhandel, alsmede de op- en overslag en voorsorteeractiviteiten van bedrijfsafval en afval van particulieren (onder andere bouw- en sloopafval).

De inrichting is gelegen aan de Industrieweg 29 te Renkum. Tevens betreft het een aanvraag om vergunning voor lozing ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor hetzelfde perceel.

Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn bevoegd gezag inzake de Wet milieubeheer en het dagelijks bestuur van het waterschap Vallei en Eem is dat ten aanzien van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Gedeputeerde Staten coördineren de vergunningprocedures.

De beschikkingen houden in dat de gevraagde vergunningen worden verleend onder voorschriften en beperkingen.

De beschikkingen en alle overige stukken liggen ter inzage van 4 september 1997 tot en met 16 oktober 1997:
- bij de gemeente Renkum, Gen. Urquartlaan 4 te Oosterbeek, op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur, alsmede na telefonische afspraak, tel. (026) 334 84 42;
- bij het waterschap Vallei en Eem, Brouwersstraat 3 te Amersfoort, op werkdagen tijdens kantooruren alsmede na telefonische afspraak, tel. (033) 434 62 20;
- bij de provincie Gelderland, in de bibliotheek in het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem, op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur.

Voor een mondelinge toelichting omtrent de beschikking ingevolge de Wet milieubeheer kunt u zich wenden tot [redacted]

[redacted]n voor de beschikking ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren tot het waterschap Vallei en Eem, tel. (033) 434 62 20.

Tegen de beschikkingen kan tot het einde van de tervisieleggingstermijn (dus tot en met 16 oktober 1997) beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wie beroep instelt, kan bij de voorzitter van die Afdeling ingevolge artikel 36 van de Wet op de Raad van State ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Voor het aanhangig maken van een geschil (indiening beroepschrift) en voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening dienen op uitnodiging van de Afdeling griffierechten te worden voldaan. Het adres van de Afdeling bestuursrechtspraak is: Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Over het tarief en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie krijgen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, tel. (070) 362 48 71.

Beroep kan alleen worden ingesteld door degenen die ook tegen de ontwerpbeschikkingen bedenkingen hebben ingebracht, en overigens door anderen, voorzover zij beroep instellen tegen de beschikkingen op punten waar deze afwijken van de ontwerpbeschikkingen.

Voorts kunnen degenen beroep instellen, die kunnen aantonen dat zij niet in staat zijn geweest bedenkingen in te brengen tegen de ontwerpbeschikkingen.

De beschikkingen worden van kracht na afloop van de beroepstermijn (dus op 17 oktober 1997), tenzij gedurende die termijn om een voorlopige voorziening is verzocht. In dat geval zal eerst op dat verzoek worden beslist.

Arnhem, 21 augustus 1997 -
nr. MW96.20454-6093003

Gedeputeerde Staten van Gelderland
J. Kamminga - voorzitter
C. Crasborn - griffier

waterschap Vallei en Eem

provincie GELDERLAND

WATERSCHAP Vallei Eem

Svp opbergen in vergunning-dossier Van Woudenberg te Renkum [redacted] 14/10.

Staatscourant 168

KENNISGEVING 3-9-1997

Wet milieubeheer/Wet verontreiniging oppervlaktewateren/Algemene wet bestuursrecht Renkum

Gedeputeerde Staten van Gelderland en het dagelijks bestuur van het waterschap Vallei en Eem maken bekend dat zij de beschikkingen hebben vastgesteld op de aanvraag om vergunningen van Van Woudenberg Handel en Transport B.V. te Renkum.

Het betreft hier een aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer mede strekkende tot vervanging van de eerder verleende vergunningen voor de gehele inrichting, welke bestemd is voor transport- en containerbedrijf, grond-, zand- en grindhandel, alsmede de op- en overslag en voorsorteeractiviteiten van bedrijfsafval en afval van particulieren (onder andere bouw- en sloopafval).

De inrichting is gelegen aan de Industrieweg 29 te Renkum. Tevens betreft het een aanvraag om vergunning voor lozing ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor hetzelfde perceel.

Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn bevoegd gezag inzake de Wet milieubeheer en het dagelijks bestuur van het waterschap Vallei en Eem is dat ten aanzien van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Gedeputeerde Staten coördineren de vergunningprocedures.

De beschikkingen houden in dat de gevraagde vergunningen worden verleend onder voorschriften en beperkingen.

De beschikkingen en alle overige stukken liggen ter inzage van 4 september 1997 tot en met 16 oktober 1997:
- bij de gemeente Renkum, Gen. Urquartlaan 4 te Oosterbeek, op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur, alsmede na telefonische afspraak, tel. (026) 334 84 42;
- bij het waterschap Vallei en Eem, Brouwersstraat 3 te Amersfoort, op werkdagen tijdens kantooruren alsmede na telefonische afspraak, tel. (033) 434 62 20;
- bij de provincie Gelderland, in de bibliotheek in het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem, op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur.

Voor een mondelinge toelichting omtrent de beschikking ingevolge de Wet milieubeheer kunt u zich wenden [redacted] en voor de beschikking ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren tot het waterschap Vallei en Eem, tel. (033) 434 62 20.

Tegen de beschikkingen kan tot het einde van de tervisieleggingstermijn (dus tot en met 16 oktober 1997) beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wie beroep instelt, kan bij de voorzitter van die Afdeling ingevolge artikel 36 van de Wet op de Raad van State ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Voor het aanhangig maken van een geschil (indiening beroepschrift) en voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening dienen op uitnodiging van de Afdeling griffierechten te worden voldaan. Het adres van de Afdeling bestuursrechtspraak is: Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Over het tarief en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie krijgen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, tel. (070) 362 48 71.

Beroep kan alleen worden ingesteld door degenen die ook tegen de ontwerpbeschikkingen bedenkingen hebben ingebracht, en overigens door anderen, voorzover zij beroep instellen tegen de beschikkingen op punten waar deze afwijken van de ontwerpbeschikkingen.

Voorts kunnen degenen beroep instellen, die kunnen aantonen dat zij niet in staat zijn geweest bedenkingen in te brengen tegen de ontwerpbeschikkingen.

De beschikkingen worden van kracht na afloop van de beroepstermijn (dus op 17 oktober 1997), tenzij gedurende die termijn om een voorlopige voorziening is verzocht. In dat geval zal eerst op dat verzoek worden beslist.

Arnhem, 21 augustus 1997 - nr. MW96.20454-6093003

Gedeputeerde Staten van Gelderland
J. Kamminga - voorzitter
C. Crasborn - griffier

waterschap Vallei en Eem

provincie GELDERLAND

WATERSCHAP Vallei&Eem