



- Constructie**
- GL-01: Gelamineerde ligger
  - GL-02: Gelamineerde ligger - dakgording
  - SP-01: Hefspant
- Dak**
- D-01: Keramische dakpan
  - Paraflex
  - Tengel
  - Dampopen folie
  - Paraflex multiplex top 30mm
  - Daksporen 225mm
  - vv. Krauf natuur 032
  - Dampdichte folie
  - Onderplaat 12mm
  - Gipsplaat 12,5mm
  - Dakpan
  - Paraflex
  - Tengel
  - Versterkende dakopen folie
  - Houten sporen 30x40
  - vv. 240 Krauf natuur 032
  - Dampdichte folie
  - Dakplaat 10mm
  - Gips 12,5mm
- Vloer**
- V-01: Cementdekvloer 70mm
  - Pr isolatie 120mm (Lambda 0.022)
  - IWG gewapende betonvloer
  - versterking d.m.v. wapening volgens nadere opgave
  - V-02: Cementdekvloer 70mm
  - Verlaag minerale wol 30mm
  - Constructieplaat 18mm
  - Balklaag d.m.v. wapening volgens opgave
  - Gipsplaat 12,5mm op Rachele 22x50
- Wanden**
- W-01: Bestaand metselwerk buitenwand
  - Spouw
  - Dampopen folie
  - HSB sijlregels 184mm
  - vv. Krauf natuur 032
  - A 0.032 w/m2K
  - Dampdichte folie
  - Constructieplaat 18mm
  - Gipsplaat 12,5mm
  - W-02: metselwerk 100mm
  - Spouw
  - Dampopen folie
  - HSB sijlregels 184mm
  - vv. Krauf natuur 032
  - A 0.032 w/m2K
  - Dampdichte folie
  - Constructieplaat 18mm
  - Gipsplaat 12,5mm

Gemeente Texel **.txl**

Behoort bij besluit van  
Burgemeester en Wethouders van Texel,  
zaaknummer: 3672627  
kenmerk document: bijlage 6/11  
namens de burgemeester en wethouders van Texel,

mevrouw mr. A.M.T. Wezel  
teamleider Vergunningen, Toezicht & Handhaving

Architectenburo  
**VEEGER**

Project: <b>- Verbouw woonhuis/herbouw RO</b> - Oosterenderweg 18	Opdrachtgever:	Werk: <b>2442</b>
Onderdeel: <b>Technische tekeningen</b> 1e verdieping, 2e verdieping, Fundering, Nok, Doorsnede B-B1, Doorsnede A-A, BGD, Dak	Datum: <b>14-07-2025</b> Getekend: <b>BB</b> 15-10-2025 <b>BB</b>	Schaal: <b>1:100</b> 1:171,39 A1 Formaat
www.veegertexel.nl	info@veegertexel.nl	0222-314037
Kogestraat 43	1791 EP Den Burg	Kvk 57351570