HOOGHEEMRAADSCHAP
DE STICHTSE
RIJNLANDEN

# OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

**Ons kenmerk**
HDSR 765648

**Datum**

22-10-2026

**Onderwerp**
Het plaatsen van bouwketen voor de bouw van de nieuwe Hagesteinsebrug in de uiterwaarden van de Lek ten westen van het landhoofd van de A27 in Nieuwegein

# INHOUDSOPGAVE

**HOOFDSTUK 1 AANVRAAG, PLICHTEN EN BESLUIT ..... 3**
1.1 Aanvraag ..... 3
1.2 Verplichtingen ..... 3
1.3 Besluit ..... 4

**HOOFDSTUK 2 VOORSCHRIFTEN ..... 5**
2.1 Activiteiten en maatregelen ..... 5
2.2 Algemene verplichtingen ..... 5

**HOOFDSTUK 3 OVERWEGINGEN ..... 7**
3.1 Beschrijving activiteiten en lokale omstandigheden ..... 7
3.2 Toetsingskader en beleid ..... 7
3.3 Toetsing op mogelijke gevolgen ..... 8
3.4 Belangenafweging ..... 8
3.5 Conclusie ..... 8

**HOOFDSTUK 4 PROCEDURE ..... 9**
4.1 Gevolgde procedure voor de vergunningaanvraag ..... 9
4.2 Bezwaar ..... 9
4.3 Voorlopige voorziening ..... 9

**HOOFDSTUK 5 INFORMATIE ..... 10**
5.1 Aandachtspunten ..... 10
5.2 Andere benodigde vergunningen en toestemmingen ..... 10
5.3 Afschriften ..... 10

**BIJLAGE 1 DOCUMENTEN ..... 11**

# HOOFDSTUK 1 AANVRAAG, PLICHTEN EN BESLUIT

## 1.1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) hebben een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het plaatsen van bouwketen voor de bouw van de nieuwe Hagesteinsebrug in de uiterwaarden van de Lek ten westen van het landhoofd van de A27 in Nieuwegein
Het betreft de volgende activiteiten:

- de op buispalen gefundeerde keten voor uitvoerders en werkvoorbereiders;
- de direct op de grondophoging geplaatste schaftketen.

De aanvraag is:

- gedateerd op 2 oktober 2026 en heeft als kenmerk 2026100201266.
- ingekomen op 2 oktober 2026 en ingeboekt onder zaaknummer 765648.

De aanvraag is gewijzigd op 12 oktober. De direct op de grondophoging geplaatste schaftketen zijn aan de aanvraag toegevoegd.

De aanvraag voldoet aan de aanvraagvereisten uit artikel 4.3 van de Waterschapsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (hierna: waterschapsverordening) voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit.

## 1.2 Verplichtingen

Voor de uit te voeren activiteiten gelden op basis van de waterschapsverordening onderstaande verplichtingen. De waterschapsverordening kunt u raadplegen via de volgende link. Regelgeving waterbeheer - HDSR

*Vergunningplicht en zorgplicht*
Voor alle activiteiten geldt een vergunningplicht. Daarnaast geldt voor alle activiteiten een zorgplicht. De specifieke zorgplicht uit artikel 1.9 van de waterschapsverordening is altijd van toepassing. De vergunningplicht en de zorgplicht zijn verder gespecificeerd per activiteit. De artikelnummers verwijzen naar de waterschapsverordening.

- Het plaatsen van bouwketen binnen het profiel van vrije ruimte van een primaire waterkering. Hiervoor geldt een vergunningplicht op basis van artikel 4.333, lid 15. Tevens geldt hiervoor de specifieke zorgplicht op basis van artikel 4.324.


De vergunning is dus voor alle uit te voeren activiteiten van toepassing.

## 1.3 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten, op grond van de bepalingen van de Omgevingswet en onderliggende besluiten en regeling, de waterschapsverordening, de Awb en de in hoofdstuk 3 van deze vergunning vermelde overwegingen:

1. Vergunning te verlenen, conform artikel 1.16 van de waterschapsverordening, voor het plaatsen van bouwketen voor de bouw van de nieuwe Hagesteinsebrug in de uiterwaarden van de Lek ten westen van het landhoofd van de A27 in Nieuwegein.
2. Het behouden van de werken, waarvoor deze vergunning is verleend, tot uiterlijk 31 december 2034.
3. De in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften, paragraaf 1.1, de hoofdstukken 3 en 4 en bijlage 1 deel te laten uitmaken van de vergunning.

Hoogachtend,
Dijkgraaf en hoogheemraden,
namens hen,




V.C.M. Simjouw
Teamleider Vergunningverlening

# HOOFDSTUK 2 VOORSCHRIFTEN

## 2.1 Activiteiten en maatregelen

*Voorschriften 1 Waterkeringen*

1.1 Er worden geen ontgravingen verricht in de zone waterstaatswerk en in de beschermingszone van de primaire waterkering.

1.2 Bij een weersverwachting van langdurige vorst, langdurige droogte of langdurige regen en bij een periode van hoog water, mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in of nabij waterkeringen, die de veiligheid van de waterkering kunnen aantasten. Dit ter beoordeling van de toezichthouder van het waterschap. Onder hoog water wordt verstaan een waterstand in de Rijn bij Lobith van N.A.P. +13,00 meter en hoger.

1.3 De vergunninghouder treft op aanwijzing van de toezichthouder van het waterschap al die maatregelen die nodig zijn om het waterkerend vermogen te waarborgen.

*Voorschriften 2 Plaatsen bouwketen*

2.1 De keten voor uitvoerders en werkvoorbereiders worden op maximaal 12 buispalen rond 406x10 mm gefundeerd.

2.2 De 12 buispalen hebben een inheidiepte tot maximaal N.A.P. -9,00 meter.

2.3 De 12 buispalen hebben geen dichte onderzijde.

2.4 De schaftketen worden rechtstreeks (zonder palen) op de aangebrachte terreinophoging geplaatst.

2.5 Direct na afloop van de werkzaamheden, maar uiterlijk 31 december 2034, worden de keten, inclusief fundering en bijkomende werken uit de waterkering verwijderd.

2.6 Bij het verwijderen van de 12 buispalen moet voorkomen worden dat de grondplug mee naar boven komt.

2.7 Bij het verwijderen van de 12 buispalen moet voorkomen worden dat er een lekweg ontstaat door holle ruimte in de ondergrond. Hiertoe worden tijdens het trekken van de buispalen de holle ruimtes gevuld met een bentonietspoeling.

2.8 Minimaal 4 weken voor het trekken van de buispalen wordt een werkplan ter goedkeuring aangeleverd waarin o.a. de methodiek van het vullen van de holle ruimtes tijdens het trekken van de buispalen met bentonietspoeling is omschreven.

## 2.2 Algemene verplichtingen

*Voorschriften 3 Activiteiten en hulpconstructies*

3.1 Vergunningplichtige activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de document(en) in bijlage 1 van deze vergunning.

3.2 Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de toezichthouder van het waterschap via vhpost@hdsr.nl.

3.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, worden alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken opgeruimd en afgevoerd. Dit geldt ook voor de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

*Voorschriften 4 Beheer en onderhoud*

4.1 De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat van onderhoud verkeren.

*Voorschriften 5 Onvoorziene omstandigheden*

5.1 Als ten gevolge van een calamiteit of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden wordt voldaan en/of schade ontstaat aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding plaats vindt, wordt dit direct gemeld aan het waterschap. De aanwijzingen van het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

*Voorschriften 6 Verificatie voorschriften*

6.1 Er moet een rapportage worden overlegd aan de toezichthouder van het waterschap via vhpost@hdsr.nl, waarin wordt aangetoond dat aan de voorschriften in deze vergunning wordt voldaan, die betrekking hebben op:

- werkplan trekken buispalen.

*Voorschriften 7 Start melding*

7.1 Minimaal 2 weken voor de start van de uit te voeren werkzaamheden wordt middels onderstaande link een start-melding doorgegeven. Startmelding werkzaamheden | HDSR

# HOOFDSTUK 3 OVERWEGINGEN

## 3.1 Beschrijving activiteiten en lokale omstandigheden

De activiteiten die worden uitgevoerd betreffen:

- het plaatsen van bouwketen voor de bouw van de nieuwe Hagesteinsebrug in de uiterwaarden van de Lek ten westen van het landhoofd van de A27 in Nieuwegein.

De activiteiten vinden plaats in het profiel van vrije ruimte van een primaire waterkering.

## 3.2 Toetsingskader en beleid

*Toetsingskader*

Bij het beoordelen van de aanvraag voor de omgevingsvergunning toetst HDSR, conform de algemene beoordelingsregel uit artikel 1.16, eerste lid van de waterschapsverordening, aan de volgende belangen:

a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; en
c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze algemene doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. De doelstellingen zijn in de waterschapsverordening geconcretiseerd via normen en beoordelingsregels ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.

Naast deze algemene doelstellingen zijn in artikel 1.16 tweede t/m zesde lid van de waterschapsverordening beoordelingsregels op grond van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) opgenomen die het toetsingskader vormen voor specifieke doelstellingen.

HDSR heeft voor het beoordelen van de aanvraag voor een omgevingsvergunning de relevante beoordelingsregels gehanteerd. Deze beoordelingsregels zijn verder uitgewerkt in beleidsregels. Deze beleidsregels geven aan onder welke voorwaarden HDSR de vergunning kan verlenen of weigeren, op basis van artikel 5.30 Omgevingswet.

*Beleid*

Bij het verlenen van deze vergunning is ook rekening gehouden met de volgende beleidsdocumenten:

- het Waterbeheerprogramma 2022 – 2027 ‘Stroomopwaarts’, vastgesteld door het algemeen bestuur op 8 april 2022.
- de Beleidsvisie Waterkeringen, vastgesteld door het algemeen bestuur op 17 december 2014.

## 3.3 Toetsing op mogelijke gevolgen

*Toetsing waterkeringen*
Een aanvraag voor vergunningplichtige activiteiten in of nabij waterkeringen wordt getoetst op één of meerdere van onderstaande aspecten, afhankelijk van of ze beïnvloed worden door de uit te voeren activiteiten:

- effect op kerende hoogte;
- effect op stabiliteit;
- effect op de erosiebestendigheid;
- effect op mogelijkheid voor doelmatig uitvoeren van onderhoud en inspectie;
- profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering;
- periode van uitvoeren van activiteiten;
- verwijderbaarheid van vergund object;
- buiten gebruik stelling van object.

## 3.4 Belangenafweging

Aanvrager wil de activiteiten uitvoeren vanwege de verbreding van de A27 Houten-Hooipolder. Belang van het waterschap is een veilige primaire waterkering.
De keten voor uitvoerders en werkvoorbereiders worden op 12 buispalen gefundeerd. Er is onderzoek gedaan naar de gevolgen voor de veiligheid van de waterkering voor het aanbrengen en weer verwijderen van de buispalen. Als gevolg hiervan zijn er in de vergunning voorschriften opgenomen ten aanzien van het vullen van holle ruimtes die mogelijk ontstaan bij het trekken van de buispalen. Hiermee wordt voorkomen dat er een lekweg ontstaat en dat piping kan optreden.
Hiermee is het belang van het waterschap voldoende geborgd.

## 3.5 Conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Omgevingswet en de waterschapsverordening worden beschermd. Het belang van bescherming van waterhuishoudkundige belangen verzet zich niet tegen de vergunde activiteiten als voldaan wordt aan de in hoofdstuk 2 gestelde voorschriften.

Bij het verlenen van de vergunning is verder rekening gehouden met de volgende aspecten:

- In het “Waterbeheerprogramma 2022-2027: Stroomopwaarts, klimaatbestendig en duurzaam” is opgenomen dat het waterschap streeft naar een ecologisch gezond en robuust watersysteem. De aangevraagde activiteiten zijn niet in strijd met de doelstellingen uit het Waterbeheerprogramma;
- Het algemeen bestuur heeft de Beleidsvisie Waterkeringen vastgesteld. Deze beleidsvisie geeft geen aanleiding de aangevraagde activiteiten te weigeren.

# HOOFDSTUK 4 PROCEDURE

## 4.1 Gevolgde procedure voor de vergunningaanvraag

Bij de besluitvorming is, gelet op het bepaalde in artikel 16.62 Omgevingswet, de reguliere voorbereidingsprocedure van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

## 4.2 Bezwaar

U kunt binnen zes weken na verzending van dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) waarom u bezwaar indient. Heeft u meer tijd nodig om de reden(en) van uw bezwaarschrift aan ons te sturen, dan kunt u dit aangeven in uw bezwaarschrift. U krijgt dan een extra termijn voor het aanvullen van uw bezwaarschrift. Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Het maken van bezwaar heeft geen schorsende werking, dit betekent dat het besluit, ondanks uw bezwaar, van kracht wordt en uitgevoerd mag worden.

## 4.3 Voorlopige voorziening

Als er naar uw mening tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht, kunt u, gelijktijdig met het bezwaarschrift, een verzoek om een voorlopige voorziening, inclusief schorsing, indienen. Het verzoek richt u aan: Rechtbank Midden-Nederland Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd. De actuele bedragen zijn te raadplegen op www.rechtspraak.nl. Bij uw verzoek stuurt u zowel een kopie van uw bezwaarschrift als van het besluit mee.

# HOOFDSTUK 5 INFORMATIE

## 5.1 Aandachtspunten

Naast de voorschriften in hoofdstuk 2 van de vergunning moet rekening worden gehouden met het volgende:

- De vergunning geldt voor degene die de activiteit verricht waarop zij betrekking heeft. Diegene is vergunninghouder en draagt zorg voor de naleving van de vergunningvoorschriften (artikel 5.37 Omgevingswet).
- Als de aangevraagde of verleende vergunning zal gaan gelden voor een ander dan de aanvrager of vergunninghouder, informeert de aanvrager of vergunninghouder ten minste vier weken van tevoren HDSR daarover (artikel 5.37 Omgevingswet).
- Als de vergunde activiteiten worden uitgevoerd door een derde partij dan is vergunninghouder verantwoordelijk voor het naleven van de vergunningvoorschriften en het instrueren van de uitvoerder.
- Voor een overzicht (niet volledig) van de ligging van watergangen en waterkeringen met bijbehorende beperkingengebieden en kunstwerken, verwijzen wij u naar bijlage II van de waterschapsverordening: Kaarten Waterschapsverordening HDSR.

Voor de definities van de door HDSR gebruikte begrippen, zie begrippen.hdsr.nl.

## 5.2 Andere benodigde vergunningen en toestemmingen

U moet er rekening mee houden dat er voor de uit te voeren activiteiten wellicht nog meer vergunningen en/of ontheffingen vereist zijn of meld- of informatieplichten gelden. Op het Omgevingsloket kunt u dat nagaan (Vergunningcheck - Omgevingsloket (overheid.nl)). Een aanvraag, melding of informatie indienen kan ook via het Omgevingsloket (Aanvraag of melding indienen - Aanvragen - Omgevingsloket (overheid.nl)).

Ook is het mogelijk dat u privaatrechtelijke toestemming nodig heeft van een eventuele (mede) eigenaar of gebruiker van de grond. U kunt pas beginnen met de werkzaamheden, wanneer u van alle betreffende instanties de benodigde vergunningen en dergelijke heeft ontvangen.

## 5.3 Afschriften

- Gemeente Nieuwegein

## BIJLAGE 1 DOCUMENTEN

De volgende documenten maken deel uit van deze vergunning:

| *Kenmerk* | *Soort bijlage* | *Datum* |
|---|---|---|
| DGW-005617<br>Versie 1.0 | Tekening bouwketen | 04-06-2026 |
| DGW-007599<br>Revisie 1.0 | Memo beheerst verwijderen buispalen in dijkzone HDSR | |