BIJLAGE, OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT (A44, KAAGBRUG, VRIJGRAVEN HDD-BORING)

Op 17 augustus 2026 ontving ik uw aanvraag voor een *omgevingsvergunning* voor een wateractiviteit. De vergunningaanvraag gaat over het maken van een bouwkuip voor het vrijgraven van een HDD-boring aan de oostzijde van de Kaagbrug van de A44. Dit direct ten zuiden van de A44 en ter hoogte van Lisserdijk 55 in Buitenkaag. Uw aanvraag is bij ons ingeschreven onder zaaknummer *532070*.
Houdt u zich bij de werkzaamheden aan de voorschriften uit de vergunning, zie onder nummer 3 *Voorschriften*.

Toestemming alleen Rijnland
Deze vergunning geeft u bestuursrechtelijke toestemming van Rijnland voor de door u aangevraagde werkzaamheden. U heeft mogelijk ook nog toestemming (vergunning) nodig van de gemeente, de provincie en/of de Omgevingsdienst voor uw werkzaamheden. Daarnaast heeft u mogelijk nog toestemming nodig van de perceeleigenaar. U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle benodigde toestemmingen.

1. Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluiten:

I. Een omgevingsvergunning te verlenen aan de Combinatie A44, Lange Dreef 13, 4131 NJ Vianen.

II. De omgevingsvergunning te verlenen voor:
   a. Het plaatsen van een Krings systeem voor het maken van een ontgravingskuip;
   b. Het verwijderen van de Krings systeem;
   c. Het tijdelijk graven tot 4,2 meter minus maaiveld;

Dit alles voor het kunnen afdichten van een leiding, in *kwetsbaar kwelgebied* en in de *kernzone* van een regionale waterkering, ten oosten van de Kaagbrug en ter hoogte van Lisserdijk 55 in Buitenkaag.

De volgende vijf geparafeerde bijlagen maken onderdeel uit van dit besluit:
1. Boven- en zijaanzicht met de inmeting van de bestaande HDPE- zinker, CA44-XX-KB-CIV-SCH-XXXX34, 16916, de dato 19 januari 2026, ontvangen bij aanvraag.
2. Memo invloed afsluiten HDD-boring op de waterkering, CA44, 16916-15080, revisie 1.0, de dato 20 juli 2026, ontvangen bij aanvraag.
3. Memo toetsing binnenwaartse stabiliteit Lisserdijk, 16916-17370, revisie 1.0, de dato 2 oktober 2026, ontvangen 2 oktober 2026.
4. Boven- en zijaanzicht van de HDD-boring, ten opzichte van de zones van de waterkering en het *profiel van vrije ruimte*, CA44-XX-KB-GWW-VGN-050844-Bouwkuip HDD boring, 16916, revisie 2.0 de dato 19 oktober 2026, ontvangen 19 oktober 2026.
5. Statische berekening, Krings kist, MsiE-144, de dato 19 oktober 2026, ontvangen 19 oktober 2026.

III. Voor de activiteiten gelden de voorschriften die onder nummer 3 staan.

Bij het nemen van dit besluit is gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening de Rijnlandse Keur (hierna: de Waterschapsverordening), de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die staan onder nummer 5 van deze omgevingsvergunning.

2. Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden besloten op,

Elektronisch getekend door Janine Steenbergen
op 23-10-2026

Mevr. J. Steenbergen
Teamleider Bedrijfsbureau V&H

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

1. Minimaal 5 werkdagen voor de start van de werkzaamheden moet er een startmelding worden gedaan via https://www.rijnland.net/regels-op-een-rij/vergunningen/informatie-doorgeven-aan-rijnland/melding-start-werkzaamheden/ of via https://omgevingswet.overheid.nl/home.

Graven in waterkering

2. Ontgraven grond die later weer wordt teruggeplaatst, dient in volgorde van de oorspronkelijke bodemopbouw, in lagen van maximaal 0,3 meter ieder apart mechanisch te worden verdicht. Nazakkingen moeten worden aangevuld.

3. Doorgraven klei- en veenlagen moeten hersteld worden zodat er geen ondergrondse waterstromingen (piping/kwel) zullen plaatsvinden.

4. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na uitvoering blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan het team *Handhaving* worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.

5. Opslag van bouwmaterialen en grond op de waterkering moet voorkomen worden.

6. Zolang er wordt gewerkt binnen het *profiel van vrije ruimte* van de waterkering dient er elke werkdag door de aannemer contact gezocht te worden met de toezichthouder van Haarlemmermeer van Rijnland (bel naar 071 306 30 63 en vraag naar de toezichthouder van Haarlemmermeer).

Verwijderen Krings systeem

7. Het Krings systeem mag alleen door middel van het trillend of heiend trekken worden verwijderd. Het lospuiten van het systeem is niet toegestaan.

Algemene voorschriften

8. Geef toezichthouders van Rijnland toegang om te controleren
   Toezichthouders van Rijnland krijgen toegang tot de activiteit, installaties en voorzieningen waarvoor deze vergunning geldt. De medewerkers krijgen daarbij alle informatie die ze nodig hebben.

9. Zorg dat de vergunning aanwezig is op het werk
   Deze omgevingsvergunning of een kopie is tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden aanwezig op het werk. De vergunning is direct beschikbaar als een medewerker van Rijnland er om vraagt.

10. Informeer Rijnland over een wijziging van de activiteiten
    De vergunninghouder informeert Rijnland over een wijziging van de activiteiten. Dit doet u via https://omgevingswet.overheid.nl/home

11. Wijzig de werkzaamheden als Rijnland dat vraagt
    De vergunninghouder wijzigt de vergunde werkzaamheden als dijkgraaf en hoogheemraden daarom vragen. Dit kan gebeuren door werkzaamheden die Rijnland zelf uitvoert of door andere werkzaamheden die belangrijk zijn voor het watersysteem.

12. Informeer Rijnland direct over een noodgeval (ongewoon voorval)
    a. Wordt door een ongewoon voorval of andere onverwachte nadelige gevolgen niet aan de vergunningsvoorschriften voldaan? Informeer het team Vergunningverlening van Rijnland dan direct telefonisch via 071-3063535. Informeer Rijnland daarna ook schriftelijk via vergunningen@rijnland.net.
    b. Voer de maatregelen die Rijnland noemt direct uit.

13. Onderhoud van installaties en voorzieningen
    Zorg voor goed onderhoud van het werk, installaties en voorzieningen waarvoor deze omgevingsvergunning is verleend. Zorg ook dat alles steeds in een goede staat blijft.

14. Een adreswijziging doorgeven
    De vergunninghouder informeert het team Vergunningverlening van Rijnland schriftelijk over een verandering van zijn/haar adres. Dit moet binnen 4 weken na de adreswijziging. Dit kunt u het beste doen via https://omgevingswet.overheid.nl/home. U kunt de adreswijziging ook per post melden. Stuur uw brief naar Postbus 156, 2300 AD Leiden.

15. Een nieuwe vergunninghouder doorgeven
    Deze vergunning geldt voor de vergunninghouder en de rechtsopvolger(s). Informeer Rijnland als er een nieuwe vergunninghouder (rechtsopvolger) komt. Dit moet ten minste 4 weken voor de rechtsopvolging gedaan worden. Dit staat in artikel 5.37, tweede lid, van de Omgevingswet. Dit kunt u het beste doen via https://omgevingswet.overheid.nl/home.

16. Intrekken van de omgevingsvergunning
    Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen (en soms moeten) in bepaalde gevallen vergunningvoorschriften wijzigen of een vergunning intrekken. Dit staat in de artikelen 5.39, 5.40 en 18.10 van de Omgevingswet en artikel 3.30 van de Waterschapsverordening.

    In het bijzonder wijzen wij u op de volgende mogelijkheden:
    a. Als een vergunning een jaar lang niet is gebruikt kunnen dijkgraaf en hoogheemraden de vergunning intrekken. In de vergunning kan een langere termijn dan een jaar staan. Dit volgt beide uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub b van de Omgevingswet.
    b. De vergunninghouder kan dijkgraaf en hoogheemraden vragen om de vergunning in te trekken. Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of dit mogelijk is. Dit volgt uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub c van de Omgevingswet.
    c. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als in strijd met de vergunning of de daarvoor geldende wet- en regelgeving is of wordt gehandeld. Dit staat in de artikelen 18.10, eerste lid, van de Omgevingswet en 3.30 van de Waterschapsverordening.

    Na het intrekken van de vergunning verwijdert de vergunninghouder het werk waarvoor de vergunning is verleend. Dit mag ook namens de vergunninghouder worden gedaan.
    De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. De vergunninghouder repareert ook mogelijke schade die is ontstaan. Dit geldt niet in een bijzondere situatie waarbij andere afspraken met Rijnland zijn gemaakt

17. Niet voldoen aan de vergunningvoorschriften
    Als de vergunninghouder het werk niet uitvoert volgens de voorschriften uit deze vergunning, dan kan Rijnland ingrijpen. Rijnland regelt dan zelf dat aan de voorschriften wordt voldaan. De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. Dit staat in artikel 61 van de Waterschapswet in samenhang met artikel 5:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

4. Wettelijke basis

In artikel 1.3 van de Waterschapsverordening staan de algemene doelen die gelden voor het beheergebied van Rijnland. De basis hiervoor is artikel 5.30 van de Omgevingswet. Voor deze doelen heeft Rijnland een directe taak en verantwoordelijkheid:

a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste voorkomen en als het nodig is beperken.
b. De chemische kwaliteit van het water en de ecologische kwaliteit van het water beschermen en verbeteren.
c. De goede werking van de afvalwaterzuiveringen en transportleidingen beschermen en verbeteren.
d. De maatschappelijke functies voor watersystemen waarmaken.
e. Meewerken aan een duurzaam en goed beheer en gebruik van het grondwater.

Een ander doel van de Waterschapsverordening is het beschermen van de goede werking van vaarwegen die Rijnland beheert.
Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of de werkzaamheden die in de vergunningaanvraag staan een risico vormen voor deze doelen. En of de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Bij het beoordelen van de vergunningaanvraag kijken dijkgraaf en hoogheemraden ook naar de regels uit de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening en de Algemene wet bestuursrecht.

5. Beoordeling vergunningaanvraag

Onder de Ringvaart nabij de Kaagbrug ligt er loze leiding welke is aangebracht door een HDD-boring. Tijdens de bouw van de nieuwe Kaagbrug worden er damwanden geplaatst waardoor deze leiding doorsneden gaat worden. Hierdoor kan er water in de leiding (blijven) stromen waardoor dit via de leiding later wateroverlast kan veroorzaken in de Haarlemmermeerpolder. Om te voorkomen dat deze kwelweg kan optreden wordt er een kuip ontgraven in de Krings systeem bij het uittredepunt in de Haarlemmermeerpolder waardoor de leiding kan worden opengemaakt, gedämmerd en afgedopt.
Om de omvang van de ontgraving te minimaliseren wordt de ontgraving uitgevoerd in een kuip. De kuip wordt ongeveer 5,8 bij 5,8 meter breed. Dit geeft een werkruimte van ongeveer 5 meter bij 5 meter.

Grondwateronttrekking
Op 1 september 2026 is er door Rijnland een e-mail gestuurd (zaaknummer *532187*) naar de aanvrager dat de bemaling voor het drooghouden van kuip valt onder de *zorgplicht*.

Archief
Andere vergunningen A44 Kaagbruggen:
- *536397*, nieuwbouw Kaagbrug, aanvraagdatum 24 september 2026; nog geen besluit.
- 528890, twee werkterreinen, besluitdatum 5 oktober 2026.
- *536535*, trekken palen geleidewerk, aanvraagdatum 25 sept. 2026; nog geen besluit.
- *532150*, verlengen duiker *518180*, besluitdatum 17 september 2026.
- *523777,* spirosolduiker, besluitdatum 22 juni 2026.
- *518180,* tijdelijke duiker onder A44, besluitdatum 28 april 2026.
- *518121,* bandenwagen en SAAF-meter, besluitdatum 28 april 2026
- *449067*, voorbelasting + verticale drainage, besluitdatum 22 september 2025.
- *389798*, tijdelijke fietsopgangen, besluitdatum 9 september 2025.
- *388873*, tijdelijke waterhuishouding, besluitdatum 27 juni 2025.
- *411512*, tijdelijke dam Nieuwerkerkertocht, besluitdatum 13 mei 2025.

Beoordelen aanvraag
Dijkgraaf en hoogheemraden hebben de vergunningaanvraag als volgt beoordeeld:

a. Het plaatsen van een Krings systeem voor het maken van een ontgravingskuip voor het kunnen afdichten van een leiding, in *kwetsbaar kwelgebied* en in *kernzone* van een regionale waterkering, ten oosten van de Kaagbrug en ter hoogte van Lisserdijk 55 in Buitenkaag.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met *Hoofdstuk 3 Activiteiten algemeen* en *Hoofdstuk 9: Bouwen* van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:
- Voor het bouwen met zware materialen op een waterkering is een vergunning nodig (artikel 9.11); en
- Voor het maken van een beschoeiing of damwand in het binnentalud of op de *kruin* van een waterkering is een vergunning nodig (artikel 9.12); en

De activiteit voldoet, ook door het stellen van aanvullende voorschriften in de vergunning aan de regels van afdeling 3.3 en uit subparagraaf *9.2.2.3; Beoordelen van vergunningaanvraag*.

Locatie en werk
De buitenzijde van de kuip is 5,8 meter bij 5,8 meter. Het Krings systeem is 5 meter lang. Door het weggraven van de grond in de kuip is er geen waterkerend grondlichaam aanwezig. Het Krings systeem neemt tijdelijk de waterkerende functie over van de oorspronkelijke dijk.

Definitie en voorwaarden *leggerprofiel* en *profiel van vrije ruimte* van een waterkering
Het *leggerprofiel* is een theoretisch grondprofiel dat minimaal nodig is voor de stabiliteit en waterkerendheid van een waterkering.
Het *profiel van vrije ruimte* (PvVR) is een theoretisch profiel, dat boven het *leggerprofiel* ligt, en vrijgehouden dient te worden voor mogelijke toekomstige dijkverbeteringen. Er mag dus niet worden gebouwd in het *leggerprofiel* of PvVR van een waterkering.
Als er een vervangende waterkering wordt aangelegd, bijvoorbeeld een stalen damwand die aan de eisen van Rijnland voldoet, dan mag er wel worden gebouwd binnen het PvVR.
Als er sprake is van een belangrijke *maatschappelijke functie* en het redelijkerwijs niet mogelijk is om het bouwwerk op een andere manier te bouwen dan mag er wel worden gebouwd binnen het PvVR.
Het werkelijke dijkprofiel heeft vaak een andere vorm dan de theoretische profielen.
Bij een herziening van de '*uitgangspunten legger regionale waterkering*' of bij een dijkversterking wordt door grondonderzoek, nieuwe inzichten en berekeningen een nieuw *leggerprofiel* en PvVR opgesteld. Deze aanvraag is getoetst aan het huidige vastgestelde PvVR.

Kuip ten opzichte van *legger 241-042-00002*
Op deze locatie is er een complexe *legger* van de waterkering (dijk) aanwezig met zowel een *achterland* als een *dubbel binnentalud*.
De onderkant van de kuip komt op het meest kritische punt (de zuidwestzijde) op ongeveer 6,5 meter vanaf de *middenkruinlijn* van de waterkering te liggen op een hoogte van NAP -4,2 meter.
Het *PvVR* ligt op 6,5 meter vanaf de *middenkruinlijn* op NAP -0,83 meter. Dit betekent dat de onderkant van de tijdelijke kuip; ongeveer 3,6 meter onder het *PvVR* komt te liggen.

Buiten theoretische *kruin*
De kuip komt op ongeveer 5 meter vanaf de 1,5 meter brede (theoretische) *kruin* van de waterkering te liggen. Dit voldoet omdat er buiten de (theoretische) *kruin* moet worden gebouwd.

Belangrijke *maatschappelijke functie*
De bruggen en de viaducten van de A44 hebben een belangrijke maatschappelijke functie. De zinker onder de ringvaart dient dicht te zijn voordat er in een latere fase van het project damwanden wordt geplaatst in de Ringvaart. Als de zinker niet wordt afgedicht zal deze gaan lekken als deze wordt geperforeerd door de te plaatsen damwanden. Ook ligt de fundatie van de toekomstige snelweg en brug lager dan de stijghoogte van het water. Hierdoor zou er dan ook een groot risico zijn dat er water van de dan geperforeerde zinker omhoog zal lopen het terrein.

Stabiliteit binnenwaartse stabiliteit
De aanvrager heeft berekeningen uitgevoerd voor de binnenwaartse stabiliteit. Deze zijn goedgekeurd door een waterkeringsspecialist van Rijnland. In de huidige situatie is de binnenwaartse veiligheidsfactor 1,09. Tijdens de ontgravingswerkzaamheden is de binnenwaartse veiligheidsfactor 1,0. Deze dient minimaal 0,95 te zijn en daarom voldoet deze.

Toetsing sterkte Krings systeem
De locatie betreft een IPO-klasse V kering ter bescherming van de Haarlemmermeerpolder. Dit betreft de zwaarste waterkeringsklasse van de regionale waterkeringen. Door middel van een berekening, is aangetoond dat het Krings systeem voldoet. Dit is intern bij Rijnland nagerekend en akkoord bevonden. Het systeem in combinatie met de ontgraving zal niet leiden tot instabiliteit of vermindering van het waterkerend vermogen van de dijk.

Inspectie, beheer & onderhoud
De kuip is tijdelijk en wordt gebouwd buiten de *theoretische kruin* en niet boven het oppervlaktewater in het buitentalud waardoor dit bouwwerk geen belemmering vormt voor inspectie, beheer en onderhoud van de waterkering.

Maatschappelijke functies water
Het plaatsen van een kuip in het binnentalud van een waterkering zal geen negatief effect hebben op een maatschappelijke waterfuncties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: varen, zwemmen, hengelaars/vissen, schaatsen, natuurbeleving of recreatie.

Hiermee wordt voldaan aan afdeling 3.3 en subparagraaf *9.2.2.3*.

b. Het verwijderen van de Krings systeem voor het kunnen afdichten van een leiding, in *kwetsbaar kwelgebied* en in de *kernzone* van een regionale waterkering, ten oosten van de Kaagbrug en ter hoogte van Lisserdijk 55 in Buitenkaag.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met *Hoofdstuk 3 Activiteiten algemeen* en *Hoofdstuk 10: Slopen en verwijderen* van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- Voor het verwijderen van een damwand plaatsen uit de *kernzone* en *beschermingszone* van een waterkering is een vergunning nodig (artikel 10.4); en

de activiteit voldoet, ook door het stellen van aanvullende voorschriften in de vergunning aan de regels van afdeling 3.3*; Beoordelen van de vergunningaanvraag*.

Overwegingen
Nadat de leiding is afgedicht wordt de ontgraven grond in lagen en onder constant verdichten teruggeplaatst. Pas daarna wordt de Krings kist worden verwijderd. Hierdoor is er een verwaarloosbaar risico op instabiliteit van de waterkering.

Hiermee wordt voldaan aan afdeling 3.3.

c. Het tijdelijk graven tot 4,2 meter minus maaiveld voor het kunnen afdichten van een leiding, in *kwetsbaar kwelgebied* en in de *kernzone* van een regionale waterkering, ten oosten van de Kaagbrug en ter hoogte van Lisserdijk 55 in Buitenkaag.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met *Hoofdstuk 3 Activiteiten algemeen* en *Hoofdstuk 13 Graven*. Hieruit blijkt:

- Voor het vergraven van meer dan 3 m^3 of dieper dan 0,3 meter in de *kern*- of *beschermingszone* van een waterkering, is een vergunning nodig (artikel 13.11 en 13.12); en
- Voor het dieper dan 1,5 meter onder het maaiveld graven in *kwetsbaar kwelgebied*, is een vergunning nodig (artikel 13.4); en

de activiteit voldoet, ook door het stellen van aanvullende voorschriften in de vergunning aan de regels van afdeling 3.3, subparagraaf 13.2.1.4 Graven in *kwetsbaar kwelgebied* en uit subparagraaf 13.2.2.4. Graven in een waterkering.

Ontgravingswerkzaamheden
Het ontgravingsvlak is ongeveer 5 meter bij 5 meter. Er wordt ontgraven tot maximaal NAP -4,2 meter. De wanden van de kuip zijn verticaal. Er wordt in totaal 108 m^3 grond ontgraven. Na de werkzaamheden wordt de kuip weer opgevuld met grond.

Risico kortsluiting en waterkerendheid
Nadat de leiding is afgedicht wordt de ontgraven grond in lagen en onder constant verdichten teruggeplaatst. Pas daarna wordt de Krings kist verwijderd.
Er is hierdoor een verwaarloosbaar risico op kortsluiting of lekkage tijdens of na het uitvoeren van de ontgravingen.

Opbarstrisico in *kwetsbaar kwelgebied*
Het maaiveld bevindt zich op ongeveer NAP 0 meter. Er vindt een ontgraving plaats tot maximaal NAP -4,2 meter. De kuip is maximaal 5 meter breed.
Het enige mogelijke kritische opbarstvlak bevindt zich onder het basisveen op NAP -12 meter. Er is dan 7,8 meter bodem aanwezig tot het opbarstvlak. Er mag wel taludwerking worden toegepast omdat de Krings kist niet dieper veel dieper in de grond steken dan de ontgravingskuip. De gemiddelde hoogste stijghoogte van het spanningswater onder het opbarstvlak is NAP -2,4 meter.
Vanwege de kleine en ondiepe graafwerkzaamheden, de hoge veiligheidsfactor (1,24 inclusief een partiele materiaalfactor van 1,1) is het niet nodig om voor de start van de werkzaamheden de stijghoogte in het eerste watervoerende pakket (WVP 1) te bepalen.
Er is geen, tot een verwaarloosbaar risico op opbarsten of toename van kwel/verzilting.

Hiermee wordt voldaan aan afdeling 3.3 en subparagraaf 13.2.1.4. Graven in *kwetsbaar kwelgebied* en 13.2.2.4. Graven in een waterkering.

Conclusie
De activiteiten uit de vergunningaanvraag voldoen aan de regels van de Waterschapverordening. Dijkgraaf en hoogheemraden verlenen daarom de omgevingsvergunning.

6. Bezwaarprocedure

Bent u het niet eens met de inhoud van deze vergunning, of is de vergunning onduidelijk? Neem dan eerst contact op met *Arjan Zonneveld* (06 111 229 19 of arjan.zonneveld@rijnland.net) of het Klant Contact Team 071-3063535. U kunt dan meer uitleg krijgen over de vergunning. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.
Rijnland heeft als waterschap alleen een directe taak en verantwoordelijkheid voor het waterdeel van de fysieke leefomgeving. Rijnland kan niet reageren op bezwaren die over iets anders gaan. Zulke bezwaren kunnen dan ook niet zorgen voor een verandering van deze vergunning.

Een bezwaarschrift indienen

Wilt u een bezwaarschrift indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn. Dat is uiterlijk zes weken na de datum waarop Rijnland deze vergunning heeft bekend gemaakt. De bekendmaking gebeurt door toezending of uitreiking van deze vergunning aan de aanvrager.
U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

- Op papier. Het adres is: dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Schijf bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".
- Digitaal via het digitaal loket 'Mijn Rijnland' op onze website: www.rijnland.net. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening nodig: DigiD voor particulieren, of eHerkenning voor bedrijven.

In uw bezwaarschrift staat minimaal:

- Uw naam en adres
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze vergunning. U kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning
- Uw handtekening

U kunt ook pro forma bezwaar maken. U laat dan op tijd weten dat u het niet eens bent met deze vergunning. De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning voert u dan later aan. Rijnland stuurt u daarover een brief.
U moet ook een machtiging toevoegen als u een bezwaarschrift schrijft namens iemand anders.
Meer informatie over bezwaar maken vindt u op onze website: www.rijnland.net/bezwaar.

De werking van de vergunning tijdelijk laten stoppen

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft de vergunning geldig. Vindt u dat de gevolgen van de vergunning voor u zo groot zijn dat u de uitkomst van de bezwaarprocedure niet kunt afwachten? Dan kunt u de rechter vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen. U vraagt daarmee om de werking van de vergunning tijdelijk te stoppen.
U vraagt om een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag). Dit kost u geld, en kan pas nadat u bezwaar heeft gemaakt. De rechter oordeelt of de werking van de vergunning tijdelijk wordt gestopt.
Particulieren kunnen ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.