Besluit

Omgevingsvergunning ontgrondingsactiviteit

Datum
27 oktober 2026

Zaaknummer
2026-008872 ontgrondingsactiviteit,
2026-011700 m.e.r-beoordelingsbesluit

Onderwerp
Wijziging Omgevingsvergunning ontgrondingsactiviteit en bijbehorende m.e.r-beoordelingsbesluit m.b.t. Lingemeer 1 te Echteld, gemeente Buren.

Inlichtingen bij
Tonny Eidhof
06 52801000
post@gelderland.nl

K3Delta B.V.
T.a.v. [redacted]
Postbus 200
6660 AE ELST

Aanvrager
K3Delta B.V. [redacted]

Kadastrale gegevens
Kadastraal gemeente Lienden, sectie O, nummers 1591, 786, 783 en 1694 en het perceel kadastraal gemeente Echteld, sectie I, nummer 1545.

DSO-nummer
2026060901675 000

Beste [redacted]

Door K3Delta B.V. (hierna K3) is op 9 juni 2026 een wijziging aangevraagd van de ontgrondingsvergunning (nu Omgevingsvergunning voor een ontgrondingsactiviteit) die betrekking heeft op de locatie Lingemeer 1 te Echteld in de gemeente Buren. Op meerdere momenten na 9 juni 2026 zijn door u aanvullende gegevens aangeleverd.
De gevraagde wijziging betreft:

- een aanpassing van de vergunde ontgronding en een gewijzigde inrichting ter plaatse het installatieterrein;
- een aanpassing van de eindtermijnen voor de winning ter plaatse van de aansluiting op de Zijveling tot 1 juli 2030 en van de oplevering van het huidige installatieterrein naar natuur en recreatie op 31 december 2033;
- de gewijzigde inrichting van het talud ter plaatse van het huidig installatieterrein naar 31 december 2033.

Het verzoek tot wijziging is geregistreerd onder zaaknummer 2026-008872. Met betrekking tot de wijziging is eveneens een m.e.r.- aanmeldnotitie ingediend met het verzoek om een m.e.r.-aanmeldingsbesluit. Dit verzoek is geregistreerd onder zaaknummer 2026-011700.

De aanvraag tot wijziging van de vergunning is gebaseerd op grond van artikel 5.1 lid 1 sub c van de Omgevingswet en hoofdstuk 16 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

De zandwinning in Lingemeer 1 is voor het grootste deel al uitgevoerd. Alleen het gedeelte waarop de verwerkingsinstallatie is gesitueerd, is nog in gebruik als werkterrein. De bedoeling is dat het werk en installatieterrein ook wordt gebruikt voor de zandwinning Blauw Kampse Plas (voorheen Lingemeren 2) en de geplande winning Overbrugse Plas (eerder ook Lingemeren 3 genaamd). Na verwijdering van de installatie en het werkterrein zal de ontgronding op Lingemeer 1 worden afgerond.

De vergunning Lingemeer 1 is meerdere keren verlengd, voor het laatst op 24 juli 2025 (zaaknummer 2025-00) waarbij de eindtermijn van de vergunning is verlengd tot 31 december 2035 (zaaknummers RG96.19202, 2005-013479, 2023-011398 en 2025-005707).

Omdat de ontgrondingslocatie Lingemeer 1 grenst aan de locatie Blauw Kampse Plas en de wijzigingen van invloed zijn op zowel de Blauw Kampse Plas als op het onderhavige Lingemeer 1 is door K3 gelijktijdig een wijziging van beide vergunningen aangevraagd. De vergunningaanvraag bevat onderliggende stukken die voor beide locaties van toepassing zijn. De wijzigingsaanvraag Blauw Kampse Plas is door ons geregistreerd onder zaaknummer 2026-008873. Beide zandwinningen zijn fysiek met elkaar verbonden. De gewonnen delfstoffen van Blauw Kampse Plas worden verwerkt op het installatieterrein op Lingemeer 1.

In de bijlage bij dit besluit gaan wij in op de aangevraagde activiteit, de procedure, de voorschriften en de overwegingen. Hierbij ontvangt u het besluit over uw verzoek tot wijziging van de Omgevingsvergunning voor de ontgrondingenactiviteit Lingemeer 1.

Besluit

Wij verlenen u deze omgevingsvergunning. U ontvangt nu het definitieve besluit. Wij publiceren dit besluit op www.overheid.nl. U mag pas met de gewijzigde activiteiten volgens dit besluit beginnen als het definitieve besluit onherroepelijk is.

Gedeputeerde Staten van Gelderland:

- Gezien uw verzoek van 9 juni 2026 met DSO-nummer 20260609 01675 000 met zaaknummer 2026-008872 om wijziging van de Omgevingsvergunning om een ontgrondingsactiviteit van 2 november 2023 die betrekking heeft op de locatie Lingemeer 1 te Echteld in de gemeente Buren;
- Mede gezien uw verzoek om een m.e.r.- beoordelingsbesluit op grond van de door u ingediende m.e.r.- aanmeldnotitie met zaaknummer 2026-11700;
- Mede gezien de aanvullende gegevens die door u na 9 juni 2026 zijn toegezonden;
- Gelet op Omgevingswet, artikel 5.1 en 5.10 van de Gelderse omgevingsverordening;
- Gelet op het Beleidsplan zand- en kleiwinning provincie Gelderland, d.d. 6 december 2006;
- Gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning;

Besluiten:

I. Voor de gewijzigde uitvoering van de ontgronding hoeft géén MER te worden opgesteld;

II. De uitvoering van de ontgronding Lingemeer 1 uit te voeren:
   - conform de technische tekening met doc. nr. 04692319, Technische tekening, Project L027, Blauwkampse, ontgrondingstekening Lingemeer 1, tekeningnummer

L027023, datum 08-06-2026, definitief, afdeling 03, d.d. 17-09-2026;
- conform doc.nr. 04689472, Landschapspark Installatieterrein, Inrichting De Lingemeren, Parelsnoer langs de Linge, L03805, - R21, doorsnede Kreek en doorsnede Amphitheater;
- conform het talud zoals weergegeven in doc.nr. 04689474, Lingemeer, taludwijziging Installatieterrein, Fugro, datum 10 september 2026, Ref nr. S1025959.M2.1, Toetsing wijziging oever verwerkingsinstallatie Lingemeer;

III. De eindtermijnen vast te stellen en wel voor de winning in aansluiting op de Zijveling op 1 juli 2030 en voor de inrichting tot natuur en recreatie van het huidig installatieterrein op 31 december 2033;

IV. De aanvraag van 9 juni 2026 en de bijbehorende en aangevulde zoals weergegeven onder 1.1 in de bijlage bij dit besluit onderdeel te laten zijn van deze vergunning;

V. De vergunning te verlenen met inachtneming van de gewijzigde voorschriften zoals aangegeven in de bijlage bij dit besluit onder hoofdstuk 3. Gelet op dit besluit zijn de voorschriften 3, 7, 8 en 13 uit de voorgaande vergunning met dit besluit aangepast.

Deze vergunning heeft betrekking op de percelen kadastraal bekend als gemeente Lienden, sectie O, nummers 1591, 786, 783 en 1694 en het perceel kadastraal bekend als gemeente Echteld, sectie I, nummer 1545.

De bijlagen zijn onderdeel van dit besluit

De bijlage bevat een toelichting op ons besluit. Ook zijn de voorschriften van dit besluit beschreven in de bijlage. Neem de bijlage(n) goed door. Hiermee kunt u problemen tijdens de uitvoering voorkomen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op www.gelderland.nl. U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Janine van der Zijl
Teammanager Vergunningverlening

Documentnummer(s) inzagestukken:
04624294, 04624295, 4624296, 04624297, 04624298, 04624300, 04624301, 04624302, 04624304, 04648666, 04689472, 04673002, 04673003, 04689474, 04689643, 04692319, 04692320, 04706471.

Bijlagen
- Toelichting en voorschriften;
- Doc. nr. 04624294, aanvraag Omgevingsloket Wijziging ontgronding Lingemeer, DSO verzoeknummer 20260609 01675 000, ingediend op 09-06-2026;
- Doc. nr. 04624295, Kaart, uitgangssituatie (huidig beeld) Zijveling, Installatieterrein, Drijvend Zonneveld, L03804 Inrichtingsplan – R19;
- Doc. nr. 04624296, Beheerplan Lingemeren, K3, Uitgave 11 mei 2026;
- Doc nr. 04624297, Aanmeldnotitie m.e.r.- beoordeling wijziging Lingemeer 1, datum 9 juni 2026, Definitief, projectcode L026;
- Doc. nr. 04692319, Technische tekening, Project L027, ontgrondingstekening Lingemeer 1, tekeningnummer L027023, datum 08-06-2026, definitief, afdeling ROO 04, d.d. 17-09 -2026;
- Doc.nr. 04689472, Landschapspark Installatieterrein, Inrichting De Lingemeren, Parelsnoer langs de Linge, L03805, - R21, doorsnede Kreek en doorsnede Amphitheater;
- Doc.nr. 04689474, Lingemeer, taludwijziging Installatieterrein, Fugro, datum 10 september 2026, Ref nr. S1025959.M2.1, Toetsing wijziging oever verwerkingsinstallatie Lingemeer.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag ‘bezwaarschrift’ vermelden op de envelop en op de brief.
U kunt uw bezwaarschrift ook elektronisch indienen op het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS.

Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaren en bij het Provincieloket 026 359 99 99.
Als u een bezwaarschrift indient en u wilt niet dat een besluit in werking treedt, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie www.rechtspraak.nl.

Als u een bezwaarschrift indient en u wilt niet dat een besluit in werking treedt, kunt u bij de Voorzitter van de Afdeling van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage) een voorlopige voorziening vragen. Voor het beoordelen van dit verzoek betaalt u griffierecht. Zie voor meer informatie www.raadvanstate.nl of bel voor meer informatie de Raad van State: 070 426 44 26.

BIJLAGE TOELICHTING EN VOORSCHRIFTEN

Leeswijzer

De opbouw van deze toelichting op de vergunning is als volgt:
- allereerst wordt de *activiteit omschreven;*
- dan volgt de *procedure*;
- daarna volgen de *voorschriften*;
- vervolgens wordt het *beoordelingskader* toegelicht;
- onder het kopje *beoordeling* wordt de onderbouwing van het besluit gegeven;
- de beslissing wordt afgesloten met een *conclusie* en de *juridische grondslagen*.

1. Omschrijving wijziging activiteit

De wijziging van de ontgronding Lingemeer 1 is een gevolg van gebiedsontwikkelingen zoals de Overbrugse plas en de aangrenzende locatie Blauw Kampse Plas. De beoogde ontwikkeling van de Overbrugse plas kan slechts ten dele worden gerealiseerd. De ontgronding ter plaatse van de Overbrugse Plas wordt een kleinschaliger plan met een invulling aan de doelstellingen van het project maar met een ontgrondingsperiode van ongeveer 2 jaar in plaats van de beoogde 6 tot 8 jaar. Om met de huidige bedrijfsvoering de winning en de levering van bouwgrondstoffen in de regio te continueren wordt door K3 voor de Overbrugse plas (zaaknummer 2026-009133) een alternatief plan uitgewerkt.
De wijziging voor Lingemeer 1 komt erop neer dat er geen zand meer wordt gewonnen onder het installatieterrein zoals vergund maar de winning wordt aangevraagd voor de locatie van het schiereiland de Zijveling. De momenteel vergunde hoeveelheid zandwinning voor het integrale plangebied Lingemeren 1/Blauw Kampse plas wijzigt daarbij niet.

Op grond van artikel 5.1 van de Omgevingswet is het verboden te ontgronden zonder vergunning. De beoogde ontgrondingsactiviteit is vergunningsplichtig. De aanvraag heeft betrekking op zandwinning en natuurontwikkeling en wordt daardoor beschouwd als een primaire ontgronding.

Vergunde situatie
Onder de vigerende vergunning kan op het centrale deel van Lingemeer 1 nog tot juli 2027 zand worden gewonnen. Het zand onder het tijdelijke installatieterrein was conform de vigerende vergunning na verwijdering van de installatie bedoeld om te worden gewonnen en afgevoerd. De hoeveelheid gaat om een volume van circa 1.500.000 m³. Hiermee zou er van het totale oppervlak van afgerond 6,7 hectare terrein een oppervlakte van ongeveer 5,3 hectare land omgezet worden naar water en een oppervlak van ongeveer 1,4 hectare naar droge natuur. De natuur zou bestaan uit circa 4.000m² eiland, 5000 m² bos/ bosschages en 5.000 m² kruidenrijke graslanden en oevers zoals is aangegeven in onderstaande afbeelding fig. 1. In dit figuur is het vergunde ontwerp van het installatieterrein Lingemeer 1 weergegeven met de rode stippellijn als de contour van het installatieterrein. Het vrijkomende zand onder het installatieterrein zou worden gewonnen zonder gebruik van de zandklasseerinstallatie. Deze installatie zou worden verwijderd voorafgaand aan zandwinning.



Fig. 1: Vergund ontwerp installatieterrein Lingemeer 1 (rode stippellijn is contour huidig installatieterrein).

Wijziging
Met de wijziging wil K3 het installatieterrein inrichten als natuur- en recreatiegebied in aanvulling en aansluiting op de reeds gerealiseerde delen van het totaalproject Lingemeren met de bijbehorende natuur en recreatieve uitloopmogelijkheden voor de omgeving (zie onderstaand figuur 2). In de huidige situatie (medio 2026) is dit terrein aan de noordzijde reeds omzoomd door een aangelegde tijdelijke grondwal met ontstane bosrandzone als overgang naar het water. Dit landschappelijke element wil K3 behouden. De beoogde inrichting van het terrein vindt plaats in de sfeer van de reeds gerealiseerde natuur en het naastgelegen landgoed in aansluiting op de aanwezige halfverharde wandelpaden en de aanwezige toegangsweg naar het terrein. Bij de inrichting wordt rekening gehouden met voldoende rustige delen die gericht zijn op het versterken van de natuurwaarden in het gebied. Hiermee ontstaat ruimte voor wandelpaden en zandige aanlegoevers. Door de huidige groenwal aan de rand van het installatieterrein te behouden blijft er een robuuste groenzone tussen de woonwijk Lingemeer en het bedrijfsterrein Medel en de A15. De nieuwe zandige oevers liggen achter de groenwal op afstand van de woningen zodat recreatie in het gebied plaats kan blijven vinden maar met minder overlast. Het terrein levert een extra oppervlak op aan natuur en wandelmogelijkheden. Ook wordt een boothelling voor de nabijgelegen woonwijk gerealiseerd. Het oppervlak aan zandwinning neemt af met 4 ha. Met betrekking tot de

voorgenomen ontgronding van de Zijveling is tegelijkertijd verzocht om de vergunning Blauw Kampse Plas te wijzigen. De uitwerking is weergegeven in figuur 2.



Fig. 2: Toekomstige ontwerp huidig installatieterrein

Wijziging aansluiting Zijveling
Naast de wijziging met betrekking tot het installatieterrein op Lingemeer 1 wordt rekening gehouden met de wijziging op de belendende locatie Blauw Kampse Plas. Een deel van de Zijveling wordt als compensatie van het installatieterrein ontgraven. Om het deel op Lingemeer 1 goed te laten aansluiten op de wijziging Blauw Kampse Plas wordt de ontgronding op deze plaats aangepast (zie figuur 3).




Fig. 3. Wijziging aansluiting Zijveling

Wijziging talud ter plaatse van het installatieterrein
Ter plaatse van de rand van het installatieterrein is een overdiepte aanwezig waarbij is ontgrond met een tijdelijk talud binnen de vergunde situatie. Op 15 september 2026 is aanvullende informatie aangeleverd waarin is onderzocht of het tijdelijk talud veilig en stabiel is. Omdat dit het geval is wordt het talud gewijzigd naar 1:3 en vervolgens op diepte naar 1:5. Door Fugro is een onderzoek verricht naar de stabiliteit van het aangepaste talud.

Grondbalans
Voor Lingemeer 1 is met betrekking tot het installatieterrein een netto winbaar volume aan zand van 1.492.710 m^3 berekend dat nu niet meer gewonnen zal worden. Voor Blauw Kampse Plas is voor de compenserende zandwinning een vergelijkbare hoeveelheid berekend zodat er voor beide locaties sprake is van een neutrale situatie voor wat betreft de winning. De winning die op het centrale deel nog zal plaatsvinden tot aan de geplande oplevering op 01-07-2027 vindt volledig plaats ten behoeve van de inrichting van de deellocatie gesitueerd zuidwestelijk van/ op Lingemeer 1 en op het aangrenzende deel van het talud Blauw Kampse Plas.

Tijdstippen van oplevering
Door de aangevraagde wijziging van de Omgevingsvergunning voor een ontgrondingsactiviteit van Lingemeer 1 wijzigen ook de oplevertermijnen. Voor de deellocaties wordt verwezen naar de technische tekening met ons doc. nr. 04692319. Bij de oplevering worden de volgende deellocaties en bijbehorende termijnen aangehouden.

- Centrale deel exclusief installatieterrein (oranje op de tekening) : oplevering 01-07-2027,
- Tijdelijk installatieterrein, geen winning (roze op tekening) : oplevering 31-12-2033,
- Aansluiting de Zijveling (…groen raster) : oplevering 01-07-2030,
- Oever deeloplevering, boven en onder water, (blauw) : oplevering, bij het onherroepelijk worden van dit besluit.

Ten gevolge van de wijziging van de vergunning is voorschrift 7 met betrekking tot beheer en onderhoud gewijzigd. Het aangepaste voorschrift sluit aan bij de actuele situatie, de aangepaste termijnen, de wijziging van de inrichting en dit besluit en geeft meer zekerheid met betrekking tot toekomstig beheer en onderhoud.

Eerdere vergunningen en wijzigingen
Voor Lingemeer 1 is op 30 juni 1997 door Gedeputeerde Staten een ontgrondingsvergunning verleend onder zaaknummer RG96.19202. Daaropvolgend zijn meerdere wijzigingsbesluiten genomen, te weten:

- op 30 mei 2012, zaaknummer 2005-013479, met betrekking tot een beperkte uitbreiding ter overbrugging tot de start van een nieuwe winning;
- op 18 maart 2013, zaaknummer 2005-13479, een aanvullende winning noordwestelijk op de locatie en de aanleg van 1,4 hectare extra natuur;
- op 1 mei 2013, zaaknummer 2005-013479, een wijziging van inrichting en oplevering met nieuwe natuur zuidoostelijk op de locatie (naast het installatieterrein);
- op 13 maart 2017, zaaknummer 2005-013479, het afzien van een reconstructie noordwestelijk op de locatie om overlast bij woningen te voorkomen en het behoud van 1,7 hectare ontwikkelde natuur;

- op 18 mei 2018, zaaknummer 2005-013479, verlenging vergunningstermijn met een oplevering van de ontgronding vóór 3 december 2023 met een bijbehorende aanpassing van voorschrift 13;
- op 2 november 2023, zaaknummer 2023 - 011398, verlenging oplevertermijn Lingemeer 1 tot 31 december 2028 en naar aanleiding van dit besluit de aanpassing van voorschrift 13;
- Op 10-04-2025, zaaknummer 2025-005707 in de Omgevingsvergunning voor een ontgrondingsactiviteit de oplevertermijn verlengen tot 31 december 2035 en de oplevering van oevers (blauwgrijs op de tekening) binnen 3 maanden na 10-04-2025 en het centrale deel van Lingemeer 1 (geel op de tekening) uiterlijk op 01-07-2027.

Voorgaande besluiten met betrekking ontgronding ter plaatse van Lingemeer 1 worden vervangen door onderhavig besluit.

1.1 Onderdelen van de aanvraag

De aanvraag en aanvullingen bestaan uit de volgende documenten:

- Doc. nr. 04624294, aanvraag Omgevingsloket Wijziging ontgronding Lingemeer, DSO-verzoeknummer 20260609 01675 000, ingediend op 09-06-2026;
- Doc. nr. 04624295, Kaart, uitgangssituatie (huidig beeld) Zijveling, Installatieterrein, Drijvend Zonneveld, L03804 Inrichtingsplan – R19;
- Doc. nr. 04624296, Beheerplan Lingemeren, K3, Uitgave 11 mei 2026;
- Doc nr. 04624297, Aanmeldnotitie m.e.r.- beoordeling wijziging Lingemeer 1, datum 9 juni 2026 Definitief, projectcode L026;
- Doc. nr. 04624298,'Notitie Archeologie, Lingemeren 2.0, Lingemeer, Gemeenten Buren en Neder-Betuwe, projectcode P05226, versie 1.0, Greenhouse Advies, projectcode P05226, versie 1.0, datum 19-05-2026;
- Doc. nr. 04624300, Volumeberekening Winning Zijveling, L27022-Totaal ontgrondingstekening Blauwkampse plas ROO, OO/8 mei 2026, tevens volume berekening Installatieterrein Lingemeer 1;
- Doc. nr. 04624301, Notitie Effecten afgraven De Zijveling op geohydrologie en golfhoogten, Sweco, d.d. 12-052026, versie D02;
- 04624302, Aanbiedingsbrief Wijziging OntgrondingsvergunningK3, kenmerk 2026.0043/HHo/YKi, datum 9 juni 2-026, (vervangen door Doc. nr. 04673003);
- Doc. nr. 04624304, Lingemeer vergunningstalud, Fugro, datum 29 mei 2026, Ref. nr. S1025959.M01, toetsing ontwerptalud Lingemeer;
- Doc. nr. 04648666, Quickscan soortenbescherming voor wijziging Lingemeer en Blauw Kampse plas, Echteld, Waardenburg Ecology, definitief, Rapportnummer 26-0157, datum 23 juni 2026;
- Doc. nr. 04673002, Aanvulling op wijziging ontgronding Lingemeer 1, aangevuld (DSO nr. 20260609 01675 001) en ingediend op 20-08-2026 en op 09-06-2026;
- Doc. nr. 04673003, Aanpassing aanvraag wijziging ontgrondingsvergunning Lingemeer 1, d.d. 17 augustus 2026, kenmerk 2026.0043A/HHo/YKi;
- Doc nr. 04689643, Mailbericht d.d. 15 september 2026, K3Delta met betrekking tot aanvullende informatie en wijzigingsaspecten;

- Doc. nr. 04692319, Technische tekening, Project L027, ontgrondingstekening Lingemeer 1, tekeningnummer L027023, datum 08-06-2026, definitief, afdeling ROO 04, d.d. 17-09 -2026;
- Doc. nr. 04692320, Technische tekening, Project L027, Oplevering Lingemeer 1, tekeningnummer L027025, datum 18-08-2026, definitief, ROO 01, d.d. 15-09-2026;
- Doc.nr. 04689472, Landschapspark Installatieterrein, Inrichting De Lingemeren, Parelsnoer langs de Linge, L03805, - R21, doorsnede Kreek en doorsnede Amphitheater;
- Doc. nr. 04689474, Lingemeer, taludwijziging Installatieterrein, Fugro, datum 10 september 2026, Ref nr. S1025959.M2.1, Toetsing wijziging oever verwerkingsinstallatie Lingemeer;
- Doc. nr. 04706471, Mailbericht gemeente Neder-Betuwe d.d. 29 september 2026, positief advies gemeente Neder-Betuwe, inclusief voorblad B&W behandelingsvergadering d.d. 21-07-2026.

2. Procedure

2.1 Gevolgde procedure

Op grond van de Omgevingswet wordt conform de reguliere procedure direct een definitief besluit genomen op de aanvraag om wijziging van de ontgrondingsvergunning en de aanpassing van de oplevertermijn. De gevraagde wijziging betreft een wijziging van de uitvoering waarbij het installatieterrein wordt ingericht ten behoeve van natuur en recreatie.

2.2 Ontbrekende gegevens ontvangen

In aanvulling op de aanvraag van 9 juni 2026 hebben wij met betrekking tot de aanvraag op meerdere data aanvullende en vervangende gegevens ontvangen. De aanvullende informatie is geregistreerd onder zaaknummer 2025-005707 en opgenomen in paragraaf 1.1 in de bijlage van dit besluit. De genoemde aanvullingen en vervangende stukken zijn net als de overige stukken van de aanvraag onderdeel van de vergunningaanvraag.

2.3 m.e.r.-aanmeldnotitie

In bijlage V van het Omgevingsbesluit zijn projecten aangewezen, die aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben en waarvoor een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt.
Voor de winning, wijziging of uitbreiding van een winning in een groeve of dagbouwmijn met een terreinoppervlak van meer dan 25 ha. is bepaald dat dit MER-plichtig is. Voor de locatie Lingemeer 1 is in het verleden een ontgrondingsvergunning verleend die ook reeds een aantal keren is gewijzigd. Met deze wijziging is sprake van een verandering van de inrichting van het terrein waarbij het installatieterrein niet wordt ontgraven maar als natuur wordt ingericht. Om te kunnen beoordelen of voor deze aanpassing toch een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt is een m.e.r.-aanmeldnotitie opgesteld die doorK3 bij de aanvraag is aangeleverd ten behoeve van een door ons te nemen m.e.r.-beoordelingsbesluit, zoals bedoeld in artikel 11.11 Omgevingsbesluit.

Wij hebben deze notitie getoetst aan de hierboven beschreven eisen. Wij zijn van oordeel dat de notitie voldoet aan deze wettelijke eisen, dat er voldoende adequate informatie is verstrekt en dat een goed inzicht is gegeven in de te verwachten milieueffecten.
Wij concluderen dat de voorgenomen ontgrondingsactiviteit geen aanzienlijke milieueffecten zal hebben, zodat geen milieueffectrapport (MER) opgesteld hoeft te worden. Voor de

motivering hiervan verwijzen wij naar de onder hoofdstuk 5 beschreven en in dit project aan de orde zijnde aspecten van de fysieke leefomgeving en naar de onder 5.8. beschreven beoordeling van de mer-aspecten.

3. Voorschriften

Aan deze omgevingsvergunning zijn voorschriften verbonden op grond van artikel 5.23 van de Omgevingswet en artikel 8.77 van het Besluit kwaliteit leefomgeving. U bent verplicht om zich aan de voorschriften te houden.
Omdat dit besluit wederom een wijziging van het originele besluit betreft, hebben wij alle nog geldende voorschriften van de voorgaande vergunningen opgenomen in dit besluit. Er is daarbij een onderscheid gemaakt tussen voorschriften die zijn gewijzigd of nieuw zijn toegevoegd naar aanleiding van onderhavig wijzigingsverzoek en de voorschriften die nog van toepassing zijn op de huidige situatie en ongewijzigd blijven. Daarbij is tevens aangegeven of delen van eerdere voorschriften zijn vervallen of niet meer van toepassing zijn.

Gewijzigde en toegevoegde voorschriften naar aanleiding van onderhavige Wijzigingsaanvraag.

De voorschriften 3, 7, 8 en 13 zijn gewijzigd. Daarnaast zijn enkele taalkundige en redactionele aanpassingen doorgevoerd.

Voorschriften

3 Uitvoering: De ontgronding dient uitgevoerd en afgewerkt te worden overeenkomstig de aan dit besluit toegevoegde en daarvan deel uitmakende tekeningen c.q. rapporten met:
- Doc. nr. 04692319, Technische tekening, Project L027, ontgrondingstekening Lingemeer 1, tekeningnummer L027023, datum 08-06-2026, definitief, afdeling ROO 04, d.d. 17-09-2026, en:
- conform doc. nr. 04692320, Technische tekening, Project L027, Oplevering Lingemeer 1, tekeningnummer L027025, datum 18-08-2026, definitief, ROO 01, d.d. 15-09-2026;
- conform doc.nr. 04689472,Landschapspark Installatieterrein, Inrichting De Lingemeren, Parelsnoer langs de Linge, L03805, - R21, doorsnede Kreek en doorsnede Amphitheater;
- Doc.nr. 04689474, Lingemeer, taludwijziging Installatieterrein, Fugro, datum 10 september 2026, Ref nr. S1025959.M2.1, Toetsing wijziging oever verwerkingsinstallatie Lingemeer.

Het is verboden om te ontgronden buiten de insteek en beneden het vlak van de taluds en de bodemlijnen zoals aangegeven in voornoemde tekeningen en profielen. Minimaal 2 weken voorafgaand aan werkzaamheden ten behoeve van de zandwinning Lingemeer 1 dient dit gemeld te worden aan onze toezichthouder.

7 Beheer en onderhoud

7a De ontgronding en inrichting tijdens de realisatiefase en na de eindoplevering moet door K3 worden beheerd en onderhouden zoals beschreven is in het bij de aanvraag gevoegde en bij dit besluit behorende document met ons doc. nr. 04624296, “Beheerplan Lingemeren” van 11 mei 2026;

7b Wijzigingen in de uitvoering die gevolgen hebben voor het beheer zoals is beschreven in het beheerplan moeten eerst ter instemming aan gedeputeerde staten worden voorgelegd, voordat deze plaatsvinden;

7c De vergunninghouder dient eenmaal per twee jaar een rapportage aan het bevoegd gezag aan te leveren waarin wordt aangetoond dat de inrichting en het beheer van het terrein overeenkomstig het beheerplan worden uitgevoerd en in stand worden gehouden;

7d Voorafgaand aan de oplevering van de ontgronding dient te worden aangegeven op welke wijze beheer en onderhoud voor de toekomst is geborgd;

7e Bij een eventuele overdracht van beheer en onderhoud moeten afspraken over het feitelijk beheer, gebiedsafbakening, eventuele grondoverdrachten, vergoedingen voor gekapitaliseerd onderhoud e.d. uit de overeenkomst blijken. Overeenkomst, beheersplan en instantie behoeven onze goedkeuring.

8 Werkplan: Er moet een werkplan worden opgesteld, aangevende de plaats en de tijdsduur van de aan te leggen natuur en recreatievoorzieningen ter plaatse van het installatieterrein, de eventuele depots en de wijze waarop de (ontgrondings-) werkzaamheden en de inrichting van het gebied, inclusief de beoogde aanvullingen, zullen worden uitgevoerd; het werkplan moet daarbij tevens aan de volgende voorwaarden voldoen:

a. De werkwijze bij de vorming van de taluds moet nauwkeurig worden beschreven. Aangetoond moet worden dat bij de voorgestelde werkwijze geen risico bestaat op ongecontroleerde bresvorming. Het gedrag van het talud moet door middel van peilingen worden vastgesteld. Als de resultaten daar aanleiding toe geven kunnen Gedeputeerde Staten nadere eisen stellen m.b.t. de werkwijze.
b. De zandzuiger dient uitgerust te zijn met een plaatsbepalingssysteem en een dieptemeter waarmee continue de diepte van de zuigmond en de afstand van de zuigmond tot de insteek bepaald kan worden; het plaatsbepalingssysteem moet voldoen aan een aantoonbare nauwkeurigheid van 1,5 m.
c. In het werkplan moet een technische uitwerking van de aan te leggen voorzieningen opgenomen worden.
Deels vervallen (betreffende recreatieve elementen).
d. **Vervallen** (betreffende eerdere start en afvoer t.b.v. ontwikkelingen in Medel).
e. Voorafgaand aan het inrichten van het installatieterrein en na de ontmanteling van het installatieterrein dient een bodemonderzoek ter plaatse te worden uitgevoerd om de eindsituatie van de locatie in beeld te brengen. De resultaten moeten worden getoetst aan de resultaten die zijn gehanteerd ten tijde van de start van de werkzaamheden zoals aangegeven in een nulsituatie onderzoek of de gehanteerde de Bodemkwaliteitskaart.
f. Omdat het installatieterrein niet wordt ontgraven maar wordt ontwikkeld naar natuur en recreatie dient een (geactualiseerd) beheer en onderhoudsplan ter goedkeuring aan ons te worden aangeleverd.

Bedoeld werkplan moet ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten ter goedkeuring worden toegezonden. Met de ontgronding krachtens dit besluit mag niet worden begonnen voordat het plan door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd. De werken moeten volgens het goedgekeurde plan worden uitgevoerd. Het werkplan dient jaarlijks vóór 1 december in overleg met onze toezichthouder te worden geactualiseerd en voor instemming aan Gedeputeerde Staten

te worden voorgelegd. Geef daarin duidelijk de wijzigingen aan ten opzichte van het vorige werkplan.

13 Oplevering: De ontgronding moeten worden opgeleverd conform:

- de weergaven in de technische tekening met doc. nr. 04692319, Technische tekening, Project L027, ontgrondingstekening Lingemeer 1, tekeningnummer L027023, datum 08-06-2026, definitief, afdeling ROO 04, d.d. 17-09 -2026;
- de tekening met ons doc. nr. 04692320, Technische tekening, Project L027, Blauwkampse, Oplevering Lingemeer 1, tekeningnummer L027025, datum 18-08-2026, definitief, ROO 01, d.d. 15-09-2026;
- Centrale deel exclusief installatieterrein : oplevering 01-07-2027
- Tijdelijk installatieterrein, geen winning : oplevering 31-12-2033
- Aansluiting de Zijveling (groen raster) : oplevering 01-07-2030
- Oever deeloplevering, boven en onder water : oplevering bij het onherroepelijk worden van dit besluit.

Vigerende voorschriften uit RG96.19202 d.d. 30 juni 1997 en de daaropvolgende wijzigingsbesluiten

1 **Vervallen** (voorschrift betrof de locaties waar de gewonnen delfstoffen moest worden afgezet gewonnen afzet).

2 **Vervallen** (voorschrift betreffende startdatum zandwinning).

4 In aanvulling op voorschrift 3 wordt bepaald dat niet ontgrond mag worden:
a buiten de aangegeven "grens van de ontgronding";
b dieper dan 28 m -NAP;
c onder het vlak van de op de onder 3 genoemde tekening aangegeven taluds.

De verdere inrichting van het gebied moet plaatsvinden overeenkomstig het bij de aanvraag ingediende inrichtingsplan.
Voorschrift deels vervallen (betreffende afstemming winning t.b.v. Betuwelijn)
Als een aanpassing van het inrichtingsplan nodig blijkt, moet dit aan ons ter goedkeuring worden voorgelegd. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de oppervlakte in te richten terrein tenminste gelijk blijft. Ook de bufferfunctie voor de Linge en de kwaliteit uit oogpunt van natuurontwikkeling moeten gehandhaafd blijven.

5 **Vervallen** (betreffende archeologisch onderzoek voorafgaand aan start werkzaamheden).

6 Alvorens met de uitvoering van de ontgronding wordt begonnen, moet een door ons goed te keuren plan voor een meetnet opgesteld worden om de invloed op de waterhuishouding te monitoren. De peilbuizen moeten overeenkomstig het goedgekeurde plan geplaatst zijn. Tevens moet het regelmatig (1 x per twee weken) opnemen van de grondwaterstanden en de

waterstand in de plas geregeld zijn.

9 Er moet een beplantingsplan worden opgesteld, aangevende de situering, het sortiment, het plantverband, de plantafstand en de afmeting van de aan te brengen beplanting. Het bedoelde beplantingsplan moet aan Gedeputeerde Staten ter goedkeuring worden toegezonden. Met de ontgronding krachtens dit besluit mag niet worden begonnen voordat het plan door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd. De werken moeten volgens het goedgekeurde met instemming van Gedeputeerde Staten worden uitgevoerd.

10 De insteek van de ontgronding dient door of vanwege de houdster met voldoende deugdelijke palen in het terrein te worden uitgezet.

11 Het terrein moet in ordelijke toestand worden gehouden.

12 De afwerking van de oevers moet vooruitlopen op de voortgang van de ontzanding. Dit betekent dat de taluds van de ontgronding, voor zover gelegen boven een peil van 3 m +NAP aangelegd en afgewerkt moeten zijn alvorens het aanliggende deel van de ontzanding uitgevoerd mag worden. De uitwerking hiervan dient in het werkplan te worden vastgelegd.

14 Bij tussentijdse beëindiging van de ontgronding dient deze te worden afgewerkt volgens door Gedeputeerde Staten te geven voorschriften.

15 **Deels** v**ervallen** (het onderdeel dat een bankgarantie moet worden afgegeven; dit heeft reeds plaatsgevonden). Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden is een bankgarantie gedeponeerd, destijds fl. 500.000 gulden (€ 226.890,00). Gedeputeerde Staten zijn bevoegd op de zekerheidsstelling alle kosten te verhalen, welke voor rekening van de houdster behoort te komen. De houdster vult de zekerheidsstelling, telkens wanneer daarop verhaal heeft plaatsgehad, op de eerste aanzegging aan tot het oorspronkelijke bedrag. De verplichting tot het stellen van zekerheid vervalt, wanneer de houdster aan alle verplichtingen heeft voldaan.

16 Door of vanwege de houdster moet elk jaar voor 1 maart aan Gedeputeerde Staten een opgave worden gedaan van de in het voorgaande jaar gewonnen en afgevoerde specie; van de afgevoerde specie dient tevens de bestemming aangegeven te worden.

17 Telkens wanneer Gedeputeerde Staten daartoe opdracht geven, dient de houdster, ten genoegen van Gedeputeerde Staten, ter plaatse peilingen te (laten) verrichten en de resultaten daarvan terstond aan Gedeputeerde Staten te doen toekomen.

4. Adviezen en instemming

Op basis van uw aanvraag hebben we de volgende adviezen ontvangen.

Het Waterschap Rivierenland heeft op 24 september 2026 met betrekking tot de aanvraag tot wijziging van de Omgevingsvergunning voor een ontgrondingsactiviteit advies uitgebracht.
Door het Waterschap Rivierenland is (samengevat) aangegeven dat de wijzigingen nauwelijks waarneembare impact hebben op de grondwaterstanden. Geohydrologisch gezien zijn de planwijzigingen geen probleem. De belangrijkste constateringen zijn:

- Netto meer land: De Zijveling (1,6 ha) wordt afgegraven, maar het installatieterrein (5,7 ha) blijft behouden. Per saldo blijft er dus juist 4,1 ha meer land behouden dan in de vigerende vergunning;
- Niet meetbaar: Theoretisch verdwijnt er op het aansluitpunt een mini-opbolling in het grondwater van 2 à 3 cm. Omdat de meetafwijking in de praktijk al 5 cm is, is dit effect verwaarloosbaar;
- Randvoorwaarden blijven gelijk: Het peil van het Lingemeer verandert niet en de omliggende watergangen vangen eventuele schommelingen direct op.

De gemeente Buren heeft op 15 juli 2026 aangegeven inhoudelijk géén opmerkingen te hebben op de voorgenomen plannen. Procedureel wordt door de gemeente de aanpassing van het omgevingsplan voor Lingemeer 1 en De Blauw Kampse Plas voorbereid. In september 2026 wordt een principebesluit verwacht waarna de gemeenteraad het definitieve besluit moet nemen.
De gemeente Neder-Betuwe heeft met betrekking tot de aangevraagde wijziging een positief advies uitgebracht. Voor de milieuaspecten beschikt de locatie over de bestemming “bedrijf” en bezit een “omgevingsvergunning milieu” die door de provincie voor onbepaalde tijd is verleend. De omgevingsvergunning is verleend op 25 januari 1995. Het betreft de vergunning Wet Milieubeheer, nr. MW94.25815-6093005 van de provincie Gelderland. Het verzoek tot wijziging heeft ons inziens geen negatieve effecten ten opzichte van de bestaande situatie.

5. Beoordeling van de aanvraag

Op grond van artikel 8.76, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving (hierna: 'het Bkl') wordt een omgevingsvergunning voor een ontgrondingsactiviteit slechts verleend als de activiteit verenigbaar is met de doelen van de wet. Deze doelen vloeien voort uit artikel 1.3 van de Ow.
Op grond van artikel 8.76, tweede lid, van het Bkl wordt de omgevingsvergunning in ieder geval geweigerd als:

a. niet aannemelijk is dat de ontgronding, zowel tijdens de uitvoering als daarna, veilig en stabiel is;
b. onvoldoende verzekerd is dat het gebied na afloop van het ontgronden goed ingericht en beheerd zal worden; of
c. de inrichting van de locatie niet aansluit bij de functie die in het omgevingsplan aan de locatie is toegedeeld of een functie die mogelijk wordt gemaakt door een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA).

Op grond van artikel 8.76, derde lid, van het Bkl worden bij de beoordeling van de aanvraag in ieder geval de gevolgen van de ontgronding voor watersystemen betrokken.
Bij onze beoordeling gaat het om de volgende beoordelingscriteria:

5.1 Planologie
5.2 Natuur en landschap
5.3 Wateraspecten
5.4 Archeologie en cultuurhistorie
5.5 Veiligheid en stabiliteit
5.6 Beleid delfstoffenwinning
5.7 Overige (milieu, bodem)
5.8 Aspecten m.e.r.-beoordeling

Beoordeling wijziging
Bij de beoordeling van de wijziging is van belang welke hoeveelheid ten opzichte van de vergunde situatie al dan niet wordt gewonnen en op welke wijze de inrichting van de locatie zal plaatsvinden. De wijziging Lingemeer 1 is gerelateerd aan de uitvoering van de Blauw Kampse Plas en aan de gelijktijdig aangevraagde wijziging van de Omgevingsvergunning voor de ontgrondingsactiviteit voor de Blauw Kampse Plas(zaak 2026-008873). Ook de werkzaamheden ten behoeve van de voorgenomen delfstoffenwinning van de Overbrugse Plas (Lingemeren 3) waarvoor onder zaaknummer 2026-009133 een vergunning is aangevraagd is hierbij van invloed en wordt bij dit besluit over de termijnen betrokken.

Na afronding van de ontgrondingen dient het terrein met de installatie te worden ingericht en afgewerkt conform de in de aanvraag aangegeven inrichting/ uitvoering (cf. ons Doc-nummer 04689472 Parelsnoer langs de Linge). Voor de omgeving wordt door de wijziging meer natuur en recreatie gerealiseerd. Door het niet winnen van zand ter plaatse van het installatie terrein maar op deze locatie natuur en recreatie te realiseren wordt minder delfstoffen gewonnen. In de aanvraag wijziging Omgevingsvergunning Blauw Kampse Plas wordt deze hoeveelheid te winnen zand

gecompenseerd door zandwinning ter plaatse van het schiereiland de Zijveling. Verwezen wordt naar de vergunningaanvraag wijziging Blauw Kampse Plas met ons zaaknummer 2026-008873

De realisatie en de wijziging van Lingemeer 1 en Blauw Kampse Plas (voorheen: Lingemeren 2) draagt bij aan een goede ruimtelijke ordening. Uit het oogpunt van ons beleid dat is gericht op zuinig en hoogwaardig gebruik van bouwgrondstoffen en om de lokale en regionale markt te voorzien in de behoefte aan grondstoffen past het naar ons oordeel in de lijn om in te stemmen met de wijziging van de vergunning. Daarnaast levert de wijziging een meerwaarde op met betrekking tot natuur en recreatie. De wijziging heeft geen onevenredige nadelige gevolgen met betrekking tot de belangenafweging van het oorspronkelijke besluit en ons inziens een positieve invloed op natuur en recreatieve aspecten ten opzichte van de reeds vergunde situatie.

5.1 Planologie

Planologie: De ontgrondings- en inrichtingswerkzaamheden zijn in overeenstemming met de regels van het geldende bestemmingsplan (nu omgevingsplan). K3 beschikt met betrekking tot Lingemeer 1 over een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd. De gemeente Buren heeft aangegeven geen bezwaren te hebben met betrekking tot de voorgenomen wijzigingen van Lingemeer 1 en ook geen bezwaar tegen de wijziging van de Blauw Kampse Plas. Planologisch zijn er geen bezwaren tegen de wijziging van de vergunning. Door de gemeente Neder-Betuwe is naar aanleiding van ons verzoek een positief advies uitgebracht.

5.2 Natuur en Landschap

Natuuraspecten:
Door de wijziging ontstaat circa 4 hectare aan extra landnatuur ter plaatse van het huidige installatieterrein. De reeds aanwezige groenwal rondom het terrein wordt behouden terwijl de locatie van de installatie als natuur wordt ingericht met natuurlijk grasland, bosschages, een geïsoleerde poel en een ondiepe waterpartij die aansluit op het grote meer. Omdat er met betrekking tot Lingemeer substantieel meer oppervlak aan poelen, grasland, bomen en struiken overblijft ten opzichte van de vergunde situatie zijn de effecten op natuur positief. De waterpartij wordt aan beide zijden aangesloten op het grote meer (Lingemeer 1) wat zorgt voor doorspoeling en ecologische verbinding. Daarnaast wordt er een geïsoleerde poel op het terrein aangelegd die is interessant als leefgebied voor amfibieën.

Quick scan
In de Quick Scan is voor het plangebied vastgesteld voor welke soorten het plangebied (mogelijk) een essentiële functie heeft. De genoemde soorten betreffen de poelkikker, de bever, de kleine marterachtigen en steenmarter, algemene amfibieën en grondgebonden zoogdieren, vleermuizen, de buizerd, de sperwer en de ransuil, de steenuil, broedvogels (zonder jaarrond beschermd nest). De werkzaamheden ter plaatse van het installatieterrein hebben een positief effect op bestaande en potentiële beschermde natuurwaarden.

Natura 2000 en stikstof
Het projectgebied ligt op 2,3 kilometer afstand van het meest dichtstbijzijnde Natura-2000 gebied, te weten de Rijntakken. Omdat naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen in totaal in het project Lingemeren 1/ Blauw Kampse Plas geen extra hoeveelheid grond wordt ontgraven tegenover de vigerende situatie. Voor dit project zijn er niet meer verkeersbewegingen dan eerder vergund en zijn er geen extra maatregelen met betrekking tot stikstof aan de orde.
Uit de beoordeling van de Aeriusberekening, waarbij ook de lijnbron van het zware vrachtverkeer is doorgetrokken, blijkt dat er geen sprake is van depositie op Natura 2000-gebieden. Uitgangspunt daarbij is dat het aantal vervoersbewegingen van het zware vrachtverkeer gelijk blijft en alle overige werkzaamheden geëlektrificeerd worden uitgevoerd.

5.3 Wateraspecten

Geohydrologie;
Wat betreft geohydrologisch en strijklengte op de plas heeft Sweco een onderzoek gedaan naar de effecten van de wijzigingen. Omdat er minder land omgevormd wordt naar water, heeft dit een neutraal tot minimaal positief effect op de waterstanden. De wijzigingen vinden verder plaats binnen het gebied van de lopende monitoring. Ten aanzien van strijklengte geldt dat er een vermindering ontstaat van golfhoogte bij een zuidwesterstorm vanwege het behoud van het huidige (installatie-)terrein voor natuur en recreatie. Vanuit westelijke richting is er wel sprake van een toename aan strijklengte op de noordelijke eilanden bij de woonwijk maar hier zijn de aanwezige golfbrekers en achtergelegen tuinen voldoende hoog om het effect van golfslag op de woningen te voorkomen. Er zijn geen negatieve effecten voor wat betreft geohydrologie en golfslag.
Door het Waterschap Rivierenland is in haar advies aangegeven dat de wijzigingen nauwelijks waarneembare impact heeft op de grondwaterstanden en dat geohydrologisch de wijzigingen geen probleem opleveren. Er blijft meer land behouden dan voorheen vergund. Een oorspronkelijke mini opbolling van grondwater is niet meer aan de orde c.q. meetbaar. De oorspronkelijke randvoorwaarden blijven gelijk waarbij het peil van Lingemeren niet veranderd.

5.4 Archeologie

Ter plaatse van het installatieterrein is een ontgronding reeds vergund. Omdat door de gevraagde wijziging niet extra maar juist minder wordt ontgraven heeft de wijziging geen (nadelig) effect op archeologische aspecten. Op basis van onderliggende stukken zoals het omgevingsplan en de gemeentelijke archeologische waarden- en verwachtingenkaart en op basis van eerdere onderzoeken is archeologisch onderzoek niet vereist.

5.5 Veiligheid en stabiliteit

Met betrekking tot de wijziging Lingemeren (Lingemeer 1 en Blauw Kampse Plas) is door Fugro een notitie opgesteld voor het ontwerptalud. De huidige winning aangrenzende Blauw Kampse plas heeft een vergunde diepte van NAP -34,0. K3 wil deze diepte ook realiseren ter plaatse van een huidige landtong van de Zijveling. Deze wordt deels ontgraven en het bestaande bodemvlak van NAP -34 wordt hiermee vergroot. Daarentegen wordt op Lingemeer 1 ofwel ter plaatse van het huidige installatieterrein geen zand gewonnen. Dit terreindeel blijft behouden en wordt

ingericht voor natuur en recreatiedoeleinden. In het huidige talud van het installatieterrein is een overdiepte aanwezig. Door K3 is met betrekking tot dit deel van het talud een aangepaste helling voorgesteld met een 1:3 talud onder de overdiepte tot -10 NAP en vervolgens een 1:5 talud tot aan de bodem van de plas. Door Fugro is hier een stabiliteitsanalyse uitgevoerd met de conclusie dat het talud voldoet aan de geldende veiligheidseis.

5.6 Beleid Delfstoffenwinning

Met deze wijziging van de Omgevingsvergunning wordt ons inziens tegemoetgekomen aan de gewijzigde omstandigheden waarbij minder oppervlak aan winlocatie beschikbaar zal zijn. Om deze reden is een uitruil van winlocatie tussen het installatieterrein en De Zijveling acceptabel. Met de wijziging is leverantie van-, en een goede winning van delfstoffen mogelijk. Het beoogde gebruik van de installatie op het installatieterrein voor de verwerking van zand afkomstig van de naastgelegen locatie Blauw Kampse Plas en van de toekomstige winning Overbrugse Plas blijft bestaan. Daarna wordt het installatieterrein ontmanteld en ingericht tot natuur en recreatie

5.7 Overig (bodem, recreatie)

Bodem
De bodemkwaliteit van het installatieterrein was op basis van de gemeentelijke bodemkwaliteitskaart voorafgaand van het gebruik als installatieterrein naar verwachting een schone bodem. Inmiddels is het terrein geruime tijd in gebruik als installatieterrein. Voorafgaand aan de wijziging van de bestemming van het terrein naar natuur en recreatie dient de kwaliteit van de bodem te worden vastgesteld.

Recreatie
Door de wijzigingen neemt de lengte aan (half-) verharde wandelroutes door het projectgebied toe met ongeveer 1.500 meter. De wandelroutes concentreren zich daarbij aan de recreatieve Lingezijde. De noordelijke zijde wordt juist rustiger voor omwonenden en natuur. Ter plaatse van het
huidige installatieterrein ontstaan extra wandelmogelijkheden met een speelweide en een kleinschalig amfitheater in de huidige wal. Zoals aangegeven wordt het terrein natuurlijk ingericht in aansluiting op de reeds gerealiseerde inrichting

Deeloplevering
Met betrekking tot ontgrondingen heeft de provincie het standpunt dat (deel-) locaties zodra mogelijk opgeleverd moeten worden, deze conform de vergunning dan wel conform de door ons akkoord bevonden wijzigingen moeten plaatsvinden.

5.8 Aspecten m.e.r- beoordeling

Voor de beoordeling in het kader van een m.e.r. beoordelingsbesluit dienen plaats en kenmerk van het project te worden beschouwd. In de aanvraag om wijziging van de Omgevingsvergunning voor een ontgrondingsactiviteit en in dit besluit zijn deze aspecten behandeld. Hieronder zijn de betreffende aspecten samengevat.

De omvang van het installatieterrein heeft een oppervlak van 6,7 hectare. Het volume dat niet wordt ontgraven bedraagt 1.500.000 m^3. Oorspronkelijk zou 5,3 hectare land worden omgezet naar water en 1,4 hectare naar natuur. Aan de rand van het huidige installatieterrein is reeds natuur op een grondwal aanwezig. De rest van het installatieterrein wordt met een oppervlak van 4 hectare ontwikkeld tot natuur en voor recreatiedoeleinden.
Op de locatie Lingemeer 1 wordt 1.500.000 m^3 minder ontgraven. Ter compensatie van de hoeveelheid die niét wordt ontgraven wordt op de belendende locatie Blauw Kampse Plas een deel van De Zijveling ontgraven. Per saldo blijft de ontgraven hoeveelheid gelijk.
Voor deze wijziging is separaat maar gelijktijdig een wijziging aangevraagd.

Met de inrichting van het installatieterrein ontstaat er een positief effect met betrekking tot natuur en recreatie. De locatie is beter bereikbaar voor de omgeving. Lingemeer 1 maakt deel uit van een aantal lopende ontgrondingen te weten Lingemeer 1, Blauw Kampse Plas (inclusief natuur en recreatie eilanden) en de ontgronding Overbrugse Plas. Er is ten gevolge van de wijziging geen sprake is van cumulatie van (nadelige) effecten maar van positieve aspecten voor de woonwijk Lingemeer.
De wijziging ter plaatse van het installatieterrein heeft geen nadelige effecten met betrekking tot archeologie. Voor geohydrologie is onderzoek gedaan naar de effecten van de wijziging. Er zijn geen negatieve effecten voor wat betreft geohydrologie en golfslag.
Door Fugro is de stabiliteit en veiligheid van de wijziging onderzocht. Hierbij zijn geen te verwachten negatieve effecten geconstateerd. De werkzaamheden worden uitgevoerd met het op de locatie aanwezige elektrisch materieel zodat er geen extra nadelige effecten zijn m.b.t. geluid trillingen en stikstof. Er worden geen structureel afvalstoffen geproduceerd. Er zijn geen noemenswaardige risico's voor ongevallen, anders dan de normale bedrijfsrisico's bij het werken met zwaar materieel in de grond-, weg- en waterbouw.
Op basis van de m.e.r-aanmeldingsnotitie wordt geconcludeerd dat er geen MER-procedure aan de orde is.

Eindconclusie

Op grond van vorenstaande overwegingen komen wij tot de conclusie dat wij onder voorwaarden kunnen instemmen met de wijziging van de Omgevingsvergunning voor een ontgrondingsactiviteit Lingemeer 1. De wijziging bestaat uit de aanpassing van de oplevertermijn, het niet ontgraven van het installatieterrein maar dit te ontwikkelen tot natuur en recreatie en het aanpassen van het talud ter plaatse van de overdiepte bij het installatieterrein. Uit oogpunt van de overige bij de ontgronding betrokken belangen levert de wijziging ons inziens geen overwegende bezwaren op.
De wijziging Lingemeer 1 draagt ons inziens bij aan een goede ruimtelijke ordening. Uit het oogpunt van ons beleid dat is gericht op zuinig en hoogwaardig gebruik van bouwgrondstoffen en om de lokale en regionale markt te voorzien in de behoefte aan grondstoffen past het naar ons oordeel in de lijn om met de wijziging van de vergunning in te stemmen. Ook met de deelopleveringen van het centrale deel van Lingemeer 1 (01-07-2027), het te herinrichten installatieterrein (31-12-2033), de aansluiting De Zijveling (01-07-2030) en de Oeverdeeloplevering (na onherroepelijk worden van dit besluit) wordt ingestemd.

6 Overige informatie

6.1 Archeologische resten
6.2 Omgevingswet

6.1 Archeologische resten

Ondanks archeologisch onderzoek is het niet uit te sluiten dat tijdens de werkzaamheden archeologische vondsten worden gedaan. In dat geval blijft de meldingsplicht archeologische toevalsvondst of archeologische resten van kracht (Erfgoedwet, artikel 5.10 Archeologische toevalsvondst). Archeologische resten en toevalsvondst dienen direct gemeld te worden bij onze Minister (de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) en de provincie Gelderland via 026-3598986 of e-mail r.buitenhuis@gelderland.nl. Ook moeten de toezichthouders ontgrondingen hiervan op de hoogte te worden gebracht.

6.2 Omgevingswet

Het is mogelijk dat u op grond van de Omgevingswet naast een omgevingsvergunning voor een ontgrondingsactiviteit nog een omgevingsvergunning nodig heeft. Bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit. U moet mogelijk een aparte aanvraag voor de andere activiteit(en) indienen. Dit besluit heeft daar geen betrekking op.

7 Juridische grondslagen

Dit besluit is genomen op grond van:

- Omgevingswet, artikel 5.1 lid 1, onder c, artikel 5.10 lid 1, onder b, artikel 5.34
- Omgevingsbesluit artikel 11.11
- Algemene wet bestuursrecht, titel 4.1