Duratherm service en onderhoud

| SPF Verklaring | |
|---|---|
| Projectnr. | 25-00322 |
| Locatie | Laapersveld 70 Hilversum |
| Datum | 19-1-2026 |

| | | |
|---|---|---|
| Merk/type warmtepomp | COP Verwarming | 6 |
| | COP Tapwater | 2,9 |
| | COP Koelen | 20 |

| | | |
|---|---|---|
| Verwarmingsvermogen | 94 | kW |
| Tapwaterbereiding | | kW |
| Koelvermogen | 96,4 | kW |

| | | |
|---|---|---|
| Jaarlijkse warmtevraag | 639 | uren |
| Jaarlijkse warmwatergebruik | 0 | uren |
| Jaarlijkse koelvraag | 416 | uren |

| **Afgegeven vermogen** | | |
|---|---|---|
| Verwarmen | 60,07 | MWh |
| Tapwater | 0,00 | MWh |
| Koelen | 40,10 | MWh |
| **Totaal afgegeven vermogen** | **100,17** | MWh |

| **Opgenomen vermogen** | | |
|---|---|---|
| Verwarmen | 10,01 | MWh |
| Tapwater | 0,00 | MWh |
| Koelen | 2,01 | MWh |
| **Totaal opgenomen vermogen** | **12,02** | MWh |

| | | |
|---|---|---|
| Afgegeven vermogen | 100,17 | MWh |
| Opgenomen vermogen | 12,02 | MWh |
| **SPF (Seasonal Performance Factor)** | **8,34** | |

Duratherm Service B.V.

