Z2021-002637 Beoordeling aanvraag revisievergunning Kruisveld Drenthe BV de Dreef 1 tweede Exloërmond. 4 juni 2026

Beoordeeld zijn de volgende op:

- 20260417 A&V-beleid en AO&IC KruisVeld Drenthe BV
- BBT tool DCMR 2024 Kruisveld Drenthe revisievergunning 2021 BREF-afvalbehandeling dd10-4-2026
- Beoordeling AERIUS-projectberekening 2e versie MER-aanmeldnotitie KruisVeld Drenthe BV020326 (007)reactie HN
- Horti-Recycling-2e-Exloermond_Papieren-formulier-(PDF)_15-07-2025 aanpassingen HN
- Kru.Dre.26.WABO-v1.1 - bijlage 1 (Certificaat dieseltank)
- Kru.Dre.26.WABO-v1.1 - bijlage 2 (Procedure t.a.v. temperatuur en vochtmonitoring compostering)
- Kru.Dre.26.WABO-v1.1 - bijlage 3 (Tabellen met eigenschappen afvalstoffen, hulpstoffen en product)
- Kru.Dre.26.WABO-v1.1 - bijlage 4 (Aanvullende risicobeoordeling NRB 2026)
- Kru.Dre.26.WABO-v1.1 - bijlage 5 (uitwerking luchtkwaliteit vergunde en aangevraagde situatie)
- Kru.Dre.26.WABO-v1.1 - bijlage 6 (monstername en analyseprotocol water bufferbassin van obas was- en tankplaats)
- Kru.Dre.26.WABO-v1.1 - bijlage 7 (Inrichtingstekening conform artikel 4.1 lid a Regeling omgevingsrecht)
- Kru.Dre.26.WABO-v1.1
- Kru.Exl.26.MER-BO-2.1
- MEMO aanpassing aanvraagformulier
- Re_ aangepast beoordeling n_a_v_ overleg 26 maart 2026
- ☑ Z2021-002637beoordeling aanvullingen aanvraag Kruisveld 18-2-2026 met aanvulling[55]

Informatie/documenten	Nog ontbrekende informatie	**Akties Kruisveld**
AANVRAAG REVISIEVERGUNNING van voor 1-1-2024 dus betreft wabovergunningaanvraag Als deze revisievergunning is verleend, vervallen alle voorgaande vergunningen en meldingen. Vandaar dat in de deze aanvraag geldt voor de gehele inrichting en moet voldoen aan de indieningsvereisten conform MOR Art 4.20: zie 4.1 t/m 4.17	Toetsing aan NRB 2012, Activiteitbesluit en niet aan BAL en Omgevingswet. Betreft een IPPC- installatie met daartoe behorend installaties, opslag van dieselolie voor noodstroomaggregaat en tanken van diesel/ Ad Blue voor shovel, OBAS met buffersilo, afvoeren opslag van percolaat in bassin.	Aktie KV: revisievergunningaanvraag bevat: -duidelijk actuele (riolering) tekening met indeling van het terrein waarop de wijzigingen zijn aangegeven: met daarop aangegeven; -de twee percolaatbassins met ligging van riolering (goten, pompput). **Er staan 2 waterbassin, dit moet zijn percolaat/waterbassins.** -De tankplaat met dieseltank 3 m3 en Ad blue tank van 1 m3 met ligging controleput, OBAS en

Er wordt apart een **merbeoordelings-besluit** genomen op basis van de Mer-Notitie	De mer-notitie moet gelijk zijn aan dat wordt aangevraagd. Wijzigingen in aanvraag daarom duidelijk aangeven.	buffersilo. **Aangegeven dat het een buffersilo is van en was/tankplaats en inhoud mist.** **Er is mist een schaal aanduiding op tekening** -aggregaten/schredder/zeefmachines, tbv compostering -de opslagen van residu **ontbreekt?** Alles onder 1 noemer beschreven. - en wassen tankplaats. Dit is niet aangegeven -opslag snoeihout. Hoeveel wordt ingenomen per jaar en waar wordt dit opgeslagen? Wordt dit zelf geshredderd? Aangeven wat de wijzigingen zijn ten opzichte (aanvraagformulier) van wat is vergund. Dit als toelichting op aanvraag aanleveren. **IN Memo aanpassing aanvraagformulier** **Waarom is 22. Groen en of GFT- afval geschrapt terwijl het ene composteerbedrijf betreft? Dit behouden.** **LET OP** **Oorspronkelijke aanvraag niet verlaten!** **Overkapping boven wasplaats is nieuw evenals de onderhoudswerkplaats, dit dan weglaten.** **IBA met bodemlozing is nieuw en weglaten.** **Zie pg 19.**

De Mer notitie v 1.1 feb 2026 is apart van de aanvraag vergunning.		Aktie KV De aanvraag moet gelijk zijn wat in de Mer notitie staat!! Hieraan wordt nu nog niet aan voldaan.
Pg 2 wijzigen in De Dreef 1		Aktie KV: aanpassen **Op p4 toelichting staat nog de naam Horti**
1.3 vergunningen 28-12-2012 door gemeente BO tot 32000 ton compostering groenafval en tuinbouwafval.	Het was toen al een IPPC-installatie en provincie ipv gem BO was bevoegd om deze vergunning te verlenen. In tabel kolom bevoegd gezag weglaten, want belangrijker is dat de vergunning is verleend.	Aktie KV In deze notitie alleen de vergunning opsommen en bevoegd gezag weglaten. Akkoord in wabo toelichting. **Verzoek dit ook over te nemen in Mer tabel 2a.**
2.1 wijzigingen Ad 2. Opslagcapaciteit vergroten naar 1.100 m2 en 8 meter hoog voor compost en zeefrest Ad 4. Composteren van 31.250 ton per jaar agrarisch en groenafval	Ad 2 Klopt dit wel met de notitie doorzetcapaciteit pg 7. 300 m2 compostopslag, 800 m2 residu, 6400M2 overig. vooropslag en zeefresidu tot 8 meter, composthopen zijn 4 meter hoog. Ad 4. Dit is niet juist. Er wordt 44 625 ton (zie ook Ariusber) per jaar gecomposteerd waarvan 31.250 in vooropslag en 25000 ton /jaar in composteringshopen gezet.	Aktie KV **Ad 2. Verzoek dit aan te passen conform doorzetcapaciteit.** **In WABO V1.1 voetnoot 2 wijzigen in HORT20A4 (ipv HORT20A3)** **In MER-BO-2.1 staat onder 2.2 en in WABO v1.1. onder 2.5 onder.** **Nummer 2: compost tot 8 meter is niet correct dit moet zijn max 4 meter.** **Nummer 4** **31.250 moet zijn 31.500;** 52.500ton/jr agr afval waarvan kan 2500 ton/jr snoeihout. Dus rekenen met - 15% = **44. 625 ton groenafval per jaar gecomposteerd (middels Valmethode=vooropslag en te composteren)** **Verzoek ipv voor en na composteren dezelfde termen te gebruiken zoals in acceptatieregelment is duidelijker** Bijlage 1 Acceptatiereglement

		Doorzet : 52.500 ton/jaar Vooropslag compostering 1ste fase : **31.500 ton/jaar** Composteringscapaciteit 2de fase : 25.000 ton/jaar **Vooropslag compostering 1ste fase** : <5.200 m2 en 8 m hoog **Compostering 2de fase** : <5.400 m2 en 4 m hoog **Nacomposteren is een term wat gebruikt wordt voor het narijpen tot compost is 300 m2 en 4 m hoog.** Ad 4. Verzoek de zin te wijzigen. **NIET AKKOORD** **In hoeverre komt dit nog overeen met de doorzetcapaciteit van de aanvraag? Moet dit dan ook niet gewijzigd worden?** **In 2.5 WABO v1.1 en Mer v1.2 staat onder 4 dat voor compostering in totaal 6700 m2 nodig is. VERSCHILLEN IN OPP.** **Zie ook afvaldocumenten.**
3.1 omvang en composteren van 32.000 ton/jaar naar 31.250 ton/jaar, De aan- en afvoer en de verklein- en scheidingsactiviteiten en het omzetten van de compostering vindt plaats in de dagperiode van maandag tot en met zaterdag tussen 7.00 u en 19.00 uur	Zie opmerking hierboven onder ad 4. Dit is akkoord maar is niet conform de aanvraag	Aktie KV Verzoek dit te wijzigen. Aktie KV. In aparte toelichting van de aanvraag opsommen wat t.o.v. de aanvraagformulier wijzigt zie verder opmerking hier verderop onder 3.6.2.

3.3. Conform de NRB waren en zijn de vergunde activiteiten groen- en agrarisch afval met percolaat niet beschouwd als bodembedreigend	De NRB zegt dat percolaat van plantaardig restafval een bodembedreigende stof is Percolaat uit composteerproces en in de riolering/goten moet boven een vloeistofdicht vloer conform BRCL 4.3.1 met CVM I vloeistofdicht. Percolaatbassin en -putten moet conform BRCL 1.4 conform CVM II vloeistofdicht zijn, omdat er geen lekdetectie aanwezig. Tankplaat diesel BRCL 3.4 moet vloeistofdicht zijn evenals de OBAS met leidingwerk, opslag effluent in 2 bufferbassins. Of motiveren waarom dit niet nodig is. **Bodemadvies** **Uitkomst: zowel onder de NRB als onder Omgevingswet/BB-cvm komen we er op uit dat BRCL 4.3.1 'Open proces of bewerking met vloeistoffen' van toepassing is met maar één smaak wat betreft de bodembeschermende voorziening namelijk 'vloeistofdicht'.** **Alle zijpaden die vanuit de initiatiefnemer aangedragen worden zijn naar onze mening niet van toepassing voor de activiteit 'composteren van groenafval' en daarmee niet relevant.** - **Verwijzing naar 4.1064a Bal gaat over de opslag van vermestende goederen, niet over de activiteit 'composteren'.** - **Art. 4 lid a Uitvoeringsregeling Meststoffenwet juncto Bijlage Aa onder I sub 34 gaat over percolaat afkomstig van de ontwatering van gehakselde loofresten van tomaat en komkommer uit de glastuinbouw** - **Bal § 4.89 is niet van toepassing omdat het gaat om compostering van meer dan 600 m³.**	Aktie KV. Tekst aanpassen. Verzoek om NRB- document met de BRCL en CVM waar nodig aan te passen: **B** composteerproces wijzigen in BRCL 4.3.1 CVM I i.p.v. BRCL 4.3.2. **C**:opslag percolaat/hemelwater Percolaatbassin en -putten moet conform BRCL 1.4 conform CVM II vloeistofdicht zijn, omdat er geen lekdetectie aanwezig. *mist afvoer percolaat riolering/goten ed.BRCL 4.3.1. met CVM I. **E**: tankplaat diesel *tanken diesel BRCL 3.4 met vloeistofkerend CVM I of II of III of vloeistofdicht? *Opslag diesel in bg tank BRCL 1.3 *is dit nog wel een IBC dieseltank, of tank van 3000 liter zoals 2023 is aangegeven.* *Onderbelading BRCL 2.1.2. * mist de OBAS met leidingwerk, opslag effluent in 2 bufferbassins. Toevoegen * een ad Blue tank van 1 m3 BRCL 1.3 * een stroomaggregaat met BRCL 3.4 (aftanken), of in een toelichting aangeven als wijziging van de aanvraag en NRB- document. **Zie MER-BO v2.1 onder 3.6.1 p pg 13 staat diesel- en ureum (moet zijn Ad Blue)opslag.** **Zie bodemadvies hiernaast.** **NIET AKKOORD**

3.6.1. Bodem en water Op basis artikelen 3.47 en 3.77 (voor opslag van agrarische bedrijfsafvalstoffen) van het Activiteitenbesluit kan dit afvalwater gelijkmatig verspreid worden over onverharde bodem of landbouwgrond. Er wordt gezegd dat 'tuinbouwafval en snoeihout' in de NRB niet benoemd zijn als bodembedreigend. In de stoffenlijst van de NRB worden 'hout- en snoeiafval' uitgesloten van de duiding 'bodembedreigend	Betreft hier geen opslag van groenafval maar een grootschalig IPPC- installatie voor het composteren van groen/tuinbouwafval dus alle ondersteunende activiteiten vallen hieronder. Percolaat is bodembedreigend. Er wordt niet aangevraagd om percolaat op het land uit te rijden. Deze activiteit valt buiten de aanvraag. Wel moet voldaan worden aan CMP en minimumstandaard is recycling en dus composteren tot meststof die voldoet aan de Meststoffenwet. Zie hierboven 3.3 Indien percolaat vrijkomt dan is het bodembedreigend!	Aktie KV Tekst wijzigen en alleen toetsen aan NRB.
Het hemelwater van de tankplaats wordt apart opgeslagen. Indien uit analyses blijkt dat geen olie aanwezig is, wordt dit intern hergebruikt, anders wordt dit afvalwater afgevoerd en geloosd op het meest nabijgelegen vuilwaterriool conform artikel 3.23 Activiteitenbesluit.	Hier benoemen hoeveel hemelwater van tankplaat via OBAS wordt opgevangen in eerste en tweede opvangbassin. Lozing op nabijgelegen vuilwaterriool is niet akkoord. Hemelwater van de OBAS, kan indien geen verontreiniging bevat worden hergebruikt voor bevochtiging van composteerplaat, anders afgevoerd worden naar een erkende afvalverwerker.	Aktie KV Tekst aanpassen.
Voetnoot Ad 8 In de artikelen 4.845 lid Bal waarbij opslag van bijvoedermiddelen zijnde plantaardige restproducten uit de landbouw en tuinbouw of plantaardige restproducten uit de voedselbereiding en voedselverwerking overeenkomt met het aangevraagde tuinbouwafval. Op basis van artikel 4.1064a Bal en Bijlage IVa onder C is een aaneengesloten verharding voldoende. Tevens geldt conform artikel 3.40c lid 2	Dit is niet van toepassing namelijk betreft grootschalig IPPC installatie voor composteren van groen/ tuinbouw afval. Toetsing aan het BAL is hier niet van toepassing dus weglaten. Voldoen aan NRB 2012 zie NRB document (BBT) om te komen tot een verwaarloosbaar bodemrisico	Aktie KV Voetnoot niet relevant, tekst weglaten. Er dient voldaan te worden aan NRB eventueel verwijzen naar aangepaste NRB document.

Bal juncto Vrijstellingsregeling plantenresten een vrijstelling, waardoor ook hier geen sprake is van bodembedreigende stoffen. Percolaat kan ook als meststof conform I34 bijlage AA Uitvoeringsregeling meststoffenwet	.	
3.6.1. Hemelwater van tankplaats (bodembeschermende voorziening) wordt apart opgeslagen en geloosd op het meest nabijgelegen vuilwaterriool conform artikel 3.23 Activiteitenbesluit.	Art 3.23 AB is niet van toepassing omdat het een IPPC-bedrijf betreft en vergunningplicht geldt. Omdat de inrichting geen eigen aansluiting op vuilwaterriool heeft, dus zal dit moet afvoeren naar een erkende afvalverwerker. In mer-notitie hoeft alleen een beschrijving worden gegeven over de omvang lozing van welke verontreinigende stoffen in huidige vergunde situatie en in de beoogde situatie.	Aktie KV Verzoek dit te wijzigen in tekst en aangeven dat afvalwater naar erkende afvalverwerker worde afgevoerd. Op pg 5 WABO v 1.1. niet gewijzigd **Toegevoegd IBA bij kantoor.** **Zie opmerking dit weg te laten in huidige aanvraag.** **Zie reactie op pag 2 en 19.** **De vergelijking is niet gemaakt voor en na de wijziging.** **Er is meer groenafval, meer percolaat, en groter opvang nodig van Hemelwater en percolaat. Moet dit dan niet vaker worden afgevoerd dan in huidige situatie. Dit meenemen in wijziging evenals bijkomend verkeer, emissies, indien dat nog niet is gedaan.** **Onder WABO V1.1. staat onder 4.3 afvalwater een onduidelijk capaciteitsberekening.** **Er wordt met andere oppervlaktes gerekend dan elders. De berekening is niet duidelijk, er zijn na 2009 actuele rapporten.**

		Er zijn tools, waarin je tonnage en soort groenafval , oppervlaktes en dergelijke kunt invoeren, waarbij automatisch verdamping is meegenomen. **Verzoek om dit te gebruiken, zowel in huidige als toekomstige situatie** **Er is een grotere opvangcapaciteit (bv 8000-10.000 m3) nodig of vaker afvoeren. Dit moet helder worden gemaakt. En is dit meegenomen in de ammoniak berekening?**
3.6.2 Geluid De afvoer vindt dagelijks plaats op maandag tot en met zaterdag. De compostering vindt continu plaats. De aan- en afvoer en de verklein- en scheidingsactiviteiten en het omzetten van de compostering vindt plaats in de dagperiode van maandag tot en met zaterdag tussen 7.00 u en 19.00 uur.	Geluid is akkoord mbt tot de Mer notitie maar niet mbt aanvraag. In de aanvraagformulier staat: ma-za 07:00-19:00 Incidenteel 06:00-07:00 en afvoer en procescontrole buiten de werktijden en 19:00-23:00 I.v.m. procescontrole kan 24 uur per dag een controle plaatsvinden op het bedrijfs (composterings)proces	Aktie KV: Toevoegen aan de aanvraag dat alleen in dagperiode activiteiten plaatsvindt en dat dit een wijziging is van het aanvraagformulier vonder 3.bedrijfstijden en 16 incidentele activiteiten. **In WABO v1.1. wordt verwezen naar akoestisch onderzoek. Dit graag bijvoegen bij de aanvraag.** **Wat is de geluidemissie van beluchten pompput? Dit nader toelichten in 4.7 wabo v1.1.**
De intensiteit van de machines en het transport is enkel in de dagperiode en voor verkleinen en scheiden niet elke dag. De compostering vindt continu plaats.	In aanvraag staat: Incidentele activiteiten: Zeefproces, aan en afvoer en procescontrole buiten de werktijden. 06:00-07:00 en 19:00-23:00 voor aan -en afvoer. 19:00-21:00 zeefactiviteiten 24 uur procescontrole	Aktie KV Toevoegen deze wijziging aan de aanvraag.
3.6.3 Lucht Genoemd wordt sectorplan 7 e 8 van wat, sector plan 7 *gescheiden*	Zie onder Acceptatiereglement bijlage 1A hieronder.	Aktie KV Sectorplan wijzigen in Materialenplan Bioafval

ingezamel/afgegeven organisch bedrijfsafval en Sectorplan 8 *gescheiden ingezameld en afgegeven groenafval*		
3.7 compartimentering verouderde Ad 11 Zie AVIV brandbeheersing van afvalhout, compartimentering buitenopslag tot 1.000 m2 compact (verkleind hout) en 8 m hoog	Deze bronvermelding is verouderd. Zie apart bijlage brandweeradvies 12-3-2026 Verwijzen naar "Handreiking brandveiligheidsmaatregel bij afvalbedrijven" opgesteld door Landelijk expertisecentrum industriële veiligheid in 2024. De huidige procedure temperatuurmeting voldoet nog niet aan het gestelde in brandweeradvies. Verzoek dit aan te passen.	Aktie Kv Verzoek om 3.7 aan te passen volgens brandweeradvies. En de huidige procedure temperatuurmeting hierop aan te passen die bij de aanvraag wordt gevoegd. Bedoeld wordt brandweeradvies 2025/4954.2/ADVS van 12 maart 2026, Dit is niet overgenomen. **NIET AKKOORD** **Ter voorkomen van brand** Adviseren wij om de procedure temperatuurmeting t.b.v. een optimaal composteringsproces tevens voor te schrijven als te nemen maatregel voor temperatuurbewaking ter voorkoming van brand door broei. Met daarbij als voorwaarden: ☐ minimaal 1x per week temperatuurmetingen op 6 meetpunten in de kern te verrichtten per composteringshoop, ☐ bij een temperatuurmeting >70oC moeten de temperatuurmetingen binnen 3 dagen worden herhaald, ☐ bij een temperatuur >80oC moet er actie worden ondernomen (bevochtigen), ☐ de dag na een temperatuurmeting >80oC (en bevochtigen) moeten de temperatuurmetingen

		worden herhaald, ☐ meetresultaten en genomen acties moeten worden vastgelegd. **Ter beperking van branduitbreiding en voor de bereikbaarheid m.b.t. brandbestrijding** Adviseren wij om voor de opslag van bedrijfsafval een maximale grootte van 800m2 (6400m3) te hanteren en dat de afstand tussen dit bedrijfsafval en de composteringshopen en de vooropslag minimaal 10 meter dient te zijn. Verder adviseren we om de opslag van de composteringshopen (maximaal 4 meter hoog) en de vooropslag (maximaal 8 meter hoog) (totaal 6400m2) in tenminste vier opslagvakken te verdelen, waarbij een opslag vak maximaal 2000 m2 mag bedragen en de afstand tussen de vakken eveneens minimaal 10 meter dient te zijn.
5.1 Geur " Termen als cumulatieve afname kan leiden tot toename van…..????? is niet duidelijk.	Uit het geuronderzoek Hort20A4 blijkt minder hinder dan in de vergunde situatie". Dit kan beter geformuleerd worden: De geurbelasting in de beoogde situatie, zoals blijkt uit het geuronderzoek Hort20A4, is lager dan in de vergunde situatie. Daardoor is de kans op geurhinder in potentie lager.	Aktie KV Verzoek om de tekst aan te passen en beter te formuleren.
5.4 Luchtkwaliteit	Adblue toevoeging om uitstoot te verminderen ontbreekt.	Aktie KV Dit toevoegen in de omschrijving.
Aeriusberekening v2	Ten opzichte van de eerste versie van de aanmeldnotitie zijn een aantal tekortkomingen aangepast. Desondanks gaat men in de tweede versie van de aanmeldnotitie nog steeds uit van een aantal onjuiste uitgangspunten	Zie verder nadere toelichting als bijlage bijgevoegd het advies beoordeling Aerius-project berekening3e versie concept MER-aanmeldnotitie KruisVeld Drenthe B.V.d.d. april 2026. **NIET AKKOORD**
Bijlage 1 Milieu vergunde situatie p24		
Bron 5 Compostering in de	Voor de compostering van groenafval wordt echter	Aktie KV

milieuvergunde en in de beoogde situatie is uitgegaan van dezelfde EF (0,35 kg ammoniak per ton). Dit is akkoord	uitgegaan van een **EF van 0,6 kg ton**. Dit is niet akkoord, en dient te worden aangepast naar 0,35 kg/ton.	Aanpassen EF groenafval en tuinbouwafval van 0.35 kg/ton Verzoek dit goed motiveren ook in de toelichting van de aanvraag formulier **Beoordeling 3e versie**: Voor de compostering van groenafval wordt in de 3e conceptversie nog steeds uitgegaan van een EF van 0,6 kg ton. Dit is niet akkoord, en dient te worden aangepast naar 0,35 kg/ton **NIET AKKOORD**
Bron 4 - "machines ingevoerd in Aerius is het gebruik van twee aggregaten toegevoegd aan de lijst van werktuigen. Het gebruik van onjuiste nvoergegevens van twee bronnen (aggregaten).	Voor beide aggregaten gezamenlijk wordt in de milieuvergunde situatie uitgegaan van een vermogen van 8 kW en een dieselverbruik van 0,8 liter per uur bij +/-25% belasting. Echter, in de huidige situatie gaat het om een GenSet MG 66 S-I aggregaat met een motorvermogen van 59 kW en een verbruik van +/- 3,4 liter diesel per uur. Gegevens van de tweede aggregaat/waterpomp zijn niet bekend. De invoer voor deze werktuigen is niet juist en dient te worden aangepast	Aktie KV Aantonen gegevens aggregaten dat men in de beoogde situatie twee aggregaten met een gezamenlijk vermogen van 8 kW zal gaan gebruiken dient dit ook te worden aangepast. Berekening aanvullen/aanpassen **Beoordeling 3e versie**: Gedeeltelijk aangepast. In de 3e versie van de aanmeldnotitie is het vermogen van de aggregaten aangepast van 8 kW naar 30 kW. Dit is slechts de helft van het vermogen van de GenSet MG 66 S-I aggregaat (59 kW), en daarbij is het vermogen van de tweede aggregaat nog niet meegenomen. Dit dient te worden aangepast. In aanvulling op de eerdere twee beoordelingen wordt opgemerkt dat het Stage-klasse van de mobiele werktuigen in de 3e versie is aangepast naar Stage I. In de 2e versie ging men nog uit van Stage II. Indien men uit wil gaan van Stage I mobiele werktuigen dan dient dat te worden aangetoond aan de hand van informatie op het type plaatje van de werktuigen. Deze informatie dient bij de aanmeldnotitie te worden bijgevoegd.

		NIET AKKOORD
Bijlage 2 Beoogde situatie p26		
Bron 5 compostering Is gedeeltelijk aangepast. Voor de beoogde situatie is nu uitgegaan van 31.500 ton (pagina 26, "Bijlage uitganspunten beoogde situatie Kruisveld Drenthe BV"). Dat was in de eerdere versie nog 25.000 ton/jaar.	Zoals is aangegeven moet hier uitgegaan worden van **44.625 ton organisch agrarisch afval** dat per jaar wordt verwerkt/gecomposteerd. .	**Aktie KV** Voor de berekening van de ammoniakemissie in de beoogde situatie dient gerekend te worden met 44.625 ton organisch agrarisch afval **Beoordeling 3e versie**: in de 3e versie gaat men voor de compostering in de beoogde situatie nog steeds uit van 31.500 ton. Men dient echter uit te gaan van 44.625 ton organisch agrarisch afval dat per jaar wordt verwerkt/gecomposteerd. Dit dient te worden aangepast. **NIET AKKOORD**
Bron 4 - "machines. Het gebruik van onjuiste invoergegevens van twee bronnen (aggregaten).Zie verder bron 4 onder vergunde situatie	Zie verder bron 4 onder vergunde situatie	Zie verder bron 4 onder vergunde situatie **Beoordeling 3e versie**: Men gaat in de 3e versie van de aanmeldnotitie uit van een aggregaat van 41 kW en een dieselverbruik van 4,0 liter per uur bij een belasting van 47,3%. Dit is akkoord.
Acceptatiereglement		
Er onbreekt titel en naam vergunninghouder en adres locatie en datum.		Aktie KV Verzoek dit toe te voegen.
Artikel 2, 2.11: Kruisveld Leeuwarden met haar activiteiten staan vermeld (grond/sec. grondstoffen/aanverwante)	Dit document moet zijn geschreven voor Kruisveld Drenthe zijn aan de Dreef 1, met alleen voor de daar van toepassing zijnde activiteiten die zijn aangevraagd.	Aktie KV Dit aanpassen.
Artikel 5.7: Kruisveld Drenthe is geen handelaar en verricht geen transportwerkzaamheden	Ook in wabo aanvraag betreft het geen aanvraag voor handel en transport	Aktie KV Dit aanpassen
Artikel 8.1: Omschrijving afvalstoffen: Groen-, Agrarisch- en Organisch	In Mer notitie: omschrijving afvalstoffen zijn *Groenafval Agrarisch en tuinbouwafval*	Aktie KV. Er dient eenduidig omschrijving gegeven om

(bedrijfs)afval (komt niet overeen met Bijlage 1, A en niet overeen met de aanvraag.	In geurrapport: staat *Agrarisch afval is tuinbouwafval* nagenoeg alle 52.500 ton. In AV beleid par. 1.1: Bestaand: *Groenafval*, nieuw/aanvullend *Agrarisch en vergelijkbaar afval*.	welke afvalstoffen het gaat agrarisch groenafval zoals in geurrapport is beschreven. Betreft Euralcode 02.01.03.
Bijlage 1, A: Omschrijving te accepteren afvalstoffen: Groenafval en vergelijkbaar afval en Agrarisch afval en hiermee vergelijkbaar composteerbaar bedrijfsafval	Sectorplan 07 LAP 3 is nu **materialenplan Bioafval** van het CMP met doorverwijzing naar afvalplan Residuen. Het gaat hier om Plantaardig afval dat vrijkomt bij land- en tuinbouwbedrijven **zoals kassenloof**. Dit is hier van toepassing. Dit komt overeen met aanvraag en bijbehorend geurrapport. Sector plan 08 is gescheiden ingezameld en afgeven groenafval valt nu onder **materialenplan Groenafval** (grof) met doorverwijzing naar plan Residuen. *agrarisch groenafval (Grof) - bv. snoeihout, bermmaaisel of gerooide bomen uit de tuinbouw.* In aanvraag en bijbehorende geurrapport gaat het vooral om kassenloof en afval van kassenteelt/tuinbouw. Dus afvalplan groenafval is niet van toepassing.	Aktie KV Dit aanpassen naar wat in geurrapport is opgenomen en toetsen aan CMP en benoemen materialenplan Bioafval. Indien hiermee snoeihout wordt genoemd dan aangeven hoeveel wordt ingenomen per jaar en waar wordt dit opgeslagen? Wordt dit zelf geshredderd
Bijlage 1, B: mag niet meer dan 5% verontreiniging bevatten tenzij dit wel wordt geaccepteerd.	Dit komt niet overeen met de aanvraag In geurapport max 15% verontreiniging. In Mer-aanmeldnotitie: Max. 15% verontreiniging Doorzetnotitie a2: Max. 15% verontreiniging	Aktie KV Toevoegen dat tot maximale 15 % verontreiniging wordt ingenomen.
Bijlage 2 Groenafval euralcodes 02.01.03, 02.01.07, ~~03.03.01~~. ~~19.12.07~~. Agrarisch en verg. afval euralcodes: 02.01.03 en ~~19.12.12.~~	Alleen euralcode 02 01 03 afval van plantaardige weefsels van land/tuinbouw. In email van Als BBT maatregel is Snoeihout nodig voor aerobe compostering, kan ook afval van de bosbouw zijn?	Aktie KV Juiste Euralcode 02 01 03 benoemen. O2.01.07 eventueel goed beschrijven dat dit wordt ingenomen als snoeihout wat nodig is als

	Dit goed beschrijven welk afvalstof dit is en hoeveel is nodig? Wordt dit zelf geshredderd? Zie opmerking hierboven.	structuurmateriaal voor aerobe compostering. **BIJLAGE 2 EURALCODES** Beschrijving / euralcode afvalstromen / o Houtachtig groenafval: 02 01 03 afval van plantaardige weefsels; 02 01 07 afval van de bosbouw; 03 03 01 schors en houtafval; 19 12 07 Niet onder 19 12 06 vallend hout (ve; 20 02 01 biologisch afbreekbaar afval agrarisch en hiermee vergelijkbaar organisch afval: 02 01 03 afval van plantaardige weefsels; 19 12 12 overig, niet onder 19 12 11 vallend a mechanische afvalverwerking, zijnde substraatmatten **03-03-01 Afval van houtbewerking en de productie van panelen en meubelen** alsmede pulp, papier en karton Als dit onbehandeld is mag schors en houtafval wel gebruikt worden als structuurmateriaal in de compostering.
AV beleid en AO/IC 17 maart 2026		
In AV beleid par. 1.1: Bestaand: Groenafval, nieuw/aanvullend Agrarisch en vergelijkbaar afval 1. inname agrarisch afval en hiermee vergelijkbaar composteerbaar 4 verruimen bedrijfsafval naar 5000 m2 en 8 m hoog. Vergund Ad 2 compostering capaciteit is van 32.000 ton?	Zie opmerking hierboven onder acceptatiereglement 8.1 In document doorzetcapaciteit is aangegeven totaal oppervlak is 7500 m2 (compostopslag 300 m2, zeefresidu 500 m2 blijft over 6400 m2 (voor de vooropslag en composteringshopen en eventueel partijen in afwachting??????). Er wordt 44 625 ton (zie ook Arieusber.) per jaar gecomposteerd waarvan 31.250 in vooropslag en 25.000 ton /jaar in composteringshopen gezet.	Aktie KV. Er dient eenduidig omschrijving gegeven om welke afvalstoffen het gaat agrarisch groenafval zoals in geurrapport is beschreven. Werkwijze Dit klopt niet met aanvraag en mer notitie, vooropslag en residu opslag tot 8 meter en composteringshopen en compost tot 4 meter. Dit aanpassen. Eventuele partijen in afwachting nader omschrijven. Capaciteit aanpassen.

Scala aan activiteiten omschreven die zich voor doen in Leeuwarden.	De activiteiten in laatste alinea alleen benoemen dat geldt voor Kruisveld Drenthe aan De Dreef 1.	Nader beschrijven wat precies gebeurt aan de Dreef 1 met partijen in afwachting? In
1.5 ZZS beschrijving	Verwijzing nog naar sectorplan 7 dit moet zijn materialenplan Bioafval volgens het CMP	Aanpassen in tekst
2.3 Tabel mbt acceptatieproces	In hoeverre is dit geschreven voor Kruisveld Leeuwarden waar vele verschillende stoffen worden geaccepteerd. Hier betreft het maar een soort afvalstof. Er worden hier partijen geaccepteerd die vooracceptatie niet hebben doorlopen? Acceptatie van niet vergunde afvalstoffen /samengevoegd, die apart worden opgeslagen totdat duidelijk is dat ze wel voldoen? Er is geen menging aangevraagd, van verschillende afvalstoffen. Verzoek dit weglaten.	Aktie KV Aanpassen naar dat wat alleen van toepassing is op de Dreef 1.
2.5 pag. 9 wet en regelgeving?	CMP ontbreekt	CMP toevoegen.
3 pg 12 onverhoopt verkregen niet gevaarlijke afvalstoffen: Afvalstoffen (goed visueel herkenbaar) niet behorende tot het aangeleverde afval maar wel tot een andere afvalstof uit de acceptatielijst behorend die in beperkte mate (tot circa 20%) tegelijk zijn aangeleverd in het afval.	Volgens geurrapport is dit maximaal 15% wat geaccepteerd mag worden.	Aktie KV Wijzigen in m/m 15%. **Dit is nog niet gewijzigd.** **NIET AKKOORD**
3.1 sectorplan 07 gescheiden ingezameld/afgegeven organisch agrarisch bedrijfsafval	Volgens het CMP geldt nu afvalplan Bioafval. Voorgeschreven is Euralcode 02.01.03 (afval van plantaardig weefsel zijnde groen/tuinbouwafval).	Aktie KV Tekst aanpassen.

Samenstellingseisen max 20% verontreinigingen Samenvoeging: • *Indien nodig voor een goede aerobe compostering moet met plantaardig groenafval en structuurmateriaal (snoeihout/ zeefoverloop) het plantaardig organisch materiaal worden gemengd.*	In geurrapport max 15% wordt genoemd. Er ontbreekt een beschrijving hoeveel % structuurmateriaal zijnde snoeihout of zeefoverloop wordt toegevoegd aan vooropslag en/of composteringshopen voor een aerobe compostering.	Wijzigen in m/m 15% Verzoek dit nader beschrijven.
3.2 Sectorplan Groenafval: organisch agrarisch bedrijfsafval: plantaardig afval dat vrijkomt bij land- en tuinbouwbedrijven; groenafval (plantsoenafval/tuinafval) Samenstellingseisen max 20% verontreinigingen Samenvoeging: • *Indien nodig voor een goede aerobe compostering moet met ander organisch agrarisch afval en met structuurmateriaal (snoeihout/ zeefoverloop) groenafval worden gemengd* • *Daar waar dit noodzakelijk is voor afzet in de groenrecycling worden individuele afvalstoffen apart gehouden en opgebulkt. Waar dit niet noodzakelijk is wordt dit composteerbare (groen)afval onderling samengevoegd.*	Volgens het CMP geldt nu afvalplan Groenafval (grof) Zie opmerking hierboven onder acceptatiereglement bijlage 1A In geurrapport max 15% wordt genoemd. Van toepassing is materialenplan Bioafval. Er zal een klein deel snoeihout/zeefoverloop nodig zijn als hulpstof voor een goede aerobe compostering van bioafval. Hoeveel groot is deze opslag aan snoeihout of ander materiaal nodig hoeveel wordt geaccepteerd? snoeihout? Wordt dit dan zelf geshredderd? Er worden geen andere individuele groenafvalstoffen aangenomen die niet vallen onder Euralcode 02.01.03, dat wordt gecomposteerd.	Aktie KV Nader beschrijven dat in hoofdzaak gaat om afvalplan bioafval. Dit in tekst aanpassen Uitleggen waarom voor Valmethode nu wel snoeihout nodig is terwijl dat in Geurrapport niet wordt benoemd. Waarom kan niet kan worden volstaan met zeefoverloop. Let op dat van de uitgangspunten van het geurrapport niet mag worden afgeweken van 44.625 ton organisch agrarisch afval dat per jaar wordt verwerkt/gecomposteerd.

3.1 Euralcodes: verwijzing naar Acceptatie regelement	Zie opmerking hierboven onder acceptatiereglement groenafval euralcodes	Aktie KV Aanpassen tekst
4.1 indien nodig wordt een vracht apart gehouden en eerst op een vloeistofdichte vloer worden gesorteerd en gecontroleerd op aanwezigheid van asbesthoudend materiaal?	Vindt dat plaats bij de Dreef 1 of geldt dit voor locatie Leeuwarden.	Aktie KV Aanpassen tekst indien niet van toepassing is.
4.2 een partij afvalstoffen is ontvangen, terwijl acceptatie nog niet afgerond is terwijl deze nog niet akkoord is bevonden	Vindt dit wel plaats bij de Dreef 1? Binnen 3 dagen moet een partij al in vooropslag zitten is beschreven? Er wordt in de aanvraag niet gesproken over een aparte opslag van een partij.	Aktie KV Aanpassen tekst indien niet van toepassing is.
4.3 in geval van afvalstof met complementair euralcode checken bepalingen in vooracceptatie?	Is dit van toepassing? BV partij met ZZS? Dit wordt toch niet geaccepteerd. Indien niet voldoet dan afgevoerd naar erkende verwerker?	Aktie KV Aanpassen tekst indien niet van toepassing is
Pg 18 stroomschema	**Hierin staan oppervlakte en hoogtes niet i.o.m andere documenten**	**Aktie KV Overal dezelfde maten hanteren. NIET AKKOORD**
Bijlage 1 acceptatiereglement	**Ontbreekt compost narijpen in rijtje met oppervlakte en hoogte**	**Aktie KV Dit aanpassen.**
Toevoeging nav OVERLEG 26 maart 2026		
Werkwijze Horti Recytling BV document van BOS milieuadvies 3.2.2 en 3.2.3. 3.2.4 en 3.2.5	Let op 3.2.2. zeefresidu grond/zandachtig materiaal is niet aanwezig en water in buffervoorziening wordt belucht. Nabewerking zeefresidu/ structuurmateriaal wordt gereinigd alvorens hergebruik	Aktie KV: Dit aanpassen want dit afval komt niet vrij en beluchten van percolaatbassin gebeurt niet. Reactie adviseur HN *bij verkleinen van houtachtig groenafval komt grond vrij (stobben/stammen).* *Beluchten percolaat wordt in pompput uitgevoerd, omdat hier het meest geconcentreerde percolaatwater aanwezig is en beluchting dan het grootste effect heeft* Reiniging structuurmateriaal nader beschrijven welk water wordt daar voor gebruikt etc als dit plaatsvindt. *Reactie adviseur HN Wordt niet aangevraagd*

		DIT WEGLATEN UIT DIT DOCUMENT. **BELUCHTEN in pompput. Een nadere toelichting en beschrijving ontbreekt hoe dit in zijn werk gaat.**
BBT document		
BAT 14 BAT 37 BAT 38	Zie email van 19 november 2025 met antwoord op de vragen mbt BAT 14 en BAT 37 Snoeihout wordt gebruikt als structuurmateriaal voor aerobe conditities bij compostering (in vooropslag en composthopen?	Aktie KV Verzoek in toelichting of in BBT document nader onderbouwen waarom er BAT 14 niet inpandig wordt gecomposteerd BAT 37 waarom vooropslag niet wordt afgedekt. BAT 38 wat doet KV om te zorgen dat vooropslag en composthopen aeroob zijn. Hoe wordt dat bereikt in relatie tot niet beluchten van percolaatbassin en besproeing met anaeroob water. **Beluchten wordt niet echt toegelicht, alleen dat het voordat het de silo in gaat belucht wordt in de pompput. Dat komt 4x terug in de toelichting op de vergunning** **Beluchten in pompput. Een nadere toelichting en beschrijving ontbreekt hoe dit in zijn werk gaat en waarom dit het grootste effect heeft. Waarop is dit gebaseerd.** **Continu beluchten van percolaatbassin is aeroob. Maar dat is een onderdeel van zuiveringstechnisch werk**
In geurrapport staat dat percolaatbassins een oppervlak hebben van 250 m2. Niet belucht of afgedekt zijn	Er is een bouwvergunning verleend voor 2 percolaatbassins van totaal 380 m2. Dit is een geurbron. Waarom wordt deze niet afgedekt of belucht Zie ook opmerking document Werkwijze Horti Recytlin**g**	Aktie KV: Dit nader onderbouwen irt BBT en effect op geuremissie Idem mbt tot waarom niet aeroob beluchten voor bevochtiging, dit is wel BBT volgens BVOR. *Reactie adviseur HN*

		BBT wordt bepaald door BBT Conclusie afvalbehandeling. Beluchten van percolaatbassin is afkomstig van vervallen bijzondere regeling G2 groen composteren. Feitelijk is dit geen BBT, maar BBT+. In casu beluchten in pompput van geconcentreerd percolaat meegenomen, zodat belucht percolaat wordt opgeslagen en wordt gebruikt bij bevochtigen. Geuronderzoek is dan worstcase beschreven. **Zie reactie onder BAT 38 hierboven**
Snoeihout	Snoeihout hout wordt ingenomen en geshredderd. Max 10 % staat in Geurrapport van ingenomen agrarisch groenafval.	Aktie KV Dit ook nader beschrijven in toelichting en wat aan opslag aanwezig is. Indien reiniging plaatsvindt alvorens hergebruik dan dit ook beschrijven (stond nl nog wel 3.2.4 nabewerking.
Energie In aanvraagformulier 17. Is energie verbruik 0 aangegeven en <50.000 kW/jaar of 25.000 m3. Echter energie is wel relevant.	Bij de controle is gebleken dat het energieverbuik in 2024 rond 84.000 liter is. Verzoek om het energieverbruik beter te onderbouwen. In email van 20-1-2026 van KV In het jaar 2024 hebben we 84.000 liter dieselolie gebruikt voor een aggregaat en mobiele werktuigen voor verkleinen en scheiden voor afvoer van overblijfsel.	Aktie KV Dit in toelichting op aanvraagformulier 17 nader onderbouwen
Wasplaats	Is aangegeven dat dit er niet is echter blijkt wel een HD reiniger aanwezig te zijn.	Aktie KV wordt in de aanvraag meegenomen. Wordt nog aangegeven wat (installaties/voertuigen) daar wordt gewassen. **ONTBREEKT WELK WATER WORDT GEBRUIKT VOOR WASSEN in 3.6 wabo v1.1.**
In geurrapport staat dat percolaatbassins een oppervlak	Er is een bouwvergunning verleend voor 2 percolaatbassins van totaal 380 m2. Dit is een	Aktie KV: Dit nader onderbouwen irt BBT en effect op

hebben van 250 m2. Niet belucht of afgedekt zijn	geurbron. Waarom wordt deze niet afgedekt of belucht Zie ook opmerking document Werkwijze Horti Recyclin**g**	geuremissie Idem mbt tot waarom niet aeroob beluchten voor bevochtiging, dit is wel BBT volgens BVOR. **Zie opm BBT 38**

Bouwvergunning

Op tekening staat de inmiddels gerealiseerde;

- Kantoor (stond er al maar is in 2021/2022 gereviseerd en uitgebruid volgens [redacted]
- Overkapping boven wasplaat (staat niet op tekening).
- 2e buffersilo (staat niet op tekening)

Al eerder is aangeven dat hier mogelijk een bouwvergunning voor nodig is.

Bodemlozing van huishoudelijk afvalwater van sanitair via IBA moet apart worden aangevraagd evenals bouw kantoor.
Wat voor soort IBA is dat? Nader omschrijving van de IBA, kwantiteit en de kwaliteit van het afvalwater dat in bodem wordt geloosd.
Is hiervoor een vergunning/melding voor afgegeven?

Bestemmingsplan reactie gemeente Borger-Odoorn

De overkapping en het kantoor zijn illegaal geplaatst, dus zonder omgevingsvergunning. Deze bouwwerken zijn vergunningplichtig. Bovendien zijn ze in strijd met het Omgevingsplan.
Er hebben nooit legale bouwwerken op het perceel gestaan, dus 10% van 0 is 0m2.Voor de overkapping en het kantoor kan onderzocht worden of het middels een BOPA-procedure alsnog verleend kan worden. De initiatiefnemers moet daarbij een onderbouwing aanleveren dat er sprake is van een Evenwichtige toedeling van functies aan locaties.
Een duidelijk omschrijving van de noodzaak kan daarbij helpen. Het is dan logisch dat er eerst door de initiatiefnemers een conceptverzoek worden aangevraagd bij provincie Drenthe. Hiervoor wordt advies gevraagd aan gemeente Borger-Odoorn.