
Toelichting op aanvraag om een gedeelte van een tertiaire watergang te dempen en deze vierkante meters water elders te compenseren.

[redacted] is gevestigd op Reijerscop 23-1 kadastraal perceel (VHZ01-B-1080). Door de aankoop van Reijerscop 23A (kadastraal perceel VHZ01-B-1083) beschikt de onderneming over 2 percelen naast elkaar gelegen.

Deze 2 percelen worden van elkaar gescheiden door een smalle tussensloot.


Het verzoek is om deze tussensloot te dempen en vervangend water te graven, zodat beide percelen onderling bereikbaar zijn zonder de openbare weg te betreden.

Hieronder wordt doormiddel van luchtfoto's de gewenste situatie toegelicht.




Figuur 1 Te dempen watergang 140m2

Bovenstaande afbeelding laat de te dempen watergang zien, over een lengte van 60 meter zal deze sloot gedempt worden. De totale oppervlakte is 140m2.



Figuur 2 Te compenseren: 35m2 door het verwijderen van een bestaande dam

Bovenstaande afbeelding toont een dam die in het voorjaar van 2026 verwijderd is, de helft van deze dam is eigendom van de onderneming. De totale oppervlakte is 35m2.



*Figuur 3 Te compenseren: 280 meter * 0,4 meter = 112m2*

Bovenstaande afbeelding toont het te compenseren water. Over een lengte van 280m zal er 0,4 meter afgegraven worden om de vierkante meters te compenseren. Samen met de al verwijderde dam wordt er 147m2 terug gegraven.