SA-002
SA-001

Aanbrengen rivierhout, verankerd
- Conform detail BV82
- Conform richtlijnen RWS

De kribwortelverlenging:
Lengte op basis van 1:10 & 1:3 profiel + 2 meter.
Steenbestorting taluf tot minimaal -0.50 meter
onder ontwerppeil 1:15 profiel.

Inpassen afwateringssloot

Mediane waterlijn (+3.01 m NAP)

MW-06

Scheepsgolfdempende constructie (rijshoutendam) b.k.o. +3.20 m NAP
Houten palen Ø150mm h.o.h. 1.20 meter, 0.60 meter versprongen
Breedte wagen 0.40 meter (zie detail A)

Aanbrengen stortlaag van breuksteen of Noorse steen
Op een laag van stortsteen 10-60 kg, dikte 0.50 meter

Aanbrengen steenbestorting aanbrengen 10-60kg
- Laagdikte 0.50m, tot +1.23m NAP
Enkellaag open granular filter 45/125mm
- Laagdikte 0.50m

Aanbrengen signaalpaal
Conform detail 1

Vaarwegbebording: (Waarschuwing rijshoutendam bebording kribvak)
object onder water

MW-05

MW-04

MW-03

MW-02

MW-01

N933

Legenda bestaande situatie
- Bestaande situatie
- Kadastrale grenzen met nummers
- 235.0 Rivier kilometrering
- Bestaande maaiveldhoogtes in m NAP (AHN3)
- Bestaande stortsteen
- Bestaande boom
- Bestaande duiker
- Bestaand bakenbord

Legenda te verwijderen
- Te Verwijderen steenbekleding
- Te Verwijderen boom

Legenda beschermingszone's
- Waterstaatwerk
- Beschermingszone
- Buitenbeschermingszone

Legenda K&L
- Bestaande kabel Overig
- Bestaande Laagspanningskabel
- Vervallen Laagspanningskabel

Legenda ontwerp (Aanleg)
- Projectgrens
- Locaties dwarsprofielen
- Ontwerplijnen
- 12.21 Ontwerphoogtes in m NAP
- 1:20 Taludhelling
- Grondwerklijn
- Interventielijn
- Ecologisch minimum profiel plas
- Taludarcering
- Beheer- / Onderhoudsstrook
- NO2.01 - Rivier / H3270 / Natuurvriendelijke oever
- Erosie- en sedimentatie contour
- Aan te brengen erosiebestendige kle
- Aan te brengen stortsteen 10-60kg af te dekken met gebiedseigen grond
- Aan te brengen stortsteen 10-60kg
- Herprofileren bestaand stortsteen
- Aanbrengen stortsteen 10-60kg (drempel constructie)
- Aanbrengen breuksteen of Noorse steen
- Aan te brengen rivierhout, verankerd
- Aan te brengen scheepsgolf(dempende constructie (rijshoutendam)
- Aan te brengen duiker
- Aandachtsbomen: Beheerfase monitoring

Overzichtskaart: Moerbergse Waard - SA-001
SCHAAL 1 : 500

Maten in meters tenzij anders vermeld
Materialen in millimeters
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

0 10 20 30 40m

Planoverzicht



versie: 2.1	datum: 28-04-2026	omschrijving:	Voorlopig ontwerp 2.1
versie: 1.2	datum: 09-03-2026	omschrijving:	Voorlopig ontwerp 1.2

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Opdrachtnemer: Arcadis

Kaderrichtlijn Water Oost Nederland	regio RWS Oost Nederland
Voorlopig ontwerp Moerbergse Waard Situatie Aanleg - Overzichtskaart Nederrijn-Lek West - Rivierkilometer N932.5-N933.4 Rechteroever Deelproject 4.23	onderwerp zaaknummer 31208595
getekend MJO 28-04-2026	tekoont bij VO 2.0 — schaal 1:500 formaat A0*(841x1470)
gecontroleerd RBO 28-04-2026	staat 1 in 3 bladen — equipmentcode
vrijgegeven RGR 28-04-2026	status Definitief — contityrolle 03
vertrouwelijkheid AS02-Internal	versie 2.1 door KRWO-TEK-VO-4.23-SA-001

regnr