We verhogen hier de dijk in grond en leggen een stabiliteitsberm aan de binnenzijde.

We willen voorkomen dat bevers en dassen in de dijk gaan graven. Daarom plaatsen we onder de grond gaas in de dijk.

Maasheggen worden teruggebracht.

Hooge Voort wordt verbreed op stabiliteitsberm.

Onder het viaduct wordt een steenbekleding toegepast.

A190 A197 A198 A199 A200 A201 A202 A203 A204 Bijvak 5 Bijvak 6

## Legenda

- Dijkvakindeling
- Dijkpalen
- Verticale hoogtemaatregel
- Taludaarcering

Aanvulling_pgRuimtebeslag_VOplus_v5

Ruimtebeslag

- Ruimtereservering op- en afritten

Ruimtebeslag

- Berm
- Kruin
- Talud
- Wegverharding of halfverharding
- Verharding grasbetonsteen
- Kabels en leidingen strook
- Werkstrook
- Ruimtereservering op- en afritten
- Leeflaag begroeiing
- Harde bekleding
- Ruimtereservering antigraver

Oordeel

- Kappen vanwege ontwerp
- Kappen vanwege waterveiligheid

Bosvakken

Oordeel

- kappen vanwege ontwerp
- kappen vanwege waterveiligheid

# Ruimtebeslag dijkvak 5 (II)

**Planuitwerking Cuijk Ravenstein**

SWECO

**Projectnummer:** 51018049
**Status:** Definitief

**Datum:** 9-7-2026
**Schaal:** 1:800
**Formaat:** A0

**Getekend:** KVVV
**Gecontroleerd:**

0 7,5 15 22,5 30 37,5 45 meter

N

© Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden