We willen voorkomen dat bevers en dassen in de dijk gaan graven. Daarom plaatsen we onder de grond gaas in de dijk.

We verhogen hier de dijk en leggen een berm aan voor de stabiliteit. Aan de westzijde is de dijk stabiel zonder berm.

Aansluiting op N321. In uitvoering door PNB.

Begroeiing op de dijk.

Verlengen van koker en plaatsen nieuwe damwand.

A253 Dijkvak 15

A252

A251

A250

Dijkvak 14

A249

A248

A247

A246

Dijkvak 13

A245

Dijkvak 12

A244

Legenda

- Dijkvakindeling
- Dijkpalen
- Taludaccering

Aanvulling_pgRuimtebeslag_VOplus_v5

Ruimtebeslag

- Ruimtereservering op- en afritten Ruimtereservering op- en afritten

Ruimtebeslag

- Berm
- Kruin
- Talud
- Wegverharding of halfverharding
- Verharding asfalt (rood)
- Gras
- Werkstrook
- Ruimtereservering op- en afritten
- Leeflaag begroeiing
- Ruimtereservering antigraverij

Oordeel

- Kappen vanwege ontwerp
- Kappen vanwege waterveiligheid

Bosvakken

Oordeel

- kappen vanwege ontwerp
- kappen vanwege waterveiligheid

Ruimtebeslag dijkvak 13 en 14

Planuitwerking Cuijk Ravenstein

SWECO

Projectnummer: 51018049
Status: Definitief

Datum: 9-7-2026
Schaal: 1:800
Formaat: A0

Getekend B.T.Z.w
Gecontroleerd S.S.w

0 7.5 15 22.5 30 37.5 45 meter

N

© Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden