We verhogen hier de dijk en leggen waar kan een berm aan voor de stabiliteit met een verticale pipingmaatregel. Waar het niet past wordt een verticale maatregel voor stabiliteit en tegen piping genomen.

We willen voorkomen dat bevers en dassen in de dijk gaan graven. Daarom plaatsen we onder de grond gaas in de dijk.

Behoud van oude dijkstructuren.

Rustpunt

Behoud van oude dijkstructuren.

Verticale maatregel voor stabiliteit en tegen piping.

Kabels en leidingen die in de weg liggen voor de dijkverbetering worden verlegd.

Taludverflauwing als maatregel voor stabiliteit.

Exacte ligging van het tracé voor kabels en leidingen moet nog worden bepaald.

Met het bepalen van de exacte locatie van de dijkverhoging wordt rekening gehouden met de monumentale bomen bij het schuttershuis.

Dijkvak 26
Dijkvak 27
Dijkvak 28

A291
A292
A293
A294
A295
A296
A297
A298
A299
A300

Legenda

Dijkvakindeling
Dijkpalen

Constructies
Verticale oplossing: piping
Verticale oplossing: stabiliteit en piping
Taludaarcering

Aanvulling_pgRuimtebeslag_VOplus_v5
Ruimtebeslag
Ruimtereservering op- en afritten Ruimtereservering op- en afritten

Ruimtebeslag
Berm
Kruin
Talud
Wegverharding of halfverharding
Verharding grasbetonsteen
Kabels en leidingen strook
Werkstrook
Ruimtereservering op- en afritten
Leeflaag begroeiing
Ruimtereservering antigraverij

Oordeel
Kappen vanwege ontwerp
Kappen vanwege waterveiligheid

Bosvakken
Oordeel
kappen vanwege ontwerp
kappen vanwege waterveiligheid

Ruimtebeslag dijkvak 27
Planuitwerking Cuijk Ravenstein

SWECO

Projectnummer: 51018049
Status: Definitief

Datum: 9-7-2026
Schaal: 1:600
Formaat: A0

5.1.2.x
Getekend: RvW
Gecontroleerd: JJS

0 7.5 15 22.5 30 37.5 45 meter

N

© Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden