We verhogen hier de dijk en leggen een berm aan voor de stabiliteit. Daarnaast passen we een verticale maatregel toe tegen piping.

Berm voor stabiliteit en verticale maatregel tegen piping.

We willen voorkomen dat bevers en dassen in de dijk gaan graven. Daarom plaatsen we onder de grond gaas in de dijk.

Kabels en leidingen die in de weg liggen voor de dijkverbetering worden verlegd.

A305
A306
A307
A308
A309
A310
A311
A312
A313
A314
A315

Legenda

Dijkvakindeling
Dijkpalen

Constructies
Verticale oplossing: piping
Verticale oplossing: stabiliteit en piping
Taludaanzetting

Aanvulling_pgRuimtebeslag_VOplus_v5

Ruimtebeslag
Ruimtereservering op- en afritten Ruimtereservering op- en afritten

Ruimtebeslag
Berm
Kruin
Talud
Wegverharding of halfverharding
Verharding grasbetonsteen
Verharding asfalt (rood)
Markering
Kabels en leidingen strook
Werkstrook
Ruimtereservering op- en afritten
Ruimtereservering antigraverij

Oordeel
Kappen vanwege ontwerp
Kappen vanwege waterveiligheid

Bosvakken
Oordeel
kappen vanwege ontwerp
kappen vanwege waterveiligheid

Ruimtebeslag dijkvak 30 (I)
Planuitwerking Cuijk Ravenstein

SWECO

Projectnummer: 51018049
Status: Definitief

Datum: 9-7-2026
Schaal: 1:800
Formaat: A0

Getekend: S.T.Z.e
Gecontroleerd: S.T.Z.e

0 7.5 15 22.5 30 37.5 45 meter

N

© Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden