+4.500

+3.500

+3.200

"zwaar" houten hekwerk

aluminium daktrim

composiet vlonderplanken
op dragers
bitumineuze dakbedekking
underlayment
houten balklaag
vellingdelen op rachels

vellingdelen (rond lopend)

houten dakrand afwerking

1.250

HEA140??

houten kozin met
deur, detailering conform
nadere opgave leverancier

+3.600

90x114mm

as

50mm z.c. dekvloer
20mm drukvast isolatie(ontkoppeling)
260mm kanaalplaatvloer

IPE ligger

stalen geveldrager

rollaag voorzien
van Murfor o.g.

+3.000

waterkerende slabbe

systeemplafond

90x114mm

as

70 114 86 102

detail 1.4

Behoort bij het besluit van Burgemeester en Wethouders van Alkmaar
Dossiernr. 000013775578
Datum: 5-11-2026

sd-a architecten

DORPSHUIS SCHERMERHORN

Onderwerp:
Principedetail 1.4
Project:
NIEUWBOUW DORPSHUIS, Oosteinde 6, 1636 XV, Schermerhorn
Opdrachtgever:
Gemeente Alkmaar

Gewijzigd:
A : 23-04-2026
B :
C :
D :
E :

Datum : 22-04-2026
Schaal : 1:5
Getekend : R.VI.

Werknummer : 3.1808

Tekeningnummer :
BA-25-5
Wijziging :
A