Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.



- Overzicht
- Samenvatting situaties
- Resultaten
- Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.

Contactgegevens

Rechtspersoon	Locis Adviseurs B.V.
Inrichtingslocatie	Jukweg 13 en 13A, 8081 RD Elburg

Activiteit

Omschrijving	Verschil Referentie WNB 2016 - Aanlegfase
Toelichting	Verschil Referentie WNB 2016 - Aanlegfase

Rekentaak

AERIUS kenmerk	S3Yn7SZV8CUR
Datum berekening	03 november 2026, 09:11
Rekenconfiguratie	OwN2000-rekengrid

Totale emissie

	Rekenjaar	Afroomfactor	Emissie NH_3	Emissie NO_x
Referentie WNB 2016 - Referentie	2026		3.745,0 kg/j	-
Aanlegfase - Beoogd	2026		9,5 kg/j	279,0 kg/j

Resultaten

	Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
Referentie WNB 2016 - Referentie	4,20 mol N/ha/j	5597135	Veluwe
Aanlegfase - Beoogd	0,03 mol N/ha/j	5594077	Veluwe
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)	0,00 ha		
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)	35.383,70 ha		
Grootste toename	-		
Grootste afname	4,17 mol N/ha/j		

Referentie WNB 2016 (Referentie), rekenjaar 2026

Emissiebronnen	Emissie NH_3	Emissie NO_x
1 Landbouw | Dierhuisvesting | Stal C	612,5 kg/j	-
2 Landbouw | Dierhuisvesting | Stal E	1.022,0 kg/j	-
3 Landbouw | Dierhuisvesting | Stal F	2.110,5 kg/j	-

Gebouwen	Rekenmaat (LxBxH, oriëntatie)
1 Gebouw 1	23,8 m x 21,5 m x 3,5 m, 164 °
2 Gebouw 2	50,7 m x 19,8 m x 4,0 m, 168 °
3 Gebouw 3	71,5 m x 23,2 m x 4,5 m, 164 °

Aanlegfase (Beoogd), rekenjaar 2026

Emissiebronnen	Emissie NH_3	Emissie NO_x
1 Mobiele werktuigen | Mobiele kraan, tijdens sloopwerkzaamheden	0,6 kg/j	14,2 kg/j
2 Mobiele werktuigen | Hijskraan, tijdens sloopwerkzaamheden	0,4 kg/j	9,0 kg/j
3 Mobiele werktuigen | Mobiele puinbreker, tijdens sloopwerkzaamheden	0,7 kg/j	17,3 kg/j
4 Mobiele werktuigen | Mobiele kraan, tijdens bouwwerkzaamheden	1,5 kg/j	37,8 kg/j
5 Mobiele werktuigen | Shovel, tijdens bouwwerkzaamheden	2,3 kg/j	56,6 kg/j
6 Mobiele werktuigen | Hijskraan, tijdens bouwwerkzaamheden	2,3 kg/j	54,2 kg/j
7 Mobiele werktuigen | Funderingsmachine, tijdens bouwwerkzaamheden	0,7 kg/j	17,3 kg/j
8 Mobiele werktuigen | Betonpomp, tijdens bouwwerkzaamheden	0,2 kg/j	5,4 kg/j
9 Mobiele werktuigen | Bronnering, tijdens bouwwerkzaamheden	5,4 g/j	13,7 kg/j
10 Mobiele werktuigen | Aggregaat, tijdens bouwwerkzaamheden	14,4 g/j	25,0 kg/j
11 Mobiele werktuigen | Asfaltmachine, tijdens bouwwerkzaamheden	0,2 kg/j	4,2 kg/j
12 Mobiele werktuigen | Wals, tijdens bouwwerkzaamheden	2,2 g/j	3,7 kg/j
13 Mobiele werktuigen | Mobiele kraan, graafwerkzaamheden na bouw	0,2 kg/j	4,7 kg/j
22 Verkeer | Koude start: overig | Koude start wegverkeer aanlegfase	0,2 kg/j	8,7 kg/j
23 Anders... | Stationair draaien wegverkeer aanlegfase	70,0 g/j	5,3 kg/j
Verkeersnetwerk	70,5 g/j	1,8 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- Habitatrichtlijn
- Vogelrichtlijn
- Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
- Niet bepaald

- Grootste toename (projectberekening)
- Grootste afname (projectberekening)
- Hoogste totaal (actuele depositie + projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Aanlegfase " (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/j)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/j)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/j)
Totaal	35.383,70	3.806,19	0,00	-	35.383,70	4,17

Per gebied	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/j)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/j)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/j)
Veluwe (57)	35.356,14	3.806,19	0,00	-	35.356,14	4,17
Rijntakken (38)	24,09	1.951,84	0,00	-	24,09	0,43
Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht (36)	3,47	1.538,30	0,00	-	3,47	0,18

Referentie WNB 2016 (Referentie), rekenjaar 2026

1 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Stal C	Gebouw	Gebouw 1	NH_3	612,5 kg/j
Locatie	X:186986 Y:494783	Uittreedhoogte	4,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Warmte-inhoud	0,000 MW		
Temporele variatie	Dierverblijven	Spreiding	2,5 m	(0,0 m)	

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Rundvee	HA3.100 - Overige huisvestingssystemen (Vleeskalveren jonger dan 1 jaar)	175	NH_3	3,5		612,5 kg/j

2 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Stal E	Gebouw	Gebouw 2	NH_3	1.022,0 kg/j
Locatie	X:186964 Y:494760	Uittreedhoogte	5,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Warmte-inhoud	0,000 MW		
Temporele variatie	Dierverblijven	Spreiding	2,5 m	(0,0 m)	

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Rundvee	HA3.100 - Overige huisvestingssystemen (Vleeskalveren jonger dan 1 jaar)	292	NH_3	3,5		1.022,0 kg/j

3 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Stal F	Gebouw	Gebouw 3	NH_3	2.110,5 kg/j
Locatie	X:187016 Y:494779	Uittreedhoogte	6,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Warmte-inhoud	0,000 MW		
Temporele variatie	Dierverblijven	Spreiding	2,5 m	(0,0 m)	

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Rundvee	HA3.100 - Overige huisvestingssystemen (Vleeskalveren jonger dan 1 jaar)	603	NH_3	3,5		2.110,5 kg/j

Aanlegfase (Beoogd), rekenjaar 2026

1 Mobiele werktuigen

Naam	Mobiele kraan, tijdens sloopwerkzaamheden	NO_x	14,2 kg/j
		NH_3	0,6 kg/j
Locatie	X:186995,81 Y:494755,1		
Oppervlakte	1,63 ha		

Naam / Rekenmethode / Stageklasse	Brandstofverbruik / AdBlue verbruik / Draaiuren / Vermogen	Uittreedhoogte / Warmte-inhoud / Spreiding / Temporele variatie	Stof	Emissie
Mobiele kraan, tijdens sloopwerkzaamheden	2.400 l/j	2,9 m	NO_x	14,2 kg/j
AUB-methode	144 l/j	0,027 MW	NH_3	0,6 kg/j
Stage-IV, 2014-2018, [75-560) kW, diesel, SCR: ja	240 u/j	0,7 m		
	n.v.t.	Standaard Profiel Industrie		

2 Mobiele werktuigen

Naam	Hijskraan, tijdens sloopwerkzaamheden	NO_x	9,0 kg/j
		NH_3	0,4 kg/j
Locatie	X:186995,81 Y:494755,1		
Oppervlakte	1,63 ha		

Naam / Rekenmethode / Stageklasse	Brandstofverbruik / AdBlue verbruik / Draaiuren / Vermogen	Uittreedhoogte / Warmte-inhoud / Spreiding / Temporele variatie	Stof	Emissie
Hijskraan, tijdens sloopwerkzaamheden	1.600 l/j	2,9 m	NO_x	9,0 kg/j
AUB-methode	96 l/j	0,027 MW	NH_3	0,4 kg/j
Stage-IV, 2014-2018, [75-560) kW, diesel, SCR: ja	80 u/j	0,7 m		
	n.v.t.	Standaard Profiel Industrie		

3 Mobiele werktuigen

Naam	Mobiele puinbreker, tijdens sloopwerkzaamheden	NO_x	17,3 kg/j
		NH_3	0,7 kg/j
Locatie	X:186995,81 Y:494755,1		
Oppervlakte	1,63 ha		

Naam / Rekenmethode / Stageklasse	Brandstofverbruik / AdBlue verbruik / Draaiuren / Vermogen	Uittreedhoogte / Warmte-inhoud / Spreiding / Temporele variatie	Stof	Emissie
Mobiele puinbreker, tijdens sloopwerkzaamheden	3.120 l/j	2,9 m	NO_x	17,3 kg/j
AUB-methode	187 l/j	0,027 MW	NH_3	0,7 kg/j
Stage-IV, 2014-2018, [75-560) kW, diesel, SCR: ja	80 u/j	0,7 m		
	n.v.t.	Standaard Profiel Industrie		

4 Mobiele werktuigen

Naam	Mobiele kraan, tijdens bouwwerkzaamheden	NO_x	37,8 kg/j
		NH_3	1,5 kg/j
Locatie	X:186995,81 Y:494755,1		
Oppervlakte	1,63 ha		

Naam Rekenmethode Stageklasse	Brandstofverbruik AdBlue verbruik Draaiuren Vermogen	Uittreedhoogte Warmte-inhoud Spreiding Temporele variatie	Stof	Emissie
Mobiele kraan, tijdens bouwwerkzaamheden	6.400 l/j	2,9 m	NO_x	37,8 kg/j
AUB-methode	384 l/j	0,027 MW	NH_3	1,5 kg/j
Stage-IV, 2014-2018, [75-560) kW, diesel, SCR: ja	640 u/j	0,7 m		
	n.v.t.	Standaard Profiel Industrie		

5 Mobiele werktuigen

Naam	Shovel, tijdens bouwwerkzaamheden	NO_x	56,6 kg/j
		NH_3	2,3 kg/j
Locatie	X:186995,81 Y:494755,1		
Oppervlakte	1,63 ha		

Naam Rekenmethode Stageklasse	Brandstofverbruik AdBlue verbruik Draaiuren Vermogen	Uittreedhoogte Warmte-inhoud Spreiding Temporele variatie	Stof	Emissie
Shovel, tijdens bouwwerkzaamheden	9.600 l/j	2,9 m	NO_x	56,6 kg/j
AUB-methode	576 l/j	0,027 MW	NH_3	2,3 kg/j
Stage-IV, 2014-2018, [75-560) kW, diesel, SCR: ja	960 u/j	0,7 m		
	n.v.t.	Standaard Profiel Industrie		

6 Mobiele werktuigen

Naam	Hijskraan, tijdens bouwwerkzaamheden	NO_x	54,2 kg/j
		NH_3	2,3 kg/j
Locatie	X:186995,81 Y:494755,1		
Oppervlakte	1,63 ha		

Naam Rekenmethode Stageklasse	Brandstofverbruik AdBlue verbruik Draaiuren Vermogen	Uittreedhoogte Warmte-inhoud Spreiding Temporele variatie	Stof	Emissie
Hijskraan, tijdens bouwwerkzaamheden	9.600 l/j	2,9 m	NO_x	54,2 kg/j
AUB-methode	576 l/j	0,027 MW	NH_3	2,3 kg/j
Stage-IV, 2014-2018, [75-560) kW, diesel, SCR: ja	480 u/j	0,7 m		
	n.v.t.	Standaard Profiel Industrie		

7 Mobiele werktuigen

Naam	Funderingsmachine, tijdens bouwwerkzaamheden	NO_x	17,3 kg/j
		NH_3	0,7 kg/j
Locatie	X:186995,81 Y:494755,1		
Oppervlakte	1,63 ha		

Naam	Brandstofverbruik	Uittreedhoogte	Stof	Emissie
Rekenmethode	AdBlue verbruik	Warmte-inhoud		
Stageklasse	Draaiuren	Spreiding		
	Vermogen	Temporele variatie		
Funderingsmachine, tijdens bouwwerkzaamheden	3.120 l/j	2,9 m	NO_x	17,3 kg/j
AUB-methode	187 l/j	0,027 MW	NH_3	0,7 kg/j
Stage-IV, 2014-2018, [75-560) kW, diesel, SCR: ja	80 u/j	0,7 m		
	n.v.t.	Standaard Profiel Industrie		

8 Mobiele werktuigen

Naam	Betonpomp, tijdens bouwwerkzaamheden	NO_x	5,4 kg/j
		NH_3	0,2 kg/j
Locatie	X:186995,81 Y:494755,1		
Oppervlakte	1,63 ha		

Naam	Brandstofverbruik	Uittreedhoogte	Stof	Emissie
Rekenmethode	AdBlue verbruik	Warmte-inhoud		
Stageklasse	Draaiuren	Spreiding		
	Vermogen	Temporele variatie		
Betonpomp, tijdens bouwwerkzaamheden	960 l/j	2,9 m	NO_x	5,4 kg/j
AUB-methode	58 l/j	0,027 MW	NH_3	0,2 kg/j
Stage-IV, 2014-2018, [75-560) kW, diesel, SCR: ja	80 u/j	0,7 m		
	n.v.t.	Standaard Profiel Industrie		

9 Mobiele werktuigen

Naam	Bronnering, tijdens bouwwerkzaamheden	NO_x	13,7 kg/j
		NH_3	5,4 g/j
Locatie	X:186995,81 Y:494755,1		
Oppervlakte	1,63 ha		

Naam	Brandstofverbruik	Uittreedhoogte	Stof	Emissie
Rekenmethode	AdBlue verbruik	Warmte-inhoud		
Stageklasse	Draaiuren	Spreiding		
	Vermogen	Temporele variatie		
Bronnering, tijdens bouwwerkzaamheden	720 l/j	1,0 m	NO_x	13,7 kg/j
AUB-methode	n.v.t.	0,006 MW	NH_3	5,4 g/j
Stage-IV, 2014-2018, < 56 kW, diesel, SCR: nee	360 u/j	0,3 m		
	n.v.t.	Standaard Profiel Industrie		

10 Mobiele werktuigen

Naam	Aggregaat, tijdens bouwwerkzaamheden	NO_x	25,0 kg/j
		NH_3	14,4 g/j
Locatie	X:186995,81 Y:494755,1		
Oppervlakte	1,63 ha		

Naam Rekenmethode Stageklasse	Brandstofverbruik AdBlue verbruik Draaiuren Vermogen	Uittreedhoogte Warmte-inhoud Spreiding Temporele variatie	Stof	Emissie
Aggregaat, tijdens bouwwerkzaamheden	1.920 l/j	1,0 m	NO_x	25,0 kg/j
AUB-methode	n.v.t.	0,006 MW	NH_3	14,4 g/j
Stage-IV, 2014-2018, < 56 kW, diesel, SCR: nee	320 u/j	0,3 m		
	n.v.t.	Standaard Profiel Industrie		

11 Mobiele werktuigen

Naam	Asfaltmachine, tijdens bouwwerkzaamheden	NO_x	4,2 kg/j
		NH_3	0,2 kg/j
Locatie	X:186995,81 Y:494755,1		
Oppervlakte	1,63 ha		

Naam Rekenmethode Stageklasse	Brandstofverbruik AdBlue verbruik Draaiuren Vermogen	Uittreedhoogte Warmte-inhoud Spreiding Temporele variatie	Stof	Emissie
Asfaltmachine, tijdens bouwwerkzaamheden	720 l/j	2,9 m	NO_x	4,2 kg/j
AUB-methode	43 l/j	0,027 MW	NH_3	0,2 kg/j
Stage-IV, 2014-2018, [75-560) kW, diesel, SCR: ja	48 u/j	0,7 m		
	n.v.t.	Standaard Profiel Industrie		

12 Mobiele werktuigen

Naam	Wals, tijdens bouwwerkzaamheden	NO_x	3,7 kg/j
		NH_3	2,2 g/j
Locatie	X:186995,81 Y:494755,1		
Oppervlakte	1,63 ha		

Naam Rekenmethode Stageklasse	Brandstofverbruik AdBlue verbruik Draaiuren Vermogen	Uittreedhoogte Warmte-inhoud Spreiding Temporele variatie	Stof	Emissie
Wals, tijdens bouwwerkzaamheden	288 l/j	1,0 m	NO_x	3,7 kg/j
AUB-methode	n.v.t.	0,006 MW	NH_3	2,2 g/j
Stage-IV, 2014-2018, < 56 kW, diesel, SCR: nee	48 u/j	0,3 m		
	n.v.t.	Standaard Profiel Industrie		

13 Mobiele werktuigen

Naam	Mobiele kraan, graafwerkzaamheden na bouw	NO_x	4,7 kg/j
		NH_3	0,2 kg/j
Locatie	X:186995,81 Y:494755,1		
Oppervlakte	1,63 ha		

Naam	Brandstofverbruik	Uittreedhoogte	Stof	Emissie
Rekenmethode	AdBlue verbruik	Warmte-inhoud		
Stageklasse	Draaiuren	Spreiding		
	Vermogen	Temporele variatie		
Mobiele kraan, graafwerkzaamheden na bouw	800 l/j	2,9 m	NO_x	4,7 kg/j
AUB-methode	48 l/j	0,027 MW	NH_3	0,2 kg/j
Stage-IV, 2014-2018, [75-560) kW, diesel, SCR: ja	80 u/j	0,7 m		
	n.v.t.	Standaard Profiel Industrie		

14 Verkeer | Rijdend verkeer

			Links	Rechts		
Naam	Vrachtwagen, aan/afvoer puin/grond komen/gaan noord				NO_x	0,2 kg/j
Locatie	X:186926,19 Y:494837,27	Type scherm	-	-	NO_2	71,6 g/j
Lengte	454,27 m	Hoogte	-	-	NH_3	7,4 g/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Van A naar B					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					

Maximumsnelheid	Verkeer	Aantal voertuigbewegingen	In file
60 km/uur	Licht verkeer	0,0 /jaar	0,0 %
(< 80 km/uur)	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar	0,0 %
	Zwaar vrachtverkeer	150,0 /jaar	0,0 %
	Busverkeer	0,0 /jaar	0,0 %

15 Verkeer | Rijdend verkeer

			Links	Rechts		
Naam	Vrachtwagen, aan/afvoer puin/grond komen/gaan zuid				NO_x	0,4 kg/j
Locatie	X:186975,1 Y:494604,83	Type scherm	-	-	NO_2	0,1 kg/j
Lengte	835,93 m	Hoogte	-	-	NH_3	13,6 g/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Van A naar B					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					

Maximumsnelheid	Verkeer	Aantal voertuigbewegingen	In file
60 km/uur	Licht verkeer	0,0 /jaar	0,0 %
(< 80 km/uur)	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar	0,0 %
	Zwaar vrachtverkeer	150,0 /jaar	0,0 %
	Busverkeer	0,0 /jaar	0,0 %

16 Verkeer | Rijdend verkeer

			Links	Rechts		
Naam	Vrachtwagen, aanvoer beton komen/gaan noord				NO_x	0,2 kg/j
Locatie	X:186926,19 Y:494837,27	Type scherm	-	-	NO_2	47,7 g/j
Lengte	454,27 m	Hoogte	-	-	NH_3	4,9 g/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Van A naar B					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					

Maximumsnelheid	Verkeer	Aantal voertuigbewegingen	In file
60 km/uur	Licht verkeer	0,0 /jaar	0,0 %
(< 80 km/uur)	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar	0,0 %
	Zwaar vrachtverkeer	100,0 /jaar	0,0 %
	Busverkeer	0,0 /jaar	0,0 %

17 Verkeer | Rijdend verkeer

			Links	Rechts		
Naam	Vrachtwagen, aanvoer beton komen/gaan zuid				NO_x	0,3 kg/j
Locatie	X:186975,1 Y:494604,83	Type scherm	-	-	NO_2	87,8 g/j
Lengte	835,93 m	Hoogte	-	-	NH_3	9,1 g/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Van A naar B					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					

Maximumsnelheid	Verkeer	Aantal voertuigbewegingen	In file
60 km/uur	Licht verkeer	0,0 /jaar	0,0 %
(< 80 km/uur)	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar	0,0 %
	Zwaar vrachtverkeer	100,0 /jaar	0,0 %
	Busverkeer	0,0 /jaar	0,0 %

18 Verkeer | Rijdend verkeer

			Links	Rechts		
Naam	Vrachtwagens, aan/af- voer bouwmaterieel, - materiaal, etc. komen/gaan noord				NO_x	0,2 kg/j
Locatie	X:186926,19 Y:494837,27	Type scherm	-	-	NO_2	47,7 g/j
Lengte	454,27 m	Hoogte	-	-	NH_3	4,9 g/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Van A naar B					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					

Maximumsnelheid	Verkeer	Aantal voertuigbewegingen	In file
60 km/uur	Licht verkeer	0,0 /jaar	0,0 %
(< 80 km/uur)	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar	0,0 %
	Zwaar vrachtverkeer	100,0 /jaar	0,0 %
	Busverkeer	0,0 /jaar	0,0 %

19 Verkeer | Rijdend verkeer

			Links	Rechts		
Naam	Vrachtwagens, aan/af- voer bouwmaterieel, - materiaal, etc. komen/gaan zuid				NO_x	0,3 kg/j
Locatie	X:186975,1 Y:494604,83	Type scherm	-	-	NO_2	87,8 g/j
Lengte	835,93 m	Hoogte	-	-	NH_3	9,1 g/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Van A naar B					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					

Maximumsnelheid	Verkeer	Aantal voertuigbewegingen	In file
60 km/uur (< 80 km/uur)	Licht verkeer	0,0 /jaar	0,0 %
	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar	0,0 %
	Zwaar vrachtverkeer	100,0 /jaar	0,0 %
	Busverkeer	0,0 /jaar	0,0 %

20 Verkeer | Rijdend verkeer

			Links	Rechts		
Naam	Personen vervoer, bouwbusjes (4 per werkdag, 5 werkdagen per week) komen/gaan noord				NO_x	64,8 g/j
Locatie	X:186926,19 Y:494837,27	Type scherm	-	-	NO_2	8,2 g/j
Lengte	454,27 m	Hoogte	-	-	NH_3	7,6 g/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Van A naar B					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					

Maximumsnelheid	Verkeer	Aantal voertuigbewegingen	In file
60 km/uur (< 80 km/uur)	Licht verkeer	1.000,0 /jaar	0,0 %
	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar	0,0 %
	Zwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar	0,0 %
	Busverkeer	0,0 /jaar	0,0 %

21 Verkeer | Rijdend verkeer

			Links	Rechts		
Naam	Personen vervoer, bouwbusjes (4 per werkdag, 5 werkdagen per week) komen/gaan zuid				NO_x	0,1 kg/j
Locatie	X:186975,1 Y:494604,83	Type scherm	-	-	NO_2	15,0 g/j
Lengte	835,93 m	Hoogte	-	-	NH_3	14,0 g/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Van A naar B					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					

Maximumsnelheid	Verkeer	Aantal voertuigbewegingen	In file
60 km/uur (< 80 km/uur)	Licht verkeer	1.000,0 /jaar	0,0 %
	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar	0,0 %
	Zwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar	0,0 %
	Busverkeer	0,0 /jaar	0,0 %

22 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Koude start wegverkeer aanlegfase	NO_x	8,7 kg/j
		NH_3	0,2 kg/j
Locatie	X:186983,99 Y:494753,16		

Type voertuig	Koude starts
Licht verkeer	1.000,0 /jaar
Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar
Zwaar vrachtverkeer	350,0 /jaar
Busverkeer	0,0 /jaar

23 Anders...

Naam	Stationair draaien wegverkeer aanlegfase	Uittreedhoogte	2,0 m	NO_x	5,3 kg/j
		Warmte-inhoud	0,000 MW	NH_3	70,0 g/j
		Spreiding	0,0 m		
Locatie	X:186983,99 Y:494753,16				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie	2026.0.0_20260929_655bf03b53
Database versie	2026.0.0_655bf03b53_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://link.aerius.nl/website