Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit Waterschapsverordening van waterschap Hunze en Aa's

Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's heeft op 25 september 2026 een aanvraag omgevingsvergunning voor een wateractiviteit ontvangen van [redacted]. Het betreft een aanvraag op grond van de Waterschapsverordening Hunze en Aa's en als bedoeld in artikel 5.1, lid 2 van de Omgevingswet voor een beperkingengebiedactiviteit.

Beoordeling aanvraag

Tegen het verlenen van de vergunning bestaat geen bezwaar, mits aan de algemene en bijzondere voorschriften wordt voldaan.

Uitgangspunten voor het gebruik van waterstaatswerken in beheer bij het waterschap zijn verwoord in de volgende verordening of beleidsregel(s):

- Waterschapsverordening van waterschap Hunze en Aa's

Bij de beoordeling van de aanvraag is de volgende overweging gemaakt:

- de aan deze vergunning verbonden voorschriften zijn voldoende om de doelstellingen genoemd in artikel 5.18 en 5.24 van de Omgevingswet te waarborgen.
- dat de stabiliteit van de waterkering is geborgd.
- dat recreatief medegebruik mogelijk is.
- dat beheer en onderhoud geen hinder ervaart.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de Waterschapsverordening van waterschap Hunze en Aa's en de Algemene wet bestuursrecht besluit het dagelijks bestuur als volgt:

I. Aan [redacted] vergunning te verlenen voor het aanbrengen van een muziekkoepel binnen het beperkingengebied waterkering van het Muntendammerdiep nabij Aan 't Wotter te Zuidbroek.
II. Aan de vergunning bijzondere voorschriften te verbinden als opgenomen bij Bijzondere voorschriften.
III. Aan de vergunning algemene voorschriften te verbinden als opgenomen in Bijlage 1.
IV. De vergunningaanvraag met de bijbehorende bijlagen maken onderdeel uit van de vergunning.

Ondertekening

Veendam, 10 november 2026

namens het dagelijks bestuur,



Hoofd Veiligheid en Voldoende Water

Bijzondere voorschriften

Plaats

a. De muziekkoepel wordt geplaatst in het beperkingengebied van de regionale waterkering van het Muntendammerdiep te Zuidbroek.
b. Een en ander zoals aangegeven in de aanvraag.

Bijlage

a. Bij de vergunningaanvraag is de volgende bijlage ingediend: Document Nieuwbouw: Muziekkoepel, Dorpsplein Aan 't Wotter te Zuidbroek, projectnr: E.00007180, d.d. 02-04-2026.
b. Afwijkingen mogen alleen plaatsvinden na beoordeling en goedkeuring van het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's.

Uitvoering

a. De werkzaamheden worden volgens de ingediende bijlage uitgevoerd.
b. De werkzaamheden worden uitgevoerd bij een aangewezen regionale waterkering. De werken worden zodanig aangebracht dat deze regionale waterkeringen en de aan te brengen werken altijd voldoen aan de uitgangspunten, als genoemd in de "Leidraad Toets op Veiligheid - regionale waterkeringen" en aan de "Leidraad Waterkerende Kunstwerken in Regionale Waterkeringen".
c. De muziekkoepel wordt minimaal op zes meter afstand van de kade geplaatst.
d. De ontgravingen zijn niet groter dan beslist noodzakelijk voor de uit te voeren werkzaamheden.
e. De muziekkoepel bestaat uit deugdelijk en niet uitlogend materiaal.
f. Het waterstaatswerk wordt bij verwijdering van het werk in originele staat hersteld.
g. Tijdens en na de werkzaamheden en tijdens de onderhoudstermijn treden geen verzakkingen of vervormingen van de regionale waterkering op.
h. Bijzonderheden op het gebied van de waterhuishouding, ontstaan door of tijdens de uit te voeren werken, moeten onmiddellijk aan het waterschap worden gemeld.

Onderhoud

a. Er is een onderhoudstermijn van toepassing van 1 jaar na de door het waterschap Hunze en Aa's uitgevoerde controle van de werken. Binnen deze periode moet de vergunninghouder eventuele schade aan waterschapsobjecten, die als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden is ontstaan, herstellen.
b. Als na uitvoering van de werkzaamheden verzakkingen, vervormingen of andere schade als gevolg van de werkzaamheden in de waterkering optreden, moet dit door de vergunninghouder worden hersteld; dit ter beoordeling van het waterschap.
c. De staat van onderhoud van het aangebrachte werk mag geen gevaar opleveren voor de constructie en veiligheid van de waterkering.
d. Het waterschap wordt niet gehinderd in het uitvoeren van haar regulier onderhoudsregime.

Toekomstige aanpassing waterkering
Wanneer er in de toekomst een versteviging van de waterkering noodzakelijk is, dan moeten, wanneer noodzakelijk, de aangebrachte werken binnen het beperkingengebied van de waterkering op kosten van de vergunninghouder of diens rechtsopvolger worden verwijderd of worden aangepast.

Verplaatsen muziekkoepel
Met betrekking tot werkzaamheden binnen het beperkingengebied van de regionale waterkering, moet mocht de muziekkoepel worden verwijderd minimaal 1 week van tevoren, contact worden opgenomen met het waterschap Hunze en Aa's. Aanwijzingen van genoemde personen moeten op eerste aanzegging worden uitgevoerd.

Bijlage 1 Algemene voorschriften bij omgevingsvergunning voor een wateractiviteit

Melden aanvang en beëindiging werkzaamheden

a. Tenminste 8 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet de vergunninghouder dit melden aan het waterschap door het verzenden van formulier A.
b. Zodra het werk gereed is, meldt vergunninghouder dit aan het waterschap door het verzenden van formulier B. Vergunninghouder moet volledige medewerking verlenen bij het beoordelen van de vergunningvoorschriften door het waterschap (de oplevering).

Werkzaamheden

a. De werkzaamheden moeten voortvarend en zonder onderbreking worden uitgevoerd.
b. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de aanvraag, tenzij in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
c. De aanvraag en de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit moeten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op het werk aanwezig zijn.
d. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

Meldplicht bij ongewone voorvallen

a. Indien, als gevolg van een ongewoon voorval, nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, dient de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen te treffen, om een nadelige beïnvloeding van de functie van het waterstaatswerk zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
b. Van een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder onmiddellijk het waterschap in kennis stellen (telefoon 0598-693800).
c. Zodra de volgende gegevens en bescheiden bekend zijn, worden ze verstrekt aan het bestuur:
    1 informatie over de oorzaken van het ongewoon voorval en de omstandigheden waaronder het ongewoon voorval zich heeft voorgedaan;
    2 informatie over de vrijgekomen stoffen en de eigenschappen; en
    3 informatie over de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de nadelige gevolgen van het ongewoon voorval te voorkomen.

Waterbeheer

De vergunninghouder moet maatregelen treffen om te voorkomen dat door de uit te voeren werken wateroverlast of tekort aan water kan ontstaan.

Onderhoud

a. De vergunninghouder moet de aangebrachte werken in goede staat onderhouden, tenzij dit in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
b. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

Vernieuwen van het werk

a. Bij vernieuwing van de in deze omgevingsvergunning voor een wateractiviteit genoemde werken moet de vergunninghouder dit tenminste één maand van tevoren melden bij het waterschap.
b. Indien het belang van de waterbeheersing het nodig maakt dat de in deze omgevingsvergunning voor een wateractiviteit genoemde werken worden gewijzigd, dan doet de vergunninghouder dat voor eigen rekening, tenzij omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Overdracht

De vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder. Rechtsopvolging moet binnen 4 weken na overdracht bij het waterschap worden gemeld.