Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit Waterschapsverordening van waterschap Hunze en Aa's

Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's heeft op 20 juli 2026 een aanvraag omgevingsvergunning voor een wateractiviteit ontvangen van Gemeente Assen. Het betreft een aanvraag op grond van de Waterschapsverordening Hunze en Aa's en als bedoeld in artikel 5.1, lid 2 van de Omgevingswet voor een beperkingengebiedactiviteit.

Beoordeling aanvraag

Tegen het verlenen van de vergunning bestaat geen bezwaar, mits aan de algemene en bijzondere voorschriften wordt voldaan.

Uitgangspunten voor het gebruik van waterstaatswerken in beheer bij het waterschap zijn verwoord in de volgende verordening of beleidsregel(s):

- Waterschapsverordening van waterschap Hunze en Aa's

Bij de beoordeling van de aanvraag is de volgende overweging gemaakt:

- de aan deze vergunning verbonden voorschriften zijn voldoende om de doelstellingen genoemd in artikel 5.18 en 5.24 van de Omgevingswet te waarborgen.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de Waterschapsverordening van waterschap Hunze en Aa's en de Algemene wet bestuursrecht besluit het dagelijks bestuur als volgt:

I. Aan Gemeente Assen vergunning te verlenen voor het aanpassen van de waterhuishouding nabij de Hendrik van Boeijenlaan te Assen.
II. Aan de vergunning bijzondere voorschriften te verbinden als opgenomen bij Bijzondere voorschriften.
III. Aan de vergunning algemene voorschriften te verbinden als opgenomen in Bijlage 1.
IV. De vergunningaanvraag met de bijbehorende bijlagen maken onderdeel uit van de vergunning.

Ondertekening

Veendam, 4 november 2026

namens het dagelijks bestuur,



Plaatsvervangend Hoofd Veiligheid en Voldoende Water

Bijzondere voorschriften

Plaats

a. De werkzaamheden vinden onder andere plaats binnen het beperkingengebied hoofdwatergang nabij de van Boeijenlaan te Assen en bestaan onder andere uit:
   - Het aanbrengen en lozen vanaf verhard oppervlak;
   - Het aanbrengen van een fietsbrug;
   - Het herstellen van een bestaande verkeersbrug;
   - Het aanbrengen van riolering;
   - Het aanbrengen van kabels en leidingen;
   - Het aanbrengen en vervangen van dammen met duikers;
   - Het dempen en verbreden van oppervlaktewaterlichamen;
   - Het aanbrengen van beschoeiing.

b. Een en ander zoals aangegeven in de aanvraag.

Bijlagen

a. Bij de vergunningaanvraag zijn de volgende bijlagen ingediend:
   - Memo van de Gemeente Assen, Werkzaamheden Hendrik van Boeijenlaan, 16-07-2026;
   - Tekening van Arcadis, Herinrichting H. van Boeijenlaan, Situatie bovengronds, 7410.334, H89_13, d.d. 23-06-2026;
   - Tekening van Arcadis, Herinrichting H. van Boeijenlaan, Details, 7410.334, H89_15, d.d. 23-06-2026;
   - Tekening van Arcadis, Herinrichting H. van Boeijenlaan, Reconstructie brugdek, Vorm en Wapening brugdek, 30283242, H89_16, d.d. 28-07-2025;
   - Tekening van Arcadis, Herinrichting H. van Boeijenlaan, Dwarsprofielen, 7410.334, H89_14, d.d. 23-06-2026;
   - Tekening van Arcadis, Herinrichting H. van Boeijenlaan, Situatie opruimtekening, 7410.334, H89_08, d.d. 23-06-2026;
   - Tekening van Arcadis, Herinrichting H. van Boeijenlaan, Situatie ondergronds, 7410.334, H89_11, d.d. 23-06-2026;
   - Tekening van Arcadis, Herinrichting H. van Boeijenlaan, Situatie bovengronds, 7410.334, H89_12, d.d. 23-06-2026;
   - Tekening van Arcadis, Herinrichting H. van Boeijenlaan, Situatie ondergronds, 7410.334, H89_10, d.d. 23-06-2026;
   - Tekening van Enexis, Hendrik van Boeijenlaan, 000030225375_E-L-0-1, d.d. 19-11-2025;
   - Tekening van Enexis, Hendrik van Boeijenlaan, 000030225375_E-L-0-2, d.d. 19-11-2025;
   - Tekening van Baas, ASN UITBR OV H VAN BOEIJENLAAN, Boorlocatie Middenweg 2 Assen, 26-0039-001,

b. Afwijkingen mogen alleen plaatsvinden na beoordeling en goedkeuring van het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's.

Uitvoering

a. De werkzaamheden worden volgens de ingediende bijlagen uitgevoerd.
b. De te dempen en te verruimen watergangen voldoen aan de voorschriften zoals beschreven in Afdeling 2.12 Dempen, artikel 2.73 van de waterschapsverordening, tenzij anders beschreven in de ingediende bijlagen.
c. Het lozen van hemelwater vanaf verhard oppervlak voldoet aan de voorschriften zoals beschreven in Afdeling 2.9 Lozen verhard oppervlak en bijbehorende voorzieningen, artikelen 2.46, 2.47 en 2.48 van de waterschapsverordening, tenzij anders beschreven in de ingediende bijlagen.
d. Het aanbrengen van de dammen met duikers voldoet aan de voorschriften zoals beschreven in Afdeling 2.11 Dammen met duiker, artikelen 2.63, 2.64, 2.65 en 2.66 van de waterschapsverordening, tenzij anders beschreven in de ingediende bijlagen.
e. De aan te leggen kabels en leidingen voldoen aan de voorschriften zoals beschreven in Afdeling 2.10 Kabels en leidingen, artikelen 2.54, 2.55, 2.56 en 2.57 van de waterschapsverordening, tenzij anders beschreven in de ingediende bijlagen.
f. Het aanbrengen van de beschoeiingen voldoen aan de voorschriften zoals beschreven in Afdeling 2.4 Beschoeiing, artikelen 2.21, 2.22 en 2.23 van de waterschapsverordening, tenzij anders beschreven in de ingediende bijlagen.
g. De waterdoorvoer van de waterstaatswerken wordt niet belemmerd.
h. Beschadigingen of verzakkingen van waterstaatswerken worden voorkomen.
i. De waterstaatswerken bestaan uit deugdelijk en niet uitlogend materiaal.
j. Aansluitingen van de brug op de oevers worden ingezaaid en afkalving van de oever wordt voorkomen.
k. De waterstaatswerken worden bij verwijdering van de voetgangersbrug terug op afmetingen gebracht volgens het oorspronkelijk profiel.
l. Minimaal vier weken voor aanvang van de werkzaamheden moet, wanneer noodzakelijk, een melding op grond van *Afdeling 3.6 van de waterschapsverordening voor het reinigen, bouwen, renoveren of slopen van bouwwerken* worden ingediend bij het waterschap.
m. De ruimte achter de beschoeiing, brug en grond voor de dam wordt in zijn geheel aangevuld met grond van kwaliteitsklasse landbouw/natuur. Als u grond of baggerspecie gaat toepassen moet u voldoen aan § 4.124 van het Besluit activiteiten leefomgeving. Dit kan betekenen dat u hiervoor een meldings- en/of informatieplicht heeft.
n. Het talud en eventueel aanwezige beschoeiing wordt niet beschadigd.
o. Uitspoeling onder de landhoofden van de brug wordt voorkomen.
p. Bijzonderheden op het gebied van de waterhuishouding, ontstaan door of tijdens de uit te voeren werken, moeten onmiddellijk aan het waterschap worden gemeld.

Onderhoud

a. Voor vergunninghouder geldt een onderhoudstermijn van één jaar na de door het waterschap uitgevoerde controle van de werken. De vergunninghouder moet de geconstateerde schade aan waterschapsobjecten, ontstaan door uitvoering van de werkzaamheden, onmiddellijk herstellen.
b. Als na uitvoering van de werken verzakkingen van taluds en/of beschoeiingwerken optreden, moeten deze door de vergunninghouder worden hersteld; dit ter beoordeling van het waterschap.

c. De brug, inclusief een daaronder en daarboven gelegen waterstaatswerk, met inbegrip van een strook van twee meter ernaast, wordt door de vergunninghouder onderhouden en drijfvuil wordt verwijderd.
d. Het waterschap wordt niet gehinderd in het uitvoeren van haar regulier onderhoudsregime.
e. De aangebrachte waterstaatswerken worden regelmatig geïnspecteerd op veiligheid en staat van onderhoud.
f. De aanwezige boom binnen het beperkingengebied van de hoofdwatergang Stadsbroekloop moet passeerbaar blijven voor het onderhoudsmaterieel van het waterschap. Hiervoor moet het onderhoudspad ter plaatse worden verbreed richting de watergang. Het doorstroomprofiel van de watergang mag daarbij niet afnemen. Om dit te waarborgen moet de watergang aan de tegenoverliggende zijde, waar nodig, worden verbreed. De werkzaamheden en de uitvoering hiervan moeten vooraf worden afgestemd met het waterschap. Eventuele aanwijzingen van het waterschap moeten bij de uitvoering worden opgevolgd.

Obstakelvrije doorgang

Binnen het beperkingengebied hoofdwatergang en beperkingengebied waterkering blijven de taluds en kruin obstakelvrij.

Revisietekeningen

Binnen 1 maand na voltooiing van de uitgevoerde werken moeten digitale revisietekeningen in RD-coördinaten in DXF-formaat aan het waterschap, afdeling Personeelszaken, Financiën en Bedrijfsvoering worden gezonden (*GIS_info@hunzeenaas.nl*). Dit met vermelding van het nummer van de watervergunning (HAS2026_Z62488).

Recht van opstal

De vergunninghouder moet in verband met het eventueel vestigen van recht van opstal ten behoeve van sommige waterstaatswerken op gronden in eigendom van het waterschap Hunze en Aa's contact opnemen met team grondzaken van het waterschap (0598 – 693800).

Bijlage 1 Algemene voorschriften bij omgevingsvergunning voor een wateractiviteit

Melden aanvang en beëindiging werkzaamheden

a. Tenminste 8 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet de vergunninghouder dit melden aan het waterschap door het verzenden van formulier A.
b. Zodra het werk gereed is, meldt vergunninghouder dit aan het waterschap door het verzenden van formulier B. Vergunninghouder moet volledige medewerking verlenen bij het beoordelen van de vergunningvoorschriften door het waterschap (de oplevering).

Werkzaamheden

a. De werkzaamheden moeten voortvarend en zonder onderbreking worden uitgevoerd.
b. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de aanvraag, tenzij in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
c. De aanvraag en de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit moeten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op het werk aanwezig zijn.
d. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

Meldplicht bij ongewone voorvallen

a. Indien, als gevolg van een ongewoon voorval, nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, dient de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen te treffen, om een nadelige beïnvloeding van de functie van het waterstaatswerk zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
b. Van een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder onmiddellijk het waterschap in kennis stellen (telefoon 0598-693800).
c. Zodra de volgende gegevens en bescheiden bekend zijn, worden ze verstrekt aan het bestuur:

    1 informatie over de oorzaken van het ongewoon voorval en de omstandigheden waaronder het ongewoon voorval zich heeft voorgedaan;
    2 informatie over de vrijgekomen stoffen en de eigenschappen; en
    3 informatie over de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de nadelige gevolgen van het ongewoon voorval te voorkomen.

Waterbeheer

De vergunninghouder moet maatregelen treffen om te voorkomen dat door de uit te voeren werken wateroverlast of tekort aan water kan ontstaan.

Onderhoud

a. De vergunninghouder moet de aangebrachte werken in goede staat onderhouden, tenzij dit in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.

b. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

Vernieuwen van het werk

a. Bij vernieuwing van de in deze omgevingsvergunning voor een wateractiviteit genoemde werken moet de vergunninghouder dit tenminste één maand van tevoren melden bij het waterschap.
b. Indien het belang van de waterbeheersing het nodig maakt dat de in deze omgevingsvergunning voor een wateractiviteit genoemde werken worden gewijzigd, dan doet de vergunninghouder dat voor eigen rekening, tenzij omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Overdracht

De vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder. Rechtsopvolging moet binnen 4 weken na overdracht bij het waterschap worden gemeld.