Jules Verneweg 21-15
Postbus 2205
5001 CE Tilburg
T (013) 458 21 61

geofoxx.nl
info@geofoxx.nl

Overige vestigingen:
Oldenzaal en Gouda

KvK Enschede nr. 06056452

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
[redacted]
Postbus 8035
5601 KA EINDHOVEN

| | |
|---|---|
| uw kenmerk | Z-2026-016444/D-2026-202768 |
| ons kenmerk | 20261105_a1BRF |
| onderwerp | Toelichting brief zaaknummer Z-2026-016444/D-2026-202768, d.d. 3-11-2026 |
| project | Hertogensingel te Oss |
| projectnummer | 20261105/JLAN |
| datum | 5 november 2026 |
| behandeld door | [redacted] |
| email | [redacted]@geofoxx.nl |
| mobiel | 06-[redacted] |

Geachte [redacted],

Op 3 november 2026 heb ik uw schrijven ontvangen waarin wordt gevraagd naar aanvullende gegevens om het ingediende deelsaneringsplan in behandeling te kunnen nemen.

Middels onderhavige brief leveren we de, hieronder genoemde, aanvullende toelichting aan:

[1] in het deelsaneringsplan staat in paragraaf 2.1 (juist boven figuur 2.2): “Om mogelijke horizontale verspreiding van de contour “Boschpoort” te monitoring wordt tussen de pluim Boschpoort en peilbuis GX03 een aanvullend peilbuis (voorstel GX04, filterstelling 8,0-9,0 en 14,0-15,0 m -mv) te plaatsen.” In het “Voorstel monitoring” (onderaan paragraaf 2.2) wordt GX04 echter niet genoemd. Wel is aangegeven dat GX01, GX02 en GX03 voor, tijdens en na de werkzaamheden worden bemonsterd en geanalyseerd op VOCl;

In het monitoringsprogramma (tabel 6.2) staat GX04 wel weer opgenomen. Duidelijker moet zijn of op GX04 nu wel of geen peilbuizen worden geplaatst en opgenomen in de monitoring;

[2] in tabel 6.2 staan zes ondiepe peilbuizen genoemd die na afloop van fase 1 worden gemonitord. Onduidelijk is of deze ondiepe peilbuizen ook na afloop van fase 3 en 4 worden bemonsterd en geanalyseerd;

[3] uiterlijk tegelijk met de startmelding dienen de schriftelijke instemming met de lozing van de gemeente Oss, de lozingsvoorwaarden, het maximaal toegestane lozingsdebiet en de lozingseisen aan ons te worden gemaild;

[4] het deelsaneringsverslag dient binnen acht weken te worden ingediend en niet binnen drie maanden zoals aangegeven in het deelsaneringsplan.

Geofoxx is statutair gevestigd te Oldenzaal en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 06056452. Op alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van Geofoxx bv van toepassing. Deze voorwaarden zijn te vinden op geofoxx.nl.

***Ad 1***
In het deelsaneringsplan is niet eenduidig aangegeven of peilbuis GX04 onderdeel uitmaakt van het monitoringsprogramma. Na heroverweging van de voorgestelde ligging concluderen wij dat GX04 in deze positie onvoldoende toegevoegde waarde heeft voor het vaststellen van eventuele horizontale verspreiding. De voorgestelde locatie bevindt zich binnen de reeds bekende verontreinigingscontour. Een verandering van de concentraties ter plaatse van GX04 geeft daardoor geen eenduidige informatie over een eventuele horizontale uitbreiding van de verontreiniging.

Wij stellen daarom voor om GX04 niet aan te brengen en de monitoring uit te voeren met de bestaande peilbuizen GX01, GX02 en GX03. Indien aanvullende bewaking van horizontale verspreiding noodzakelijk wordt geacht, ligt een meetpunt buiten de huidige verontreinigingscontour naar onze mening meer voor de hand.

***Ad 2.***
De peilbuizen B07, B22, B03, B15, B28 en B09 worden ook na afronding van fase 3 en 4 bemonsterd en geanalyseerd op VOCl. Hiermee wordt gecontroleerd of de werkzaamheden hebben geleid tot een relevante beïnvloeding van het ondiepe grondwater.

***Ad 3.***
Uiterlijk gelijktijdig met de startmelding worden de schriftelijke instemming van gemeente Oss met de lozing, de daarbij behorende lozingsvoorwaarden, het maximaal toegestane lozingsdebiet en de geldende lozingseisen aangeleverd.

***Ad 4.***
Het deelsaneringsverslag wordt binnen acht weken na afronding van de werkzaamheden ingediend. De in het deelsaneringsplan genoemde termijn van drie maanden komt hiermee te vervallen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

**Geofoxx**
Auteur:

[redacted]

[redacted]
Senior adviseur