WERKOMSCHRIJVING

Projectnummer:	E17541	13 februari 2025
	30216790	
Projectomschrijving:	Verplaatsen netstation	
Adres:	Bosweg 2	
Woonplaats:	Gasselte	
Engineer E:	[redacted] / 06-[redacted]	
Engineer G:	Kies een engineer	
Medewerker-Engineering:	[redacted] / 06-[redacted]	
Uitvoerder E:	[redacted] / 06-[redacted]	
Uitvoerder G:	Kies een uitvoerder	
Aannemer:	Kies een aannemer	
Uitvoerder Aannemer:	Kies een item.	

Asbestinventarisatie Stationnr: AHZ.760015	Geel : Betreedbaar zonder PBM's, asbest niet be- of verwerken, de staat van het asbest wel eerst controleren.
Asbestinventarisatie Stationnr: AHZ.760010	Geel : Betreedbaar zonder PBM's, asbest niet be- of verwerken, de staat van het asbest wel eerst controleren.
Asbestinventarisatie Stationnr:	Kies een item
Vervuilde grond:	Conclusie: Er is geen sprake van een verdachte/verontreinigde situatie:Aanvullende veiligheidsmaatregelen zijn niet noodzakelijk.(CROW400, schema 3.2 & 3.3, p. 32-33).
KLIC melding:	Orientatiemelding KLIC toegevoegd in DPM

PROJECTAANLEIDING:

Het bestaande netstation staat op een moeilijk bereikbare plek, aangezien het vakantiepark aansluitingen gaat aanvragen zou dit station ook nog eens uitgebreid moeten worden, wij hebben een nieuwe locatie van de projectontwikkelaar gekregen en plaatsen hier een nieuw compactstation.

PROJECTOMSCHRIJVING:

1. Laagspanning:

- Leggen van ong. 380meter 4x150Alsas.
- Maken een gestuurde boring van ong. 203 meter met 2 buizen rond 160mm PE
- 1x VM 4x150Al-4x95Al
- 1x VM 4x150Al-4x150Al tbv eigen richting 3x250A
- 1x VM 4x150Al-4x50Al.
- Maken 3x eindsluiting LS-rek.
- Verwijderen verdeelkast AHZ.630117
- Verwijderen waar mogelijk kabel 4x95Al/4x35Cu GPLK kc.621308. vanuit VK AHZ.630117

2. Middenspanning:

Voor aanvang werkzaamheden eerst een deel van bestaande 3x120Cu GPLK kc.601234(BB) testen en doormeten, waarschijnlijk

WERKOMSCHRIJVING

is deze kabel nog geschikt om de bestaande 3x16Cu te vervangen tot aan waar deze overgaat naar 3x150Al, Als blijkt dat deze niet meer geschikt is, dan zullen we toch eerst gebruik moeten maken van de reeds bestaande 3x16Cu.

- Plaatsen nieuw compactstation.
- Leggen van ong.130 meter 3x240Al
- leggen ongeveer 25 meter 3x1x240Al tbv maken eindsluiting MS installatie.
- Maken 2x eindsluiting 3x1x240Al onder MS-installatie.
- Maken 1x overgangsmof 3x240Al-3x1x240Al.
- Maken 1x VM 3x1x240Al-3x16Cu GPLK.
- Maken 2x VM 3x240Al-3x150Al.

3. Algemene werkzaamheden:

- KLIC melding;
- Verkeersmaatregelen;
- Schakelwerkzaamheden;
- Opnemen van de sleufbedekking;
- Graven sleuf en werkgaten;
- Leggen markeerband;
- Aanvullen van de sleuf en werkgaten;
- Het openbreken en herstellen straatwerk;
- Digitaal inmeten en verwerken revisie.

OPMERKINGEN EN AFSPRAKEN:

CONTACTPERSONEN:

PLANNING

Voor de onderstaande planning van de aannemer is een voorstel naar …. gegaan op …….. Nog geen antwoord/akkoord ontvangen op het moment van samenstellen van deze werkomschrijving.

Start detailengineering	
Vergunningaanvraag verzonden	
Map naar aannemer	
Plaatsen klantstation	
Werkzaamheden beveiligingsspecialist	
Start uitvoering aannemer	